

# OPRAVA NÁTRŽE

NA BEŽEJMEVNÉM VODNÍM TOKU  
PARC. č. 1013/3, K. Ú. HOLUBOV

1. ČISTĚNÍ OTEVŘENÝCH KORYT VODOTEČÍ  
SÍŘE DNA DO 5 M DO HL. 2.5 M V HORNINĚ  
TRÍDY TĚŽITELNOSTI 4 STROJNĚ

$m^3 \ 18 \quad \times \ 800,- \quad 14 \ 940,-$

2. ODSTRANĚNÍ PARĚŽŮ PRŮMĚRU PŘES 300  
DO 500 MM STROJNĚ

$ks \ 1 \quad \times \ 759,- \quad 759,-$

3. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAZĚNĚ  
V HORNINĚ TRÍDY TĚŽITELNOSTI 3 OBJEM DO  
50 M<sup>3</sup> STROJNĚ

RÝHA	3 m <sup>3</sup>
BŘEH	5 m <sup>3</sup>

$m \ 8 \quad \times \ 450,- \quad 3 \ 600,-$

4. ROVNANINA Z LOMOVĚHO KAMENE  
TRÍDĚNĚHO HMOTNOSTI PŘES 500 KG

$8 \times 1.2 \times 0.6 = 5.76$
----------------------------------

$m^3 \ 5.76 \quad \times \ 3 \ 700,- \quad 21 \ 312,-$

5. ULOŽENÍ SYPANINY Z HORNIN SOUDRŽNÝCH  
DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÝCH STROJNĚ

1.	18 m <sup>3</sup>	} 32 m <sup>3</sup>
2.	8 m <sup>3</sup>	
3.	6 m <sup>3</sup>	

$m^3 \ 32 \quad \times \ 350,- \quad 11 \ 200,-$

6. ÚPRAVA PLÁŇE V HORNINĚ TRÍDY TĚŽITELNOSTI  
I BEZ ZHUTNĚNÍ STROJNĚ

ÚPRAVA BŘEHU A SKLÁDKY (MEZIDEPONIE)
--

$m^2 \ 70 \quad \times \ 58,- \quad 4 \ 060,-$

- (7.) PŘESUN HMOT PRO ÚPRAVY  
 VODNÍCH TOKŮ A KANAŁY  
 t 24.6 x 420,- 10 332,-
- (8.) LIKVIDACE PŘEŽÍ - ODVOZ  
 ks 1 x 1200,- 1 200,-
- (9.) CHYBĚJÍCÍ ZEMINA NA PŘEKRYTÍ  
 m<sup>3</sup> 6 x 400,- 2 400,-
- (10.) ZAŘÍZENÍ STAVEMISTE VČETNĚ PŘÍSTUPŮ,  
 SKLÁDEK A DEKONT  
 soubor 1 x 1 800,- 1 800,-

bez DPH

71 603,-

15 036,63

s DPH

86 639,63

8. 10. 2024

JAROMÍR BARTOŠ

