



Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice – nám. Přemysla Otakara II. – přeložka vodovodního řadu“

číslo smlouvy objednatele: 2024001644

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 24137

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídllo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

Zhotovitel:

název: ČEVAK a.s.
sídllo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657
zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech technických: Petrem Tomíčkem, stavebním mistrem
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ60849657
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 19.5.2023. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změna spočívají ve skutečném provedení díla na základě geodetického zaměření, změnu kladecího schématu vodovodu dle realizovaného provedení a rozšíření úprav zásypů a komunikace.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně korespondují s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2.226,573 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	120.560,78 Kč
Rozšíření původní ceny	120.560,78 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku	2.347.133,78 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1
6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23. 9. 2024, č. 1294/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Peter Bolha
Digitálně podepsal
Ing. Peter Bolha
Datum: 2024.10.10
10:16:15 +02'00'

Ing. Peter Bolha,
provozní ředitel
ČEVAK a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST4209
Stavba: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II - přeložka vodovodu

KSO: CC-CZ: 2222
Místo: Datum: 09.09.2024
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: Magistrát města České Budějovice

Uchazeč: IČ: 60849657
ČEVAK a.s. DIČ: CZ60849657

Projektant: IČ:
MyHYDRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 347 133,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 347 133,78	492 898,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 840 031,87

Projektant Zpracovatel



001 Č. Budějovice
DIČ: CZ18026826

Datum a podpis: Razítko 16.9.24 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor

Datum a podpis: Razítko

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 157 (241)

Datum a podpis: 16.9.2024 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ST4209		
Stavba:	České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II - přeložka vodovodu		
Místo:	ČB	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:	MMČB	Projektant:	MyHYDRO s.r.o.
Uchazeč:	ČEVAK a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 347 133,78	2 840 031,87
4209a	Přeložka vodovodu	2 001 133,78	2 421 371,87
4209b	Vedlejší rozpočtové náklady	346 000,00	418 660,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II - přeložka vodovodu

Objekt:

4209a - Přeložka vodovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ČEVAK a.s.

Projektant:

MyHYDRO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 001 133,78

DPH základní
sníženáZáklad daně
2 001 133,78
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
420 238,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 421 371,87

Projektant

Zpracovatel

 **MyHYDRO**
S.R.O.
PROJEKCE
HOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Žižkovská 70 01 Č. Budějovice
IČO: [redacted] DIČ: CZ18026826

Datum a podpis:

Razítko

16.9.24

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (EG)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

16-9-2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II - přeložka vodovodu

Objekt:

4209a - Přeložka vodovodu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ČEVAK a.s.

Datum:

Projektant:

MyHYDRO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 880 073,05 2 001 133,78

HSV - Práce a dodávky HSV	1 880 073,05	2 001 133,78
1 - Zemní práce	324 393,25	425 905,27
2 - Zakládání	122 375,00	70 125,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	131 450,00	103 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 434,30	13 434,30
5 - Komunikace pozemní	201 929,00	277 609
8 - Trubní vedení	898 246,88	970 550,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 436,00	0,00
997 - Přesun sutě	115 535,42	113 250,06
998 - Přesun hmot	33 273,20	26 860,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II - přeložka vodovodu

Objekt:

4209a - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant: MyHYDRO s.r.o.

Uchazeč:

ČEVAK a.s.

Zpracovatel:

						skutečnost	skutečnost celkem		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem							1 880 073,05	2 001 133,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 880 073,05		
D	1		Zemní práce				324 393,25	425 905,27	
1	K	113106133	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání žulových dlaždic chodníku. Žulová dlaždice tl. 35 - 60 mm.	m2	1,000	0,000	456,50	456,50	0,00
	P								0,00
2	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání žulové dlažby komunikace (oprava žulové dlažby - 10% doplnění, 90% využití stávající dlažby). Viz předpokládané skladba komunikace: - žulová dlažba 100 x 100 mm - spáry vyzdobené dříví 4-8 mm	m2	52,000	80,300	385,00	20 020,00	30 915,50
	P								0,00
3	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Odstranění konstrukčních vrstev dlažďené komunikace - kamenivo frakce 0 - 32 mm, tl. 200 mm.	m2	52,000	52,000	495,00	25 740,00	25 740,00
	P								0,00
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Odstranění konstrukčních vrstev komunikace a chodníku - kamenivo frakce 0 - 63 mm, tl. 250 mm.	m2	53,000	52,000	605,00	32 065,00	31 460,00
	P								0,00
	VV		52,00 "dlažďená komunikace		52,000				0,00
	VV		1,00 "chodník		1,000				0,00
	VV		Součet		53,000				0,00
5	K	113201112	Rozebrání obrubníků žulových <i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání obrubníků žulových Žulové obrubníky budou znovu použity: - dl. 5,5 m + 1,2 m (severo-západ) - dl. 4,5 m (jihovýchod)	kus	12,000	0,000	495,00	5 940,00	0,00
	P								0,00
6	K	119001421	Dočasné zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí <i>Poznámka k položce:</i> Vývrtění, ochrana, oprava IS. Ve výkopu budou zastřižena vedení: VN a NN vedení EG.D, veřejné osvětlení, Starnet, chránička optik, kabely MMČB, Celin, plynovod EG.D.	m	30,000	30,000	990,00	29 700,00	29 700,00
	P								0,00
7	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> 21,36 "výkop pro vodovod DN 200 3,54 "stávající vodovod DN 100 v místě křížení stoky 5,45 "stávající vodovod DN 100 mimo úsek křížení stoky 2,44 "šířka výkopu pro obnažení klenby 0,60 "výkop pro betonové opěrné bloky Součet	m3	33,390	56,200	1 492,70	49 841,25	83 889,74
	VV				21,360				0,00
	VV				3,540				0,00
	VV				5,450				0,00
	VV				2,440				0,00
	VV				0,600				0,00
	VV				33,390				0,00
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	89,800	71,800	715,00	64 207,00	51 337,00
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	89,800	71,800	385,00	34 573,00	27 643,00
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání <i>Poznámka k položce:</i> 33,39 "výkop rýhy -17,92 "materiál použitý na zásyp 56,2" výkop rýhy 30,167 " materiál použitý na zásyp Součet	m3	15,470	86,367	495,00	7 657,65	42 751,67
	VV				33,390				0,00
	VV				-17,920				0,00
	VV								0,00
	VV								0,00
	VV				15,470				0,00
11	K	167151101	Nakládání výkopku	m3	15,470	86,367	385,00	5 955,95	33 251,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovně)	t	27,846	46,860	660,00	18 378,36
	VV		15,47*1,8		27,846			0,00
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	15,470	26,033	33,00	510,51
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	17,920	30,166	660,00	11 827,20
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	10,157	10,157	825,00	8 379,53
	VV		1,277 "vodovod izolovaný LT 200		1,277			0,00
	VV		8,88 "vodovod LT 200		8,880			0,00
	VV		Součet		10,157			0,00
16	M	58337303	šterkopsek frakce 0/8 - materiál na obsyp	t	20,314	20,314	450,00	9 141,30
	VV		10,157*2 "Přepočtené koeficientem množství		20,314			0,00
	D	2	Zakládání					122 375,00
17	K	272313911	Betonáž klenby stoky ZD 1100/1400	kpl	1,000	0,000	28 050,00	28 050,00
	P		Poznámka k položce: - šterkový podsyp 16/32 mm pod beton (navazuje na bok spodní kamenné části stoky) dl. 1 m x 0,02 m2 = 0,02 m3 - betonáž klenby stoky - beton C30/37 XC4, XA3 průřez. pl. 0,464 m2) . 0,464 m3 - železobetonová nosná deska - beton C30/37 XC4, XA3 tl. 100 mm. 0,28 m3 - vyzluzení ker. stl 150/150/R. 2,8 m2					0,00
18	K	273313911	Železobetonová roznášecí deska	kpl	1,000	1,000	34 925,00	34 925,00
	P		Poznámka k položce: - železobetonová roznášecí deska nad izolovanou potrubí: - železobetonová nosná deska - beton C 30/37 XC4, XA3 tl. 100 mm. 0,28 m3 - vyzluzení ker. stl 2,8 m x 1,0 m. 150/150/R. 2,8 m2					0,00
19	K	274352221	Bednění klenby stoky ZD 1100/1400	kpl	1,000	0,000	24 200,00	24 200,00
	P		Poznámka k položce: Remenály na míru obtok cca t = 0,55, dl. 1,8 m, délka obnovy 1,5 m, bednění 2,7 m2.					0,00
20	K	275313611	Betonové bloky z betonu tř. C 16/20	kpl	2,000	2,000	11 000,00	22 000,00
	P		Poznámka k položce: Betonový opěrný blok pod koleno 45°: - 2x betonový opěrný blok o objemu 0,35 m3, o rozměrech 0,83x0,50x0,83 m					0,00
21	K	275313811	Zajištění zásepku na koncích stávajícího potrubí OC 200 a LI 100 - 4 kusy	kpl	1,000	1,000	13 200,00	13 200,00
	P		Poznámka k položce: Opěrný betonový blok případně štetovnice nebo vzpěra dle zvyklostí zhotovitele, včetně následné demontáže nebo odstranění: - pro DN 100 o objemu 0,08 m3 proti síle 11 kN. 2x 0,08 m3 - pro DN 200 o objemu 0,53 m3 proti síle 39 kN. 2x 0,53 m3					0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					131 450,00
22	K	317231618	Dozdění navazující klenby stoky ZD 1100/1400	kpl	1,000	0,000	31 900,00	31 900,00
	P		Poznámka k položce: Dozdění navazující klenby na délku 1-2 cihel 250-500 mm na obou stranách z kanalizačních cihel z klinky a rovnoběžek (klink o rozměrech 56/67 x 115 x 240 mm, cihla červená 74 x 115 x 240 mm), průřez dvoupásové klenby 0,544 m2 x dl. 0,5 = 0,272 m3					0,00
##	K		Sanace vnitřního lince	kpl	1,000	1,000	18 900,00	18 900,00
23	K	3582151R1	Demontáž a likvidace stávající klenby zděné stoky ZD 1100/1400	kpl	1,000	0,000	11 550,00	11 550,00
	P		Poznámka k položce: Demontáž a likvidace stávající klenby zděné stoky ZD 1100/1400, dl. 1,5 m: - předpokládá se dvoupásová zděná klenba 0,544x1,5 = 0,82 m3					0,00
24	K	358R2	Zaslepení zděné stoky ZD 1100/1400	kus	1,000	0,000	71 500,00	71 500,00
	P		Poznámka k položce: Pomocí natukovací kanalizační ucpávky z pryže, případně těsnícího vaku.					0,00
##	K		Nucená ventilace stoky	kpl	1,000	1,000	68 000,00	68 000,00
			Výřezávání potrubí, sanace (konce potrubí, strop)					
25	K	R	Pohotovostní čerpací souprava	kpl	1,000	1,000	16 500,00	16 500,00
	P		Poznámka k položce: Bypass na kanalizaci z šachty Šst1 do Šst2 (max. 3 týdny) při přívalech dešťů, kdy bude náhradní stoka ZD 600/1200 nedostatečná kapacitně, platí po dobu odklonění průtoku odpadních vod do stoky ZD 600/1200. Čerpání zpoplaceně položkou stočné v případě, že půjdou srážkové vody do kanalizace.					0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce					13 434,30
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m	m3	5,310	5,310	2 530,00	13 434,30
	VV		2,52 "vodovod izolovaný LT 200		2,520			0,00
	VV		2,79 "vodovod LT 200		2,790			0,00
	VV		Součet		5,310			0,00
	D	5	Komunikace pozemní					201 929,00
27	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	52,000	52,000	297,00	15 444,00
	P		Poznámka k položce: Obnova konstrukčních vrstev komunikace v původní skladbě tl. 0,6 m (včetně přesahu 0,5 m (včetně přesahu 0,5 m od hrany výkopu).					0,00
28	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	53,000	52,000	495,00	26 235,00
	P		Poznámka k položce: Obnova konstrukčních vrstev komunikace a chodníku.					0,00
	VV		52,0 "komunikace		52,000			0,00
	VV		1,0 "chodník		1,000			0,00
	VV		Součet		53,000			0,00
29	K	591111111.a	Kladení dlažby z žulových dlaždic do lože z kameniva těženého komunikací pro pěši tl 50 mm	m2	1,000	0,000	1 650,00	1 650,00
30	K	591111111.b	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého pozemních komunikací tl 50 mm	m2	52,000	80,300	2 750,00	143 000,00
31	M	58381008	kostka dlažební žula velká	m2	5,200	5,200	3 000,00	15 600,00
	VV		52,00*0,1 "doplnění dlažby z 10%		5,200			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D	8	Trubní vedení				898 246,88	970 550,07
32	K	8203718R3	Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu OC 125	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	15 400,00
	P		Poznámka k položce: Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu OC 125 (mimo provoz): - vyjmout z prostoru kanalizace ZD 1100/1400... 8 m - potrubí vedené ve zdi kanalizace bude zaplněno cemento-poplilkovou směsí... 8,0 m - zastěpení potrubí z obou stran zásepkou DN 125					0,00
33	K	8203918R4	Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu OC 200, včetně armatur	kpl	1,000	29 700,00	29 700,00	29 700,00
	P		Poznámka k položce: Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu OC 200 včetně armatur: - vyjmout z prostoru kanalizace ZD 1100/1400... 6,5 m - potrubí vedené ve zdi kanalizace bude zaplněno cemento-poplilkovou směsí... 10 m - zastěpení potrubí z obou stran zásepkou DN 200... 4 ks					0,00
34	K	8503118R5	Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu z trub litinových DN 100, včetně armatur	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00	8 250,00
	P		Poznámka k položce: Demontáž a likvidace stávajícího vodovodu LI 100, vč. armatur: - vyjmout ze zděné klenby kanalizace ZD 1100/1400... 7,5 m					0,00
35	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 200	m	25,700	533,50	13 710,95	13 710,95
	P		Poznámka k položce: Potrubí tvárné litina DN 200, PN 10, zámkové spoje do 16 Bar, hrdlové trouby, Narovky přírubové a hrdlové (blíže informace viz technická zpráva)					0,00
36	M	55253004	trouba vodovodní litinová hrdlová DN 200	m	22,100	3 366,00	74 388,60	74 388,60
	P		Poznámka k položce: Potrubí tvárné litina, zámkové spoje do 16 Bar, hrdlové trouby					0,00
	VV		Specifikace viz technická zpráva 20,1+2*délka potrubí neizolovaného vodovodu mimo šybkou 20,1 m + 2x propoj 1m		22,100			0,00
37	M	55253073	trouba vodovodní litinová hrdlová izolovaná DN 200	m	3,600	22 084,87	79 505,53	79 505,53
	P		Poznámka k položce: Potrubí tvárné litina, zámkové spoje do 16 Bar, hrdlové trouby					0,00
	VV		Specifikace viz technická zpráva 3,6 "rozvinutá délka šybkou izolovaného vodovodu		3,600			0,00
38	K	857241131	Montáž litinových tvarovek hrdlových DN 80	kus	4,000	3,000	715,00	2 860,00
39	M	55254047	koleno 90° s palkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80-8/8	kus	2,000	2,000	3 850,00	7 700,00
40	M	55253489	tvarovka přírubová litinová FF-kus DN 80	kus	2,000	1,000	2 449,00	4 898,00
41	K	857261131	Montáž litinových tvarovek hrdlových DN 100	kus	2,000	1,000	858,00	1 716,00
42	M	55253661	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100	kus	2,000	1,000	1 240,00	2 480,00
43	K	857351131	Montáž litinových tvarovek hrdlových DN 200	kus	22,000	13,000	1 653,00	36 366,00
44	M	55253820	přechod přírubový, FFR-kus litinový DN 200/100	kus	2,000	1,000	4 135,40	8 270,80
45	M	55253763	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 200/80	kus	1,000	1,000	12 294,54	12 294,54
46	M	55253864	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200	kus	2,000	2,000	2 085,86	4 171,72
47	M	55253535	tvarovka přírubová litinová T-kus DN 200/200	kus	2,000	2,000	9 822,60	19 645,20
48	M	55253493	tvarovka přírubová litinová F-kus DN 200	kus	4,000	2,000	4 817,57	19 270,28
49	M	55253532	tvarovka přírubová litinová T-kus DN 200/80	kus	1,000	1,000	8 838,90	8 838,90
50	M	55253932	koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-30°	kus	2,000	1,000	8 725,29	17 450,58
51	M	55253944	koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-45°	kus	3,000	0,000	9 429,05	28 287,15
52	M	55259474	koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-45° izolované PUR pěnou	kus	2,000	2,000	36 214,39	72 428,78
53	M	55253920	koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-22,50°	kus	2,000	1,000	10 037,52	20 075,04
54	M	55253908	koleno hrdlové z tvárné litiny DN 200-11,25°	kus	1,000	0,000	9 587,31	9 587,31
55	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	2,000	1 266,00	2 532,00
56	M	42221303	šoupátko pitná voda litina krátká stavební díl PN10/16 DN 80	kus	2,000	2,000	8 956,80	17 913,60
57	M	42291073	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000	2,000	2 275,20	4 550,40
58	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	2,000	1 562,00	1 562,00
59	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzavěr s kouli krycí v 1500mm	kus	1,000	1,000	24 558,30	24 558,30
60	M	422736R	Odvězdušňovací a zavzdušňovací souprava samočinná 0,75/1,00 DN80	kus	1,000	1,000	42 576,00	42 576,00
61	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	2,000	1 328,00	2 656,00
62	M	42221304	šoupátko pitná voda litina krátká stavební díl PN10/16 DN 100	kus	2,000	1,000	10 510,20	21 020,40
63	M	42291074	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	2,000	2 275,20	4 550,40
64	K	891269951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	4,000	1,000	723,00	2 892,00
65	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	4,000	1,000	7 278,30	29 113,20
66	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	4,000	4,000	2 176,00	8 704,00
67	M	42221307	šoupátko pitná voda litina krátká stavební díl PN10/16 DN 200	kus	4,000	4,000	24 899,40	99 597,60
68	M	42291075	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m	kus	4,000	4,000	2 275,20	9 100,80
69	K	891359951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	2,000	5,000	1 408,00	2 816,00
70	M	31951008	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200	kus	2,000	5,000	15 564,00	31 128,00
71	K	891359961	Montáž potrubních spojek hrdlo/rdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	2,000	1,000	1 408,00	2 816,00
72	M	31951019	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 200	kus	2,000	1,000	21 246,00	42 492,00
73	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	8,000	832,00	6 656,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
74	M	42291352	poklop litinový soupatkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	8,000	8,000	1 161,00	9 288,00
75	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového soupatového	kus	8,000	8,000	288,00	2 304,00
76	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	2,000	1 625,00	3 250,00
77	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	1,000	3 249,90	3 249,90
78	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	2,000	1,000	944,00	1 888,00
43	K	857351131	Montáž litinových tvarovek hrdlových DN 200	kus	0,000	14,000	1 653,00	0,00
	M	TSM.N100	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 100	kus	0,000	2,000	4 890,00	0,00
	M	TSM.TP10030	tvarovka přírubová TP -kus DN 100/300	kus	0,000	1,000	3 229,00	0,00
	M	TSM.TP10050	tvarovka přírubová TP -kus DN 100/500	kus	0,000	1,000	4 390,00	0,00
	M	TSM.FFK2004	tvarovka přírubová koleno FFK 200/45°	kus	0,000	2,000	12 580,00	0,00
	M	TSM.FFK2003	tvarovka přírubová koleno FFK 200/30°	kus	0,000	3,000	9 829,00	0,00
	M	TSM.TP20020	tvarovka přírubová TP -kus DN 200/200	kus	0,000	2,000	5 225,00	0,00
	M	TSM.TP20010	tvarovka přírubová TP -kus DN 200/1000	kus	0,000	1,000	15 469,00	0,00
	M	TSM.TP20050	tvarovka přírubová TP -kus DN 200/500	kus	0,000	1,000	8 190,00	0,00
	M	TSM.FFR2001	tvarovka přírubová FFR -kus DN 200/150	kus	0,000	1,000	5 225,00	0,00
	M	HWL.4003150	soupatko pliná voda litina krátká stavební díl PN10/16 DN 150	kus	0,000	1,000	16 727,00	0,00
	M	HWL.7994150	potrubní spojka jistěná proti posuvu hrdo-příruba DN 150	kus	0,000	1,000	10 635,00	0,00
	M	HWL.7790000	poklop litinový vzdušník	kus	0,000	1,000	9 850,00	0,00
79	K	899712111	Orientační tabulky	kus	9,000	9,000	275,00	2 475,00
80	K	899721111	Signalizační vodič CY 6 mm2 na potrubí	m	25,200	25,200	35,00	882,00
81	K	899722111	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm - barva šedá	m	25,200	25,200	25,00	630,00
82	K	R1	Vypuštění stávajícího vodovodu	kpl	1,000	1,000	16 500,00	16 500,00
	P		Poznámka k položce: Stočné odvod plně vody do kanalizace během odstávky. Vypuštění stávajícího potrubí DN 200, DN 100 během odstávek do kanalizace (2 odstávky). - vodovodní řád OC 200 - v křižovatce ulic Hroznová x Krajinská...dl. 115 m - vodovodní řád OC 200 - v křižovatce ulic Široká x Biskupská...dl. 82 m - vodovodní řád LI 80 - na spojení ulic Česká x Radniční...dl. 82 m - vodovodní řád LI 80 - v křižovatce ulic Silejská x Karla IV...dl. 128 m					0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					39 436,00
83	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného do lože z betonu prostého	kus	12,000	0,000	1 078,00	12 936,00
84	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	kus	2,000	0,000	3 500,00	7 000,00
85	K	RR	Statické zajištění nárožního kamene	kpl	1,000	0,000	19 500,00	19 500,00
	P		Poznámka k položce: Podepření proti stěně výkopu, případně zajištění úvazem mimo výkop.					0,00
	D	997	Přesun sutě					115 535,42
86	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,920	38,920	385,00	14 984,20
	P		Poznámka k položce: Materiál z odstranění konstrukčních vrstev komunikace a chodníku.					0,00
87	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	350,280	350,280	38,50	13 485,78
	vv		38,92*9 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km		350,280			0,00
88	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	5,936	0,000	38,50	228,54
89	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	53,424	0,000	38,50	2 056,82
	vv		5,936*9 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km		53,424			0,00
90	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,856	44,856	330,00	14 802,48
91	K	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) - ostatní	t	5,936	5,936	1 980,00	11 753,28
	P		Poznámka k položce: Demontáž klenby, demontáž stávajícího vodovodu, poškozená dlažba, obrubníky.					0,00
92	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení	t	38,920	38,920	1 496,00	58 224,32
	P		Poznámka k položce: Odvaz přebytečného materiálu z odstranění konstrukčních vrstev komunikace, chodníku (objem podsypu a obsypu)					0,00
	D	998	Přesun hmot					33 273,20
93	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	11,905	11,905	313,00	3 726,27
94	K	99827130R	Přesun hmot - ostatní (beton, ždivo)	t	16,209	1,260	429,00	6 953,66
95	K	998273112	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových	t	3,980	3,980	343,00	1 365,14
96	K	99833201R	Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi	t	20,314	20,314	1 045,00	21 228,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II - přeložka vodovodu

Objekt: 4209b - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ČEVAK a.s.

Projektant:

MyHYDRO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH 346 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	346 000,00	21,00%	72 660,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 418 660,00

Projektant

Zpracovatel

MyHYDRO
PROJEKCE S.R.O.
SPODÁŘSKÝCH STAVEB
Žitná 70 01 Č. Budějovice
DIČ: CZ18026826

Datum a podpis:

Razítko

16.9.24

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční oddíl

Datum a podpis:

o

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IC: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B

Datum a podpis:

16.9.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II - přeložka vodovodu

Objekt:

4209b - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ČEVAK a.s.

Datum:

Projektant:

MyHYDRO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 346 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 346 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II - přeložka vodovodu

Objekt:

4209b - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant: MyHYDRO s.r.o.

Uchazeč:

ČEVAK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Skutečnost	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Skutečnost celkem
Náklady soupisu celkem								346 500,00	346 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					346 500,00	
1	K	0001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2	K	0002	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	K	0003	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště	kpl	1,000	1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	K	0004	Vytyčení stavby	kpl	1,000	1,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	K	0005	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	1,000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	K	0006	Dopravné inženýrská opatření, dopravní značení	kpl	1,000	1,000	47 000,00	47 000,00	47 000,00
7	K	0007	Dokumentace a pasportizace objektů	kpl	1,000	1,000	13 500,00	13 500,00	13 500,00
8	K	0008	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1,000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9	K	0009	Geodetické zaměření díla	kpl	1,000	1,000	35 000,00	35 000,00	35 000,00
10	K	0010	Fotodokumentace postupu výstavby	kpl	1,000	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11	K	0011	Doizolování vzdušniku a přilehlého potrubí na stavbě	kpl	1,000	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	K	0012	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 5x	kpl	1,000	1,000	12 500,00	12 500,00	12 500,00
13	K	0013	Tlaková zkouška vodou	kpl	1,000	1,000	12 500,00	12 500,00	12 500,00
14	K	0014	Geodetická kontrola směrového a výškového vedení potrubí	kpl	1,000	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
15	K	0015	Výchozí kontrola hydrantu s revizí průtoku	kpl	1,000	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
16	K	0016	Laboratorní zkouška vodovodu	kpl	1,000	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00
17	K	0017	Rezerva na přeložku elektrického vedení u propoje u uzlu VB4	kpl	1,000	0,000	30 000,00	30 000,00	0,00
18	K	0018	Obnova VDZ (přechod)	kpl	1,000	1,000	4 500,00		4 500,00
19	K	0019	Rozšíření DIO (ul. Karla IV a ul. Dr. Stejskala) vč. dopravního značení	kpl	1,000	1,000	25 000,00		25 000,00