



SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2024/018

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP;
tel. 466 859 449; e-mail: Katerina.Skladanova@mmp.cz;
- technikem odd. investic a technické správy, odbor
majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 854; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

Se sídlem: Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zastoupen: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 42259

Tel:

IČO: 260 35 782 DIČ: CZ26035782

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 106862

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) je realizace stavebních prací

Park Na Špici – odbahnění vodní plochy Čičáku

Předmětem DÍLA dle této smlouvy je realizace odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici v Pardubicích.

S odbahněním vodní plochy Čičáku jsou současně navržena opatření jako je výstavba 2 tůní, každá o ploše 75 m², úprava sklonů svahů vodní plochy včetně kácení, zhotovení dočasného překladiště, které bude sloužit k přeložení odtěženého materiálu na plavidla a odvážen na dočasnou deponii v areálu bývalých kasáren na Hůrkách v Pardubicích.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky není kácení vzrostlých stromů na pozemku p.č. 2781/1 v k.ú. Pardubice s právem hospodaření pro Povodí Labe, s.p., povolené rozhodnutím Úřadu městského obvodu Pardubice III - odbor dopravy a životního prostředí č.j. ÚMOP3/ODŽP/4066/2021/Ko ze dne 15.10.2021, a to z důvodu požadavku na kompenzaci za vytěženou dřevní hmotu stanovenou Povodím Labe, s. p.

Jedná se o dřeviny rostoucí na pozemku parc.č. 2781/1 v k.ú. Pardubice: Javor-dvojkmen položka č.7; Javor-čtyřkmen položka č.8; Javor dvojkmen položka č.9; Javor-položka č.10.

Kácení dřevin zajistí zadavatel na své náklady před zahájením stavby vykládacího místa.

Stavba je rozdělena na tyto objekty:

SO 01- Odtěžení sedimentu z vodní plochy

SO 02 -Tůně

SO 03 - Kácení dřevin - mimo výše uvedené zdůvodnění na pozemku parc.č. 2781/1 v k.ú. Pardubice viz. vyjádření vlastníka pozemku Povodí Labe, státní podnik z 26.2.2021 pod č.j. PLa/2020/057671.

Popis průběhu odbahnění vodní plochy:

Vodní plocha Čičák se nachází v revitalizovaném parku Na Špici. Jedná se o mrtvé rameno řeky Labe obklopené zbytkem přirozeného lužního porostu.

Stavba – odtěžení sedimentu bude probíhat ve dvou lokalitách. První část stavby, samotná těžba sedimentu a biotechnická opatření v okolí vodní plochy budou probíhat v okolí vodní plochy v parku Na Špici v zastavěné části města. Odtud bude vytěžený sediment z provizorního přístaviště dopravován lodí 3 km proti proudu. Druhá část stavby je situována v prostoru vykládky z lodě na břehu řeky Labe v ř. km 970,900 a v prostoru bývalých kasáren, kde bude sediment dočasně deponován. Jedná se nezastavěnou část města. Poté bude sediment využíván na úpravu zeleně k uložení na orné půdě na pozemcích města.

Stávající vodní plocha má rozsah kolem 0,9 ha. Menší část vodní plochy na západě je již zcela zazemněná se zhoršenými kyslíkovými poměry. Zdejší bažina je porostlá křovinami. Ostatně tak jako v podstatě celý břeh (s výjimkou blízkého okolí klubovny), který je porostlý stromy, mezi nimiž roste husté křoví. Sklon břehu je podél většiny délky břehu velmi strmý. Výška vodního sloupce vzrůstá téměř okamžitě na často i více než 0,5 m hloubky. Rozsáhlejší mělčiny jsou vyvinuté pouze v nejzápadnější části vodní plochy. Vzhledem k velkému zastínění břehů a příbřežních částí a k velké strmosti břehů pod vodní hladinou, je litorální vegetace minimální. Ve vodní ploše není s výjimkou nejzápadnější napadané mrtvé dřevo. Potenciální úkryty ryb tak tvoří pouze zdejší rákosiny a břehy porostlé travou, která je převíslá až do vody.

Realizace záměru pozitivně přispěje k větší diverzitě lokality. Současný charakter lokality postupně směřuje k degradaci vodního ekosystému. Odstranění sedimentu zlepší kyslíkové poměry v nádrži a současně budou vytvořeny 2 nové tůně a zůstane nedotčena západní část nádrže s bahnitými mělčinami, které poskytnou vhodné podmínky především pro potěr zdejších ryb a život obojživelníků.

Zhotovitel stavby bude povinen co nejdříve od fyzického zahájení realizace stavby zahrnující stavební práce – instalovat dočasný billboard o rozměru 5,1 x 2,4 m, který musí být zachován v místě realizace stavby na viditelném místě po celou dobu fyzické realizace stavby a poté bude nahrazen trvalou pamětní deskou z bronzy o rozměrech 300 x 400 mm.

Zhotovitel při zpracování grafického návrhu dočasného billboardu a trvalé pamětní desky postupovat v souladu s Grafickým manuálem publicity pro Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 (viz <https://opzp.cz/jak-na-to/pravidla-publicity/>)

Předmět veřejné zakázky je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „ODBAHNĚNÍ VODNÍ PLOCHY ČIČÁK V PARKU NA ŠPICI“ (dále jen „PD“) vypracovanou společností in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČO: 44569688, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky zohlední skutečnost, že veřejná zakázka na realizaci DÍLA bude spolufinancována prostřednictvím Evropské unie, Operačního programu životní prostředí, SC 1.3. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, Aktivita 1.3.11.1 tvorba nových a obnova stávajících přírodně blízkých vodních prvků v krajině.

Specifikace materiálové základny

Pro realizaci předmětu plnění bude použit běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu v projektové dokumentaci bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Součástí DÍLA „Park Na Špici – odbahněná vodní plochy Čičák“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní realizaci předmětu plnění v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

- a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;
- b) zajištění projednání záborů veřejných prostranství 30 dnů před jejich užíváním u ÚMO Pardubice I;
- c) zahrnutí nákladů spojených s projednáním včetně poplatků za dočasné zábory veřejných ploch a komunikací;
- d) zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí;
- e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření odběru energií nutných pro realizaci DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA;
- e) účast na pravidelných kontrolních dnech;
- f) likvidace, odvoz a uložení odpadu vzniklého v rámci realizace DÍLA na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- h) provedení přejímky po realizaci DÍLA.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „ODBAHNĚNÍ VODNÍ PLOCHY ČIČÁK V PARKU NA ŠPICI“ (dále jen „PD“) vypracované společností in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČO: 44569688, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - viz příloha č. 1 zadávací dokumentace
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - dle nabídky zhotovitele podané dne
2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona), v souladu s předpisy o ochraně zdraví v platném znění, zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) v platném znění, a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
 5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na realizaci stavebních prací, dodávky a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny hmot, ekologickou likvidaci odpadu, úklid a uvedení dotčeného prostranství a ploch dle projektové dokumentace. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod.,
 6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
 7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
 8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele).
 10. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dodávky, a nezačínání realizace předmětu plnění dodavatelem v termínu uvedeném v čl. II této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku dodavatele na finanční náhradu. Plnění bude zahájeno dodavatelem až na základě písemné výzvy objednatele. Dodavateli nebude náležet finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací předmětu plnění z důvodu odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany objednatele před zahájením plnění.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení přípravných prací a kácení dřevin: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště, předpoklad v období od 15.9.2024 do 15.3. 2025

Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti smlouvy o dílo na základě výzvy objednatele, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění (staveniště) v uvedeném termínu převzít.

Termín přípravných prací pro odbahnění, samotné odbahnění pouze v období od 1.9. 2025 do 15.10. 2025, ukončení stavebních prací.

**Termín dokončení kompletního předmětu plnění:
do 15 kalendářních měsíců ode dne předání místa plnění (staveniště)**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **Pardubice.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, a to včetně harmonogramu finančního plnění, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 9 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těmito okolnostmi dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušování odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušování odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout

zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	8 396 000,00 Kč
DPH 21%	1 763 160,00 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	10 159 160,00 Kč

(slovy: deset milionů jedno sto padesát devět tisíc jedno sto šedesát korun českých včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započatím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky, dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur, pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení místa plnění (staveniště), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce a registrační číslo projektu,
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele (**ID datové schránky: ukzbx4z**), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na

adresu: **posta@mmp.cz**. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno následující pracovní den po nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění (staveniště) v uvedeném termínu převzít.
2. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
3. O předání místa plnění smluvní strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy, a obecně závazných norem a vyhlášek, dále opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechn demontovaný stavební odpad a suť vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
8. Objednatel není povinen převzít místo plnění (staveniště) po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavebních prací.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení objednateli všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, a dále dokladů o provedení případných revizí, zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
3. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na příjezdových komunikacích pořádek a čistotu. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
6. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen

poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8. Všechny odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převzetí stavby předá zhotovitel doklady o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen „PD“) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
12. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
13. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.
14. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k

předmětné části DÍLA.

17. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
18. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
19. Zaměření dokončených objektů bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Dalimilovi Hrádkovi (tel. 466 859 166) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
20. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
21. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
23. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
24. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé

části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.

25. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odírat. Nevýjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
26. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3 v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf, pokud nedojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele.
27. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 30 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
28. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč.
29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených a předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
30. Zhotovitel dále předá objednateli 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace díla, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavebního deníku, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby atd.
31. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.
32. Zhotovitel stavby po dobu realizace projektu je povinen v souladu s Grafickým manuálem OPŽP instalovat v místě realizace projektu (stavby) na viditelném místě dočasný billboard o rozměru 5,4 x 2,1 m.
33. Dočasný billboard bude umístěn pouze po dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nejpozději do 3 měsíců nahrazen stálou pamětní deskou. Stálou pamětní deskou se rozumí takové provedení pamětní desky z bronzy o rozměr 0,4 x 0,3 m.
34. Požadavky na vizuální zpracování billboardu a stálé pamětní desky jsou uvedeny v Grafickém manuálu

publicity pro Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 (viz <https://opzp.cz/jak-na-to/pravidla-publicity/>)

35. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění (staveniště) sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel vždy předá zhotoviteli odpovídající projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věci přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
Ing. Kateřina Skladanová – vedoucí odboru majetku a investic MmP

za zhotovitele : – stavbyvedoucí PAS Natura s.r.o.

3. Objednatel je oprávněn k přijímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přijímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf) pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci;
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - prohlášení o shodě;
 - záruční listy;
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
 - originál stavebního deníku;
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem;
 - případné další doklady požadované objednatelem.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
 - popis DÍLA;
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, včetně těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného místa plnění (staveniště) objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 5 této smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy**, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7 % z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1“) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **481.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1

upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.**

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **481.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývajících z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 21.8.2024 č. usnesení R/4072/2024

V Pardubicích

V Malém Pěčíně

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
jednatel PAS Natura s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

23.4354-06
Stavba: Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)

KSO:
Místo: park Na Špici

CC-CZ:
24.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAS Natura s r o , Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

26035782
CZ26035782

Projektant:
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>

Cena bez DPH			8 396 000,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 396 000,00	Výše daně 1 763 160,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 159 160,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	23-4354-06		
Stavba:	Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)		
Místo:	park Na Špici		24.07.2024
Zájemník:	Statutární město Pardubice		in PRŮJEKT LOLNY ENGINEERING s.r.o.
Uchazeč:	PAŠ Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 123456789, zapsaná v obchodním rejstříku, Městský soud v Praze, oddíl: 0026, číslo: 123456789, pracovate		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			8 396 000,00	10 159 160,00	
SO 01		Odtěžení sedimentu z vodní plochy Čičák	7 730 183,69	9 353 522,26	STA
SO 02		Tůně	41 485,33	50 197,25	STA
SO 03		Kácení dřevin	17 206,04	20 819,31	STA
VON		Vedlejší a ostatní náklady	607 124,94	734 621,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)
Objekt:
SO 01 - Odtěžení sedimentu z vodní plochy Čičák

KSO:
Místo: park Na Špici

CC-CZ:
Datum: 24.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant:
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Libuše Zíková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 730 183,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 730 183,69	21,00%	1 623 338,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 9 353 522,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)

Objekt:

SO 01 - Odtěžení sedimentu z vodní plochy Čičák

Místo: park Na Špici

Datum: 24.07.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING

Ustanovitel: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		7 730 183,69
HSV - Práce a dodávky HSV		7 452 936,26
1 - Zemní práce		6 516 287,62
2 - Zakládání		215 252,43
5 - Komunikace pozemní		501 094,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		78 485,36
997 - Přesun sutě		55 368,10
998 - Přesun hmot		86 448,18
PSV - Práce a dodávky PSV		277 247,43
767 - Konstrukce zámečnické		277 247,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)

Objekt:

SO 01 - Odtěžení sedimentu z vodní plochy Čičák

Místo: park Na Špici

Datum: 24.07.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING

Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 730 183,69	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 452 936,26	
D		1	Zemní práce				6 516 287,62	
1	K	111251102	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	130,000	33,01	4 291,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251102					
VV			viz. příloha čerco ogický průzkum, souhrnná technická zpráva					
VV			manipulační plocha - po ožka 11.					
VV			9					
VV			vykácací místo					
VV			12					
VV			Součet					
2	K	11125111V	Droení (štěpkování) s odvozem	m3	5,000	750,00	3 750,00	
3	K	11210110V	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, upravit na dopravní délku	kus	2,000	198,94	397,88	
VV			viz. příloha čerco ogický průzkum					
VV			vykácací místo					
VV			položka 2.					
VV			1					
VV			položka 3					
VV			2					
VV			Součet					
4	K	11220110V	Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm včetně zasypání jamy	kus	3,000	398,01	1 194,03	
5	K	113106242	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	171,000	71,87	12 389,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106242					
VV			manipulační plocha u vodní plochy Čičák - odstranění (viz. souhrnná TZ)					
VV			33*3					
VV			vykácací místo na Labi - odstranění (viz. souhrnná TZ)					
VV			6*12					
VV			Součet					
6	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy cc 200 mm	m2	132,000	28,96	3 822,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113					
VV			pro manipulaci pochu u vodní plochy Čičák - viz. výkres D 1 1-4					
VV			12*11					
7	K	12115111V	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	72,000	80,02	5 761,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/12115111V					
VV			vykácací místo na Labi - viz. souhrnná TZ					
VV			6*12					
8	K	1272542CV	Výkopávky zářezů pod vodou podzemní vedení strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody pro jakékoliv množství v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 365,000	372,51	1 253 486,15	
VV			odtěžený sediment z ponorů - viz. TZ					
VV			3365					
9	K	15171211V	Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	25,640	8 072,84	206 987,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/15171211V					
VV			vykácací místo na Labi - plocha pro dočasné užití sedimentu - viz. výkres D 1 1-8					
VV			IPE 160					
VV			2*(4+6)					
VV			TR 89/4					
VV			4*1,41					
VV			Součet					
10	K	15172111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	20,000	1 061,16	21 223,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/15172111					
VV			vykácací místo na Labi - plocha pro dočasné užití sedimentu - viz. výkres D 1 1-8					
VV			2*(4+6)*1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	153111137	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic zabíraných podélně	m	46,000	1 753,05	80 640,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153111137					
	VV		vykládací místo na Labi - viz. výkres D.1.1-8					
	VV		2*6*0,75		9,000			
	VV		nakládací místo na Labi - viz. výkres D.1.1-7					
	VV		2*6*0,75		9,000			
	VV		provizorní vazací prvek pro pontony - viz. výkres D.1.1-1					
	VV		2*14*1		28,000			
	VV		Součet		46,000			
12	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	168,720	515,98	87 056,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153112111					
	VV		vykládací místo na Labi - provizorní vazací prvek 6ks - zdvojené štětovnice					
	VV		celková délka štětovnic = 6,05 m					
	VV		viz. výkres D.1.1-8					
	VV		6*2*0,6*6,05		43,560			
	VV		nakládací místo na Labi - provizorní vazací prvek 6ks - zdvojené štětovnice					
	VV		celková délka štětovnic = 6,05 m					
	VV		viz. výkres D.1.1-7					
	VV		6*2*0,6*6,05		43,560			
	VV		nakládací místo na Labi - rampa 4ks					
	VV		celková délka štětovnic = 6m					
	VV		viz. výkres D.1.1-7					
	VV		4*0,6*6		14,400			
	VV		provizorní vazací prvek pro ponton - 14ks zdvojené štětovnice					
	VV		celková délka štětovnic = 1*3					
	VV		viz. výkres D.1.1-1					
	VV		14*2*0,6*4		67,200			
	VV		Součet		168,720			
13	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabíraných štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	136,320	1 509,15	205 727,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153112122					
	VV		vykládací místo na Labi - provizorní vazací prvek					
	VV		beranění bude prováděno z terénu					
	VV		štětovnice budou 5,3 m pod úrovní terénu a 0,75 m nad terénem					
	VV		celková délka štětovnic = 5,3 m+0,75 m = 6,05 m					
	VV		viz. výkres D.1.1-8					
	VV		6*2*0,6*5,3		38,160			
	VV		nakládací místo na Labi - provizorní vazací prvek					
	VV		beranění bude prováděno z terénu					
	VV		štětovnice budou 5,3 m pod úrovní terénu a 0,75 m nad terénem					
	VV		celková délka štětovnic = 5,3 m+0,75 m = 6,05 m					
	VV		viz. výkres D.1.1-7					
	VV		6*2*0,6*5,3		38,160			
	VV		nakládací místo na Labi - rampa					
	VV		beranění bude prováděno z terénu					
	VV		štětovnice budou 3,5 a 4,5 m pod úrovní terénu a 2,5 a 1,5 m nad terénem					
	VV		celková délka štětovnic = 6,0 m					
	VV		viz. výkres D.1.1-7					
	VV		2*0,6*3,5		4,200			
	VV		2*0,6*4,5		5,400			
	VV		provizorní vazací prvek pro ponton - 14ks					
	VV		štětovnice budou 3,0m pod úrovní terénu a 1,0m nad úrovní terénu					
	VV		celková délka štětovnic = 4,0m					
	VV		viz. výkres D.1.1-1					
	VV		14*2*0,6*3		50,400			
	VV		Součet		136,320			
14	M	1592031R	štětovnice - budou vytaženy - 50% obrátovost	t	20,555	36 500,00	750 257,50	
	VV		vykládací místo na Labi - provizorní vazací prvek					
	VV		štětovnice VL 604 - 73,1 kg/m					
	VV		2*6*6,05*73,1/1000		5,307			
	VV		nakládací místo na Labi - provizorní vazací prvek					
	VV		štětovnice VL 604 - 73,1 kg/m					
	VV		2*6*6,05*73,1/1000		5,307			
	VV		nakládací místo na Labi - rampa					
	VV		štětovnice VL 604 - 73,1 kg/m					
	VV		4*6*73,1/1000		1,754			
	VV		provizorní vazací prvek pro ponton - 8ks					
	VV		štětovnice VL 604 - 73,1 kg/m					
	VV		celková délka štětovnic = 4,0m					
	VV		2*14*4*73,1/1000		8,187			
	VV		Součet		20,555			
15	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zabíraných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zabíraných na hloubku do 8 m	m2	136,320	1 442,47	196 637,51	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153113112					
	VV		vykládací místo na Labi - provizorní vazací prvek					
	VV		beranění bude prováděno z terénu					
	VV		štětovnice budou 5,3 m pod úrovní terénu a 0,75 m nad terénem					
	VV		celková délka štětovnic = 5,3 m+0,75 m = 6,05 m					
	VV		viz. výkres D.1.1-8					
	VV		6*2*0,6*5,3		38,160			
	VV		nakládací místo na Labi - provizorní vazací prvek					
	VV		beranění bude prováděno z terénu					
	VV		štětovnice budou 5,3 m pod úrovní terénu a 0,75 m nad terénem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			celková délka štětovnic = 5,3 m+0,75 m = 6,05 m					
VV			viz. výkres D.1.1-7					
VV			6*2*0,6*5,3		38,160			
VV			nakládací místo na Labi - rampa					
VV			beranění bude prováděno z terénu					
VV			štětovnice budou 3,5 a 4,5 m pod úrovní terénu a 2,5 a 1,5 m nad terénem					
VV			celková délka štětovnic = 6,0 m					
VV			viz. výkres D.1.1-7					
VV			2*0,6*3,5		4,200			
VV			2*0,6*4,5		5,400			
VV			provizorní vázací prvek pro ponton - 8ks					
VV			štětovnice budou 3,0m pod úrovní terénu a 1,0m nad úrovní terénu					
VV			celková délka štětovnic = 4,0m					
VV			viz. výkres D.1.1-1					
VV			14*2*0,6*3		50,400			
VV			Součet		136,320			
16	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pafezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pafezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	402,21	1 206,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422								
17	K	16235110V	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	6 376,000	87,74	559 430,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/16235110V								
VV			převážení sedimentu k nakládacímu místu na loď					
VV			viz. TZ					
VV			3188		3 188,000			
VV			převážení sedimentu z místa vykládky na pozemky bývalých kasáren					
VV			viz. TZ					
VV			3188		3 188,000			
VV			Součet		6 376,000			
18	K	164303102	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3 188,000	422,02	1 345 399,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/164303102								
VV			převezení odtěženého sedimentu na místo vykládky ř km					
VV			970,900					
VV			viz. TZ					
VV			3188		3 188,000			
19	K	164303109	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 376,000	37,91	241 714,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/164303109								
VV			3188*2 *Přepočtené koeficientem množství		6 376,000			
20	K	167151131	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládky z lodí, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6 376,000	123,51	787 499,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151131								
VV			přeložení odtěženého sedimentu z kontejneru na dopravní prostředek					
VV			viz. TZ					
VV			3188		3 188,000			
VV			naložení přemístěného odtěženého sedimentu na loď					
VV			viz. TZ					
VV			3188		3 188,000			
VV			naložení odtěženého sedimentu z lodí na dopravní prostředek					
VV			- je v ceně lodní dopravy					
VV			0		0,000			
VV			Součet		6 376,000			
21	K	171251101	Jložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	177,000	87,60	15 505,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101								
VV			sediment pro úpravu svahů					
VV			177		177,000			
22	K	171251201	Jložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez huťnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3 188,000	22,02	70 199,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201								
VV			sediment uložen na pozemky bývalých kasáren					
VV			viz. TZ					
VV			3188		3 188,000			
23	K	175253102	Přisyp těsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhutnění ve svahu sklonu přes 1 : 5	m3	40,000	84,69	3 387,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175253102								
VV			svahy se stabilizační kokosovou rohoží					
VV			0,5*200*0,4		40,000			
24	M	18130635	kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg	m3	109,200	715,00	82 446,00	CS ÚRS 2023 02
VV			40*2,73 *Přepočtené koeficientem množství		109,200			
25	K	181351005	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	72,000	153,00	11 016,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351005								
VV			po odstranění vykládacího místa na Labi					
VV			viz. souhrnná TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*12		72,000			
26	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 střícně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	132,000	60.65	8 005.80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
	VV		po odstranění manipulační plochy u vodní plochy Čičák					
	VV		viz. souhrnná TZ					
	VV		132		132,000			
27	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	289,000	23.98	6 930.22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
	VV		po odstranění manipulační plochy, deponie ornice - uvedení do původního stavu					
	VV		viz. souhrnná TZ					
	VV		132+36		168,000			
	VV		po odstranění vykládacího místa na Labi, deponie ornice, dočasné uložení - uvedení do původního stavu					
	VV		viz. souhrnná TZ					
	VV		72+25+24		121,000			
	VV		Součet		289,000			
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3.975	113.00	449.18	CS ÚRS 2023 02
			285*0,015*Přepočtené koeficientem množství		3.975			
29	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	95,000	16.13	1 532.35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111					
	VV		po odstranění ornice z deponie - manipulační plocha u vodní plochy Čičák					
	VV		36		36,000			
	VV		po odstranění ornice z deponie, plocha dočasného uložení sedimentu - vykládací místo na Labi					
	VV		25+34		59,000			
	VV		Součet		95,000			
30	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	178,000	25.88	4 606.64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		manipulační plocha u vodní plochy Čičák					
	VV		viz. výkres D.1.1-4					
	VV		106		106,000			
	VV		vykládací místo na Labi					
	VV		viz. souhrnná TZ					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		178,000			
31	K	18211111V	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží včetně dřevěného kotvení	m2	1 500,000	214.30	321 450.00	
	VV		upravené svahy					
	VV		1500		1 500,000			
32	M	69311055V	Geomat K- L EKO 800g/m2	m2	1 650,000	86.50	142 725.00	
	VV		1500*1.1*Přepočtené koeficientem množství		1 650,000			
33	K	18215111V	Uvedení břehů a komunikací do původního stavu	komplet	1,000	79 051.48	79 051.48	
D 2		Zakládání						215 252.43
34	K	232221133	Zaražení nebo nastražení a zabíraní ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnič, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotnosti přes 70 kg/m, na délku od 0 do 7 m	m	25,000	2 266.87	56 671.75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/232221133					
	VV		vykládací místo na Labi - plocha pro dočasné uložení sedimentu					
	VV		zápory HEB 180					
	VV		viz. výkres D.1.1-8					
	VV		10*2,5		25,000			
35	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	0.640	33 100.00	21 184.00	CS ÚRS 2023 02
	VV		obratovost - koeficient 0,5					
	VV		10*2,5*51.2/1000*0,5		0.640			
36	K	232231123	Vytažení ocelových jehel, pilot nebo zápor, s popř. nutnou úpravou pro vytahování svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, zabíraných na délku od 0 do 7 m	m	25,000	877.06	21 926.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/232231123					
37	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	171,000	111.58	19 080.18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291211111					
	VV		manipulační plocha u vodní plochy Čičák					
	VV		viz. souhrnná TZ					
	VV		33*3		99,000			
	VV		vykládací místo na Labi					
	VV		viz. souhrnná TZ					
	VV		6*12		72,000			
	VV		Součet		171,000			
38	M	59381008	panel silniční 3.00x1.00x0.18m	#m2	57.000	1 500.00	85 500.00	CS ÚRS 2023 02
	VV		33+24		57,000			
39	K	29211111V	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu	t	0,363	30 000.00	10 890.00	
	VV		odstranění vykládacího místa na Labi - plocha pro dočasné uložení sedimentu					
	VV		viz. výkres D.1.1-8					
	VV		IPE 160					
	VV		2*(4+6)*15,8/1000		0,316			
	VV		TR 89/4					
	VV		4*1,41*8,39/1000		0,047			
	VV		Součet		0,363			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	501 094,57				
40	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	171,000	107,52	18 385,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564231111					
VV			manipulační plocha u vodní plochy Čičák					
VV			viz. výkres D.1.1-4					
VV			33*3				99,000	
VV			vykládací místo na Labi					
VV			viz. výkres D.1.1-8					
VV			6*12				72,000	
VV			Součet				171,000	
41	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	178,000	227,91	40 567,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111					
VV			manipulační plocha u vodní plochy Čičák					
VV			viz. výkres D 1 1-4					
VV			99				99,000	
VV			dosypání manipulační plochy u vodní plochy Čičák					
VV			viz. výkres D 1 1-4					
VV			7				7,000	
VV			vykládací místo na Labi					
VV			viz. výkres D 1 1-8					
VV			6*12				72,000	
VV			Součet				178,000	
42	K	56475011V	Zpevnění mostku Halda	komplet	1,000	36 487,51	36 487,51	
43	K	59353211V	Pokládka a odstranění plastových desek pozemních komunikací	m2	694,080	250,48	173 853,16	
VV			ochrana stávajících cest					
VV			viz. výkres C3					
VV			241*1,2*2,4				694,080	
44	M	56245144V	pronájem plastových staveništních desek 1200x2400 tl. 20mm, včetně spojovacích zámků	komplet	81,000	3 800,00	231 800,00	
VV			pronájem 241ks desek na 2 měsíce - v ceně je i doprava					
VV			61				61,000	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 485,36				
45	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	694,080	98,88	68 630,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123					
VV			ochrana komunikací v parku - pod plastové staveništní panely					
VV			viz. výkres D.1.1-7					
VV			241*1,2*2,4				694,080	
46	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dlců s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	171,000	57,63	9 854,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979094441					
D 997			Přesun sutě	55 368,10				
47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	75,419	734,14	55 368,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
D 998			Přesun hmot	86 448,18				
48	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	260,441	331,93	86 448,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					
D PSV			Práce a dodávky PSV	277 247,43				
D 767			Konstrukce zámečnické	277 247,43				
49	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	355,200	56,61	20 107,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115					
VV			nakládací rampa I120 - 11,1kg/m					
VV			viz. výkres D.1.1-7					
VV			4*8*11,1				355,200	
50	M	130110214	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	8,373	33 500,00	12 495,50	CS ÚRS 2023 02
VV			nakládací rampa I120 - 11,1kg/m					
VV			4*8*11,1*1,05/1000				0,373	
51	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	379,000	52,04	19 723,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116					
VV			nakládací rampa U260 - 37,9kg/m					
VV			viz. výkres D.1.1-7					
VV			2*5*37,9				379,000	
52	M	13011028V	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 260	t	0,398	37 400,00	14 885,20	
VV			nakládací rampa U260 - 37,9kg/m					
VV			2*5*37,9*1,05/1000				0,398	
53	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	2 009,600	42,03	84 463,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117					
VV			nakládací rampa P8 - 62,8kg/m2					
VV			viz. výkres D.1.1-7					
VV			3*8*62,8				1 507,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,5*8*62,8		502,400			
	VV		Součet		2 009,600			
54	M	13611220V	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	2,111	35 750,00	75 468,25	
	VV		nakládací rampa P8 - 62,8kg/m2					
	VV		3*8*62,8*1,05/1000		1,583			
	VV		2*0,5*8*62,8*1,05/1000		0,528			
	VV		Součet		2,111			
55	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	355,200	20,50	7 281,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996702					
	VV		nakládací rampa I120 - 11,1kg/m					
	VV		viz. výkres D 1 1-7					
	VV		4*8*11,1		355,200			
56	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	379,000	17,93	6 795,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996703					
	VV		nakládací rampa U260 - 37,9kg/m					
	VV		viz. výkres D.1.1-7					
	VV		2*5*37,9		379,000			
57	K	767996704	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	2 009,600	15,39	30 927,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996704					
	VV		nakládací rampa P8 - 62,8kg/m2					
	VV		viz. výkres D 1 1-7					
	VV		3*8*62,8		1 507,200			
	VV		2*0,5*8*62,8		502,400			
	VV		Součet		2 009,600			
58	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,019	1 689,02	5 099,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)
Objekt:
SO 02 - Tůně

KSO:
Místo: park Na Špici

CC-CZ:
Datum: 24.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant:
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 485,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 485,33	21,00%	8 711,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			50 197,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)

Objekt:

SO 02 - Túně

Místo: park Na Špici

Datum: 24.07.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING s.r.o.

 PAS Nатура s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	41 485,33
HSV - Práce a dodávky HSV	41 485,33
1 - Zemní práce	41 485,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)

Objekt:

SO 02 - Tůně

Místo: park Na Špici

 Datum:

24.07.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING s.r.o.

 PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 485,33	
o HSV		Práce a dodávky HSV					41 485,33	
o 1		Zemní práce					41 485,33	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	116,000	33,01	3 825,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://oddmučky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251102								
VV			viz příloha dendrologický průzkum					
VV			po ořka 6.					
VV			28		28,000			
VV			po ořka 7					
VV			12		12,000			
VV			po ořka 8.					
VV			76		76,000			
VV			Severo - západní část vodní plochy		116,000			
2	K	11125111V	Drcení (štěpkování) s odvozem	m3	3,000	750,00	2 250,00	
3	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	29,000	464,92	13 482,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://oddmučky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102								
VV			tůně					
VV			viz. souhrnná TZ					
VV			29		29,000			
4	K	16235110V	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	44,000	87,74	3 860,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://oddmučky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/16235110V								
VV			přeprava secimentu k nakládacímu místu na od					
VV			viz. souhrnná TZ					
VV			29.7		22,000			
VV			přeprava secimentu z místa vykládky na pozemky bývalých kasárner					
VV			viz. souhrnná TZ					
VV			29.7		22,000			
VV			Scučet		44,000			
5	K	164303102	Vodorovně přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyčerpáním z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	22,000	422,02	9 284,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://oddmučky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/164303102								
VV			převozem octěženého secimentu na místo vykládky ř.km.					
VV			970,800					
VV			viz. souhrnná TZ					
VV			29.7		22,000			
6	K	164303109	Vodorovně přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyčerpáním z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	44,000	37,91	1 668,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://oddmučky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/164303109								
VV			22*2. Přepočtené koeficientem množství		44,000			
7	K	167151131	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodí, z hornin třídy těžite rostl , skupiny 1 až 3	m3	44,000	123,51	5 434,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://oddmučky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151131								
VV			na ožeri přemístěného octěženého sedimentu na loď					
VV			29.7		22,000			
VV			ra ožeri octěženého sedimentu z lodí ra dopravní prostředek					
VV			29.7		22,000			
VV			Scučet		44,000			
8	K	171153101	Zemní hrázky přívodních a odvodních melioračních kanálů zhuňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím převozem do 3 m z hornin třídy těžitelnosti a II, skupiny 1 až 4	m3	7,000	239,43	1 676,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://oddmučky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171153101								
VV			hrázka z vykopaného materiálu					
VV			viz. souhrnná TZ					
VV			7		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)
Objekt:
SO 03 - Kácení dřevin

KSO:
Místo: park Na Špici

CC-CZ:
Datum: 24.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant:
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 206,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 206,04	21,00%	3 613,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 819,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)

Objekt:

SO 03 - Kácení dřevin

Místo: park Na Špici

Datum: 24.07.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING s.r.o.

 PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		17 206,04
HSV - Práce a dodávky HSV		17 206,04
1 - Zemní práce		17 206,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)

Objekt:

SO 03 - Kácení dřevin

Místo: park Na Špici

Datum: 24.07.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING s.r.o.

Uchazeč: PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 206,04

o HSV Práce a dodávky HSV 17 206,04

o 1 Zemní práce 17 206,04

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	73,000	59,41	4 336,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://oodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101 viz příloha dendrologický průzkum po ořezka 4. 5 5 5 5 12 10 12 4 10 15 Severní břehová hrana 5,000 5 000 12,000 10 000 12,000 4 000 10,000 15 000 73 000								
2	K	11125111V	Drcení (štěpkování) s odvozem	m3	5,000	750,00	3 750,00	
3	K	11210110V	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, upravit na dopravní délku	kus	13,000	198,94	2 586,22	
viz. příloha dendrologický průzkum po ořezka 1 1 1 5 1 2 3 Součet 1,000 1 000 5,000 1 000 2,000 3 000 13 000								
4	K	11220110V	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm včetně zasypání jámy	kus	12,000	398,01	4 774,12	
5	K	162201421	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,000	104,52	1 358,76	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://oodminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: park Na Špici

CC-CZ:
Datum: 24.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Projektant:
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		607 124,94	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	607 124,94	21,00%	127 496,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	734 621,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: park Na Špici

 24.07.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice

 in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING s.r.o.

 PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 607 124,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 607 124,94

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 438 624,94

VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

VRN5 - Finanční náklady 63 000,00

VRN6 - Územní vlivy 2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (aktualizace rozpočtu)			
Objekt:		VON - Vedlejší a ostatní náklady			
Místo:		park Na Špici		Datum: 24.07.2024	
Zadavatel:		Statutární město Pardubice		Projektant: in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	
Uchazeč:		PAS Natura s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							607 124,94	
o VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					607 124,94	
o VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					95 500,00	
1	K	01200200V	Veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po dobu stavby, geodetické práce nutné pro stanovení kubatur provedených zemních prací (odbahnění) včetně výpočtů kubatur	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
2	K	01200201V	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně vypracování geometrických plánů pro zápis do KN s jejich ověřením a odsouhlasením	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	01200203V	Vyhledání a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v terénu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
4	K	01200204V	Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	01200207V	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v e elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v e elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
6	K	01329400V	Zpracování dílenské dokumentace pro nakládací a vykládací místo	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
o VRN3		Zařízení staveniště					438 624,94	
7	K	03000100V	Zřízení, provoz a odstranění staveniště včetně jeho oplocení (zabezpečení) a nutných poplatků za zábory pro plochu staveniště	kpl	1,000	368 624,94	368 624,94	
8	K	03000101V	Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu před jejich použitím, a to včetně poplatků za zábory těchto ploch	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
9	K	03000102V	Průběžný úklid, údržba a čištění komunikací znečištěných vlivem realizace díla	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
10	K	03000103V	Uvedení ploch dotčených realizací díla a ZS do stavu před realizací stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	03450401V	D+M dočasný billboard, rozměr 5100 x 2400 mm, provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
12	K	03450301V	D+M Stálá pamětní deska, rozměr 300 x 400 mm, materiál bronz, provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
o VRN4		Inženýrská činnost					2 500,00	
13	K	04240301V	Zajištění všech podmínek souvisejících s ochranou životního prostředí dle platné legislativy zákon č. 141/1992 Sb. o ochranné přírodě a krajiny a závěru z biologického pozorování	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
o VRN5		Finanční náklady					63 000,00	
14	K	05100201V	Pojištění díla po celou dobu jeho realizace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
15	K	05100202V	Projednání a zajištění povolení pro nutné zábory včetně úhrady poplatků za zábory	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
16	K	05100203V	Zajištění provozu investora v prostoru stavby a přilehlých prostorách	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
17	K	05600200V	Bankovní záruka	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
o VRN6		Územní vlivy					2 500,00	
18	K	075203001V	Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla (přivalový déšť) v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
19	K	06500200V	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
o VRN9		Ostatní náklady					5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	09110400V	Zajištění ochrany chráněných živočichů (zejména skokan skřehotavý, skokan zelený, ropucha obecná.- rozsah dle závěru z biologického průzkumu - realizaci díla soustředit do období od 1. 9. do 15. 10. kalendářního roku, - před odvezením vytěžený sediment prohlédnout, - po celou dobu výstavby je nezbytné dbát na to, aby nedocházelo k únikům škodlivých látek (oleje, pohonné hmoty), - atd...	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Jako vybraný dodavatel, **PAS Natura s.r.o.**, se sídlem Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO:26035782, veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Park Na Špici – odbahnění vodní ploch Čičáku**“ tímto čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.

V Malém Pěčíně dne 3.9.2024

.....

jednatel
PAS Natura s.r.o.