

		MZTBS NZ 01	Provizorní komín			Revize:	R03
--	--	-------------	------------------	--	--	---------	-----

Místo: Brno-Lesná

Datum: 03.11.2023

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				0,00
6	K	131353203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	xxx	xxx	xxx
	VV		(3,14*5,9*5,9) - (3,14*5,5*5,5)*3,5		xxx	xxx	xxx
15	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	xxx	xxx	xxx
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	xxx	xxx	xxx
22	K	174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	xxx	xxx	xxx
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	xxx	xxx	xxx
	VV		3,14*5,9*5,9		xxx	xxx	xxx
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		xxx	xxx	xxx
105	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	xxx	xxx	xxx
	VV		Objem celého základu		xxx	xxx	xxx
	VV		3,14*5,5*5,5*4,3		xxx	xxx	xxx
	VV		Odpočet 0,8m výšky základu		xxx	xxx	xxx
	VV		3,14*5,5*5,5*0,8		xxx	xxx	xxx
	D	997	Úprava stavebního odpadu		xxx	xxx	xxx
7	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého	t	xxx	xxx	xxx
8	K	997006512	Vnitrostaveništní doprava sutí s naložením a složením na meziskládku přes 100 m	t	xxx	xxx	xxx
9	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	xxx	xxx	xxx
	VV		3,14*5,5*5,5*3,5		xxx	xxx	xxx
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				#HODNOTA!