

Návrh změny č. 7 - revize 03

Stavba: Modernizace zdroje "Brno-sever"

Objekt: SO 117 Úprava kon Nový věnec v hlavě komína (M 217,5)

Místo: Brno-Maloměřice

Datum: 03.11.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							#HODNOTA!	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					#HODNOTA!	
D	96	Bourání konstrukcí					#HODNOTA!	
1	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového (věnce) ze ŽB do 1 m3	m3	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
VV věnec - 0,2*0,3*14					xxx	xxx	xxx	
1a	K	962052210-1	Příplatek za práci v extrémní výšce (horolezecká sazba)	HZS	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
VV 16,449Nh * 0,84 m3					xxx	xxx	xxx	
2	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro objekty výšky do 24 m svisle vrátek	t	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
217,5/24 = 9,06 krát					xxx	xxx	xxx	
2,016 t * 9 = 18,144 t					xxx	xxx	xxx	
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
2,016*15					xxx	xxx	xxx	
6	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
D	3	Svislé a kompletní konstrukce			xxx	xxx	xxx	
7	K	341354114	Bednění stěn (věnce) komína oboustranné překládané v přes 100 do 160 m	m2	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
VV 5,8+5,3					xxx	xxx	xxx	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	341354117	Příplatek k bednění stěn komína v do 160 m za montáž pomocné OK pro betonáž	m	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
VV 2*14					xxx	xxx	xxx	
9	K	341354118	Příplatek k bednění stěn komína v do 160 m za demontáž pomocné OK pro betonáž	m	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
					xxx	xxx	xxx	
10	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
VV 0,4m * 31 ks					xxx	xxx	xxx	
11	K	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru	m	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
					xxx	xxx	xxx	
12	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
					xxx	xxx	xxx	
13	K	341364226	Výztuž stěn (věnce) komína v do 160 m betonářskou ocelí 10 505	t	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
					xxx	xxx	xxx	
14	K	341324813	Stěny komína v do 160 m ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
VV věnec - 0,2*0,3*14					xxx	xxx	xxx	
15		HZS1322	Betonář/železář - ztížené pracovní podmínky ve výšce 217,5m	hod	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
VV 10prac.*5dní*8hod.					xxx	xxx	xxx	
15a		HZS1322-1	Příplatek za práci v extrémní výšce (horolezecká sazba)	hod	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
VV 109,7 Nh					xxx	xxx	xxx	
D 998 Přesun hmot					xxx	xxx	xxx	
					xxx	xxx	xxx	
16	K	998133222	Přesun hmot pro věže s komíny s nosnou kčí betonovou v přes 50 do 100 m	t	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
217,5/100 = 2,175 krát					xxx	xxx	xxx	
17	K	998133222	Přesun hmot pro věže s komíny s nosnou kčí betonovou v přes 50 do 100 m	t	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02
					xxx	xxx	xxx	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					xxx	xxx	xxx	
					xxx	xxx	xxx	
18		063002000	Práce na těžce přístupných místech - extrémní místo provádění	%	xxx	xxx	xxx	URS 2023 02