

Nabídkový rozpočet

Stavba: Oprava komunikace - ulice U Tržiště - Vlašim

Místo: Vlašim

datum: 18.09.2024

Zadavatel: Technické služby Vlašim s.r.o.

Uchazeč: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM CENA BEZ DPH							1 530 000,00
1	K	R - pol.1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením stavebních prací - komplet - VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - celá plocha (z důvodu frézování)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	R - pol.2	Vedlejší a ostatní náklady - Zaměření pro vytvoření CN, případné dopravní značení, doprava strojů a mechanizace na místo realizace - Vlašim a zpět	kpl	1,000	17 850,00	17 850,00
3	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hloubky 100mm - dl.34,5 + 11,5m (napojení na stávající komunikaci) - ŘEZ - SPÁRA	m	46,000	150,00	6 900,00
4	K	113154254	Frézování živичného krytu s nalož. na dopr. prostředek plochy do 1000 m2, tloušťky vrstvy 100 mm - Celková plocha = 1040m2 - 51m2 = 989m2 - FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU S NALOŽENÍM - CELÁ PLOCHA	m2	989,000	150,00	148 350,00
5	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně - Dobourání živичného krytu v blízkosti obruby ručně - š.0,15m x dl.340m = 51m2	m2	51,000	500,00	25 500,00
6	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5km sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - Celková plocha = 1040m2 x tl.0,1m= 104m3 - ODVOZ ODFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU - CELÁ PLOCHA	m3	104,000	500,00	52 000,00
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - Celková plocha = 1040m2 x tl.0,1m= 104m3 - ODVOZ ODFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU - CELÁ PLOCHA	m3	104,000	25,00	2 600,00
8	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného - Celková plocha = 1040m2 - ČIŠTĚNÍ PODKLADU PO VYFRÉZOVÁNÍ - CELÁ PLOCHA	m2	1 040,000	25,00	26 000,00
9	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - Celková plocha = 1040m2 - POSTŘIK SPOJOVACÍ MEZI PODKLAD A ACP	m2	1 040,000	30,00	31 200,00
10	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - Celková plocha = 1040m2 - PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ ASFALTOVÁ VRSTVA ACP 16+ V PRŮM. TL.50MM	T	178,000	3 500,00	623 000,00
11	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - Celková plocha = 1040m2 - POSTŘIK SPOJOVACÍ MEZI DVĚ VRSTVY ASFALTU	m2	1 040,000	30,00	31 200,00
12	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostř. a se zhut. z nemodifik. asfaltu,tř. II, po zhutnění tl. 50 mm - Celková plocha = 1040m2 - VRCHNÍ OBRUSNÁ ASFALTOVÁ VRSTVA ACO 11 V TL.50MM	m2	1 040,000	450,00	468 000,00
13	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla - dl.34,5 + 11,5m (napojení na stávající komunikaci) - ŘEZ - ASFALTOVÁ ZÁLIVKA	m	46,000	150,00	6 900,00
14	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového - celkem = 16 kusů - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	16,000	3 500,00	56 000,00
15	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm - celkem = 4 kusy - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
16	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků - celkem = 3 kusy - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA UV	kus	3,000	3 500,00	10 500,00

Poznámka: Jedná se o opravu komunikace - ulice U Tržiště

Poznámka: Celková plocha = 1040m2!!

Poznámka: Na stávající ploše se nacházejí: 3x UV, 4x poklop a 16x krycí hrnek - nutná výšková úprava

Poznámka: Oprava či osazení nových obrub není součástí CN

Poznámka: Odfrézovaný materiál se odveze na skládku objednatele - BEZ POPLATKU (SKLÁDKOVNÉHO)!!