

Dodatek č. 1**S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřen dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupeno: zastoupené náměstkem primátorky města Mgr. Jiřím Pospíšilem na základě plné moci ze dne 06. 10. 2015
Ve věcech smluvních: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova
Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí oddělení údržby majetku města Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova
Ludmila Horáková, kontrolor Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova
IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1505517309/0800
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Stanix Projekt s.r.o.**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
zapsán ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61473
zastoupený: Jozefem Balážem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Zdeněk Michalec
IČ: 28252217
DIČ: CZ28252217
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: 4621668001/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu s článkem 15. Změna smlouvy, článku 17. Ostatní ujednání Smlouvy sp. zn. OSÚMM 34/2016 ze dne 16.05 2016, jejímž předmětem je stavba „**Opravy chodníků 2016, Prostějov**“, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně:

I.

1. Z důvodu technických problémů a nutných víceprací a méně prací při opravě chodníků na ul. Moravská, ul. K Svolinského, ul. C. Boudy, ul. Hvězda a Palackého tř. se smluvní strany dohodly, že v článku **4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY** se v bodě 4.1.1 mění :

Původní cena bez DPH	3.350.000,00 Kč
DPH	703.500,00 Kč
Původní cena celkem vč. DPH	4.053.500,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	156.866,41 Kč
DPH	32.941,94 Kč
Cena dle Dodatku celkem vč. DPH	189.808,35 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	3.506.866,40 Kč
DPH	736.441,94 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	4.243.308,30 Kč


II. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění.
- Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících platnost originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
- Účastníci smlouvy prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřeli dobrovolně, po vzájemném projednání, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv pod nátlakem nebo v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek.
- Účastníci smlouvy dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv.

Příloha: Položkové rozpočty

V Prostějově, dne - 6 -09- 2016


Ve Zlíně, dne 10.9.2016


Mgr. Jiří Pospíšil
náměstek primátorky




Jozef Baláž
jednatel společnosti
Stanix Projekt s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 ZLÍN
IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01 ul. Moravská	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Prostějov chodníky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	3 200
N	PSV celkem	0
ZRN	celkem	3 200
	HZS	0
RN II. a III. hlavy	3 200	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	3 200	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Alena Fojtíková Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Stanix Projekt s.r.o. nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217 	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	14 % činí :	
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 200,00 Kč
DPH	21 % činí :	672,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 872,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Prostějov chodníky
Objekt :	SO 01 ul. Moravská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 200	0	0	0	0
01 Skladba konstrukce chodník	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 200	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0


Klech R. Čiuf

Položkový rozpočet

Stavba :	Prostějov chodníky
Objekt :	#HODNOTAI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce								
1	113	Odstranění asfaltového chodníku vč.bet.podkladu	m2							
2	5	Dlažba zámková 20/10/6 cm D+M	m2							
3	6	Obrubník chodníkový D+M	m	16,00	200,00	3 200,00				
4	7	Betonová silniční přídlažba D+M	m							
		1 Zemní práce				3 200,00				
Díl: 01		Skladba konstrukce chodník								
5	2	Podklad pod dlažbu ze šterkodrti 4/8 po zhutnění 10cm	m2							
6	3	Podklad pod dlažbu šterkodrt 16/32 po zhutnění 15cm	m2							
		01 Skladba konstrukce chodník								
		Celkem za								
		Celkem za								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 02 ul. K.Svolinského - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Prostějov chodníky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	3 718	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	3 718	
HZS	0	
RN II a III.hlavy	3 718	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	3 718	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 Stanix Projekt s.r.o. nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	14 % činí :	
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 718,00 Kč
DPH	21 % činí :	781,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 499,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Prostějov chodníky
Objekt :	SO 02 ul. K.Sovinského - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 718	0	0	0	0
01 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 718	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Prostějov chodníky
Objekt :	SO 02 ul. K.Sovinského - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-7201 RA	Demontáž stávající dlažby o rozměru 3,7mx2,4m	m2	9,00	42,00	378,00			-0,48300	-4,34700
2	5	Výběr stávajícího podkladu a jeho uložení, vč. bet dlažby	m3	2,00	320,00	640,00				
3	6	Dorovnání dodanou zeminou do výšky okol terénu	m3	2,00	750,00	1 500,00				
7		Zatrávnění a provedení terénních úprav	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				3 718,00				-4,34700
Díl: 01										
4										
5										
	Celkem za	01								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 03 ul. C. Boudy - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Prostějov chodníky	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	8 928	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	8 928	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	8 928	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	8 928	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	<p>Stanix Projekt s.r.o. nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ282522:7</p> 	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	14 % činí :	
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	8 928,00 Kč
DPH	21 % činí :	1 875,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 803,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Prostějov chodníky
Objekt :	SO 03 ul. C. Boudy - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 928	0	0	0	0
01 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 928	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Prostějov chodníky
Objekt :	SO 02 ul. C. Boudy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-7201.RA	Demontáž a zařezání stávajících obrub	m2	4,00	42,00	168,00			-0,48300	-1,93200
2	5	Výběr stávajícího podkladu a jeho uložení, vč. bet.dlažby	m2	4,00	320,00	1 280,00				
6		Osazení obrubníků 5/25/50 cm	ks	8,00	410,00	3 280,00				
7		Dorovnání dodanou zeminou do výšky okol.terénu	m2	4,00	750,00	3 000,00				
8		Zatrávnění a provedení terénních úprav	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				8 928,00				-1,93200
Díl: 01										
4										
5										
	Celkem za	01								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 06 ul. Hvězda - méně-práce, vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Prostějov chodníky	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	39 383	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	39 383	
HZS	0	
RN II.a III hlavy	39 383	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	39 383	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Alena Fojtíková Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
<p>Stanix Projekt s.r.o. nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217</p> 		
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	14 % činí :	
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	39 383,00 Kč
DPH	21 % činí :	8 270,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		47 653,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Prostějov chodníky
Objekt :	SO 06 ul. Hvězda - méně-práce, vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 383	0	0	0	0
#REF!					
CELKEM OBJEKT	39 383	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Prostějov chodníky**
 Objekt : **SO 06 ul. Hvězda - méně-práce, vícepráce**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
5		Obrubník silniční - materiál	m	-109,00	45,00	-4 905,00				
6		Obrubník sil. přechodový (nájezdový) materiál	m	-22,00	71,00	-1 562,00				
7		Výřtění + znovu-osazení obruby kamenné	m	131,00	350,00	45 850,00				
		1 Zemní práce				39 383,00				
		Celkem za								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 06 ul. Hvězda - vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Prostějov chodníky	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	21 615	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	21 615	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	21 615	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	21 615	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Alena Fojtíková Datum : 730 124 907 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Stanix Projekt s.r.o. nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217 	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	14 % činí :	
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	21 615,00 Kč
DPH	21 % činí :	4 539,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		26 154,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Prostějov chodníky
Objekt :	SO 06 ul. Hvězda - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 615	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 615	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Prostějov chodníky
Objekt :	SO 06 ul. Hvězda - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot / MJ	demihmot celk. (t)
Díl: 1	12	Zemní práce								
7		Silniční přídlažba - žul. kostky D+M	m2	39,30	550,00	21 615,00				
		1 Zemní práce				21 615,00				
		Celkem za								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 07 ul. Palackého	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Prostějov chodníky 2016 - vícepráce	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	80 022
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	80 022
	HZS	0
	RN II a III. hlavy	80 022
	ZRN+VRN+HZS	80 022
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Alena Fojtíková	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	<p>Stanix Projekt s.r.o. nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ2825221</p> <p><i>Fojtíková</i></p>	
Základ pro DPH	0 % čini :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % čini :	
DPH	15 % čini :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % čini :	80 022,41 Kč
DPH	21 % čini :	16 805,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		96 827,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Prostějov chodníky 2016 - vícepráce
Objekt :	SO 07 ul. Palackého

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 945	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 047	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 031	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 022	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Prostějov chodníky 2016 - vícepráce
Objekt :	SO 07 ul. Palackého

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem	m3	28,60	58,70	1 678,82				
2	139 60-0012.RA0	do 20 m	m3	28,60	1 090,00	31 174,00				
4	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,70	61,30	717,21				
5	171 10-1105.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	28,60	105,00	3 003,00				
6	131 10-0010.RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-3	m3	12,60	349,50	4 403,70				
7	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-3	m3	28,60	33,60	960,96				
8	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-3	m3	11,20	73,50	823,20				
9	181 10-1104.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 3, se zhutněním	m2	211,00	13,00	2 743,00				
10	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	38,30	246,50	9 440,95			-0,23500	-9,00050
	Celkem za	1 Zemní práce				54 944,84				-9,00050
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
11	961 10-0015.RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,80	3 454,30	13 126,34				
12	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot. na skládku do 1 km	t	23,40	253,00	5 920,20			-2,00000	-7,60000
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				19 046,54				-7,60000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
13	998 01-1031.R00	Přesun hmot	t	32,60	185,00	6 031,00				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 031,00				