

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, August 29, 2024 11:07 AM
To: [REDACTED]
Subject: nabídka na STP pro umístění klima jednotek VZT

Dobrý den,

posílám Vám nabídku na provedení STP pro klima jednotky, rozsah prací vychází z požadavků projekční kanceláře

lokalita 1 - terasa na jižní straně objektu

- stanovení materiálového provedení obvodové nosné stěny a pevnosti zdiva - 8 nedestruktivních zkoušek
 - zmapování provedení zábradlí na západní straně terasy
 - oprava omítek po sondách
 - vyhodnocení průzkumu
 - vypracování zprávy
- cena celkem 21.000,- Kč

lokalita 2 - střecha nad schodištěm v átriu na severní straně

- 2 sondy do stropu nad schodišťovým prostorem - určení tvaru, u žb konstrukcí armování trámů, u dřevěných - určení zdravotního stavu
 - stanovení pevnosti betonu 6 nedestruktivních zkoušek, v případě subtilních konstrukcí odborným odhadem
 - skladba a způsob provedení střechy
 - oprava po sondách
 - vyhodnocení průzkumu
 - vypracování zprávy
- cena celkem 37.000,- Kč
dohromady cena za obě části 58.000,- Kč

ceny jsou bez DPH. , k ceně je nutno připočítat DPH ve výši 21 %:

S pozdravem

[REDACTED]
MARPO, s.r.o.
28. října 201, 709 00 Ostrava

