

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

105 / 01

Číslo ZBV:

13Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Líšnice

Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 00241440

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupiny 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	0,00	135 881,31	135 881,31

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	0,00	135 881,31	135 881,31

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace km 1.720 - km 1.940

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

105 / 01

Číslo ZBV / Skupina změny:

13.3

Strany smlouvy o dílo S-2950/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Oblednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Obec Lišnice, Lišnice 175, 252 10 Mnišek pod Brdy

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	7	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hřečků vč. materiálu

Název (díleží) Změny: Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnečků vč. materiálu

Popis a zdůvodnění Změny:

Zhotovitel informoval zástupce Objednatelce o skutečnosti, že v rozpočtu/soupisu prací stavebního objektu SO 105 chybí položky pro výškovou úpravu (rektifikaci) povrchových znaků inženýrských sítí. Konkrétně se jednalo o poklopy šachet stávající splaškové kanalizace a krycích hrnečků vodovodních šoupát a hydrantů. Jedná se o prvky, které tvoří součást obrusné vrstvy vozovky, jsou výškově v jedné rovině a zabezpečují přístup k uzávěrům vodovodu, nebo zabezpečují vstup do kanalizační šachty. Jelikož v rámci obce dochází, na základě PDPS ke zvýšení nivelity vozovky o 40 mm (viz příloha ZBV - Výstřižek ze vzorového řezu), bylo proto nezbytné stávající povrchové znaky vybourat a výškově je upravit (za pomoci vyrovnávacích betonových prstenců a Ergelit) do výšky budoucí obrusné vrstvy vozovky.

Zhotovitel provedl prohlídku celé stavby.

Množství na stavebním objektu SO 105:

10 ks kanalizačních poklopů

19 ks vodovodných hrnků a hydrantů

K zhodnocení stavu původních povrchových znaků byla vyzvána společnost Aquaconsult, která je správcem vodovodu a kanalizace ve správě obce Líšnice. Aquaconsult zhodnotil stav a ve svém vyjádření konstatuje, že povrchové znaky jsou nefunkční a poškozené. Jelikož opětovná montáž není možná, tak je nezbytné realizovat i samotnou výměnu všech povrchových znaků za nové.

Ohledně této skutečnosti byli kontaktováni TDS a AD. Jejich vyjádření jsou v příloze ZBV.

AD potvrdil, že položky na rektifikaci povrchových znaků inženýrských sítí nejsou v soupisu prací, který byl přílohou Smlouvy o dílo. Souhlasí s realizací všech položek potřebných k výškové úpravě. Stav povrchových znaků však nechal na posouzení správce těchto inženýrských sítí (společnost Aquaconsult). Při tvorbě PDPS nebylo možné kvalitně zhodnotit stav povrchových znaků. Ten bylo možno posoudit až po jejich vybourání.

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná dle čl. 5 a je zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36.

Jedná se o skutečnosti, které Zadavatel nemohl, i přes veškerou snahu a náležitou péči, objektivně předvidat, jelikož Zadavatel může, ale také nemusí dosahovat patřičné kvalifikace k tomu, aby narazil na chybějící položky v Soupise prací, a proto ve fázi příprav PDPS vyhledal pomoc profesionála, osobu autorizovanou. Zároveň nebylo možné kvalitně zhodnotit stav povrchových znaků před jejich vybouráním. To bylo možné až ve chvíli samotné realizace díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	135 881,31	135 881,31	135 881,31

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koniček	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Kateřina Nitran	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

Název Stavby:	III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	105 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 028 565,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 028 565,38	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	135 881,31	135 881,31	13,21%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 164 446,69	135 881,31	13,21%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940 Číslo a název rozpočtu: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 105					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0	0	0,00	0,00	0,00%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	96615N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	3,900	3,900	1764,90	0,00	0,00	6883,11	6883,11	6883,11	100,00%
34	015140N	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	9,750	9,750	200,00	0,00	0,00	1950,00	1950,00	1950,00	100,00%
34	89923N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,000	19,000	19,000	1139,35	0,00	0,00	21647,65	21647,65	21647,65	100,00%
34	89913N	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	19,000	19,000	1403,25	0,00	0,00	26661,75	26661,75	26661,75	100,00%
34	89921N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	10,000	10,000	2268,84	0,00	0,00	22688,40	22688,40	22688,40	100,00%
34	89911GN	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	0,000	10,000	10,000	5605,04	0,00	0,00	56050,40	56050,40	56050,40	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY						0,00	0,00	135881,31	135881,31	135881,31	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	135881,31	135881,31	135881,31	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Kateřina Nitran (TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	40 761 615,84
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	40 458 915,64
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	48 955 287,92
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,26%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	55 207,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,14%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 228 484,75

12=(1)*0,15	Limit	6 114 242,38
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	1,22%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	497 118,40

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice	- 1 899 308,10	1 596 607,90	- 302 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 471 795,30	1 478 958,74	7 163,44	2 950 754,04	0,00	48 043,56	48 043,56	48 043,56	- 427 512,80	69 605,60	497 118,40
201	1	Rekonstrukce propustku v km 1,146 / Změna realizace propustku	- 1 318 699,98	394 910,30	- 923 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 318 699,98	394 910,30	-923 789,68	1 713 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	2	Dešťová kanalizace v km 1,460 - 1,940 / Nevhodná zemina pro zásyp	- 14 306,02	35 728,13	21 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 306,02	35 728,13	21 422,11	50 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3	Odvedení vod v km 1,130 / Nevhodná zemina pro zásyp + úprava trasy kanalizace	- 45 952,01	38 778,47	- 7 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 952,01	38 778,47	-7 173,54	84 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4	Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020 / Poklopy a výšková úprava	0,00	47 152,89	47 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 152,89	47 152,89	47 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Úprava konstrukce vozovky (lité asfalt vs. asfaltový beton)	- 427 512,80	69 605,60	- 357 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 427 512,80	69 605,60	497 118,40
104	6	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Řezání a zalití spár; Bourání betonových žlabů	0,00	48 043,56	48 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 043,56	48 043,56	48 043,56	0,00	0,00	0,00
310	7	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Střet s dešťovou kanalizací, změna trasy	0,00	22 902,70	22 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,70	22 902,70	22 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8	Rekonstrukce komunikace km 1,140 - km 1,480 / Sanace podloží vozovky, MZK vs. SC	0,00	323 064,46	323 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 064,46	323 064,46	323 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	9	Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320 / Nevhodná zemina pro zásyp kanalizace; drenáž; HV za UV	- 92 837,29	211 527,36	118 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 92 837,29	211 527,36	118 690,07	304 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	10	Rekonstrukce komunikace km 1,020 - km 1,140 / Poklopy a výšková úprava	0,00	66 556,11	66 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 556,11	66 556,11	66 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	11	Rekonstrukce komunikace km 1,140 - km 1,480 / Poklopy a výšková úprava	0,00	110 920,32	110 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 920,32	110 920,32	110 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	12	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Poklopy a výšková úprava	0,00	91 536,69	91 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 536,69	91 536,69	91 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	13	Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940 / Poklopy a výšková úprava	0,00	135 881,31	135 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 881,31	135 881,31	135 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název stavby:	III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	105 / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	7
08 Vyjádření AD ze dne 13.05.2024	1
09 Vyjádření Aquaconsult (správce vodovodu a kanalizace obce Líšnice) ze dne 04.06.2024	1
10 Vyjádření TDS KSÚS ze dne 20.05.2024	3
11 Zápis z KD ze dne 23.04.2024 a 09.05.2024	12
12 Oznámení Zhotovitele ze dne 04.06.2024	2
13 Pokyn Objednatele ze dne 04.06.2024	1
14 Výkres vzorového řezu PD	1
Počet listů celkem	21

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice**Objekt:** SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940**Rozpočet:** SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 1 028 565,38 Kč**Cena celková:** 1 164 446,69 Kč**DPH:** 215 998,73 Kč**Cena s daní:** 1 380 445,42 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 19.07.2023



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
 Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Nevyužitá zemina, odkop zemních krajnic2t/m3 (7,22+60,820)*2,0=136,080 [A]	T	136,080	1,00	136,08
55	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	200,00	0,00
	ZBV:	ZBV 13	Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců 3,9 * 2,5 = 9,75		9,750		1 950,00
			aktuální množství		9,750		1 950,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11372	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -odstranění asf. vrstvy tl. 50 mm-odkup zhotovitelem- zatřídění ZAS-T1SITUACE plocha ACO 11: 1216.40*0,05=60,820 [A]	M3	60,820	402,50	24 480,05
4	11372	B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - lokální opravy v tl. 50 mm - odhad 20 % povrchu-odkup zhotovitelem- zatřídění ZAS-T1SITUACE plocha ACO 11: 1216.40*0,05*0,2=12,164 [A]	M3	12,164	634,50	7 718,06
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	43,289	664,90	28 782,86



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkop zemních krajnicVZOROVÉ ŘEZY 360,74*0.12=43,289 [A]				
35	12373	C	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop v místě sanace podloží tělesarealizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovkydle pol. 17180	M3	60,820	664,90	40 439,22
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - materiál nevyužitelný na stavběvč. odvozuSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY čistění krajnic: 43,29=43,290 [A] odečet dosypání krajnic: -36,07=-36,070 [C] sanace podloží tělesa: 60,820=60,820 [D] Celkem: A+C+D=68,040 [E]	M3	68,040	0,10	6,80
34	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Sanace podloží pod tělesemvč. výběru vhodného materiálu realizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovky 1216,40*0.1*0.5=60,820 [A]	M3	60,820	582,00	35 397,24
26	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM VZOROVÉ ŘEZY 360,74*0.1=36,074 [A]	M3	36,074	195,70	7 059,68
1			Zemní práce				143 883,91
5			Komunikace				
36	56310	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA tl. 150mmSanace podkladních vrstev vozovkyrealizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovky	M3	30,410	895,20	27 223,03



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
 Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1216,40*0,1*0,25=30,410 [A]				
53	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA, tl. 200mm Sanace podkladních vrstev vozovky realizace pouze se souhlasem investora 10% z plochy vozovky 1216,40*0,1*0,2=24,328 [A]	M3	24,328	895,20	21 778,43
31	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - nezpevněné sjezdy SITUACE 16,52=16,520 [A]	m 2	16,520	88,40	1 460,37
8	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠDB možno alternativně použít R-mat, odkup zhotovitelem SITUACE 183,60=183,600 [A]	m 2	183,600	114,00	20 930,40
10	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,30 kg/m2 plocha ACL 16 SITUACE, VZOROVÉ ŘEZY 1240,73+287=1 527,730 [A]	m 2	1 527,730	9,10	13 902,34
11	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,35 kg/m2 plocha ACL 16 SITUACE, VZOROVÉ ŘEZY 1240,73=1 240,730 [A]	m 2	1 240,730	10,50	13 027,67
12	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II TL. 40MM SITUACE, VZOROVÉ ŘEZY 1216,40+287=1 503,400 [A]	m 2	1 503,400	159,00	239 040,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY (1216,40+287)*1,02=1 533,468 [A]	m 2	1 533,468	165,90	254 402,34
17	577212		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,45 kg/m2 uvažováno 20 % plochySITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1216,40*0.2=243,280 [A]	m 2	243,280	11,90	2 895,03
18	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S TL. 50 MMuvažováno 20 % plochy v tl. 50 mmSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1216,4*0.2*0.05=12,164 [A]	M3	12,164	3 593,90	43 716,20
19	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - asfaltová zálivka mezi obrubníkem a vozovkoudle délky obrubníkůSITUACE 360,74=360,740 [A]	M	360,740	81,90	29 544,61
5	Komunikace						667 921,02

8 Potrubí

59	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	0,000	5 605,04	0,00
ZBV:							
	ZBV 13		Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců 10		10,000		56 050,40
aktuální množství					10,000		56 050,40
57	89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	1 403,25	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			19				
	ZBV:						
	ZBV 13		Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců		19,000		26 661,75
			aktuální množství		19,000		26 661,75
58	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	2 268,84	0,00
			10				
	ZBV:						
	ZBV 13		Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců		10,000		22 688,40
			aktuální množství		10,000		22 688,40
56	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,000	1 139,35	0,00
			19				
	ZBV:						
	ZBV 13		Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců		19,000		21 647,65
			aktuální množství		19,000		21 647,65
8		Potrubí					127 048,20
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	360,740	543,80	196 170,41



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nové chodníkové betonové obrubníky C35/45-XF4 do betonu C20/25n-XF3SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 360,74=360,740 [A]				
23	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - spára mezi vozovkou a obrubníkemdle délky obrubníkůSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 360,74=360,740 [A]	M	360,740	56,70	20 453,96
54	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	1 764,90	0,00
	ZBV:	ZBV 13	Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců (10 * 0,2) + (19 * 0,1) = 3,9		3,900		6 883,11
			aktuální množství		3,900		6 883,11
9			Ostatní konstrukce a práce				223 507,48

Celkem:

1 164 446,69

NAŠE ZNAČKA: 202/1170/2024

VYŘIZUJE: Ing. Jan Ostrý

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 13. května 2024

Silnice Group, a.s.
Ing. Jan HladkýNa Florenci 2116/15
110 00 Praha 1**II/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice**
Sdělení AD k SO 101-SO 105 č.001 – rektifikace znaků IS

Na základě výzvy TDS za AD po prověření konstatujeme, že v dokumentaci PDPS nebyla obsažena položka pro rektifikaci povrchových znaků inženýrských sítí, uložených ve vozovce SO 101 – SO 105. Tato položka je nutná v případě úpravy nivelety komunikace za současného zachování polohy stávajících povrchových znaků IS.

Tato položka (kod 89921) obsahuje (dle specifikace v třídíniku OTSKP) nutné práce a materiály pro výškovou úpravu zařízení. Viz níže:

89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2 268.84 Kč
Specifikace	Položka - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka - x zahrnuje: nezahrnuje:		

Neobsahuje však výměnu samotného poklopu či hrnce za nový.

Z hlediska AD tedy **souhlasíme** s uplatněním položky pro rektifikace a rovněž položek souvisejících položek bourání a uložení na skládku. **Nesouhlasíme** však s uplatněním položek na nákupy nových poklopů a hrnců v příslušném ZBV. Jedná se o zhodnocení majetku správce sítě nad rámec projektu III/0042.

Pokud došlo v průběhu prací k dohodě správce sítě, investora, obce, Zhotovitele atd k dohodě, jejíž výsledkem byla provedená výměna poklopů a hrnců, nepřísluší AD se k uvedeným položkám vyjadřovat.


.....
Ing. Vladimír Koníček
vedoucí střediska silnic a dálnic

Obec Líšnice
Líšnice 175
252 10 Mníšek pod Brdy

Hana Navrátilová, starostka

Vyřizuje:
Veselý/

V Černošicích dne 4. 6. 2024

Rekonstrukce silnice III/0042 Líšnice – Revize rozpočtu ZBV – Výšková úprava poklopů + materiál

Vážená paní starostko,

Potvrzujeme, že povrchové znaky vodovodu a kanalizace zastižené rekonstrukcí komunikace v obci Líšnice je **nutné** obměnit. Jedná se o poškozené a nefunkční zařízení, které je nutné pro ovládání uzavíracích armatur vodovodních řadů a přípojek. Z pohledu kanalizace se jedná o rámy poklopů a poklopy revizních šachet.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Černý
Ředitel provozu VaK

v z. 
Petr Veselý
Specialista provozu VaK

Místo/Datum:
Praha/20.května 2024

Naše značka:
2023/0207

Odpovědná osoba / telefon:

Ing. Kateřina Nitran/

Email:

Adresa:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje p.o.

Šárka Balážová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.4 předložené v rámci realizace stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

TDS + BOZP: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13; 140 00 Praha 4

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.4 – SO 101 – SO 105 č.001 – rektifikace znaků IS

Na základě zjištěných skutečností během realizace bylo zjištěno TDS, že v soupisu prací zhotovitele a PDPS není zahrnuta položka rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí uložených ve vozovce SO 101 - SO 105. Tuto položku je nutné zahrnout v případě úpravy nivelety komunikace.

Vyjádření AD k navrhované změně po posouzení návrhu Zhotovitele:

AD souhlasí s uplatněním položky pro rektifikaci a rovněž položek souvisejících položek bourání a uložení na skládku souhlasíme. Nesouhlasí s uplatněním položek na nákupy nových poklopů a hrnců v příslušném ZBV, jelikož z jeho strany se jedná o zhodnocení majetku správce sítě nad rámec projektu III/0042.


V ZBV č.4 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami, které zhotovitel zaslal 14.5.2024:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 101,102,103,104,105 Číslo a název rozpočtu: SO 101,102,103,104,105							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101,102,103,104,105						
							Skupina změn 4						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
CELKEM POLOŽKY Z SOD													
34	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	12,800	12,800	1764,90	0,00	0,00	22590,72	22590,72	22590,72	100,00%
34	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	35,500	35,500	200,00	0,00	0,00	7100,00	7100,00	7100,00	100,00%
34	89923N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,000	58,000	58,000	1139,35	0,00	0,00	66082,30	66082,30	66082,30	100,00%
34	89913N	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ	KUS	0,000	58,000	58,000	1403,25	0,00	0,00	81388,50	81388,50	81388,50	100,00%
34	89921N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	35,000	35,000	2268,84	0,00	0,00	79409,40	79409,40	79409,40	100,00%
34	89911GN	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	0,000	35,000	35,000	5605,04	0,00	0,00	196176,40	196176,40	196176,40	100,00%
CELKEM NOVÉ POLOŽKY								0,00	0,00	452747,32	452747,32	452747,32	100,00%
Celkem								0,00	0,00	452747,32	452747,32	452747,32	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měřených položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

TDS požaduje přiložení kladného stanoviska od správce sítě (Aquaconsult) k výměně a nákupu nových hrnců a poklopů. Jedná se o položky č.89913 a č.89911G. Po obdržení kladného stanoviska správce sítě za TDS souhlasíme s uplatněním všech položek viz. obr. výše a zapracováním do ZBV.

S pozdravem



Ing. Kateřina Nitran

Technický dozor stavby



Zápis z jednání stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“

Kontrolní den			
číslo	2	konaný dne	23.04.2024

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
	Středočeský kraj/SUS SO 103 - Rekonstrukce komunikace v km 1,140 - km 1,480	- zemní práce pro pokládku obrub - pokládka obrub ve staničení km 1,160 – km 1,455 (295 m)	
	Středočeský kraj/SUS SO 104 - Rekonstrukce komunikace v km 1,480 - km 1,720	-zemní práce pro pokládku obrub -pokládka obrub ve staničení km 1,480 – km 1,700 (cca 400 m) -zhotovení přídlažby ze žulových kostek km 1,470 – km 1,530 -zhotovení přídlažby ze žulových kostek km 1,550 – km 1,600 -zhotovení konstrukčních vrstev komunikace km 1,480 – km 1,720 -provedeny sanační práce na pokladních vrstvách	
	obec Líšnice SO 152 - Chodník pro pěší v km 1,120 - 1,300	-pokládka chodníkových obrub v km 1,160 – km 1,300 (140 m) -pokládka zámkové dlažby v km 1,160 – km 1,300 (140 m)	
	obec Líšnice SO 153 - Chodník pro pěší v km 1,315 - 1,450	-pokládka chodníkové dlažby v km 1,315 – km 1,450 -pokládka zámkové dlažby v km 1,315 – km 1,450	
	Středočeský kraj/SUS SO 303 - Dešťová kanalizace v km 1,460 - 1,940	-zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace od šachty Š3-5 až Š3-10 -provedení podsypu, pokládka potrubí v délce 166 m, zásyp, zhutnění -zhotovení 9 ks UV, zhotovení horské vpusti	

Středočeský kraj/SUS SO 310 - Odvedení vod v km 1,130	- zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace od šachty Š0-1 až po VO - provedení podsypu, pokládka potrubí, obetonování potrubí v délce 28 m, zásyp, zhutnění - zhotovení výustního objektu	
Termíny pokládek asfaltů	ACP 30. 4. ACL 2. 5. ACO 6.-7. 5.	

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	Zhotovitel předložil časový/finanční HGM, Práce probíhají v souladu s předloženým HGM
b) popis provedených prací	Viz. 1.Kontrola úkolů a prací
c) finanční plnění	Zhotovitel předloží za měsíc duben 2024 čistopis soupisu prací k odsouhlasení TDS a objednateli

Středočeský kraj/SUS SO 302 - Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320	- zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace - pokládka dešťové kanalizace (předpoklad 50 m)	
Středočeský kraj/SUS SO 201 Rekonstrukce propustku v km 1,460	- betonáž římsy - zahájení sanačních prací v propustku	
Středočeský kraj/SUS SO 104 - Rekonstrukce komunikace v km 1,480 - km 1,720	-zemní práce pro pokládku ohrub -pokládka ohrub ve staničení km 1,480 – km 1,700 (cca 400 m) -zhotovení přídlažby ze žulových kostek km 1,470 – km 1,530 -zhotovení přídlažby ze žulových kostek km 1,550 – km 1,600 -zhotovení konstrukčních vrstev komunikace km 1,480 – km 1,720 -provedeny sanační práce na pokladních vrstvách a pokládky konstrukčních asfaltových vrstev	ANO
obec Líšnice	-pokládka chodníkových ohrub v km 1,160 – km 1,300 (140 m)	

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Telefon [REDACTED]
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

www.afry.cz
[REDACTED]
ID schránky: ay4ur5q

navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Provádění výkopů v rozsahu km cca 1,600 – 1,640 – podél stávající hřbitovní zdi u kostela S ohledem na těsný souběh a špatný stav hřbitovní zdi byla v tomto rozsahu stoka navržena v co nejmenší hloubce. Při výkopových pracích je třeba postupovat s maximální obezřetností a takovým technologickým postupem, aby nedošlo k ohrožení stability zdi.

Předpokládanými opatřeními jsou zejména:

- použití pažících boxů
 - realizace otevřeného výkopu pouze po krátkých úsecích s opětovným zásypem
 - provizorní podpěrné konstrukce pro stávající objekty
 - minimalizace vibrací (hutnění zásypu po malých vrstvách lehčím zařízením)
- Obdobná opatření je třeba aplikovat rovněž ve staničení komunikace 1,730 – 1,885 podél stávajícího rodinného domu č.p. 74.

Ve staničení komunikace km cca 1,730 kříží navrhovanou stoku stávající propustek DN500 – předpokládá se, že je to zatrubněná část LBP Bojovského potoka, která vede v hloubce cca 1,5m pod úroveň komunikace. Navrhovaná stoka bude umístěna pod tímto propustkem.

Před konečným zásypem rýhy se provedou zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6906 „Zkoušení vodotěsnosti stok“. Dále bude provedena zkouška průchodnosti kamerou s videozáznamem.

Výkopové práce v těsné blízkosti kabelových tras musí být prováděny za odborného dozoru jednotlivých správců sítí.

TD + KOO BOZP obce Líšnice: Ing. Tomáš Kubát, [REDACTED]

UPOZORNĚNÍ OD AQUACONSULT:

PRŮTOČNOST HLAVNÍHO SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU – ZACHOVAT A NEZNEČIŠŤOVAT STAVBOU, POKUD NEBUDE DODRŽENO, ZHOTOVITEL MUSÍ VYČISTIT PRŮTOK OD ŠTĚRKU, PÍSKU.

AQUACONSULT:

3 přípojky nefunkční – budou vyměněny/opraveny – investice obce Líšnice

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1/1	Zaslání finančního a časového HMG	Zhotovitel zaslal orientační časový HMG.	Zhotovitel	Splněno
1/2	RDS	Zhotovitel předal RDS – čistopis dle SOD objednateli a TDS ke schválení.	Zhotovitel	Splněno
1/3	DIO	Zhotovitel zaslal schválené DIR dle SP dotčeným orgánům + TDS.	Zhotovitel	Splněno
1/4	Vytyčení staveniště	Zhotovitel zřídí pro vytyčení stavby geodetickou síť.	Zhotovitel	Splněno
1/5	Štítek stavební povolení+OIP	Umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště.	Zhotovitel	Splněno
1/6	Informační tabule	Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s označením investora, projektanta, zhotovitele, TDI na viditelném místě. Návrh objednatelem odsouhlasen.	Zhotovitel	Splněno

1/7	Podzhotovitelé	Zhotovitel zaslal seznam schválených poddodavatelů TDS podepsal seznam podzhotovitelů.	Zhotovitel TDS	Splněno
1/8	BOZP	Zhotovitel zašle KOO BOZP: havarijní plán-součástí PDPS— není potvrzen, registr rizik-zaslán, kontakt na OZO BOZP zhotovitele	Zhotovitel	Splněno
1/9	Materiály	Zhotovitel zaslal materiály vč.příloh ke schválení. Zhotovitel předal knihu materiálů k podpisu.	Zhotovitel	Splněno
1/10	Pasportizace dotčených budov.	Zhotovitel kontaktuje majitele BD dle KN a zajistí pasport fasád z uliční části. Vytvořený dokument bude podepsán všemi stranami: Majitel, zhotovitel.	Zhotovitel TDS Objednatel	Zhotovitel zašle pasportizaci
1/11	Dřeviny	Ochrana vzrostlých dřevin před poškozením – geotextilií a OSB deskami.	Zhotovitel	Splněno
1/12	Měsíční zpráva zhotovitele	Zhotovitel předloží měsíční zprávu o postupu prací za měsíc duben 2024.	Zhotovitel	Termín do příštího KD
1/13	Akreditovaná laboratoř	Zhotovitel předal informaci o názvu zajištěné akreditované laboratoře.	Zhotovitel	Splněno
1/14	Protokoly z kontrolních zkoušek	Prosím o předložení protokolů z SZZ na zemní pláni ze dne 5.4.2024 (celkem 2 zkoušky) Kamerové a tlakové zkoušky	Zhotovitel	Termín do příštího KD
1/15	Variace č.1	SO 201 – Zhotovitel zaslal oznámení + rozdílový rozpočet (méněpráce) AD vydal stanovisko ke změně č.1 TD vydal stanovisko ke změně č.1 Objednatel vydal pokyn	Zhotovitel AD TDS Objednatel	Probíhá
1/16	Variace č.2 a č.3	SO 303 a 310 - Zhotovitel zaslal oznámení na základě posouzení nevhodné zeminy geotechnikem Zhotovitel zaslal rozdílový rozpočet. AD vydal stanovisko ke změně Objednatel č.2 (obec Líšnice) se vyjádří k navrhované změně jelikož má procentuální podíl v investičních nákladech=>musí být stanovisko i od TD obce TDS KSÚSKy čeká na vyjádření obce Líšnice a TD obce aby mohl vydat konečné stanovisko ke změně č.2 Následně objednatel KSÚS vydá pokyn	Zhotovitel AD TDS Objednatel	Probíhá

1/17	Variace č.4	Zhotovitel zašle rozpočet na rektifikaci vodovod.hrnků objednateli č.2-obec Líšnice – není součástí PD, upřesnění počtu(cca 88), předložení materiálu ke schválení AD zašle vyjádření	Zhotovitel AD TDS Objednatel AD	Probíhá
1/18	Zed' u hřbitova	Zástupce Arcibiskupství Pražské (Ing. Zdeněk Štěpánek) sdělil na KD, že plánují opravu hřbitovní zdi během května 2024, průjezd pro BUS musí být zachován, vyřešit dočasný zábor v místě provizorního lešení – cca 1,4m Pan Štěpánek zašle náskres lešení AD Začátkem června bude volné parkoviště pro návštěvníky kostela a hřbitova 3.etapa – 5.6.2024 bude kyvadlový provoz, dříve nelze povolit dočasný zábor pro mobilní lešení	Zhotovitel AD Objednatel	Vyjádření správce komunikace, obce, zhotovitele
1/19	Místo pro přecházení	Změna: Místostarosta obce Líšnice řeší předběžnou konzultaci s DI PČR povolení místa pro přecházení v jiném místě Následně se bude řešit stanovení místní úpravy provozu	Objednatel č.2	Probíhá
1/20	Kácení	Obec bude řešit s panem Řehořkem (KSÚS) odstranění pařezu a kořenů frézou	Objednatel č.2	Probíhá
1/21	Variace č.5	SO 104 - Změna konstrukce vozovky v rozsahu km 1,600 – km 1,640 AD vydal stanovisko TD vydá stanovisko Zhotovitel zašle oznámení Objednatel vydá pokyn	AD TD Zhotovitel Objednatel č.1	Probíhá
1/22	Variace č.6	SO 104 – vícepráce na konstrukčních vrstvách vozovky – řezání asfaltových vrstev ve větším rozsahu z důvodu špatného stavu vozovky, drolení se asfaltu v místech přiléhajících k výkopům pro dešťovou kanalizaci. Zhotovitel zašle oznámení a zdůvodnění! AD se vyjádří k vícepracím TD se vyjádří k vícepracím Objednatel zašle pokyn	AD TD Zhotovitel Objednatel č.1	Probíhá
1/23	Sanace aktivní zóny v extravilánu obce	Rozsah prací bude stanoven při pochůzce s objednatelem, zhotovitelem	Objednatel č.1 Zhotovitel	Termín příští KD
1/24	Vjezdy	Povolení nového vjezdu č.p.63 AD vyřeší předběžnou konzultací s DI PČR (ZASLAT	AD	Termín příští KD

		SITUACI S NOVÝM VJEZDEM NA DI PČR)		
1/25	Fakturace zhotovitele 04/2024	Zasílat nejdříve na TD obce + objednatel obec, poté na TD KSÚS	Zhotovitel Objednatel č.1 Objednatel č.2 TD	Termín příští KD

7. Závěr

Datum konání příštího KD	9.05.2024 v 13:00 hod u hasičárny v obci Líšnice
---------------------------------	---

Zapsala Ing.Kateřina Nitran
TDS


Podpis

Zápis z jednání stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“

Kontrolní den			
číslo	3	konaný dne	9.05.2024
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina			
Program kontrolního dne			
1. Kontrola úkolů a prací			
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:			
a) plnění věcného harmonogramu			
b) popis provedených prací			
c) finanční plnění			
d) fotodokumentace			
3. Kontrola kvality			
4. Stav BOZP a PO			
5. Různé			
6. Nové úkoly			
1. Kontrola úkolů a prací			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
	Středočeský kraj/SUS SO 103 - Rekonstrukce komunikace v km 1.140 - km 1.48	- zemní práce pro pokládku obrub -pokládka obrub ve staničení km 1,160 – km 1,455 (295 m) - provádění sanačních prací na pokladních vrstvách	

SO 152 - Chodník pro pěší v km 1,120 - 1,300	-pokládka zámkové dlažby v km 1,160 – km 1,300 (140 m) dokončení prací, terénní úpravy	
obec Líšnice SO 153 - Chodník pro pěší v km 1,315 - 1,450	-pokládka chodníkové dlažby v km 1,315 – km 1,450 -pokládka zámkové dlažby v km 1,315 – km 1,450 dokončení prací, terénní úpravy	
Středočeský kraj/SUS SO 303 - Dešťová kanalizace v km 1,460 - 1,940	-zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace od šachty Š3-5 až Š3-10 -provedení podsypu, pokládka potrubí v délce 166 m, zásyp, zhutnění -zhotovení 9 ks UV, zhotovení horské vpusti	ANO
Středočeský kraj/SUS SO 310 - Odvedení vod v km 1,130	- zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace od šachty Š0-1 až po VO - provedení podsypu, pokládka potrubí, obetonování potrubí v délce 28 m, zásyp, zhutnění - zhotovení výústního objektu	ANO
Termíny pokládek asfaltů	ACP 30. 4. ACL 2. 5. ACO 6.-7. 5.	ANO

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	Zhotovitel předložil časový/finanční HGM, Práce probíhají v souladu s předloženým HGM
b) popis provedených prací	Viz. 1.Kontrola úkolů a prací
c) finanční plnění	Zhotovitel předložil za měsíc duben 2024 čistopis soupisu prací k odsouhlasení TDS a objednateli. - odsouhlaseno
d) fotodokumentace	Bude prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce jsou prováděny v souladu s PD.
b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP	Zhotovitel bude zasílat průběžně Tepř a KZP k odsouhlasení TDS – probíhá.

4. Stav BOZP

KooBOZP zpracuje plán BOZP v realizaci. Ohlášení zasláno na OIP. Zhotovitel předá kontakt na OZO BOZP a podzhotovitele. Staveniště bude zabezpečené tabulí s piktogramy rizik a zakazy vstupu, popřípadě informačním letákem u vstupu na staveniště s uvedením obecných informací o probíhající stavbě vč. štítku STAVBA POVOLENA a ohlášení o zahájení prací OIP. Práce probíhající ve strojně hloubených výkopech v intravilánu obce – ochrana osob před zavalením zeminy pomocí pažících boxů, zabezpečení výkopu proti pádu osob do hloubky – zábranami výšky 1,1 m ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu. Nezatežovat hrany výkopů mechanizací do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. Zřízení oplocené zábrany (výšky 1,8m) proti vstupu osob do staveniště u základní a mateřské školy – viz. zápisy KOO BOZP v SD. Veškeré zabezpečení bude zřízeno dle plánu BOZP a NV č.591/2006 Sb. a zákonu č.309/2006 Sb.

5. Různé

Zhotovitel vždy na konci měsíce spolu s konceptem soupisu provedených prací předloží měsíční zprávu o postupu prací po dohodě s objednatelém.
 Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!
 Přesná poloha všech nově umístěných vpustí bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Obnažená zemní pláň bude urovňována a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef₂=min45MPa na zemní pláni pod chodníkem a na zemní pláni pod pojezďnými plochami. Zemní pláne budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin $I_d=0,85$ (v případě štěrku) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006.

Obsyp šachet je třeba provádět s maximální pozorností se zhutněním na min. 92 % Proctor Standart (PS) v násypové partii komunikace pak min. 95 % PS. Pokud budou šachty zasahovat do aktivní zóny komunikace pak 100 % PS.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytková ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Provádění výkopů v rozsahu km cca 1,600 – 1,640 – podél stávající hřbitovní zdi u kostela S ohledem na těsný souběh a špatný stav hřbitovní zdi byla v tomto rozsahu stoka navržena v co nejmenší hloubce. Při výkopových pracích je třeba postupovat s maximální obezřetností a takovým technologickým postupem, aby nedošlo k ohrožení stability zdi.

Předpokládanými opatřeními jsou zejména:

- použití pažících boxů
- realizace otevřeného výkopu pouze po krátkých úsecích s opětovným zásypem
- provizorní podpěrné konstrukce pro stávající objekty
- minimalizace vibrací (hutnění zásypu po malých vrstvách lehčím zařízením)

Obdobná opatření je třeba aplikovat rovněž ve staničení komunikace 1,730 – 1,885 podél stávajícího rodinného domu č.p. 74.

Ve staničení komunikace km cca 1,730 kříží navrhovanou stoku stávající propustek DN500 – předpokládá se, že je to zatrubněná část LBP Bojovského potoka, která vede v hloubce cca 1,5m pod úroveň komunikace. Navrhovaná stoka bude umístěna pod tímto propustkem.

Před konečným zásypem rýhy se provedou zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6906 „Zkoušení vodotěsnosti stok“. Dále bude provedena zkouška průchodnosti kamerou s videozáznamem.

Výkopové práce v těsné blízkosti kabelových tras musí být prováděny za odborného dozoru jednotlivých správců sítí.

TD + KOO BOZP obce Líšnice: Ing.Tomáš Kubát, [REDACTED]

UPOZORNĚNÍ OD AQUACONSULT:

PRŮTOČNOST HLAVNÍHO SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU – ZACHOVAT A NEZNEČIŠŤOVAT STAVBOU, POKUD NEBUDE DODRŽENO, ZHOTOVITEL MUSÍ VYČISTIT PRŮTOK OD ŠTĚRKU, PÍSKU.

AQUACONSULT:

3 přípojky nefunkční – budou vyměněny/opraveny – investice obce Líšnice

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1/1	Zaslání finančního a časového HMG	Zhotovitel zaslal orientační časový HMG.	Zhotovitel	Splněno
1/2	RDS	Zhotovitel předal RDS – čistopis dle SOD objednateli a TDS ke schválení.	Zhotovitel	Splněno

1/3	DIO	Zhotovitel zaslal schválené DIR dle SP dotčeným orgánům + TDS.	Zhotovitel	Splněno
1/4	Vytyčení staveniště	Zhotovitel zřídí pro vytyčení stavby geodetickou síť.	Zhotovitel	Splněno
1/5	Štítek stavební povolení+OIP	Umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště.	Zhotovitel	Splněno
1/6	Informační tabule	Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s označením investora, projektanta, zhotovitele, TDI na viditelném místě. Návrh objednatelem odsouhlasen.	Zhotovitel	Splněno
1/7	Podzhotovitelé	Zhotovitel zaslal seznam schválených poddodavatelů TDS podepsal seznam podzhotovitelů.	Zhotovitel TDS	Splněno
1/8	BOZP	Zhotovitel zašle KOO BOZP: havarijní plán-součástí PDPS—není potvrzen, registr rizik-zaslán, kontakt na OZO BOZP zhotovitele	Zhotovitel	Splněno
1/9	Materiály	Zhotovitel zaslal materiály vč.příloh ke schválení. Zhotovitel předal knihu materiálů k podpisu.	Zhotovitel	Splněno
1/10	Pasportizace dotčených budov.	Zhotovitel kontaktuje majitele BD dle KN a zajistí pasport fasád z uliční části. Vytvořený dokument bude podepsán všemi stranami: Majitel, zhotovitel.	Zhotovitel TDS Objednatel	Zhotovitel zašle pasportizaci Trvá
1/11	Dřeviny	Ochrana vzrostlých dřevin před poškozením – geotextilií a OSB deskami.	Zhotovitel	Splněno
1/12	Měsíční zpráva zhotovitele	Zhotovitel předloží měsíční zprávu o postupu prací za měsíc duben 2024.	Zhotovitel	Splněno
1/13	Akreditovaná laboratoř	Zhotovitel předal informaci o názvu zajištěné akreditované laboratoře.	Zhotovitel	Splněno
1/14	Protokoly z kontrolních zkoušek	Prosím o předložení protokolů z SZZ na zemní pláni ze dne 5.4.2024 (celkem 2 zkoušky) Kamerové a tlakové zkoušky	Zhotovitel	Splněno
1/15	Variace č.1	SO 201 – Zhotovitel zaslal oznámení + rozdílový rozpočet (méněpráce) AD vydal stanovisko ke změně č.1 TD vydal stanovisko ke změně č.1 Objednatel vydal pokyn	Zhotovitel AD TDS Objednatel	Zasláno na supervizi

1/16	Variace č.2 a č.3	SO 303 a 310 - Zhotovitel zaslal oznámení na základě posouzení nevhodné zeminy geotechnikem Zhotovitel zaslal rozdílový rozpočet. AD vydal stanovisko ke změně Objednatel č.2 (obec Líšnice) se vyjádří k navrhované změně jelikož má procentuální podíl v investičních nákladech=>musí být stanovisko i od TD obce TDS KSÚSKy čeká na vyjádření obce Líšnice a TD obce aby mohl vydat konečné stanovisko ke změně č.2 Následně objednatel KSÚS vydá pokyn	Zhotovitel AD TDS Objednatel	Zasláno na supervizi
1/17	Variace č.4	Zhotovitel zašle rozpočet na rektifikaci vodovod.hrnků objednateli č.2-obec Líšnice – není součástí PD, upřesnění počtu(cca 88), předložení materiálu ke schválení AD zašle vyjádření	Zhotovitel AD TDS Objednatel AD	Trvá
1/18	Zed' u hřbitova	Zástupce Arcibiskupství Pražské (Ing. Zdeněk Štěpánek) sdělil na KD, že plánují opravu hřbitovní zdi během května 2024, průjezd pro BUS musí být zachován, vyřešit dočasný zábor v místě provizorního lešení – cca 1,4m Pan Štěpánek zašle náskres lešení AD Začátkem června bude volné parkoviště pro návštěvníky kostela a hřbitova 3.etapa – 5.6.2024 bude kyvadlový provoz, dříve nelze povolit dočasný zábor pro mobilní lešení	Zhotovitel AD Objednatel	Vyjádření správce komunikace, obce, zhotovitele
1/19	Místo pro přecházení	Změna: Místostarosta obce Líšnice řeší předběžnou konzultací s DI PČR povolení místa pro přecházení v jiném místě Následně se bude řešit stanovení místní úpravy provozu	Objednatel č.2	Probíhá
1/20	Kácení	Obec bude řešit s panem Řehořkem (KSÚS) odstranění pařezu a kořenů frézou	Objednatel č.2	Splněno
1/21	Variace č.5	SO 104 - Změna konstrukce vozovky v rozsahu km 1,600 – km 1,640 AD vydal stanovisko TD vydal stanovisko Zhotovitel zaslal oznámení Objednatel vydal pokyn	AD TD Zhotovitel Objednatel č.1	Posláno na supervizi

1/22	Variace č.6= + prořezání a zalití spár+původní demolice žlabovek a hmatového základu	SO 104 – vícepráce na konstrukčních vrstvách vozovky – řezání asfaltových vrstev ve větším rozsahu z důvodu špatného stavu vozovky, drolení se asfaltu v místech přiléhajících k výkopům pro dešťovou kanalizaci. Zhotovitel zašle oznámení a zdůvodnění! AD se vyjádří k vícepracím TD se vyjádří k vícepracím Objednatel zašle pokyn	AD TD Zhotovitel Objednatel č. 1	Probíhá
1/23	Sanace aktivní zóny v extravilánu obce + kácení	Rozsah prací bude stanoven při pochůzce s objednatelem, zhotovitelem	Objednatel č.1 Zhotovitel	Termín příští KD - trvá
1/24	Vjezdy	Povolení nového vjezdu č.p.63 AD vyřeší předběžnou konzultací s DI PČR (ZASLAT SITUACI S NOVÝM VJEZDEM NA DI PČR)	AD	Termín příští KD - trvá
1/25	Fakturace zhotovitele 04/2024	Zasílat nejdříve na TD obce + objednatel obec, poté na TD KSÚS	Zhotovitel Objednatel č.1 Objednatel č.2 TD	Splněno
1/26	Variace č.7	SO 310 – odečet šachty, přičtení kolen	AD TD Zhotovitel Objednatel č. 1	Termín příští KD
1/27	Variace č.8	Sanace podloží vozovky SO 103 viz. zápis SD	AD TD Zhotovitel Objednatel č. 1	Termín příští KD
1/28	SO 104 – možné poškození struktury vozovky podemiláním vozovky	Doporučení AD bude zasláno k vyústění dešťových svodů, které odvádí dešť.vodu na pozemní komunikaci – vyjádření bude k odtoku povrchové vody tak, aby nedocházelo k podemilání vozovky.	AD Obec	Termín příští KD

7. Závěr

Datum konání příštího KD **23.05.2024 v 13:00 hod u hasičárny v obci Líšnice**

Zapsala Ing.Kateřina Nitran
TDS

Podpis

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 232027-2024-06-04

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár
TEL:
EMAIL:
MOBIL:

DATUM: 04. června 2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Šárka Balážová
Železárenská 1566
272 01 Kladno

Stavba (Dílo):
Smlouva č. objednatele:
Související korespondence:
Související Pod-články Smlouvy:

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
S-2950/00066001/2023
žádná
6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem, dle SOD a jejího pod-čl. 6.7 a 8.2, oznamujeme vznik Změny během výstavby a nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce.

Zhotovitel tímto informuje zástupce Objednatele o skutečnosti, že v rozpočtu/soupisu prací stavebního objektu SO 101, 102, 103, 104 a 105 chybí položky pro výškovou úpravu (rektifikaci) povrchových znaků inženýrských sítí. Konkrétně se jedná o poklopy šachet stávající splaškové kanalizace a hrnečků vodovodních šoupat a hydrantů. Jelikož v rámci obce dochází, na základě PDPS ke zvýšení nivelity vozovky o 5 cm, je proto nezbytné stávající povrchové znaky vybourat a výškově je upravit (za pomoci vyrovnávacích betonových prstenců a Ergelitu) do výšky budoucí obrusné vrstvy vozovky.

Zhotovitel provedl prohlídku celé trasy stavby a sečetl celkového množství:
35 ks kanalizačních poklopů
58 ks vodovodních hrnků a hydrantů

K zhodnocení stavu původních povrchových znaků byla vyzvána společnost Aquaconsult, která je správcem vodovodu a kanalizace ve správě obce Líšnice. Aquaconsult zhodnotil stav a ve svém vyjádření konstatuje, že povrchové znaky jsou nefunkční a poškozené. Jelikož opětovná montáž není možná, tak je nezbytné realizovat i samotnou výměnu všech povrchových znaků za nové.

Ohledně této skutečnosti byli kontaktováni TDS a AD. Jejich vyjádření jsou v příloze tohoto Oznámení Zhotovitele.

AD potvrzuje, že položky na rektifikaci povrchových znaků inženýrských sítí nejsou v soupisu prací, který byl přílohou Smlouvy o dílo. Souhlasí s realizací všech položek potřebných k výškové úpravě. Stav povrchových znaků však nechává na posouzení správce těchto inženýrských sítí (společnost Aquaconsult).

Zhotovitel rovněž vypracoval rozpočet změny, který je, jako příloha, součástí Oznámení.

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá Objednatele o vydání Pokynu Objednatele k realizaci změny a přípravě ZBV. Jelikož se změna týká SO 101-105, je proto potřebná příprava až pěti ZBV.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Rozpočet změny SO 101-105
2. Vyjádření AD
3. Vyjádření TDS
4. Vyjádření Aquaconsult

S pozdravem,

mana
S

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
232027-2024-06-04/04.06.2024

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová

Kladno
04.06.2024

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
ZBV č. 4 - SO 101-105 Výšková úprava poklopů včetně materiálu

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“ ze dne 04.06.2024 byla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace informována o chybějících položkách pro výškovou úpravu povrchových znaků IS (rektifikaci) v soupisu prací pro SO 101, 102, 103, 104 a 105.

Jedná se o výměnu 35ks kanalizačních poklopů a 58ks vodovodních hrnků a hydrantů před úpravou nivelety vozovky.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0042, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 04.06.2024 - SO 101-105 Výšková úprava poklopů vč. materiálu, rozpočet změny, vyjádření AD, TDI a správce IS - AQUACONSULT spol. s r.o.

S pozdravem

Šárka Balážová
Projektový manažer

III/0042 LÍŠNICE, REKONSTRUKCE SILNICE SO 105 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE KM 1,720 - KM 1,940 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1 : 50

ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ

