

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Preamble

Smluvní strany úvodem souhlasně prohlašují, že vynaloží veškeré potřebné úsilí ke splnění svých povinností, ke kterým se zavázaly.

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

zastoupená MUDr. Vítem Lorencem, MBA, předsedou představenstva a
Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členem představenstva
se sídlem: U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26095157
DIČ pro DPH: CZ699005400
datová schránka ID: r3afc63
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jindřichův Hradec
číslo účtu: 291141478/0300
mobil: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.


zastoupená Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti a
Miloslavem Hrbkem, jednatelem společnosti
se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
spisová značka: C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531
datová schránka ID: zkmce4p
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pelhřimov
číslo účtu: 19-3875730237/0100
telefon: [REDACTED] fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů

provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:



za objednatele:



II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Výstavba pavilonu paliativní péče“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- ▶ Zadávací dokumentace stavby – Pokyny pro zpracování nabídky
zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
- ▶ Projektová dokumentace (Stavební část, demolice, požárně bezpečnostní řešení, sadové úpravy, komunikace a zpevněné plochy) „Pavilon paliativní péče nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
zpracovala: JPS J. Hradec s.r.o.
Karlova 37, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 26035138
- ▶ Statický výpočet
zpracovala: ASK projekt s. r. o.
Podhájek 60, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ: 26111128
- ▶ Projektová dokumentace (Zdravotní instalace, vodovod a kanalizace)
zpracoval: Martin Cakl
Ruských legií 446, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 74664859
- ▶ Projektová dokumentace (Silnoproudá a slaboproudá instalace)
zpracovala: Atelier A 02 spol. s r. o.
Čechova 395/59, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
IČ: 14499690
- ▶ Projektová dokumentace (Ústřední vytápění)
zpracoval: Jan Plucar
Karlova 367, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 06346707

- ▶ Projektová dokumentace (VZT)
zpracovala: KLIMATEST s.r.o.
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČ: 26068290
- ▶ Projektová dokumentace (Rozvody medicínlých plynů)
zpracovala: BSJ group s.r.o.
Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 27869407
- ▶ Projektová dokumentace (Měření a regulace)
zpracovala: MD instalace s.r.o.
Mánesova 345/13, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
IČ: 08043264
- ▶ Projektová dokumentace (Fotovoltaická elektrárna)
zpracovala: TO SYSTEM s.r.o.
V Brance 83, Příbram III, 261 01 Příbram
IČ: 28911822
- ▶ Vzor udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů a vzor plánu nakládání s odpady
zpracovalo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3
Staroměstské nám. 6, 110 00 Praha 1
IČ: 04095316

Dílo je dále specifikováno nabídkou zhotovitele podanou dne 2. 9. 2024, který byl v provedeném zadávacím řízení „Výstavba pavilonu paliativní péče“ objednatelem vyhodnocen jako nejvýhodnější pro plnění veřejné zakázky (dále jen Nabídka).

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a služeb s výkazem výměr a stavebním povolením.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky.
- Zhotovitel potvrzuje a prohlašuje, aniž by tím zhotovitel přebíral jakoukoli odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace či jiné části zadávací dokumentace, že před zahájením prací písemně objednatel upozorní na případný nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy. Zhotovitel dále jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Zhotovitel současně předá objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytly) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Podpisem této smlouvy zhotovitel přebírá odbornou, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla; odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace a dalších částí zadávací dokumentace tím není dotčena.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy, samosprávy.
- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Území stavby se nachází v jižní části pod areálem Nemocnice Jindřichův Hradec na pozemku č. 717/1, 718/1 a 718/2. Nová stavba pavilonu je navržena v ulici Italských legií. Dopravní napojení navrhovaného objektu se uvažuje právě s využitím dané komunikace v ulici Italských legií. Parcela č. 717/1 je v současné chvíli zastavěna.
- místo stavby: Jindřichův Hradec
katastrální území: Jindřichův Hradec
parcelní číslo: 717/1, 718/1, 718/2
kraj: Jihočeský
NUTS 5: CZ0313545881, ZÚJ: 545881, okres: Jindřichův Hradec.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla sníží (tzv. méněpráce). Méněpráce budou oceněny dle položek v oceněném položkovém rozpočtu, tj. přílohy č.1 této smlouvy. Pokud v rozpočtu nebude příslušná položka uvedena, použije se cena z příslušných katalogů ÚRS Praha a.s. platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění méněprací.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- předání a převzetí prostoru staveniště: **do 15 kalendářních dnů** od data účinnosti smlouvy o dílo (účinností smlouvy se myslí den jejího uveřejnění v registru smluv)
- o předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k

oboustrannému podpisu příslušného protokolu nebo den kdy objednatel tento protokol doručil zhotoviteli, pokud jej zhotovitel odmítne podepsat.

- zahájení realizace díla: **do 7 kalendářních dnů** od předání a převzetí prostoru staveniště
- dokončení díla – tj. stav specifikovaný v čl. VIII.1 této smlouvy: **do 60 týdnů od předání a převzetí prostoru staveniště**

IV.2 Lhůta realizace díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Termín dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek (tj. teplota pod 5° C, sníh, mráz, trvalý déšť, vichřice apod. a to více než 5 pracovních dnů po sobě navazujících), které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH

72 786 608,53 Kč

V.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném rozpočtu, tj. příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS Praha a.s. platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. po částech takto:

- úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové hodnoty díla bez DPH
- 10 % ceny díla bez DPH vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.

- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití § 2611 občanského zákoníku
- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž min. 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu, pokud bude registrační číslo příslušným dotačním orgánem přiděleno.
- VI.6 Soupis provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) bude odpovídat struktuře a rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele. Soupis provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu), který bude přílohou faktury, bude předán objednateli vždy i v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- VI.7 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.8 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení díla, jak je definováno v čl. VIII.1 této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu), zápisu o předání a převzetí díla a zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli se všemi výše uvedenými přílohami.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit následujícího dne poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.11 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI.12 Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele i svou doposud nesplatnou pohledávku.

VI.13 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele:

- oprávněn započíst vůči pohledávce objednatele žádnou svou pohledávku,
- oprávněn jakoukoli svou pohledávku vůči objednateli postoupit na jiného.

VII. Provádění díla

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 163 odst. 2 písm. d) a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být trvale přístupný stavebníkovi, stavbyvedoucímu, osobě vykonávající stavební dozor, osobě provádějící kontrolní prohlídku stavby a osobě odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle jiných právních předpisů a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a investorem (příp. dalšími zainteresovanými osobami).

VII.6 Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis (zvlášť, mimo stavební deník, chronologicky číslovaný), který je odsouhlasen podpisem zástupců obou stran (dodavatel, objednatel, TDS, projektant – *projektant v případě jeho účasti*).

VII.7 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O

- pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.
- VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.10 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.8 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak. TDS není oprávněn za objednatele právně jednat.
- VII.11 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.
- VII.14 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku.
- VII.15 Zhotovitel stavby se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby (v souladu s požadavky §16 zákona č.309/2006 Sb.) a dále se zavazuje smluvně zavázat ke spolupráci s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádět práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, dále pak může zadavateli stavby navrhopvat udělení sankcí za porušování předpisů BOZP pro jednotlivé zhotovitele.
- VII.16 Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu:
- I. ve výši 10 000,-- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.),
 - II. ve výši 5 000,-- Kč, za každé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

- III. ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
- IV. ve výši 50 000,-- Kč nebo ve výši případné sankce uložené objednateli kontrolními orgány za nezajištění spolupráce s koordinátorem u všech poddodavatelů a jiných osob, které se budou se souhlasem zhotovitele pohybovat na staveništi.
- VII.17 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.18 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 dnů ode dne úplného dokončení díla. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště.
- VII.20 Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude po dobu realizace díla přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace stavby a svou přítomností na staveništi bude pravidelně zapisovat do stavebního deníku. Pokud dojde ke změně osob uvedených ve výše uvedeném seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Zadávací dokumentace (požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.
- VII.21 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli nejpozději do 10 dnů od zahájení prací písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- VII.22 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli před dodávkou technologických částí díla k odsouhlasení podrobnou technickou specifikaci technologických prvků díla.
- VII.23 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Vyšší mocí výslovně nejsou překážky bránící plnění povinností, které souvisejí s výskytem nakažlivého onemocnění (nevyjímaje Covid-19), zejména, nikoliv výlučně:

- a) jakékoliv opatření, rozhodnutí, či jiný individuální nebo normativní správní akt, který je vydán v souvislosti s šířením nakažlivého onemocnění a který omezí nebo zastaví (i) provoz společnosti – zhotovitele či (ii) provádění díla;
- b) dočasná pracovní neschopnost, čerpání volna na ošetřování člena rodiny či nucený pobyt v karanténě pracovníků zhotovitele, jeho subdodavatelů a obchodních partnerů;
- c) výpadek či omezení v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které jsou potřebné k plnění povinností zhotovitele (například přechodné výpadky v dodávkách potřebných stavebnin či nástrojů).

VII.24 Vlastníkem prováděného díla je od počátku objednatel. Objednatel má vlastnické právo ke všem částem díla, které zhotovitel dodal a do díla zabudoval.

VII.25 Nebezpečí škody na díle nese od počátku (ode dne převzetí staveniště) zhotovitel, a to až do dne předání díla nebo jeho části.

Škodou na díle jsou:

- a) jakékoliv ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním díla, včetně ztrát na majetku pracovníků (např. zaměstnanců), zástupců objednatele a jeho poddodavatelů, a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou v době plnění díla a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě nebo způsobu provedení díla nebo budou vycházet z chyb provedení díla,
- c) jakékoliv škody jak při provádění, tak užívání díla z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních předpisů nebo ze smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle smlouvy o dílo tak, aby nevznikla škoda či jiná nemajetková újma.

Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (např. poddodavatelé).

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VII.26 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.27 Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště, předložit objednateli kopie listin prokazujících pojištění předmětu díla a všech jeho součástí, jakož i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (provádění staveb a jejich změn), a to s pojistným plněním rovnajícím se nejméně výši ceny díla bez DPH a s výší spoluúčasti zhotovitele nepřesahující 10 % (originály listin zhotovitel předloží objednateli kdykoli na vyzvání); pojištěním musí být kryta odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při provádění díla dle této smlouvy, a to i vůči třetím osobám. Pojistná smlouva bude vykazovat parametry obvyklé v obchodním styku v oboru stavebnictví při srovnatelných stavebních záměrech. Výběr pojišťovny poskytující pojištění podléhá

předchozímu souhlasu objednatele; objednatel je oprávněn odmítnout zhotovitelem zvolenou pojišťovnu pouze ze závažných a odůvodněných příčin. Zhotovitel je povinen pojištění v daných parametrech řádně udržovat po celou dobu trvání smlouvy o dílo a zachovat ji nejméně do data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; tuto skutečnost je zhotovitel povinen k výzvě objednatele prokázat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Zhotovitel se současně zavazuje, že případné pojistné plnění bude přednostně využito k plnění závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy o dílo.

- VII.28 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.29 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.29 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.30 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.30 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.31 Zhotovitel je v průběhu celé stavby povinen zajistit, aby stavba neměla nadstandardní vliv na své okolí. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesahovat v době od 7.00 – 21.00 hod. v LAeq 60 dB, v době od 6.00 – 7.00 a od 21.00 – 22.00 hod. v LAeq 50 dB a v době od 22.00 – 6.00 hod. v LAeq 40 dB v chráněném venkovním prostoru. Při provádění prací, u kterých nelze dodržet hladinu hluku v LAeq 60 dB, musí být k ochraně přilehlé chráněné zástavby použito mobilních zástěn s absorpční vrstvou a stavební mechanizace s tichým chodem. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené hladiny hluku, musí být realizována před zahájením stavby protihluková opatření, zabezpečující dodržení hlukových limitů pro vnitřní chráněné prostory. Opatření budou podrobně řešena v dokumentaci pro realizaci stavby příp. projektu organizace výstavby. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.32 Zhotovitel prací je povinen při stavebně – technologické přípravě vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce a provozu na stavbě i bezpečnosti uživatele přilehlých vnitrozávodních komunikací, pozemků a budov.
- VII.33 Veškeré staveništní přípojky musí být vyřešeny tak, aby umožňovaly bezpečný průchod a průjezd vozidel a mechanismů.
- VII.34 Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty vícejazyčné a doplněny vhodnými symboly. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle

tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- VII.35 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném místě umístěna lékárníčka, které musí být kontrolována, doplňována a léky před projitím záruční lhůty vyměňovány. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci budou přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinnosti umístění lékárníčky dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč.
- VII.36 V dosahu stavebních strojů se nesmí zdržovat pracovníci, kteří nejsou přímo zapojeni do pracovního procesu a bez požadované kvalifikace. Při otáčení, couvání a zajíždění na staveništi musí být doprava řízena pověřeným pracovníkem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.37 Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace nad stávajícími objekty, komunikacemi a v ochranných pásmech nadzemních vedení a ostatních prostorech vyznačených v situaci a vytyčených při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.38 Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, vodárna, plynárna a policie). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč.
- VII.39 Provoz na komunikacích v areálu nesmí přesahovat stanovenou hlukovou zátěž v dotčeném území stavby. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.40 Staveniště v místech výskytu musí být ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud atd.). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.41 Je zakázáno všem osobám donášet a používat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice staveniště budou označeny tabulkami, vymezujícími prostor staveniště, ohrazeny nebo oploceny. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.42 Na staveništi budou instalovány informační a dopravní značky omezující rychlost vozidel. Při převzetí staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.43 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.44 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor

- objednatel e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.45 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat hygienické a požární předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.46 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.47 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný zástupce objednatele, respektive TDS. Zhotovitel je předloží těmto osobám v dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- VII.48 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.
- VII.49 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.50 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.
- VII.51 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.52 Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém areálu) používat rozhlasové přijímače ani jiná obdobná zařízení. Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém areálu) kouřit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.52 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.53 Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí, vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24.6.2021. Tyto zásady a principy souvisí zejména s udržitelným využíváním vody a ochranou vodních zdrojů, prevencí a omezování znečištění, ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a ekosystémů a předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace („DNSH“).
- VII.54 Zhotovitel se zavazuje nakládat se stavebním a demoličním odpadem, včetně použitých obalů, podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Podmínka významně nepoškozovat v oblasti životního prostředí jdoucí nad rámec legislativy a týkající se všech stavebních prací vyžaduje, aby zhotovitel při provádění stavebních prací zajistil, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k

opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

- VII.55 Zhotovitel nejpozději při předání díla předá Objednateli aktualizovaný Plán nakládání s odpady dle vzoru, který doložil před podpisem smlouvy. Dále doloží způsob využití takového odpadu v souladu s podmínkami uvedenými výše a v případě využití odpadu k recyklaci na relevantní sládky oprávněné k těmto úkonům, doloží aktualizovaný Plán nakládání s odpady obsahující soupis a jeho zařídění pod relevantní druhy a kategorie veškerého odpadu vzniklého odpadu na staveništi a způsob jeho opětovného využití. V případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.
- VII.56 V případě instalace zařízení na využívání vody se zhotovitel zavazuje, že všechna tato zařízení budou respektovat limity níže uvedené, které budou doloženy technickými listy výrobků, stavební certifikací, či stávajícím štítkem výrobku v EU.
- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce $V_a = (V_f + (3 \times V_r)) / 4$) (V_a =průměrný objem, V_f =úplné (velké) spláchnutí (6 l), V_r =redukované(malé)spláchnutí (3 l))
 - d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
- VII.57 Zhotovitel nejpozději při předání díla předá objednateli technické listy výrobků, stavební certifikace, či stávající štítky výrobku v EU ke každé položce, která je zařízením na využívání vody uvedené v definici výše.
- VII.58 Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
- VII.59 Zhotovitel je povinen přijímat se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
- VII.60 Smluvní strany sjednávají následující kompenzaci za ohrožení plnění v průběhu plnění díla při úpadku Zhotovitele. Právní mocí
- rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nebo
 - rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- vzniká objednateli nárok na slevu z ceny díla. Výše slevy z ceny díla je rovna součinu (i) 0,3% z celkové ceny díla včetně DPH a (ii) počtu celých kalendářních měsíců, po které má ke dni právní moci uvedených rozhodnutí trvat realizace díla dle čl. IV.1 této smlouvy. Sleva z ceny díla je splatná ihned a objednatel je oprávněn tuto pohledávku oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno provedením všech prací a dodávek bez vad a nedodělků a jeho protokolárním předáním a převzetím. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 7 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se považuje za dílo dokončené za předpokladu, že zhotovitel tyto odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, o čemž bude mezi stranami vyhotoven zápis. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo a dílo není dokončené.
- VIII.2 Lhůtu na opravu vad a nedodělků lze prodloužit v případě, že se jedná o nedodělků technologicky nezvládnutelné. Zápisem se pak stanoví lhůta na dokončení takového nedodělků.
- VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.4 Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bezplatně všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.
- VIII.5 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
 - b) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
 - c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
 - d) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
 - e) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci
 - f) provozní řád stavby pro zkušební a trvalý provoz
 - g) výkaz produkce odpadů. Zároveň budou předány dokumenty, potvrzující, že bylo odpovídající množství odpadu připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Může jednat např. o následující dokumenty:
 - kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

- h) technické listy výrobků, stavební certifikace nebo stávající štítky výrobků EU (udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů).
- i) skutečné zaměření stavby v otevřených formátech a ve formátu JVF (to jest ve formátu pro tuto mapu určeném) pro potřeby JD TM (jednotné digitální mapy) ČR

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za dokončené ve smyslu čl. VIII.1 této smlouvy. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců na technologickou část díla a 60 měsíců na stavební část díla a na ostatní práce a dodávky** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla, pakliže se vady nebo nedostatky vyskytnou). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady anebo tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.13 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Smluvní strany sjednaly, že právo ze skryté vady lze zhotoviteli vytknout ve lhůtě nejpozději do pěti (5ti) let od převzetí stavby. Objednateli náleží právo vytknout zhotoviteli skrytou vadu ve lhůtě do pěti (5ti) let od převzetí stavby (díla), přičemž má se za to, že skrytá vada vytknutá zhotoviteli v této lhůtě byla vytknuta (uplatněna) včas. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok namítat, že vada nebyla vytknuta včas. Ust. § 2629 občanského zákoníku se nepoužije (pro účely této smlouvy se ust. § 2629 vylučuje).
- IX.3 Smluvní strany dále výslovně sjednaly, že projeví-li se vada obecného druhu v průběhu čtyř (4) let od převzetí, má se za to, že stavba (předmět díla) (či její/jeho část) byla vadná již při převzetí. Smluvní strany ujednaly, že důkazní břemeno po tuto dobu leží na zhotoviteli, který musí prokázat, že stavba (či její část) nebyla vadná již při převzetí.
- IX.4 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od doby zabudování do stavby. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 36 měsíců na technologickou část díla a 60 měsíců na stavební část díla a na ostatní práce a dodávky.
- IX.5 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.6 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.7 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.

- IX.8 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy. V reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- Odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - ostatní nároky z vadného plnění dle zákona.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- IX.9 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.10 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.11 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.12 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.13 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 24 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.14 Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne, kdy mu byla vada vytknuta.
- IX.15 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto vynaložené náklady nahradit do 3 dnů od výzvy objednatele. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za zásah zhotovitele.
- IX.16 Smluvní strany sjednávají následující kompenzaci za ohrožení plnění ze záruky při úpadku Zhotovitele. Právní mocí rozhodnutí o úpadku Zhotovitele vzniká objednateli nárok na slevu z ceny díla. Výše slevy z ceny díla je rovna součinu (i) 0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH a (ii) počtu celých kalendářních měsíců, po které má ke dni právní moci uvedených rozhodnutí trvat záruka na dílo (nebo jeho část)

poskytnutá zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Sleva z ceny díla je splatná ihned a objednatel je oprávněn tuto pohledávku oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením celého díla ve smyslu čl. VIII.1 této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH denně za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH denně za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH denně za každý den prodlení.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-- Kč denně za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.
- X.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady reklamované v záruční lhůtě (odst. IX.13) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.
- X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni částku k úhradě, nevyjímaje ponížení částky zádržného, které je určeno k výplatě zhotoviteli.
- X.11 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč. Pokud se současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého objednatel oprávněně odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDS a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že nabyde právní moci rozhodnutí o úpadku zhotovitele.

Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na dokončení zbývajících částí plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro tento případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku:

- úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části,
- úpravu případných dalších smluvních ustanovení, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě,
- doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího zhotovitele.

- XI.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality, ale teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty, záruky a odpovědnosti za vady díla.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací dle oceněného rozpočtu, tj. přílohy č. 1

této smlouvy, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelům využitelné ve smyslu této smlouvy.

- XI.6 Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Jistina

- XII.1 Zhotovitel poskytne objednateli, dle níže uvedených podmínek, jistinu za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. VII.60 této smlouvy a dále jistinu za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. IX.16 této smlouvy.
- XII.2 Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. VII.60 této smlouvy a jistina za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. IX.16 této smlouvy bude doložena zhotovitelem objednateli buďto:
- a) originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, nebo
 - b) originálem pojištění záruky vystavené pojišťovnou, která byla zřízena a poskytuje pojištění v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Pojištění záruky bude sjednáno jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž pojišťovna se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, nebo
 - c) složením příslušné částky na bankovní účet objednatele.
- XII.3 Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. VII.60 této smlouvy musí splňovat tyto podmínky:
- a) výše zajišťovací částky je 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy, **tj. 3 639 330,43 Kč,**
 - b) jistina bude předána objednateli nejpozději ke dni předání staveniště (v případě složení příslušné částky na účet objednatele musí být částka připsána na účet objednatele ke dni předání staveniště), v případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, nebude zhotoviteli staveniště předáno z důvodu porušení povinnosti na straně zhotovitele,
 - c) právo z jistiny je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, v případě, že nebude řádně plnit záruční podmínky, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat, neposkytne (resp. neuhradí) objednateli slevu

- z ceny díla za podmínek uvedených v odst. VII.60 této smlouvy, nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen
- d) jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů bude objednatelem uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání jistiny za řádné plnění záručních podmínek a do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- XII.4 Jistina za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění ze záruky dle odst. IX.16 musí splňovat tyto podmínky:
- a) výše zajišťovací částky je 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy, **tj. 3 639 330,43 Kč**,
- b) platnost jistiny dle tohoto odstavce musí být zajištěna po celou dobu záruční doby na dílo, tj. na 60 měsíců s tím, že po 36 měsících může být jistina snížena na 2 % z celkové ceny díla, ovšem pouze na základě písemné žádosti zhotovitele,
- c) jistina bude předána objednateli nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla (v případě nepředání této jistiny, nebude přejímací a předávací protokol ze strany objednatele potvrzen),
- d) právo z jistiny je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, v případě, že nebude řádně plnit záruční podmínky, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatелем reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat, neposkytne (resp. neuhradí) objednateli slevu z ceny díla za podmínek uvedených v odst. IX.16 této smlouvy, nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,
- e) jistina za řádné plnění záručních podmínek bude objednatelem uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí záruční doby dle čl. IX.1. této smlouvy, a to na základě písemné žádosti zhotovitele, kterou je zhotovitel povinen zaslat objednateli nejpozději ke dni skončení záruční doby.
- XII.5 Před uplatněním plnění z příslušné jistiny oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění.
- XII.6 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných příslušnou jistinou ve výši, která odpovídá výši jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou.
- XII.7 V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající jistiny prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla nebo záruční doby díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající jistiny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet z nabídky zhotovitele.
- XIII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z výše uvedeného ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.

- XIII.3 Spory z této smlouvy bude jako místně příslušný rozhodovat Okresní soud v Jindřichově Hradci.
- XIII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Případné zápisy ve stavebním deníku jsou výhradně podkladem pro změnu smlouvy (resp. díla) a nemohou být vykládány jako změna smlouvy (resp. díla).
- XIII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Dále se zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- XIII.7 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.
- XIII.8 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí zadavatel zhotoviteli. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci nebo v případě nezajištění jiných finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla, pozbyde uzavřená smlouva bez dalšího účinnosti a smluvní strany jí nebudou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak.
- XIII.9 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne nárok na

úhradu dosud provedených a nevyfakturovaných prací dle oceněného rozpočtu, tj. přílohy č. 1 této smlouvy, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy. Současně budou zhotoviteli uhrazeny veškeré prokazatelné vzniklé a účelně vynaložené náklady, které mu s ukončením prací na prováděném díle vznikly.

XIII.10 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

XIII.11 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv zhotovitel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje.

XIII.12 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet z nabídky zhotovitele

V Jindřichově Hradci:

V Kamenici nad Lipou:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Vít Lorenc, MBA
předseda představenstva

Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva

Miloslav Hrbek
jednatel společnosti

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Pavilon paliativní péče Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

S O O 1	SO01 - Objekt pavilonu			Sazba DPH
	projektová část	Označení listu	cena	12%
	Architektonicko-stavební řešení	ARC	42 316 387,27	5 077 966,47
	Zdravotní instalace	ZTI	5 101 694,49	612 203,34
	Silnoproudové instalace	EI	5 819 547,80	698 345,74
	Slaboproudové instalace	SLP	3 228 708,71	387 445,05
	Plynofikace a vytápění	UT	3 055 729,74	366 687,57
	Vzduchotechnické zařízení	VZ	1 835 906,20	220 308,74
	Rozvody medicinálních plynů	MED	1 276 221,70	153 146,60
	Sadové úpravy			
	Vegetační úpravy	SAD-VEG	542 883,67	65 146,04
	Rostliny	SAD-ROS	321 887,70	38 626,52
	Následná péče	SAD-NP	297 989,95	35 758,79
	Měření a regulace	MaR	1 184 093,10	142 091,17
	Oplocení	OPL	973 295,26	116 795,43
	Oplocení u chodníku	OPLCH	46 009,73	5 521,17
	Přeložka vedení	PV	567 145,38	68 057,45
	Fotovoltaická elektrárna	FVE	368 538,00	44 224,56
CENA CELKEM bez DPH			66 936 038,70 Kč	8 032 324,64 Kč
CENA CELKEM včetně DPH			74 968 363,35 Kč	

S O O 2	SO02 - Komunikace a zpevněné plochy			Sazba DPH
	projektová část	Označení listu	cena	12%
	Zpevněné plochy	ZPL	1 509 216,17	181 105,94
CENA CELKEM bez DPH			1 509 216,17 Kč	181 105,94 Kč
CENA CELKEM včetně DPH			1 690 322,11 Kč	

D E M	DEM - Demolice			Sazba DPH
	projektová část	Označení listu	cena	12%
	Demolice	DEM	4 341 353,66	520 962,44
CENA CELKEM bez DPH			4 341 353,66 Kč	520 962,44 Kč
CENA CELKEM včetně DPH			4 862 316,10 Kč	

S T A V B A	CELÁ STAVBA			Sazba DPH
	projektová část	Označení sekce	cena	12%
	SO01 - Objekt pavilonu	SO01	66 936 038,70	8 032 324,64
	SO02 - Komunikace a zpevněné plochy	SO02	1 509 216,17	181 105,94
	DEM - Demolice	DEM	4 341 353,66	520 962,44
CENA CELKEM bez DPH			72 786 608,53 Kč	8 734 393,02 Kč
CENA CELKEM včetně DPH			81 521 001,56 Kč	

Takto označené buňky je nutno vyplnit.

Poznámka:

Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr a v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet

tento minimální standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, včetně případné kompatibility s dalšími systémy a technologiemi na straně zadavatele, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon paliativní péče J.Hradec

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			42 316 387,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 316 387,27 0,00	21,00% 15,00%	8 886 441,33 0,00
Cena s DPH		v CZK	51 202 828,60

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon paliativní péče J.Hradec

Místo:

Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 316 387,27

HSV - Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog. listy,výř 20 194 936,72

1 - Zemní práce	2 520 364,18
2 - Zakládání	646 675,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce /náklady na dílenské dokumentace ve VRN	4 572 446,69
4 - Vodorovné konstrukce /náklady na dílenské dokumentace ve VRN	4 183 624,27
62 - Úprava povrchů vnějších	3 077 383,06
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 273 555,54
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 888 211,87
64 - Osazování výplní otvorů	401 570,19
8 - Trubní vedení	62 962,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	160 466,58
94 - Lešení a stavební výtahy	408 935,85
998 - Přesun hmot	998 740,26

PSV - Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog. listy,výř 21 204 950,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	846 554,70
712 - Povlakové krytiny	2 708 059,01
713 - Izolace tepelné	1 835 506,82
762 - Konstrukce tesařské	295 973,21
763 - Konstrukce suché výstavby	2 821 620,66
764 - Konstrukce klempířské	106 060,34
766 - Konstrukce truhlářské	2 477 879,33
767 - Konstrukce zámečnické	6 824 595,34
771 - Podlahy z dlaždic	1 205 032,22
776 - Podlahy povlakové	1 092 124,51
781 - Dokončovací práce - obklady	817 852,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 842,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	166 849,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 38 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 878 000,00

VRN1 - Projektové práce	28 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	145 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	115 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pavilon paliativní péče J.Hradec

Místo: Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 42 316 387,27

D HSV Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,kat: 20 194 936,72

D 1 Zemní práce 2 520 364,18

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	457,500	128,00	58 560,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

vv		915*0,5			457,500		
vv		Součet			457,500		

2	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 329,000	172,80	229 651,20
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

vv		939,0			939,000		
vv		pro svahování					
vv		390,0			390,000		
vv		Součet			1 329,000		

3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	146,500	404,80	59 303,20
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

vv		vnitřní kanalizace					
vv		přízemí					
vv		146,5			146,500		
vv		Součet			146,500		

4	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	50,140	936,00	46 931,04
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv		vnitřní kanalizace					
vv		suter.					
vv		50,14			50,140		
vv		Součet			50,140		

5	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	13,000	640,00	8 320,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv		výtah					
vv		13,0			13,000		
vv		Součet			13,000		

6	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně - třída těžitelnosti předběžně	m3	242,983	548,00	133 154,68
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

vv		(10,45+9,7+0,8+2,6+1,4+2,07+22,6+6,4+15,62+0,6+0,3)*1,0*0,6			43,524		
vv		(15,72*1,0+4,3*0,6+2,64*0,5+5,2*0,8+2,2*0,6+7,3*0,8+2,87*0,6+2,84*1,0+2,19*0,6)*1,0			36,816		
vv		Mezisoučet			80,340		
vv		((2,0+0,3)*0,9*3,7)+0,8*0,9*3,1+0,8*0,9*2,5+0,8*1,9*1,15+26,5*0,9*1,25			43,252		
vv		19,72*0,9*1,25			22,185		
vv		0,8*0,6*3,7+0,8*0,6*3,1+0,8*0,6*2,5+0,8*0,6*1,9+24,3*0,9*1,25+2,1*1,1*2,5			38,489		
vv		0,804*0,6*3,7+0,8*0,6*3,1+1,75*1,0*2,5+0,8*0,6*1,9+25,5*0,6*1,25			27,685		
vv		0,6*0,6*3,7+0,8*0,6*3,1+1,5*1,0*2,5+0,8*0,6*1,9+26,2*0,6*1,25			27,132		
vv		vodní prvek					
vv		13,0*0,5*0,6			3,900		
vv		Mezisoučet			162,643		
vv		Součet			242,983		

7	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně třída těžitelnosti předběžně	m3	20,000	1 848,00	36 960,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

vv		dorovnání					
vv		20,0			20,000		
vv		Součet			20,000		

8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	132,500	92,80	12 296,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

vv		53,0*2,5			132,500		
vv		Součet			132,500		

9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	132,500	30,30	4 014,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

10	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	132,500	113,60	15 052,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

11	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	132,500	25,50	3 378,75
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min /předběžně	hod	160,000	68,30	10 928,00
13	K	161151113	/Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu třída těžitelnosti předběžně	m3	1 422,340	85,00	120 898,90
	VV		939,0+390,0		1 329,000		
	VV		"výtah "13,0		13,000		
	VV		"suter zákl"80,34		80,340		
	VV		Součet		1 422,340		
14	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	5,000	2 968,00	14 840,00
	VV		odstranění stáv.základů v demolici				
	VV		"dotěžení předběžně "5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	390,000	59,00	23 010,00
	VV		"svahování cca "390,0		390,000		
	VV		Součet		390,000		
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	604,150	125,60	75 881,24
	VV		svahování				
	VV		395,0		395,000		
	VV		základy				
	VV		121,0		121,000		
	VV		kanal.				
	VV		88,15		88,150		
	VV		Součet		604,150		
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku /vč.mat	m3	27,780	984,00	27 335,52
	VV		vnitřní kanalizace				
	VV		(54,5+177,0)*0,6*0,2		27,780		
	VV		Souč		27,780		
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	80,714	482,40	38 936,43
	VV		DN do výšky 0,3m nad povrch potrubí				
	VV		vnitřní kanalizace				
	VV		232,0*(0,160+0,3)*0,8		85,376		
	VV		-(0,08*0,08)*3,14*232,0		-4,662		
	VV		Mezisosoučet		80,714		
19	M	58341341	kameniva drcené drobné frakce 0/4	t	161,420	391,20	63 147,50
	VV		"pro obsyp,lože -cca 2,0t/m3"80,71*2,0		161,420		
	VV		Součet		161,420		
20	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	549,450	20,70	11 373,62
	VV		29,7*18,5		549,450		
	VV		Součet		549,450		
21	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	368,000	23,20	8 537,60
	VV		16,0*23,0		368,000		
	VV		Součet		368,000		
22	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	525,490	155,20	81 556,05
	VV		"kanal.lože"108,49		108,490		
	VV		"odkopávky"457,0		457,000		
	VV		Mezisosoučet		565,490		
	VV		-40,0 "pro venkovní úpravy terenu"		-40,000		
	VV		Součet		525,490		
23	K	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 třída těžitelnosti předběžně	m3	1 093,900	156,80	171 523,52
	VV		1329,0-"svahování"395,0		934,000		
	VV		"výtah"13,0		13,000		
	VV		"dorovnání"20,0		20,000		
	VV		"zakl.rýhy"242,9-121,0		121,900		
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		1 093,900		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 626,510	17,60	28 626,58
	VV		532,61+1093,9		1 626,510		
	VV		Součet		1 626,510		
25	K	17120	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	3 090,369	400,00	1 236 147,60
	VV		1626,51*1,9		3 090,369		
	VV		Součet		3 090,369		
D 2		Zakládání					646 675,83
26	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,404	2 007,00	2 817,83
	VV		výtah				
	VV		3,6*2,6*0,15		1,404		
	VV		Součet		1,404		
27	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 podkladní beton	m3	0,936	3 352,80	3 138,22
	VV		výtah				
	VV		3,6*2,6*0,1		0,936		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		0,936		
28	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,808	3 889,60	10 922,00
	VV		výtah				
	VV		3,6*2,6*0,3		2,808		
	VV		Součet		2,808		
29	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,371	44 800,00	16 620,80
	VV		výtah				
	VV		2,808*120/1000*1,1		0,371		
	VV		Součet		0,371		
30	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 XC2 vč provedení prostupů	m3	149,906	3 564,00	534 264,98
	VV		(10,45+9,7+0,8+2,6+1,4+2,07+22,6+6,4+15,62+0,6+0,3)*1,0*0,6		43,524		
	VV		15,72*1,0*0,5+4,3*0,6*1,0+2,64*0,5*1,0+5,2*0,8*0,5+2,2*0,6*0,5+7,3*0,8*0,5+2,87*0,6*0,5+2,84*1,0*0,5+2,19*0,6*1,0		21,015		
	VV		((2,0+0,3)*0,9*2,98)+0,8*0,9*2,35+0,8*0,9*1,75+0,8*0,9*1,15+26,5*0,9*0,5		21,874		
	VV		19,72*0,9*0,5		8,874		
	VV		0,8*0,6*2,95+0,8*0,6*2,35+0,8*0,6*1,75+0,8*0,6*1,15+24,3*0,9*0,5+2,1*1,1*0,5		16,026		
	VV		0,804*0,6*2,95+0,8*0,6*2,35+1,75*1,0*1,75+0,8*0,6*1,15+25,5*0,6*1,0		21,466		
	VV		0,6*0,6*2,95+0,8*0,6*2,35+1,5*1,0*1,75+0,8*0,6*1,15+26,2*0,6*0,5		13,227		
	VV		vodní prvek				
	VV		13,0*0,5*0,6		3,900		
	VV		Součet		149,906		
31	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	180,000	367,20	66 096,00
	VV		180,0		180,000		
	VV		Součet		180,000		
32	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	180,000	71,20	12 816,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce /náklady na dílenské dokumentace ve VRN				4 572 446,69
33	K	311113154	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC2 /	m2	74,820	1 827,00	136 696,14
	VV		dojezd výtahu				
	VV		2*(2,57+3,58)*1,15		14,145		
	VV		základy				
	VV		30,6*0,75*2+19,7*0,75		60,675		
	VV		Součet		74,820		
34	K	311113155	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC2 /	m2	290,580	2 367,00	687 802,86
	VV		základy				
	VV		(15,72+4,3+7,5+7,3+3,1+3,1+2,19)*0,5		21,605		
	VV		30,0*0,75*4+19,0*0,75		104,250		
	VV		Mezisoučet		125,855		
	VV		1pp				
	VV		(9,74+0,8+3,8+0,8+2,7+22,5+6,4+2,2+6,5+10,45)*2,5		164,725		
	VV		Součet		290,580		
35	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	7,429	42 880,00	318 555,52
	VV		1pp				
	VV		14,145*0,3*50/1000*1,1		0,233		
	VV		60,675*0,3*50/1000*1,1		1,001		
	VV		155,736*0,4*50/1000*1,1		3,426		
	VV		125,855*0,4*50/1000*1,1		2,769		
	VV		Součet		7,429		
36	K	311R213	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3, šířka spáry do cca 4 mm vč.vytvoření horních hran,stěna je do oblouku,spáry vodonepropustné viz katalog list PAR 07	m3	11,232	8 028,00	90 170,50
	VV		14,4*2,6*0,3		11,232		
	VV		Součet		11,232		
37	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	10,140	1 215,00	12 320,10
38	K	311213922	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	m	28,000	1 408,00	39 424,00
	VV		vč štěrbin				
	VV		13,0*2+1,0*2		28,000		
	VV		Součet		28,000		
39	K	622631011	Spárování /nepropustné /spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárcí nebo kamene	m2	42,900	83,20	3 569,28
	VV		13,0*2,6		33,800		
	VV		13,0*0,3		3,900		
	VV		13,0*0,4		5,200		
	VV		Součet		42,900		
40	K	311270531	Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárcí 248/248/240 nástavba P20 tl 240 mm	m2	1 183,793	1 958,80	2 318 813,73
	VV		1pp				
	VV		(14,4+4,3+14,4+3,6+7,3+4,9+2,2+3,5+1,0)*2,4		133,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-((2,75+1,55+1,55+1,86)*2,015+4,45*1,915)		-24,057		
	VV		-(0,8*1,97*2+1,38*2,28)*2		-12,597		
	VV		Mezisoučet		96,786		
	VV		1np				
	VV		(10,7+2,5+14,5+5,5+15,5+18,2+7,2+7,3+3,5+2*2,0)*3,3		293,370		
	VV		(10,0+2,64+2,7+30,2+18,5+36,4+10,2+2,2+2,5+33,7+30,5)*3,3		592,482		
	VV		-(1,6*2,5*20+3,1*2,5*3+1,1*1,97*2+2,4*2,5)		-113,584		
	VV		-				
	VV		(2,25*2,9+1,8*2,2+0,9*1,97+2,6*2,9+3,52*2,9+3,2*2,5+1,1*1,97*1 7+1,38*2,28*2)		-81,138		
	VV		Mezisoučet		691,130		
	VV		2np				
	VV		(10,7+15,6+14,5+5,5+12,5+3,4+10,5+2,5+2,5)*2,75		213,675		
	VV		(10,0+2,8+21,5+10,5)*2,75		123,200		
	VV		-(1,6*2,2*11+3,1*2,2*3+0,8*1,97*2+2,67*2,45+3,52*2,45)		-77,498		
	VV		Mezisoučet		259,377		
	VV		//atika				
	VV		(10,0+0,8+3,4+2,1+2,8+21,5+10,5+15,6+10,2+10,0)*0,75		65,175		
	VV		(29,0+18,5+26,0)*0,75		55,125		
	VV		Mezisoučet		120,300		
	VV		nástavba výtahu				
	VV		2*(3,4+2,0)*1,50		16,200		
	VV		Součet		1 183,793		
41	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1010 mm	kus	5,000	373,70	1 868,50
42	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1010 mm	kus	25,000	500,80	12 520,00
43	K	31727	Překlad nosný vápenopískový BP 60 mm v 240 mm na maltu M5 dl 3000 mm	kus	4,000	1 587,90	6 351,60
44	K	317278003	Překlad nosný vápenopískový BP 115 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1400 mm	kus	8,000	554,80	4 438,40
45	K	317278005	Překlad nosný vápenopískový BP 115 mm v 240 mm na maltu M5 dl 2000 mm	kus	42,000	931,10	39 106,20
46	K	317278021	Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1000 mm	kus	2,000	880,10	1 760,20
47	K	317278022	Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1250 mm	kus	3,000	1 058,60	3 175,80
48	K	317278023	Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1500 mm	kus	18,000	1 198,90	21 580,20
49	K	317278024	Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na maltu M5 dl 1750 mm	kus	6,000	1 243,50	7 461,00
50	K	317278025	Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na maltu M5 dl 2000 mm	kus	10,000	1 798,40	17 984,00
51	K	317278027	Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na maltu M5 dl 2500 mm	kus	1,000	2 263,90	2 263,90
52	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,177	12 600,00	2 230,20
	VV		překlady				
	VV		150,0/1000		0,150		
	VV		osazení v podlaže vstup do výtahu S40				
	VV		1,38*6*3,3/1000		0,027		
	VV		Součet		0,177		
53	M	13010740	ocel profilová IPE 80 jakost 11 375 v základním nátěru	t	0,165	35 100,00	5 791,50
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,00 kg/m				
	VV		150,000*1,1/1000		0,165		
	VV		Součet		0,165		
54	M	13011064	S40-úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x4mm v základním nátěru	t	0,028	31 800,00	890,40
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 3,06 kg/m				
	VV		1,38*6*3,1/1000*1,1		0,028		
	VV		Součet		0,028		
55	K	317941123	S23 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,159	11 500,00	1 828,50
	VV		výtah.šachta/předběžně dle výrobce výtahu				
	VV		53,0/1000*3		0,159		
	VV		Součet		0,159		
56	M	13010720	S23-ocel profilová I180 jakost 11 375	t	0,175	33 500,00	5 862,50
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 21,90 kg/m				
	VV		159,0/1000*1,1		0,175		
	VV		Součet		0,175		
57	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	42,030	747,00	31 396,41
	VV		1pp				
	VV		0,8+0,8*2,6		2,880		
	VV		1np				
	VV		0,5*3,4*4		6,800		
	VV		2,6*3,4		8,840		
	VV		0,8+0,8*3,4		3,520		
	VV		(2*0,6+0,35)*3,4		5,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2np				
	VV		0,8+0,8*2,9		3,120		
	VV		(0,9+0,5)*2*2,9		8,120		
	VV		(0,6*2)*2,9		3,480		
	VV		Součet		42,030		
58	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	48,036	914,00	43 904,90
	VV		1pp				
	VV		(2,8*2,6-0,7*1,97)*2		11,802		
	VV		1,257*2,6-0,8*1,97		1,692		
	VV		2,98*2,6		7,748		
	VV		Mezisoučet		21,242		
	VV		1np				
	VV		(0,85+2,98)*3,4		13,022		
	VV		2np				
	VV		(0,8+4,9)*2,9-(0,7*1,97)*2		13,772		
	VV		Součet		48,036		
59	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	410,915	897,60	368 837,30
	VV		1pp				
	VV		(5,0+1,5+1,5+3,0+3,5)*2,6-(1,1*1,97)		35,533		
	VV		(4,5+2,8+4,5*2+4,76+10,1)*2,6-(0,8+0,9*2)*1,97		75,894		
	VV		(2,8+0,9*2)*2,6		11,960		
	VV		Mezisoučet		123,387		
	VV		1np				
	VV		(4,66+1,29+4,76)*3,4-0,9*1,97		34,641		
	VV		(4,15+5,8*2+1,75+1,85+4,3+1,9+2,15+2,5+1,48+0,9)*3,4-(0,7*6+0,9)*1,97		100,725		
	VV		(0,5+0,792+2,6+2,8+3,3+0,6+2,0)*3,4-(1,1*1,97)		40,646		
	VV		Mezisoučet		176,012		
	VV		instal				
	VV		(0,9*3+1,88)*3,4		15,572		
	VV		(0,53+2*0,5)*3,4		5,202		
	VV		Mezisoučet		20,774		
	VV		2np				
	VV		(2,25+7,8+0,8*2+4,2*3+1,825+1,885+0,7+2,15+4,76)*2,9-(0,8+1,3+0,7*6)*1,97		90,742		
	VV		Součet		410,915		
60	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	13,650	80,90	1 104,29
	VV		9,0+4,65		13,650		
	VV		Součet		13,650		
61	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	157,000	108,90	17 097,30
	VV		157,0		157,000		
	VV		Součet		157,000		
62	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	147,000	137,00	20 139,00
	VV		123,0+24,0		147,000		
	VV		Součet		147,000		
63	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	8,000	935,00	7 480,00
	VV		8,0		8,000		
	VV		Součet		8,000		
64	K	346271113	Prizdívky z cihel betonových tl 65 mm	m2	14,260	658,00	9 383,08
	VV		2*(2,6+3,6)*1,15		14,260		
	VV		Součet		14,260		
65	K	327215	/Gabionový obklad tl.200mm sitě kotvené ke stěně výplň žula vč.systémových kotev nerezových vhodných pro sendvičové zdivo vč.provedení ostění -hran ostění oken,dveří a hran objektu,vytvoření nadpraží otvorů-kompletní systémové řešení	m3	51,865	6 375,00	330 639,38
	VV		/izolace v odd.713 -dále katalog.list/FAS 02/tech. zpráva				
	VV		(29,96+19,94+26,13)*4,2*0,2		63,865		
	VV		-(1,6*2,5*15)*0,2		-12,000		
	VV		Součet		51,865		
D	4		Vodorovné konstrukce /náklady na dílenské dokumentace ve VRN				4 183 624,27
66	K	41	Popis ocelových,monolitických a prefa výrobků ve výpisech proj.dokumentace,konstrukčním projektu-ocenit vč. betonářských komponentů nutných pro kompletaci daných prefabrikátů-tuto položku neoceňovat pouze poznámka	pozn	0,000		0,00
67	K	411R1	Železobetonové předpjaté dutinové panely - kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot	m2	1 426,400	1 792,90	2 557 392,56
	VV		akustické body,smykové trny,ISO nosníky,obruč.výztuže a dal.se upřesnění dle výpisu v konstr.projektu a dílenské dokumentaci				
	VV		ocelové výměny,ucpávky dutin,podél.řezy,vybrání a výřezy instal.otvorů,maltové lože pod strop.dílce/suchý pytlovaný cement/				
	VV		dodatečné tvarové úpravy stropních dílců				
	VV		směrové a výškové vyrovnání				
	VV		vč.jeřáb				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		stropy 1pp,1np,2np vč.strop výtahu				
	VV		hmotnost cca 460t				
	VV		1423,0+3,4		1 426,400		
	VV		Součet		1 426,400		
68	K	389381001	/Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí ostatní	m3	29,000	6 356,00	184 324,00
	VV		dodávky a uložení betonu zálievek vč.hutnění a dobetonování				
	VV		věnců v úrovni dílců				
	VV		29,0		29,000		
	VV		Součet		29,000		
69	K	411361821	/Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	2,090	45 440,00	94 969,60
	VV		dodávky a uložení zálievkové výztuže a výztuže dobetonávek -				
	VV		upřesní dílenská dokumentace				
	VV		1900*1,1/1000		2,090		
	VV		Součet		2,090		
71	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,320	14 200,00	4 544,00
72	K	411R2	Prefabrikovaná žebet.schodišťová ramena vč.podest B30/37 1pp-2np vč.konstr.prvků -akust.boxy a dalších betonářských elementů dle díl.dokumentace a konstr.projektu	ks	1,000	299 600,00	299 600,00
	VV		kompletní dodávka ,montáž,doprava,přesun				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
73	K	411R3	PRO 01 Prefabrikovaný žebet předpjatý průvlak / kompletní dodávka ,montáž,doprava,přesun vč.technika jeřáb	ks	1,000	100 000,00	100 000,00
	VV		kompletní dodávka ,montáž,doprava,přesun vč.technika jeřáb				
	VV		cca 2,7m3				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
74	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	11,111	4 153,60	46 150,65
	VV		1pp				
	VV		1,058+0,884		1,942		
	VV		/1np				
	VV		2,95+4,58		7,530		
	VV		2np				
	VV		0,352+0,297+0,64+0,35		1,639		
	VV		Součet		11,111		
75	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	99,700	885,60	88 294,32
	VV		99,7		99,700		
	VV		Součet		99,700		
76	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	99,700	135,00	13 459,50
77	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	33,800	576,10	19 472,18
	VV		33,8		33,800		
	VV		Součet		33,800		
78	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	33,800	103,60	3 501,68
79	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	4,389	39 270,00	172 356,03
	VV		3990,0/1000*1,1		4,389		
	VV		Součet		4,389		
80	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	26,612	4 232,80	112 643,27
	VV		1pp				
	VV		(14,3+4,3+14,4+3,6+2,6+4,9+2,3+2,98)*0,24*0,15		1,778		
	VV		(9,74+0,8+3,8+0,8+3,0+22,0+6,4+1,2+6,5+10,45)*0,4*0,15		3,881		
	VV		Mezisoučet		5,659		
	VV		1np				
	VV		(10,7+15,79+36,2+18,5+30,0+3,0+2,8+10,0+2,0+2,5)*0,24*0,15		4,734		
	VV		(14,5+5,5+3,5+15,5+7,5+18,3+7,5)*0,24*0,15		2,603		
	VV		(34,0+30,5+2,4*2+0,5)*0,24*0,15		2,513		
	VV		0,832		0,832		
	VV		Mezisoučet		10,682		
	VV		2np				
	VV		(10,5+15,79+10,5+22,0+3,0+9,9)*0,24*0,15		2,581		
	VV		(14,5+5,5+3,5+12,5+11,0+2,4*2)*0,24*0,15		1,865		
	VV		Mezisoučet		4,446		
	VV		atika				
	VV		(10,5+15,6+10,2+9,9+1,0+3,4+2,1+2,8+21,5)*0,24*0,15		2,772		
	VV		(29,5+18,5+26,0)*0,24*0,15		2,664		
	VV		Mezisoučet		5,436		
	VV		výtah				
	VV		2*(3,4+2,0)*0,24*0,15		0,389		
	VV		Mezisoučet		0,389		
	VV		Součet		26,612		
81	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	491,870	664,20	326 700,05
	VV		1pp				
	VV		(14,3+4,3+14,4+3,6+2,6+4,9+2,3+2,98)*0,30*2		29,628		
	VV		(9,74+0,8+3,8+0,8+3,0+22,0+6,4+1,2+6,5+10,45)*0,3*2		38,814		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		68,442		
	VV		1np				
	VV		(10,7+15,79+36,2+18,5+30,0+3,0+2,8+10,0+2,0+2,5)*0,30*2		78,894		
	VV		(14,5+5,5+3,5+15,5+7,5+18,3+7,5)*0,3*2		43,380		
	VV		(34,0+30,5+2,4*2+0,5)*0,3*2		41,880		
	VV		18,5*0,2*2		7,400		
	VV		Mezisoučet		171,554		
	VV		2np				
	VV		(10,5+15,79+10,5+22,0+3,0+9,9)*0,30*2		43,014		
	VV		(14,5+5,5+3,5+12,5+11,0+2,4*2)*0,30*2		31,080		
	VV		Mezisoučet		74,094		
	VV		atika				
	VV		(10,5+15,6+10,2+9,9+1,0+3,4+2,1+2,8+21,5)*0,30*2		46,200		
	VV		(29,5+18,5+26,0)*0,30*2		44,400		
	VV		Mezisoučet		90,600		
	VV		výtah				
	VV		2*(3,4+2,0)*0,30*2		6,480		
	VV		Mezisoučet		6,480		
	VV		bednění dobeton.strop,panelů.				
	VV		80,7		80,700		
	VV		Součet		491,870		
82	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	491,870	127,80	62 860,99
83	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,488	39 130,00	97 355,44
	VV		26,612*85/1000*1,1		2,488		
	VV		Součet		2,488		
D	62		Úprava povrchů vnějších				3 077 383,06
85	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	357,000	16,10	5 747,70
	VV		308,0+49,0		357,000		
	VV		Součet		357,000		
86	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění	m	374,850	31,00	11 620,35
	VV		357*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		374,850		
87	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	9,800	16,10	157,78
	VV		3,9+0,8+2,2+2,8+2,5-2,4		9,800		
	VV		Součet		9,800		
88	M	28351R1	profil základací sada Al tl 0,7mm pro izolant tl 260mm vč.spojky a vymešovacích podložek	m	10,290	267,50	2 752,58
	VV		9,8		9,800		
	VV		Součet		9,800		
	VV		9,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,290		
89	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	39,900	16,10	642,39
	VV		39,9		39,900		
	VV		Součet		39,900		
90	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	41,895	16,10	674,51
	VV		39,9		39,900		
	VV		Součet		39,900		
	VV		39,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,895		
91	K	622221041	OP1-Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm vč.stěrkové hmota a sklotextilní síťoviny-parametry viz skladby pláštů	m2	57,782	1 016,50	58 735,40
	VV		(4,0+0,8+2,2)*7,4		51,800		
	VV		-(3,0*5,9+2,35*2,5)		-23,575		
	VV		(2,8+2,5)*2,9		15,370		
	VV		Mezisoučet		43,595		
	VV		8,5*3,5-(7,9*1,97)		14,187		
	VV		Mezisoučet		14,187		
	VV		Součet		57,782		
92	K	713131145	/OP1-Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	59,707	1 016,50	60 692,17
93	M	63151529	/deska tepelně izolační čedičová minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 120mm	m2	58,938	374,50	22 072,28
	VV		57,782		57,782		
	VV		Součet		57,782		
	VV		57,782*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,938		
94	M	63151531	/deska tepelně izolační čedičová minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm	m2	58,938	428,00	25 225,46
	VV		57,782		57,782		
	VV		Součet		57,782		
	VV		57,782*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,938		
95	K	622222021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 120 mm	m	13,260	342,40	4 540,22
	VV		nadpraží pod schránky žaluzii /plech				
	VV		(1,6*16+3,1*6)*0,3		13,260		
	VV		Součet		13,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	M	63151540	deska tepelně izolační /kamenná vlna /kontaktních fasád tl 200mm	m2	14,586	642,00	9 364,21
	VV		13,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,586		
97	K	621221021	OP1-Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	4,000	856,00	3 424,00
	VV		1np boční vstup				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
98	K	713111126	OP1-Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,000	1 016,50	2 033,00
	VV		výplň dutiny v podhledu -boční vstup				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
99	M	63151529	/deska tepelně izolační čedičová minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 120mm	m2	4,080	374,50	1 527,96
	VV		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080		
100	M	63151548	/deska tepelně izolační čedičová minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 300mm	m2	2,040	952,30	1 942,69
	VV		2,0		2,000		
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
101	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,825	331,70	12 546,55
	VV		ostění /kontakt.zapteplení				
	VV		4,75		4,750		
	VV		1pp vč.ostění				
	VV		14,187+1,428		15,615		
	VV		sokl				
	VV		17,46		17,460		
	VV		Součet		37,825		
102	K	6215311R	OP1-Vnější omítka stěn na kontaktním zateplovacím systému, - samočisticí pastovitá tenkovrstvá omítka s fotokatalickým efektem, minerální, vysoce paropropustná ,odolná proti znečištění zrnitost 1,5mm -dále tech .zpráva	m2	48,354	588,50	28 456,33
	VV		43,595+4,759		48,354		
	VV		Součet		48,354		
103	K	6215312R	OP1-Vnější omítka podhledu na kontaktním zateplovacím systému, - samočisticí pastovitá tenkovrstvá omítka s fotokatalickým efektem, minerální, vysoce paropropustná ,odolná proti znečištění zrnitost 1,5mm -dále tech .zpráva	m2	15,000	588,50	8 827,50
	VV		4+11		15,000		
	VV		Součet		15,000		
104	K	783823	Základní penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu hladkých, tenkovrstvých zrnitých omítek	m2	96,420	32,10	3 095,08
	VV		(43,595+4,75+4,0+11,0)+(17,46+14,187+1,428)		96,420		
	VV		Součet		96,420		
105	K	622511111	Akrylátová omítka vnějších stěn /ve standardu marmolit/ nanášená ručně -sokl střednězrná tl .1,5 násobek zvoleného zrna cca 3mm vč.podkl.nátěru	m2	33,221	520,20	17 281,56
	VV		sokl				
	VV		17,46		17,460		
	VV		sut.				
	VV		8,5*3,5-(7,9*1,95)		14,345		
	VV		(2*1,95+7,9)*0,12		1,416		
	VV		Součet		33,221		
84	K	622R1	Provětrávaná fasáda lisovaný hliníkový plech vlnitý+ kompletní dodávka a montáž vč.podkladního roštu -kat .list FAS 03 / tep.isolace v odd.713	m2	434,910	6 428,97	2 796 023,34
	VV		bez prořezu				
	VV		(11,0+10,8+9,9)*7,5		237,750		
	VV		(15,9*7,5)+(2,0+2,5)*2,9		132,300		
	VV		(2,8+22,50)*4,6		116,380		
	VV		"otvory"-(1,6*1,8+1,6*2,2*3+1,6*2,2*7+3,1*2,2*3)		-58,540		
	VV		-(3,1*2,2*3+1,6*2,5*5+1,2*2,4+1,1*2,4)		-45,980		
	VV		Mezisoučet		381,910		
	VV		ostění-hladký plech				
	VV		40,0		40,000		
	VV		"ostění gabiony"13,0		13,000		
	VV		Součet		434,910		
D	61		Úprava povrchů vnitřních				1 273 555,54
106	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	40,800	396,90	16 193,52
	VV		36+4,8		40,800		
	VV		Součet		40,800		
446	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 398,800	336,60	470 836,08
	VV		1pp				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(5,0*2+3,0)*3,0		39,000		
VV			(3,5+2,2++3,4+2,2+3,2+0,9+1,5)*2,315		39,124		
VV			//				
VV			(3,8*4+9,34)*2,315		56,810		
VV			//				
VV			3*2,1*2,315		14,585		
VV			//				
VV			(2*4,05+1,55)*2,315		22,340		
VV			//				
VV			(5,7+2*4,0)*2,315		31,716		
VV			//				
VV			2*0,4*7,9		6,320		
VV			//				
VV			(1,0+6,4+5,7)*2,315+2*(3,35+7,1)*3,15		96,162		
VV			//				
VV			2*(2,45+3,2)*2,315		26,160		
VV			//				
VV			(2*(2,98+2,45)+2*(2,45+7,52))*3,15		97,020		
VV			otvory				
VV			-((2,75+1,55+1,55+1,86)*2,015+4,45*1,915)		-24,057		
VV			-(0,8*1,97*2+1,38*2,28)*2		-12,597		
VV			ostění				
VV			(2*2,015+2,75+(2*2,015+1,55)*2+2*2,015+1,86+2*1,915+4,45)*0,24		7,706		
VV			(2*1,95)*0,4		1,560		
VV			Mezisoučet		401,849		
VV			1np				
VV			(3,0+2,61+0,5)*3,2		19,552		
VV			//				
VV			5,5*2*6,0		66,000		
VV			//				
VV			(2,85+2,4+3,5+2,4+2,25+0,5+2,61+0,6*2+4,3)*3,2		70,432		
VV			//				
VV			(2*4,31+4,76)*3,2		42,816		
VV			//				
VV			(2*9,56+4,66)*3,2		76,096		
VV			//				
VV			(0,5+2,0+2,2+2,0)*3,2		21,440		
VV			//				
VV			(3,0+3,9)*3,2		22,080		
VV			//				
VV			(5,0+2,2+3,3)*3,2		33,600		
VV			//				
VV			2*(3,5+7,3)*3,2		69,120		
VV			//				
VV			(7,24*6+29,7*4)*3,2		519,168		
VV			otvory				
VV			-(1,6*2,5*20+3,1*2,5*3+1,1*1,97*2+2,4*2,5)		-113,584		
VV			-(1,8*2,2+0,9*1,97+ 1,1*1,97*17)*2+1,38*2,28		-81,998		
VV			ostění				
VV			((2*2,5+1,6)*20+(2*2,5+3,1)*3+(2*1,97+1,1)*2+(2*2,5+2,4))*0,40		69,512		
VV			Mezisoučet		814,234		
VV			2np				
VV			2,0*2*2,75		11,000		
VV			//				
VV			(4,3*2+4,76)*2,75		36,740		
VV			//				
VV			(10,0+2,0)*2,75		33,000		
VV			//				
VV			(2*4,6+4,66)*2,75		38,115		
VV			//				
VV			2*4,3*2,75		23,650		
VV			//				
VV			(7,0+2,0)*2,75		24,750		
VV			//				
VV			2,3*2,75		6,325		
VV			//				
VV			(3,7+1,8)*2,75		15,125		
VV			//				
VV			2,08*2,75		5,720		
VV			//				
VV			(4,5+2,29+3,4)*2,75		28,023		
VV			//				
VV			(3,15+7,8)*2,75		30,113		
VV			//				
VV			(4,3+8,0)*2,75		33,825		
VV			//				
VV			8,2*2,75		22,550		
VV			//				
VV			(4,5+2,6)*2,75		19,525		
VV			otvory				
VV			-(1,6*2,2*11+3,1*2,2*3+(0,8*1,97*2)*2)		-65,484		
VV			ostění				
VV			((2*2,2+1,6)*11+2*2,2+3,1)*0,40		29,400		
VV			Mezisoučet		292,377		
VV			obklady				
VV			-109,66		-109,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 398,800		
108	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	109,660	276,30	30 299,06
	VV		pod obklad na vápensk.zdivu				
	VV		1np				
	VV		6,48		6,480		
	VV		1np				
	VV		95,18		95,180		
	VV		2np				
	VV		8,0		8,000		
	VV		Součet		109,660		
109	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	95,772	345,60	33 098,80
	VV		výtah.šachta				
	VV		2*(2,0+3,0)*(10,315+1,150)		114,650		
	VV		-(1,38*2,28)*6		-18,878		
	VV		Součet		95,772		
110	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	283,500	400,00	113 400,00
	VV		1pp				
	VV		261,0		261,000		
	VV		2np				
	VV		16,5		16,500		
	VV		průvlaky				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		283,500		
111	K	612131121	Penetrační a spojovací disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 570,710	64,50	165 810,80
	VV		nosné zdivo				
	VV		1320,8+109,66+95,772		1 526,232		
	VV		1033,478+11,0		1 044,478		
	VV		Součet		2 570,710		
112	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	40,800	88,80	3 623,04
113	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	283,500	82,80	23 473,80
114	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 033,478	256,50	265 087,11
	VV		viz příčky				
	VV		1pp				
	VV		((2,8*2,315-0,7*1,97)*2)*2		20,412		
	VV		(1,257*2,315-0,8*1,97)*2		2,668		
	VV		2,98*2,315*2		13,797		
	VV		/				
	VV		((5,0+1,5+1,5+3,0+3,5)*2,315-(1,1*1,97))*2		62,801		
	VV		((4,5+2,8+4,5*2+4,76+10,1)*2,315-(0,8+0,9*2)*1,97)*2		134,027		
	VV		(2,8*2+0,9*2)*2,315		17,131		
	VV		1np				
	VV		(0,5*2,8*14)*2		39,200		
	VV		2,6*3,2*2		16,640		
	VV		/				
	VV		(0,85*2+2,98)*3,2		14,976		
	VV		/				
	VV		((4,66+1,29+4,76)*3,2-0,9*1,97)*2		64,998		
	VV		((4,15+5,8*2+1,75+1,85+4,3+1,9+2,15+2,5+1,48+0,9)*3,2-(0,7*6+0,9)*1,97)*2		188,418		
	VV		((0,5+0,792+2,6+2,8+3,3+0,6+2,0)*3,2-(1,1*1,97))*2		76,255		
	VV		(0,9*3+1,88)*3,2		14,656		
	VV		((0,53+2*0,5)*3,2)*2		9,792		
	VV		2np				
	VV		((0,8+4,9)*2,75-(0,7*1,97)*2)*2		25,834		
	VV		/				
	VV		((2,25+7,8+0,8*2+4,2*3+1,825+1,885+0,7+2,15+4,76)*2,75-(0,8+1,3+0,7*6)*1,97)*2		170,813		
	VV		bandáž v rozích				
	VV		43,0		43,000		
	VV		komín				
	VV		(2,3+3,2+2,75)*1,2		9,900		
	VV		ostění				
	VV		108,16		108,160		
	VV		Součet		1 033,478		
115	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	812,188	163,80	133 036,39
	VV		1033,478		1 033,478		
	VV		obklad				
	VV		-221,29		-221,290		
	VV		Součet		812,188		
116	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm vč.lepidla a sítě	m2	11,000	1 089,00	11 979,00
	VV		část podhledu 1pp mč.-1.07				
	VV		11,0		11,000		
117	M	28375953	deska pěnový grafitový polystyren fasádní λ=0,031 tl 180mm	m2	11,220	296,10	3 322,24
	VV		11,0		11,000		
	VV		Součet		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220		
118	K	611381001	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných	m2	11,000	308,70	3 395,70
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				1 888 211,87
119	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,793	5 175,00	45 503,78
VV			1pp				
VV			(35,84+20,49+34,23+8,03+27,03)*0,07		8,793		
VV			Součet		8,793		
120	K	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 plastizol -podlahové topení	m3	89,474	5 247,00	469 470,08
VV			1.pp				
VV			(63,75+14,16+3,87+22,88+3,87+27,44)*0,07		9,518		
VV			1np				
VV			(8,4+79,24+21,12+46,47+5,31+3,77+3,9+2,37+4,16+1,54+8,62+26,27+25,99+14,21+100,01)*0,07		24,597		
VV			(30,0*7,24*2)*0,07		30,408		
VV			2np				
VV			(20,9+4,26+5,12+2,64+4,54+24,51) *0,07		4,338		
VV			(20,31+274,16)*0,07		20,613		
VV			Součet		89,474		
121	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	130,973	4 563,00	597 629,80
VV			(30,63*19,72+16,2*22,6+16,2*12,15-(16,2*9,7/2))*0,12		130,608		
VV			3,8*0,8*0,12		0,365		
VV			Součet		130,973		
122	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	98,260	360,90	35 462,03
VV			8,79+89,47		98,260		
VV			Součet		98,260		
123	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	130,260	180,00	23 446,80
124	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	3,200	242,10	774,72
VV			3,2		3,200		
VV			Součet		3,200		
125	K	635111242	/Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	122,712	2 601,00	319 173,91
VV			(412,65+84,43+321,0)*0,15		122,712		
VV			Součet		122,712		
126	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9,058	35 100,00	317 935,80
VV			1pp				
VV			(135,97+125,62)*3,3*1,1/1000		0,950		
VV			1np				
VV			785,78*3,3*1,1/1000		2,852		
VV			2np				
VV			356,44*3,3*1,1/1000		1,294		
VV			podkl.beton				
VV			1091,44*3,3*1,1/1000		3,962		
VV			Součet		9,058		
127	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	984,860	23,60	23 242,70
VV			1np				
VV			51,82+28,84+19,56+8,79+23,28+8,79+24,36+24,15+28,36+11,92+29,17		259,040		
VV			1np				
VV			11,58+72,98+19,41+30,36+13,92+10,72+8,21+6,47+11,32+5,44+12,97+27,1+22,76+17,31+78,1		348,650		
VV			2*(30,0+7,24)+2*(14,2+15,0+7,24*2)		161,840		
VV			2np				
VV			18,78+11,39+13,99+6,71+8,69		59,560		
VV			155,77		155,770		
VV			Součet		984,860		
128	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	219,740	135,90	29 862,67
VV			219,74		219,740		
VV			Součet		219,740		
129	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	219,740	117,00	25 709,58
D 64			Osazování výplní otvorů				401 570,19
130	K	642942	Osazování zárubní dveřních kovových ze žár. pozinkovaného plechu do 2,5 m2 určených pro dodatečnou montáž do hotových otvorů	kus	78,000	883,00	68 874,00
VV			78		78,000		
VV			Součet		78,000		
131	M	553R4	zárubně 800/1970 pro dodat. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 240mm / dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	4,000	4 196,18	16 784,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		L 3ks				
	VV		P 1ks				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
132	M	553R5	zárubně 800/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 150mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	8,000	3 481,06	27 848,48
	VV		L 4ks				
	VV		P 4ks				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
133	M	553R6	zárubně 800/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 125mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	4,000	1 793,77	7 175,08
	VV		L 1ks				
	VV		P 3ks				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
134	M	553R7	zárubně 700/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 150mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	12,000	3 458,11	41 497,32
	VV		L 6ks				
	VV		P 6ks				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
135	M	553R8	zárubně 700/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 125mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	6,000	1 759,81	10 558,86
	VV		L 4ks				
	VV		P 2ks				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
136	M	553R81	zárubně 700/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm pro posuvné dveře vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 125mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	1,000	7 534,94	7 534,94
	VV		P 1ks pro posuvné dveře				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
137	M	553R9	zárubně 900/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 240mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	2,000	4 219,13	8 438,26
	VV		L 1ks				
	VV		P 1ks				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
138	M	553R10	zárubně 900/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 150mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	3,000	3 502,17	10 506,51
	VV		L 1ks				
	VV		P 2ks				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
139	M	553R11	zárubně 900/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm pro posuvné dveře vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 125mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	14,000	7 851,65	109 923,10
	VV		L 7ks				
	VV		P 7ks				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
140	M	553R12	zárubně 1100/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 240mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	17,000	4 270,54	72 599,18
	VV		L 9ks				
	VV		P 8ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
141	M	553R13	zárubně1100/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 150mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	5,000	2 071,93	10 359,65
	VV		L 2ks				
	VV		P 3ks				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
142	M	553R14	zárubně1300/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 150mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	1,000	4 006,15	4 006,15
	VV		L 1ks				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
143	M	553R15	zárubně1800/1970 pro dodát. montáž z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění, vč.povrchová úprava komaxit ,těsnění / tl.zdiva 240mm dále dle popisu zárubní ve výpisu dveří /rozlišit SDK a zdivo/	kus	1,000	5 463,94	5 463,94
	VV		L 1ks				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	8		Trubní vedení				62 962,40
144	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu /	m3	4,245	12 720,00	53 996,40
	VV		(0,8*0,8*0,9)*5		2,880		
	VV		šachta /vodní prvek/				
	VV		1,05*1,3*1,0		1,365		
	VV		Součet		4,245		
145	K	894	Filtrační set katalog.list PAR 08 dodávka a montáž	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
146	K	895	S34-Žlabové těleso z polymerbatonu dále dle výpisu výrobků dodávka a montáž	m	1,000	3 200,00	3 200,00
	VV		1,0		1,000		
147	K	896	Podlahová vpust DN 110 dále dle výpisu výrobků S35 dodávka a montáž	ks	1,000	724,00	724,00
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
148	K	897	Kanlizační potrubí DN 110 dodávka a montáž	m	1,000	242,00	242,00
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				160 466,58
149	K	619991001	Zakrytí podlah ,výplní oken,obkladů -fólií přilepenou lepící páskou	m2	2 274,000	26,80	60 943,20
	VV		2274,0		2 274,000		
	VV		Součet		2 274,000		
150	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	11,000	137,00	1 507,00
	VV		pružná podložka mezi panel.strop a stěnu kde není strop ukládán				
	VV		11,0		11,000		
	VV		Součet		11,000		
151	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 351,950	72,50	98 016,38
	VV		266,83+776,47+308,65		1 351,950		
	VV		Součet		1 351,950		
D	94		Lešení a stavební výtahy				408 935,85
153	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	925,500	84,80	78 482,40
	VV		(18,5+1,5+3,5+3,5+12,5+19,0+14,0)*7,0		507,500		
	VV		22,5*4,0		90,000		
	VV		(31,5+22,5+28,0)*4,0		328,000		
	VV		Součet		925,500		
154	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	83 295,000	1,00	83 295,00
	VV		925,5*90		83 295,000		
	VV		Součet		83 295,000		
458	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	925,500	51,50	47 663,25
155	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textlie z umělých vláken	m2	925,500	26,80	24 803,40
156	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	83 295,000	0,90	74 965,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
459	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	925,500	18,00	16 659,00
157	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 355,000	59,10	80 080,50
	VV		1355,0		1 355,000		
	VV		Součet		1 355,000		
158	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,000	78,60	2 986,80
	VV		38,0		38,000		
	VV		Součet		38,000		
D	998		Přesun hmot				998 740,26
159	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 659,761	228,50	607 755,39
160	K	998011015	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 1000 m /předběžně	t	2 659,761	147,00	390 984,87
D	PSV		Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,kat				21 204 950,55
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				846 554,70
161	K	7114710	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC vč.utěsnění průchodů izolací	m2	1 464,400	188,70	276 332,28
	VV		//vodorovně				
	VV		1091,4+51,0		1 142,400		
	VV		svisle				
	VV		292,0		292,000		
	VV		vodní prvek				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		1 464,400		
162	M	2832201	fólie hydroizolační pro spodní stavbu PVC-P tl 1,5mm s protiradonovou ochranou	m2	1 671,793	145,86	243 847,73
	VV		1464,40-30,0		1 434,400		
	VV		Součet		1 434,400		
	VV		1434,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 671,793		
163	M	2832210	fólie bazénová PVC-P tl 1,5mm	m2	34,800	1 581,00	55 018,80
	VV		vodní prvek				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		30,000		
	VV		30*1,16 'Přepočtené koeficientem množství		34,800		
164	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	1 464,405	15,30	22 405,40
165	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	1 464,405	15,30	22 405,40
166	M	69311101	geotextilie netkaná separační, ochranná 300g/m3	m2	3 075,240	18,36	56 461,41
	VV		1464,40*2		2 928,800		
	VV		Součet		2 928,800		
	VV		2928,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 075,240		
167	K	R7111	Tekutá hydroizolace-systémové koupelnové řešení /dodávka a montáž	m2	284,004	271,80	77 192,29
	VV		vytažený na sokl 10cm				
	VV		(8,79*2)*0,2		3,516		
	VV		(13,92+10,72+8,21+11,32+5,44+8,79*11+17,16+12,86+16,98+8,79*3)*0,15		32,951		
	VV		(11,39+13,99+6,71+7,96+8,67+8,66)*0,15		8,607		
	VV		vodorov.				
	VV		1pp				
	VV		3,87+3,87		7,740		
	VV		1np				
	VV		5,31+3,77+3,9+4,16+1,54+4,43*11+17,07+9,19+16,64+4,43*3		123,600		
	VV		2np				
	VV		4,26+5,12+2,64+3,63+3,61+3,61		22,870		
	VV		svisle				
	VV		(1,4+2*1,0)*2,20		7,480		
	VV		(1,2*3*2,20)*2		15,840		
	VV		(1,8*2,0)*14+(2,0+3,0)*2,20		61,400		
	VV		Součet		284,004		
168	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	321,200	212,40	68 222,88
	VV		292,0*1,1		321,200		
	VV		Součet		321,200		
169	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	55,000	123,00	6 765,00
	VV		50,0		50,000		
	VV		Součet		50,000		
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000		
170	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým /ocelový keson/	m2	35,000	30,10	1 053,50
	VV		2*(2*(2,0+3,0)*1,15)		23,000		
	VV		2*(2,0*3,0)		12,000		
	VV		Součet		35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,014	151 900,00	2 126,60
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2				
VV			35*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,014		
172	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	8 318,313	1,77	14 723,41
D 712			Povlakové krytiny	2 708 059,01			
173	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	819,000	12,24	10 024,56
VV			střecha				
VV			plocha horní				
VV			320,0		320,000		
VV			plocha spodní				
VV			480,0		480,000		
VV			výtah				
VV			11,0		11,000		
VV			1np boční vstup				
VV			5,0		5,000		
VV			1np nad mč.-1.11				
VV			3,0		3,000		
VV			Součet		819,000		
174	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,262	51 000,00	13 362,00
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
VV			818,0		818,000		
VV			Součet		818,000		
VV			818*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,262		
175	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	819,000	222,36	182 112,84
176	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	941,850	182,58	171 962,97
VV			819,0		819,000		
VV			Součet		819,000		
VV			819*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		941,850		
177	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	811,000	81,00	65 691,00
178	M	69334355	fólie kořenovzdorná vegetačních střech LDPE do tl 0,6mm	m2	932,650	129,00	120 311,85
VV			811*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		932,650		
179	K	712363604	/Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m vč.kotvení,svařování,odvodnění,vytažení na okolní přilehlé kce,střeš.okna.....vč.práce na detailech /požární klasifikace B ROOF (t3)	m2	1 089,973	276,10	300 941,55
VV			Sp1				
VV			480,0		480,000		
VV			Sp2				
VV			320,0+11,0		331,000		
VV			Mezisoučet		811,000		
VV			vytažení na atiky a střešní kce				
VV			na atice vodorovně				
VV			(10,86+16,0+11,07+22,27+16,74+2,15+0,79+29,7+19,5+26,0)*0,8		131,818		
VV			5				
VV			na atice svise				
VV			horní				
VV			(10,0+15,3+10,0+20,8+3,0+2,15+2,8+0,8+9,8)*0,5		37,325		
VV			2*(2,8+3,9)*0,5		6,700		
VV			spodní				
VV			(18,5+28,9+17,8+25,4)*0,8		72,480		
VV			(1,2*4)*0,5*6		14,400		
VV			Mezisoučet		262,723		
VV			bok výtah				
VV			16,25		16,250		
VV			Součet		1 089,973		
180	M	28322	fólie hydroizolační střešní PVC-P tl 1,5mm mechanicky kotvená tl.1,5mm pro vegerační střechy s atestem	m2	1 253,469	316,70	396 973,63
VV			1089,973		1 089,973		
VV			Součet		1 089,973		
VV			1089,973*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 253,469		
181	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	2 727,310	16,10	43 909,69
VV			958,155*2		1 916,310		
VV			811,0		811,000		
VV			Součet		2 727,310		
453	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	851,550	20,40	17 371,62
VV			811,0		811,000		
VV			Součet		811,000		
VV			811*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		851,550		
182	M	69311172	geotextilie 300g/m2	m2	1 101,878	37,50	41 320,43
VV			Sp1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		480,0		480,000		
	VV		Sp2				
	VV		320,0+11,0		331,000		
	VV		Mezisoučet		811,000		
	VV		na atice svise				
	VV		horní				
	VV		(10,0+15,3+10,0+20,8+3,0+2,15+2,8+0,8+9,8)*0,5		37,325		
	VV		2*(2,8+3,9)*0,5		6,700		
	VV		spodní				
	VV		(18,5+28,9+17,8+25,4)*0,8		72,480		
	VV		(1,2*4)*0,5*6		14,400		
	VV		Mezisoučet		130,905		
	VV		bok výtah				
	VV		16,25		16,250		
	VV		Součet		958,155		
	VV		958,155*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 101,878		
183	M	69311174	geotextilie 400g/m2	m2	1 101,878	45,30	49 915,07
	VV		958,155		958,155		
	VV		Součet		958,155		
	VV		958,155*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 101,878		
186	K	712771	zelenou střechu -ocení vč.všech systémových prvků tak, aby byla zajištěna správná funkce krytiny a celého střešního pláště technická data-viz skladba konstrukcí vč. následná péče rostlin požární klasifikace B ROOF (t3) tuto položku neoceňovat poznámka	pozn	0,000		0,00
447	K	712771113	Provedení ochranné vrstvy z rohoží nebo desek volně na sraz vegetační střechy sklon přes 5 do 25°	m2	800,000	44,00	35 200,00
	VV		320,0+480,0		800,000		
	VV		Součet		800,000		
448	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	840,000	82,00	68 880,00
	VV		800,0		800,000		
	VV		Součet		800,000		
	VV		800*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		840,000		
449	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových popových fólií výšky nopů do 25 mm do 5°	m2	800,000	56,00	44 800,00
450	M	69334321	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 25mm	m2	882,000	332,00	292 824,00
	VV		800,0		800,000		
	VV		Součet		800,000		
	VV		800*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		882,000		
451	K	712771403	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 25°	m2	800,000	68,00	54 400,00
452	M	10321230	substrát vegetačních střech vysoce nasáklavého substrátu z kamenné minerál. plsti tl. 40mm extenzivní suchomilných rostlin	m3	32,000	5 000,00	160 000,00
	VV		800,0*0,04		32,000		
	VV		Součet		32,000		
454	K	712771543	Výsadba předpěstovaných rostlin přes 15 ks/m2 vegetační střechy sklon do 15° vč.následné péče	m2	800,000	96,00	76 800,00
	VV		800,0		800,000		
	VV		Součet		800,000		
455	M	00572610	Rozchodníkový koberec / sazenice trvalek pro vegetační střechy	kus	12 000,000	30,00	360 000,00
	VV		800,0		800,000		
	VV		Součet		800,000		
	VV		800*15 'Přepočtené koeficientem množství		12 000,000		
184	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	5,000	395,90	1 979,50
185	M	69334330	S01 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 130mm	kus	5,000	3 038,80	15 194,00
187	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	19,500	133,80	2 609,10
188	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	196,800	144,50	28 437,60
	VV		154,0+14,0+28,8		196,800		
	VV		Součet		196,800		
189	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	196,800	144,50	28 437,60
190	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	124 600,00	124 600,00
D		713	Izolace tepelné				1 835 506,82
191	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	130,620	51,70	6 753,05
	VV		1pp				
	VV		(35,84+20,49+34,23+8,03+27,03)		125,620		
	VV		1np nad -1,07				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		130,620		
192	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy /montáž systémové desky pro UT	m2	1 260,880	70,00	88 261,60
	VV		1pp				
	VV		(63,75+14,16+3,87+22,88+3,87+27,44)		135,970		
	VV		//1np				
	VV		785,78		785,780		
	VV		nad mč.-1.11 izolace 2*100mm				
	VV		3,0		3,000		
	VV		2np				
	VV		336,13		336,130		
	VV		Součet		1 260,880		
193	M	28375926	/deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 90mm - grafitový polystyren pro tepelné izolace podlah. konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. $\lambda=0,031$	m2	807,830	195,00	157 526,85
	VV		1pp				
	VV		(135,97+125,62)		261,590		
	VV		1np				
	VV		(30,0*7,24*2)+30,0*3,2		530,400		
	VV		Součet		791,990		
	VV		791,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		807,830		
194	M	283759201	/deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm - grafitový polystyren pro tepelné izolace podlah. konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. $\lambda=0,031$	m2	5,100	130,00	663,00
	VV		1np				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100		
195	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	6,000	506,00	3 036,00
	VV		nad mč.-1.11				
	VV		3,0*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
196	M	28616310	/deska systémová pro podlahové topení celkové s izolací v 30mm $\lambda=0,039$ dodávka desky v rozpočtu ÚT	m2	0,000	387,00	0,00
	VV		0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
197	M	28376639	//deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 3,5 kN/m2)	m3	23,301	901,00	20 994,20
	VV		po stlačení				
	VV		(785,78*0,02)*1,02		16,030		
	VV		(356,44*0,02)*1,02		7,271		
	VV		Součet		23,301		
198	K	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	811,000	71,40	57 905,40
	VV		Sp2 plocha horní				
	VV		320,0		320,000		
	VV		SP1 plocha spodní				
	VV		480,0		480,000		
	VV		výtah				
	VV		11,0		11,000		
	VV		Součet		811,000		
199	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	811,000	79,56	64 523,16
200	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm stabilizované desky z expand.polystyr.s minimální nasákavostí pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení.	m2	827,220	188,70	156 096,41
	VV		811		811,000		
	VV		Součet		811,000		
	VV		811*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		827,220		
201	M	28375915	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,034$ tl 120mm stabilizované desky z expand.polystyr.s minimální nasákavostí pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení.	m2	827,220	226,44	187 315,70
	VV		811,0		811,000		
	VV		Součet		811,000		
	VV		811*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		827,220		
202	M	28375993	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,034$ tl 200mm stabilizované desky z expand.polystyr.s minimální nasákavostí pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení.	m2	11,220	377,40	4 234,43
	VV		výtah				
	VV		11,0		11,000		
	VV		Součet		11,000		
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220		
203	K	713141336	Montáž spádové klíny izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	811,000	56,10	45 497,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		811,0		811,000		
	VV		Součet		811,000		
204	M	2837613	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový $\lambda=0,034$ tl.20-220-260mm- z expand.polystyr.s minimální nasákavostí pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení.	m3	46,920	2 167,50	101 699,10
	VV		46,0		46,000		
	VV		Součet		46,000		
	VV		46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,920		
205	M	2837614	/klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový $\lambda=0,034$ tl.20-160-230mm- z expand.polystyr.s minimální nasákavostí pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení.	m3	63,240	2 167,50	137 072,70
	VV		sp1 vč.výtah				
	VV		62,0		62,000		
	VV		Součet		62,000		
	VV		62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		63,240		
206	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	266,000	280,50	74 613,00
	VV		izol.atiky tl.100mm,vorov.,svisle,střeš.okna				
	VV		123,0+(39,0+73,0)+14,0		249,000		
	VV		výtah				
	VV		17,0		17,000		
	VV		Součet		266,000		
207	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech /atik/ $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	253,980	158,10	40 154,24
	VV		249*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		253,980		
208	M	28376081	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,034$ tl 200mm	m2	17,340	377,40	6 544,12
	VV		výtah				
	VV		17,0		17,000		
	VV		17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,340		
211	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační folie s lepenými spoji	m2	681,226	66,30	45 165,28
	VV		pod gabiony				
	VV		259,326		259,326		
	VV		pod plech.obklad				
	VV		421,9		421,900		
	VV		Součet		681,226		
212	M	2832903	/folie kontaktní vysoce difúzně propustná z polyesterové textilie odolná proti UV záření s integrovanou samolepící páskou	m2	749,349	86,19	64 586,39
	VV		pod gabiony				
	VV		259,326		259,326		
	VV		pod plech.obklad				
	VV		421,9		421,900		
	VV		Součet		681,226		
	VV		681,226*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		749,349		
213	K	713131	/Montáž izolace tepelné stěn rohoží, pásů, dílců, desek přichycena nerez kotvami 5ks/m2 /s koncovkou pro kotvení gabionů/větráný obklad/	m2	518,652	96,90	50 257,38
	VV		pod gabion tl.140+120mm				
	VV		259,326*2		518,652		
	VV		Součet		518,652		
214	K	7131311	Montáž izolace tepelné stěn přichycena kotevním systémem obkladu pro větráný plech. fasádní obklad	m2	843,820	50,10	42 275,38
	VV		pod fasádní obklad tl.140+120mm				
	VV		421,91*2		843,820		
	VV		Součet		843,820		
215	M	63148162	deska tepelné izolační čedičová minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,033-0,035$ tl 120mm	m2	694,861	177,40	123 268,34
	VV		259,326		259,326		
	VV		421,91		421,910		
	VV		Součet		681,236		
	VV		681,236*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		694,861		
216	M	63148163	deska tepelné izolační čedičová minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,033-0,035$ tl 140mm	m2	694,861	206,90	143 766,74
	VV		259,326		259,326		
	VV		421,91		421,910		
	VV		Součet		681,236		
	VV		681,236*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		694,861		
217	K	7131311450	/Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	370,185	140,40	51 973,97
	VV		sokl				
	VV		17,46		17,460		
	VV		zdivo 1pp				
	VV		65,1*4,5		292,950		
	VV		základy -vkládání mezi šalovačky				
	VV		30,0*0,75*2+19,7*0,75		59,775		
	VV		Součet		370,185		
218	M	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m2	388,694	350,30	136 159,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		370,185		370,185		
	VV		Součet		370,185		
	VV		370,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		388,694		
219	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	18 103,431	1,39	25 163,77
	D	762	Konstrukce tesařské				295 973,21
220	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm	m2	175,064	1 640,30	287 157,48
	VV		atika				
	VV		160,0		160,000		
	VV		parapety/				
	VV		53,8*0,28		15,064		
	VV		Součet		175,064		
221	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	2 871,575	3,07	8 815,73
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 821 620,66
222	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	673,500	743,58	500 801,13
	VV		bez prořezu				
	VV		1np				
	VV		21,12+46,47+2,37+4,16+8,62+26,27+25,99+14,21+21,25*14+8,9		464,850		
	VV		5+9,19				
	VV		2np				
	VV		20,9+27,14+20,8+13,93+4,54+24,51+13,12+20,77+24,22+25,25+		208,650		
	VV		13,47				
	VV		Součet		673,500		
223	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	137,500	794,58	109 254,75
	VV		bez prořezu				
	VV		1np				
	VV		5,53+3,77+3,9+4,16+1,54+4,43*14+17,07+16,64		114,630		
	VV		2np				
	VV		4,26+5,12+2,64+3,63+3,61+3,61		22,870		
	VV		Součet		137,500		
224	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou zapuštěnou nosnou konstrukci	m2	261,940	437,58	114 619,71
	VV		1np				
	VV		8,14+79,24+100,01		187,390		
	VV		2np				
	VV		39,3+35,25		74,550		
	VV		Součet		261,940		
225	M	59030570	/podhled kazetový bez děrování zapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm viz katalogový list INT 15	m2	275,037	861,90	237 054,39
	VV		261,94		261,940		
	VV		261,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		275,037		
226	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	104,000	56,10	5 834,40
	VV		104,0		104,000		
	VV		Součet		104,000		
227	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	216,740	45,90	9 948,37
	VV		1np,2np				
	VV		137,5+79,24		216,740		
	VV		Součet		216,740		
228	K	763172322	S44Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	285,60	285,60
229	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá 300x300mm dále dle popisu v tab.výrobků	kus	1,000	3 130,38	3 130,38
230	K	7631723	S14Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x200 mm pro příčky a předsazené stěny pod obklad	kus	22,000	285,60	6 283,20
	VV		22		22,000		
	VV		Součet		22,000		
231	M	590100	dvířka revizní jednokřídlá 300x200mm pod obklad - dále dle popisu v tab.výrobků	kus	22,000	539,58	11 870,76
232	K	763172354	S15,S16 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	4,000	489,60	1 958,40
	VV		1		1,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
233	M	59030713R	dvířka revizní jednokřídlá 500x500mm impregnovaná dále dle popisu v tab.výrobků	kus	1,000	701,76	701,76
234	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá 500x500mm dále dle popisu v tab.výrobků	kus	3,000	701,76	2 105,28
235	K	763172352	S42,S43 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	36,000	336,60	12 117,60
	VV		18+18		36,000		
	VV		Součet		36,000		
236	M	590307R3	dvířka revizní jednokřídlá 300x300mm impregnovaná dále dle popisu v tab.výrobků	kus	18,000	515,10	9 271,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
237	M	590307R4	<i>dvířka revizní jednokřídlá 300x300mm dále dle popisu v tab.výrobků</i>	kus	18,000	515,10	9 271,80
238	K	763172321	S21-Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny pod obklad	kus	6,000	285,60	1 713,60
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
239	M	590R103	<i>dvířka revizní 200x200mm pod obklad - dále dle popisu v tab.výrobků</i>	kus	6,000	794,58	4 767,48
240	K	763172325	S27 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny pod obklad -	kus	1,000	438,60	438,60
	VV		1		1,000		
241	M	590R104	<i>dvířka revizní 600x600mm pod obklad - dle popisu v tab.výrobků</i>	kus	1,000	1 018,98	1 018,98
242	K	767810122	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 mmdo podhledu SDK	kus	20,000	336,60	6 732,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
243	M	55341429	S26 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 125mm	kus	20,000	362,10	7 242,00
244	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešních vikýřů hloubky do 0,5 m	m	19,200	535,50	10 281,60
	VV		(1,2*4)*4		19,200		
	VV		Součet		19,200		
245	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5	m2	16,000	988,38	15 814,08
	VV		bez prořezu				
	VV		1np				
	VV		0,5*10*3,2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
246	K	763211233	/Příčka tl 125 mm dvojité opláštěná SDK deska impregnovaná tl.12,5mm a vysokopevnostní SDK deskou tl.12,5mm se zvukovou izolací 60mm , 59 dB	m2	276,283	1 957,38	540 790,82
	VV		bez prořezu				
	VV		1np				
	VV		(1,8+2,76)*14*3,2		204,288		
	VV		3,6*2*3,2		23,040		
	VV		2np				
	VV		(5,0+2,45+1,8+2,45+1,2*2+3,3*2+4,66*2)*2,75		82,555		
	VV		Mezisoučet		309,883		
	VV		otvory				
	VV		-33,6		-33,600		
	VV		Součet		276,283		
247	K	763212121	/Příčka tl 150 mm dvojité opláštěná SDK deska impregnovaná tl.12,5mm a vysokopevnostní SDK deskou tl.12,5mm se zvukovou izolací 100mm , 59 dB	m2	385,574	2 162,40	833 765,22
	VV		bez prořezu				
	VV		1np				
	VV		7,24*13*3,2		301,184		
	VV		2np				
	VV		(7,86+13,4+0,8*0,5+4,5+0,8+3,5+3,5)*2,75		93,390		
	VV		Mezisoučet		394,574		
	VV		-9,0		-9,000		
	VV		Součet		385,574		
248	K	763221121	/Sádrovláknitá stěna předsazená z vysokopevnostní SDK desky tl.12,5mm vč.zpevnění pro osazení zařizovacích předmětů	m2	112,815	897,60	101 262,74
	VV		bez prořezu				
	VV		1np				
	VV		1,8*14*3,2		80,640		
	VV		2np				
	VV		(1,7+1,2*2+4,4+3,2)*2,75		32,175		
	VV		Součet		112,815		
249	K	763121415	/SDK stěna předsazená deska tl 12,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5	m2	30,000	591,60	17 748,00
	VV		plentování instalací				
	VV		//				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		30,000		
250	K	763R132	Sádrovl.podhled - čelo pro kazetové podhledy tl.12,5mm v.do 0,5m	m	6,000	341,70	2 050,20
	VV		1np,2n p				
	VV		3,0*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
445	K	763131732	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm	m	6,000	362,10	2 172,60
251	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr ještě úprava	m2	2 168,890	36,92	80 075,42
	VV		stropy				
	VV		673,5+137,5		811,000		
	VV		19,2*0,5		9,600		
	VV		stěny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(14,0+247,86+347,92)*2		1 219,560		
	VV		přestěny				
	VV		102,73+20,0+6,0		128,730		
	VV		Mezisoučet		2 168,890		
	VV		Součet		2 168,890		
252	K	763/	povrchová úprava SDK nátěr	m2	1 732,890	36,92	63 978,30
	VV		stropy				
	VV		673,5+137,5		811,000		
	VV		19,2*0,5		9,600		
	VV		stěny				
	VV		(14,0+247,86+347,92)*2		1 219,560		
	VV		přestěny				
	VV		102,73+20,0+6,0		128,730		
	VV		Mezisoučet		2 168,890		
	VV		obklady				
	VV		-436,0		-436,000		
	VV		Součet		1 732,890		
253	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	27 243,610	3,57	97 259,69
D 764 Konstrukce klempířské							106 060,34
254	K	7642264R1	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 270 mm vč.rohů /RAL	m	41,000	442,00	18 122,00
	VV		1,6*14		22,400		
	VV		3,1*6		18,600		
	VV		Součet		41,000		
255	K	76422640R2	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm vč.rohů /RAL	m	12,800	505,00	6 464,00
	VV		1,6*8		12,800		
	VV		Součet		12,800		
256	K	764R0214	Podkladní plech z Al plechu rš 330 mm /pro kotvení folie	m	28,000	375,00	10 500,00
	VV		oplechování u výtahové šachty				
	VV		"profil u paty" 14,0		14,000		
	VV		"horní hrana" 14,0		14,000		
	VV		Součet		28,000		
257	K	76422R1	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) vč. rohů a koutů z poplastovaného Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm / odstín a další popis dle tabulky výrobků a tech zpráva /	m2	154,000	455,00	70 070,00
	VV		bez prořezu				
	VV		"rš 800mm"80,0		80,000		
	VV		"rš 950mm"74,0		74,000		
	VV		Součet		154,000		
258	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 051,560	0,86	904,34
D 766 Konstrukce truhlářské							2 477 879,33
259	K	766	Popis výrobků odd.766 ve výpisech proj.dokumentace, ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,dodávka a montáže,osazení / tuto položku neoceňovat pouze poznámka	pozn	0,000		0,00
	VV		0		0,000		
260	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	185,64	185,64
261	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm vč ukonč.krytek	m	1,701	571,20	971,61
	VV		1,62		1,620		
	VV		Součet		1,620		
	VV		1,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,701		
262	K	766R1	01/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	2,000	8 075,34	16 150,68
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
263	K	766R22	02/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 075,34	8 075,34
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
264	K	766R23	02/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 075,34	8 075,34
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
265	K	766R24	03/L-Dveře HPL dvoukřídlové otočné plné 1300/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	14 653,32	14 653,32
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
266	K	766R7	04/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	4,000	7 769,34	31 077,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
267	K	766R8	04/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	5,000	7 769,34	38 846,70
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
268	K	766R25	05/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 038,62	8 038,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
269	K	766R26	06/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 1100/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	2,000	10 481,52	20 963,04
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
270	K	766R9	05/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	3,000	8 038,62	24 115,86
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
271	K	766R27	07/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 1100/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	10 481,52	10 481,52
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
272	K	766R28	08/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	9 809,34	9 809,34
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
273	K	766R29	08/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	9 809,34	9 809,34
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
274	K	766R30	09/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 EI 30 DP3-C kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	12 058,44	12 058,44
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
275	K	766R31	10/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	7 259,34	7 259,34
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
276	K	766R32	10/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	2,000	7 259,34	14 518,68
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
277	K	766R33	11/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 038,62	8 038,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
278	K	766R34	11/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 038,62	8 038,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
279	K	766R35	12/P-Dveře HPL jednokřídlové posuvné plné 700/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 038,62	8 038,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
280	K	766R36	13/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	2,000	8 038,62	16 077,24
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
281	K	766R37	13/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 700/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 038,62	8 038,62
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
282	K	766R38	14/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 900/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	11 098,62	11 098,62
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
283	K	766R39	15/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 900/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	9 809,34	9 809,34
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
284	K	766R40	16/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 900/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 075,34	8 075,34
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
285	K	766R41	17/L-Dveře HPL dvoukřídlové otočné plné 1800/2200 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	22 504,26	22 504,26
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
286	K	766R43	19/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 1100/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 747,52	8 747,52
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
287	K	766R44	20/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 800/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	7 259,34	7 259,34
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
288	K	766R42	18/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 1100/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	8 747,52	8 747,52
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
289	K	766R45	21/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 1100/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	7,000	9 038,94	63 272,58
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
290	K	766R46	21/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 1100/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	7,000	9 038,94	63 272,58
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
291	K	766R47	22/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 1100/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	10 787,52	10 787,52
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
292	K	766R48	22/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné 1100/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	1,000	10 787,52	10 787,52
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
293	K	766R49	23/L-Dveře HPL jednokřídlové posuvné plné 900/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	7,000	25 367,40	177 571,80
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
294	K	766R50	23/P-Dveře HPL jednokřídlové posuvné plné 900/1970 kompletizované vč.kování / další popis dle tabulky výrobků /	ks	7,000	25 367,40	177 571,80
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
295	K	R7663	Generální klíč předběžně	ks	82,000	792,68	64 999,76
296	K	766R17	T01-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm spodní, horní skříňky dl.1500 cena vč.vestav. elektrospotřebič. - popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	7,000	46 226,40	323 584,80
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
297	K	766R18	T02-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm spodní, horní skříňky dl.1500 cena vč.vestav. elektrospotřebič. - popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	7,000	46 226,40	323 584,80
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
298	K	766R19	T03-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm spodní, horní skříňky dl.3880 cena vč.vestav. elektrospotřebič. - popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	1,000	90 433,20	90 433,20
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
299	K	766R20	T04-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm spodní, horní skříňky dl.1970 cena vč.vestav. elektrospotřebič. - popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	2,000	53 590,80	107 181,60
	VV		2		2,000		
	VV		Součetě		2,000		
300	K	766R21	T05-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm spodní, horní skříňky dl.1830 cena vč.vestav. elektrospotřebič. - popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	2,000	53 101,20	106 202,40
	VV		2		2,000		
	VV		Součetě		2,000		
301	K	766R60	T06-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm spodní, horní skříňky dl.1830 cena vč.vestav. elektrospotřebič. - popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	1,000	53 101,20	53 101,20
	VV		1		1,000		
	VV		Součetě		1,000		
302	K	766R61	T07-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm spodní, horní skříňky dl.2000 cena vč.vestav. elektrospotřebič. - popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	2,000	53 896,80	107 793,60
	VV		2		2,000		
	VV		Součetě		2,000		
303	K	766R62	T08-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm spodní, horní skříňky dl.1500 cena vč.vestav. elektrospotřebič. - popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	1,000	44 196,60	44 196,60
	VV		1		1,000		
	VV		Součetě		1,000		
304	K	766R4	T09-Vestavění skříň 4000/2500 / popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	7,000	48 960,00	342 720,00
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
305	K	766R5	T10-Vestavění skříň 1500/2500 / popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	1,000	18 360,00	18 360,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
306	K	766R6	T11-Vestavění skříň 1500/2500 / popis, materiál , berevnost ,vybavení dle popisu ve výkr.č.D-37	ks	1,000	18 360,00	18 360,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
308	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	24 633,456	0,59	14 533,74
D		767	Konstrukce zámečnické				6 824 595,34
309	K	767	Popis výrobků odd.767 ve výpisech proj.dokumentace, ocenit kompletně vč.povrchových úprav,dopravy,dodávka a montáže,osazení / tuto položku neoceňovat pouze poznámka	pozn	0,000		0,00
	VV		0		0,000		
310	K	767R021	01- AL okno 1600/2500 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	4,000	31 467,00	125 868,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
311	K	767R022	02- AL okno 1600/2500 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	7,000	31 467,00	220 269,00
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
312	K	767R023	03- AL okno 3100/2500 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka ,doprava	ks	3,000	61 276,50	183 829,50
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
313	K	767R024	04- AL okno,dveře 1600/2500 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	5,000	41 412,00	207 060,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
314	K	767R025	05- AL okno,dveře 1600/2500 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	4,000	41 412,00	165 648,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
315	K	767R026	06- AL dveře 1200/2400 otvor-1400/2500 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	1,000	50 719,50	50 719,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
316	K	767R027	07- AL dveře 1100/2400 otvor-1300/2500 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka ,doprava	ks	1,000	39 015,00	39 015,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
317	K	767R028	08- AL dveře 1100/2400 otvor-1300/2500 EI 15 DP1-C další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	1,000	62 985,00	62 985,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
318	K	767R029	09- AL okno 1600/2200 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	1,000	23 460,00	23 460,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
319	K	767R030	10- AL okno 1600/2200 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	7,000	23 460,00	164 220,00
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
320	K	767R031	11- AL okno 3100/2200 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka ,doprava	ks	3,000	45 517,50	136 552,50
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
321	K	767R032	12- AL okno 1600/1800 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	1,000	21 037,50	21 037,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
322	K	767R033	13- AL okno,dveře 1600/2200 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	2,000	31 875,00	63 750,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
323	K	767R034	14- AL prosklená stěna 7900/2085 další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka ,doprava	ks	1,000	79 432,50	79 432,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
324	K	767R035	18- AL vnitřní prosklená stěna 4150/3200 /další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,doprava	ks	1,000	37 867,50	37 867,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
325	K	767R38	Al výplně otvorů ve fasádě -utěšňovací pásy ext.a int. strana a další příslušenství kompletní dodávka a montáž celkem	ks	1,000	26 112,00	26 112,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
326	K	767R36	Al výplně otvorů ve fasádě -předsazená montáž a další příslušenství komplet celkem	ks	1,000	26 112,00	26 112,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
327	K	767R37	Montáž Al okna ,dveře,proskl stěny komplet celkem	ks	1,000	102 000,00	102 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
328	K	767R1	15-Automatické dvoukřídlové křídlové AL vč.pohonů další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	167 152,50	167 152,50
	VV		vč.vnitřních a vnějších utěšňovacích pásků				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
329	K	767R2	16-Automatické dvoukřídlové křídlové AL vč.pohonů další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	187 552,50	187 552,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
330	K	767R3	17-Automatické dvoukřídlové křídlové AL, EI30 Sm-C další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	187 042,50	187 042,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
331	K	767R4	17- Pohon k automat.protipož. AL dvoukřídlovým dveřím kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	6 120,00	6 120,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
332	K	767R001	24/L- Dveře ocelové otočné 900/1970, EW 30 DP1-C další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	27 987,09	27 987,09
	VV		v případě zárubní koordinovat typ závěsů s výrobcem dveřních křidel				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
333	K	767R002	25/P- Dveře ocelové otočné 800/1970 , EW 45 DP1-C další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	25 335,09	25 335,09
	VV		v případě zárubní koordinovat typ závěsů s výrobcem dveřních křidel				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
334	K	767R003	26/P- Dveře ocelové otočné 800/1970 , EW 45 DP1-C další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	25 539,09	25 539,09
	vv		v případě záruční koordinovat typ závěsů s výrobcem dveřních křídel				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
335	K	767R004	27/L- Dveře ocelové otočné 800/1970 , další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	24 417,09	24 417,09
	vv		v případě záruční koordinovat typ závěsů s výrobcem dveřních křídel				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
336	K	767R005	27/P- Dveře ocelové otočné 800/1970 , další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	24 417,09	24 417,09
	vv		v případě záruční koordinovat typ závěsů s výrobcem dveřních křídel				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
337	K	767R006	28/L- Dveře ocelové otočné 900/1970 , další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	25 947,09	25 947,09
	vv		v případě záruční koordinovat typ závěsů s výrobcem dveřních křídel				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
338	K	767R007	29/L- Dveře ocelové otočné 1100/1970 , další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	28 905,09	28 905,09
	vv		v případě záruční koordinovat typ závěsů s výrobcem dveřních křídel				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
339	K	767R008	30/L- Dveře ocelové otočné 800/1970 , další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	25 233,09	25 233,09
	vv		v případě záruční koordinovat typ závěsů s výrobcem dveřních křídel				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
340	K	767R0012	Střešní světlík 1200/1200 pro ploché střechy el.ovládaný/ další popis dle tabulky výpisu světlíků a katalogový list/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	6,000	69 465,06	416 790,36
	vv		6		6,000		
	vv		Součet		6,000		
341	K	767R0010	Záchytný systém/ parametry viz dle tech. zpráva , kompletní dodávka,montáž,doprava	ks	1,000	126 378,00	126 378,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
342	K	767R0013	Prosklená fasáda/ parametry viz dle tech. zpráva , kompletní dodávka,montáž,doprava výkr D15	ks	1,000	200 865,54	200 865,54
	vv		předsazená montáž				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
343	K	767R0014	S24-25 Prosklená zábradlí /francouzská okna- parametry viz dle tech. zpráva , kompletní dodávka,montáž,doprava	m2	27,675	6 150,00	170 201,25
	vv		bez prořezu				
	vv		(1,6*7+3,1*3)*1,35		27,675		
	vv		Součet		27,675		
344	K	712998004	Montáž přepadu pro odvodnění plochých střech / atikového DN 100	kus	2,000	1 275,00	2 550,00
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
345	M	590R3	S02-Pojistný přepad s integrovanou bitumenovou manžetou vč.vyjímatelné ochran.mřížky DN 100 dl.880mm	kus	1,000	1 683,00	1 683,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
346	M	590R4	S03-Pojistný přepad s integrovanou bitumenovou manžetou vč.vyjímatelné ochran.mřížky DN 100 dl.840mm	kus	1,000	1 683,00	1 683,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
347	K	767R009	S04-Výtah /lůžkový/ parametry viz dle tech. zpráva ,katalog.list, kompletní dodávka,montáž,doprava vč.uvedení do provozu .. a ostatních nákladů dle nabídky dodavatele kat list INT 14	ks	1,000	1 519 800,00	1 519 800,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
348	K	767R40022	S05-Ocelová zábradlí a madla vč.povrchové úpravy- další popis dle tabulky výrobků výkres 16/ kompletní dodávka,montáž ,osazení,doprava	m	17,330	7 268,90	125 970,04
	VV		17,33		17,330		
	VV		Součet		17,330		
349	K	767R40023	S06-S09-Ocelová madlo vč.povrchové úpravy a konzol- další popis dle tabulky výrobků výkres č.D16/ kompletní dodávka,montáž,osazení ,doprava	m	15,700	1 670,98	26 234,39
	VV		dl.3,0m 1ks				
	VV		dl.4,0m 1ks				
	VV		dl.4,06m 1ks				
	VV		dl.4,07m 1ks				
	VV		15,7		15,700		
	VV		Součet		15,700		
350	K	953941211	S 06-9 Osazování kovových konzol nebo kotev madla	kus	16,000	111,00	1 776,00
351	K	R76739	S10-Hasicí přístroj 6kg práškvč.spojek a vymezovacích podložekový 21A / dodávka a osazení	ks	9,000	929,00	8 361,00
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
352	K	R76720	S11 -Fotoluminiscenční tabulky bezpečnostní informační dodávka a osazení dle ČSN ISO 17 398	ks	20,000	120,00	2 400,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
353	K	R76721	S12- Žebřík ocelový s ochranným košem 5,0m pro výlez n střechu vč.kotvení do fasády,žárově pozinkovaný montáž, dodávka ,doprava,osazení	ks	1,000	59 262,00	59 262,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
354	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	354,00	354,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
355	M	553R414	S13-mřížka větrací protidešťová žaluzie nerezová 280 x 280 se sítovinou	kus	1,000	536,00	536,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
356	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	6,000	519,00	3 114,00
	VV		5+1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
357	M	631R26	S22-poklop pochůzný hranatý včetně rámu a příslušenství pro zadláždění 500/500mm dále dle popisu v tabulce výrobků	kus	5,000	4 245,75	21 228,75
358	M	631R27	S33-poklop pochůzný včetně rámu a příslušenství 800/800mm dále dle popisu v tabulce výrobků	kus	1,000	5 803,49	5 803,49
360	K	R76724	S31- Zábradlí nerezové +dub dl.12,3m montáž, dodávka ,doprava,osazení - dále dle popisu v tabulce výrobků kat.list PAR 09	ks	1,000	165 607,20	165 607,20
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
361	M	552R4	S32- Přepad -ocelový plát z nerezové oceli / dále dle popisu v tabulce výrobků- montáž, dodávka ,doprava,osazení	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
	VV		oblý š.350mm,dl.2,4				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
362	K	767R400	Ochranné prvky -madla další popis dle tabulky výrobků výkres D-33 kompletní dodávka,montáž,doprava kat list INT12	m	92,500	1 630,00	150 775,00
	VV		1np				
	VV		2,8*2+1,56+0,64+3,01+0,82+2,06+0,97+1,55+4,14+4,15+1,39+1,47+1,61+2,89+1,73+0,88+4,22+0,8*7+4,3*7+1,18*2+5,31		82,060		
	VV		2np				
	VV		6,37+3,2+0,87		10,440		
	VV		Součet		92,500		
363	K	767R401	Ochranné prvky -ochranné pásy další popis dle tabulky výrobků výkres č.D-33- kompletní dodávka,montáž,doprava INT12	m	92,500	800,00	74 000,00
	VV		1np				
	VV		2,8*2+1,56+0,64+3,01+0,82+2,06+0,97+1,55+4,14+4,15+1,39+1,47+1,61+2,89+1,73+0,88+4,22+0,8*7+4,3*7+1,18*2+5,31		82,060		
	VV		2np				
	VV		6,37+3,2+0,87		10,440		
	VV		Součet		92,500		
364	K	767R402	Ochranné prvky - kryty rohů dl.1,5m další popis dle tabulky výrobků výkres č.D33- kompletní dodávka,montáž,doprava	ks	19,000	247,00	4 693,00
	VV		1np				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		17		17,000		
	VV		2np				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		19,000		
365	K	77104	D01-Exterierové žaluzie 1600/2500 el.pohon vč.krycích plechů / další popis dle tabulky výpisu a katalogový list FAS 08/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	20,000	15 695,76	313 915,20
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
366	K	77105	D02-Exterierové žaluzie 3100/2500 el.pohon vč.krycích plechů / další popis dle tabulky výpisu a katalogový list FAS 08/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	3,000	19 906,01	59 718,03
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
367	K	77106	D03-Exterierové žaluzie 1600/2200 el.pohon vč.krycích plechů / další popis dle tabulky výpisu a katalogový list FAS 08/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	10,000	15 094,88	150 948,80
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
368	K	77107	D04-Exterierové žaluzie 3100/2200 el.pohon vč.krycích plechů / další popis dle tabulky výpisu a katalogový list FAS 08/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	3,000	18 860,41	56 581,23
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
369	K	77108	D05-Exterierové žaluzie 1600/1800 el.pohon vč.krycích plechů / další popis dle tabulky výpisu a katalogový list FAS 08/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	14 261,13	14 261,13
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
370	K	77109	D6-Exterierové žaluzie 1300/2500 el.pohon vč.krycích plechů / další popis dle tabulky výpisu a katalogový list FAS 08/ kompletní dodávka,montáž ,doprava	ks	1,000	14 527,66	14 527,66
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
371	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	13,000	276,00	3 588,00
	VV		6+7		13,000		
	VV		Součet		13,000		
372	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	1,000	394,00	394,00
	VV		1		1,000		
373	K	751398024	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,200 m2	kus	3,000	748,00	2 244,00
	VV		2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
374	M	562457	S17 dvířka revizní 400x400 plechová dále dle popisu ve výpisu výrobků	kus	2,000	648,22	1 296,44
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
375	M	590R30	S18 dvířka revizní protipožární EW 30 400x400 mm dále dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,000	3 740,00	3 740,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
376	M	590387	S19 dvířka revizní jednokřídlá plechová 200x200mm dále dle popisu ve výpisu výrobků	kus	7,000	425,00	2 975,00
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
377	M	590R35	S20 dvířka revizní jednokřídlá hliník 200x200mm dále dle popisu ve výpisu výrobků	kus	6,000	460,00	2 760,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
378	M	590307	dvířka revizní jednokřídlá 500x500mm impregnovaná dále dle popisu v tab.výrobků	kus	1,000	720,00	720,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
379	K	767R200	Parková lavička /viz katalogový list PAR 11	ks	1,000	10 692,00	10 692,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
380	K	767R201	Odpadkové koše venkovní /viz katalogový list PAR 12	ks	1,000	5 990,00	5 990,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
381	K	767R202	S36-Venkovní čistící rohož 1500/998 /viz katalogový list PAR 10	ks	2,000	11 200,00	22 400,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
382	K	767R203	S37-Nerezový regál 600/3001800 /viz katalogový list INT 16	ks	4,000	14 232,06	56 928,24
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
383	K	767R204	S38-Nerezový regál 900/300/2100 /viz katalogový list INT 16	ks	3,000	15 899,76	47 699,28
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
384	K	767R205	S39-Nerezový regál 1150/300/2100 /viz katalogový list INT 16	ks	3,000	17 867,34	53 602,02
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
386	K	767R206	S41 Svařovaný ocelový keson dále dle popisu v tabulce výrobků dodávka ,montáž doprava	ks	1,000	347 310,00	347 310,00
	VV		"váha cca 863,4kg"				
	VV		vč.vnitřní nátěr -dle dodavatele výtahu				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
388	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	68 216,401	0,98	66 852,07
D 771 Podlahy z dlaždic							1 205 032,22
389	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	744,240	16,20	12 056,69
	VV		33,07+711,17		744,240		
	VV		Součet		744,240		
390	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	53,200	4,50	239,40
391	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	770,840	56,70	43 706,63
	VV		33,07+711,17+"schody"53,2*0,3+53,2*0,2		770,840		
	VV		Součet		770,840		
392	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa do tl 3 mm	m2	770,840	216,80	167 118,11
393	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	53,200	358,20	19 056,24
	VV		1,4*38		53,200		
	VV		Součet		53,200		
394	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	53,200	190,80	10 150,56
395	K	5971	Keram.obklad shod.stupnic a podstupnic schodovka protiskluzná	m	58,520	258,30	15 115,72
	VV		53,20*1,10		58,520		
	VV		první a poslední schod v rani barevně odlišit				
	VV		Součet		58,520		
396	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm vč.řezání	m	17,100	168,30	2 877,93
	VV		3,6+2,7+2*3,4+2*2,0		17,100		
	VV		Součet		17,100		
397	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč.řezání	m	538,640	122,40	65 929,54
	VV		u podlahového topení pružné osazení soklu na silikon				
	VV		1pp				
	VV		51,82+28,84+19,56+23,28+24,36+24,15+28,36+11,92+29,17+9,9		251,370		
	VV		1				
	VV		1np				
	VV		72,98+12,97+27,1+78,08+12,68		203,810		
	VV		2np				
	VV		21,31+53,46+8,69		83,460		
	VV		Součet		538,640		
398	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	1 887,627	45,30	85 509,50
	VV		(17,1+538,64)*1,02		566,855		
	VV		Součet		566,855		
	VV		566,855*3,33 'Přepočtené koeficientem množství		1 887,627		
399	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	33,070	508,50	16 816,10
	VV		1np				
	VV		mč.1.05-1.10				
	VV		5,31+3,77+3,9+2,37+4,16+1,54		21,050		
	VV		2np				
	VV		mč.2.07-2.09				
	VV		4,26+5,12+2,64		12,020		
	VV		Součet		33,070		
400	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 viz katalogový INT list 03	m2	36,377	300,00	10 913,10
	VV		33,07		33,070		
	VV		Součet		33,070		
	VV		33,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,377		
401	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	711,170	679,50	483 240,02
	VV		1pp				
	VV		mč.-1.01 -1.11				
	VV		63,75+35,84+14,16+3,87+22,88+3,87+20,49+27,44+34,75+8,25+		261,060		
	VV		25,76				
	VV		1np				
	VV		mč.1.02,1.11,1.12,1.15,1.16.1-1.26.1,1.27-1.30,1.31.1-1.33.1,SCH1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			79,11+8,62+26,27+100,01+4,43*11+17,07+9,19+16,94+8,98+4,43*3+14,88		343,090		
			2np				
			mč.2.01,2.03,2.10,2.13,2.15,2.17,2.19,SCH2				
			20,31+41,65+4,54+3,63+3,61*2+13,47+16,2		107,020		
			Součet		711,170		
402	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 viz katalogový list INT 01,02	m2	817,846	265,00	216 729,19
			711,17		711,170		
			Součet		711,170		
			711,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		817,846		
403	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	15 351,793	3,62	55 573,49
	D	776	Podlahy povlakové				1 092 124,51
404	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	617,290	25,50	15 740,90
			609,15+8,14		617,290		
			Součet		617,290		
405	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	617,290	35,70	22 037,25
406	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	617,290	290,70	179 446,20
407	K	776211111	Lepení textilních pásů -čisticí koberec vč.soklu	m2	8,140	249,90	2 034,19
			1np				
			8,14		8,140		
			sokl.dl.11,5m v.100mm				
			Součet		8,140		
408	M	697R521	koberec čisticí zóna, střižená smyčka, 100%polypropylen vč.soklu /katalog.list int 06	m2	8,954	663,00	5 936,50
			8,14		8,140		
			Součet		8,140		
			sokl.dl.11,5m v.100mm				
			8,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,954		
409	K	776251311	/Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem vč.svařování a provedení soklu v.100mm dále viz katalog INT 04,05	m2	609,150	657,90	400 759,79
			odstíny viz katalogový list				
			1.np				
			mč.1.03,1.04,1.13,1.14,1.16-1.26,1.31,1.32,1.33				
			21,12+46,47+25,99+14,21+21,08+21,24*8+21,25*2+21,25*3		405,040		
			2.np				
			mč.2.02,2.04-2.06,2.11-2.12,2.14,2.16,2.18,2.19				
			20,9+27,14+20,8+13,93+24,51+13,12+20,77+24,22+25,25+13,47		204,110		
			Součet		609,150		
			//				
			sokl 1np 19,42+30,36+22,76+17,31+23,68*14 =421,37				
			sokl 2np				
			18,8+21,69+18,62+17,97+28,07+15,91+22,81+24,27+22,06+16,61 =206,81				
410	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm viz katalogový list vč.soklu	m2	723,448	586,50	424 302,25
			595,68+62,0		657,680		
			628,2m soklu (628,02*0,1=cca 62,0m2)				
			Součet		657,680		
			657,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		723,448		
411	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	49,000	66,30	3 248,70
			49,0		49,000		
			Součet		49,000		
412	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz	m	53,900	290,70	15 668,73
			49,0		49,000		
			Součet		49,000		
			49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,900		
413	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	5,000	4 590,00	22 950,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				817 852,59
414	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	767,020	6,90	5 292,44
			(63,3+703,72)		767,020		
			Součet		767,020		
415	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	330,920	56,70	18 763,16
			(63,3+703,72)-"penetr.SDK"436,1		330,920		
			Součet		330,920		
416	K	781474115	/Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem /vč.řezání /katalog.list int 10	m2	63,333	581,40	36 821,81
			formát 200/200				
			1np				
			mč.1.08				
			2*(1,5+1,5)*2,4-0,7*1,97		13,021		
			mč.1.10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*(0,9+1,6)*2,4-0,9*1,97		10,227		
	VV		mč.1.28				
	VV		2*(3,6+2,4)*2,6-(1,6*2,5+0,8*1,97)		25,624		
	VV		2np				
	VV		mč.2.09				
	VV		2*(1,9+1,4)*2,4-0,7*1,97		14,461		
	VV		Součet		63,333		
417	M	59761039	/obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 /katalog.list int 10	m2	69,666	251,00	17 486,17
	VV		63,333		63,333		
	VV		63,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		69,666		
418	K	781R47415	/Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem / vč.řezání /katalog.list int 08,09	m2	703,725	488,70	343 910,41
	VV		formát 200/600				
	VV		1.pp				
	VV		mč.1.04				
	VV		2*(2,8+1,4)*2,4-(0,7*1,97)		18,781		
	VV		mč.1.06				
	VV		2*(2,8+1,4)*2,4-(0,7*1,97)		18,781		
	VV		1np				
	VV		mč.1.05				
	VV		2*(2,15+1,75+0,75)*2,4+2*(0,9+1,6)*2,4-(0,7*1,97)*2		31,562		
	VV		mč.1.06				
	VV		2*(1,85+1,125)*2,4+2*(1,85+0,9)*2,4-(0,7*1,97)*2		24,722		
	VV		mč.1.07				
	VV		2*(1,9+2,15)*2,4-0,9*1,97		17,667		
	VV		mč.1.09				
	VV		2*(1,2+1,95)*2,4+2*(0,9+1,95)*2,4-(0,7*1,97)*2		26,042		
	VV		mč.1.12				
	VV		(3,88+2*0,6)*1,6		8,128		
	VV		mč.1.13				
	VV		2,4*1,6		3,840		
	VV		mč.1.14				
	VV		(0,6+1,8)*1,6		3,840		
	VV		mč.1.16.1-1.26.1				
	VV		(2*(2,638*1,8)*2,4-(0,9*1,97))*11		231,213		
	VV		0,5*1,6*11		8,800		
	VV		mč.1.27.1-1.29.1				
	VV		(2*(3,6+4,715)*2,6-(1,1*1,97+0,8*1,97))*2		78,990		
	VV		mč.1.31.1,1.32.1,1.33.1				
	VV		(2*(2,638+1,8)*2,6-(0,9*1,97))*3		63,914		
	VV		0,5*1,6*3		2,400		
	VV		2np				
	VV		mč.2.07				
	VV		(2*(1,1+1,9)*2,4)*2-(0,7*1,97*3)		24,663		
	VV		mč.2.08				
	VV		2*(1,9+1,8+0,8)*2,4+2*(0,9+2,0)*2,4-(0,7*1,97)*3		31,383		
	VV		mč.2.10				
	VV		(2*0,6+2,0)*1,6		5,120		
	VV		mč.2.11				
	VV		(2*0,6+1,85)*1,6		4,880		
	VV		mč.2.13				
	VV		2*(1,7+2,32)*2,4-0,7*1,97		17,917		
	VV		mč.2.14				
	VV		(0,6+2,4)*1,6		4,800		
	VV		mč.2.15				
	VV		2*(3,3+1,2)*2,4-0,7*1,97		20,221		
	VV		mč.2.16				
	VV		(0,6+2,4)*1,6		4,800		
	VV		mč.2.17				
	VV		2*(3,3+1,2)*2,4-0,7*1,97		20,221		
	VV		mč.2.18				
	VV		4,4*1,6		7,040		
	VV		mč.2.19				
	VV		(0,6+3,2)*1,6		6,080		
	VV		Mezisoučet		685,805		
	VV		formát 200/400				
	VV		mč.1.16.1-1.26.1				
	VV		0,8*1,6*11		14,080		
	VV		mč.1.31.1,1.32.1,1.33.1				
	VV		0,8*1,6*3		3,840		
	VV		Mezisoučet		17,920		
	VV		Součet		703,725		
419	M	59761001	/obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 9ks/m2 /katalog.list int 08	m2	788,676	352,00	277 613,95
	VV		685,805		685,805		
	VV		Součet		685,805		
	VV		685,805*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		788,676		
420	M	59761071	/obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 /katalog.list int 09	m2	20,608	256,00	5 275,65
	VV		17,92		17,920		
	VV		Součet		17,920		
	VV		17,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,608		
421	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	767,150	86,70	66 511,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		703,82+63,33		767,150		
	VV		Součet		767,150		
422	K	763R2	/penetrační nátěr pod keram.obklad na SDK	m2	436,100	44,10	19 232,01
	VV		1np				
	VV		361,2		361,200		
	VV		2np				
	VV		74,9		74,900		
	VV		Součet		436,100		
444	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	28,000	187,20	5 241,60
443	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	53,000	131,40	6 964,20
423	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	7 967,180	1,85	14 739,28
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 842,50
424	K	783917161	Ochranný dvoukomponentní epoxidový nátěr omítek tl.2mm vč.penetrace	m2	17,500	200,00	3 500,00
	VV		2,0*3,0+2*(2,0+3,0)*1,15		17,500		
	VV		Součet		17,500		
442	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	17,500	191,00	3 342,50
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				166 849,32
425	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m vč.zakrývání	m2	2 457,280	21,70	53 322,98
	VV		1320,8+283,5+40,8+812,18		2 457,280		
	VV		Součet		2 457,280		
426	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 457,280	46,20	113 526,34
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				38 500,00
427	K	HZS1	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník vč.spotřebovaného materiálu	hod	110,000	350,00	38 500,00
	VV		"stavební výpomoc pro EI,ÚT,ZI VZT /vč.použitého materiálu/ "		110,000		
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				878 000,00
D VRN1			Projektové práce				28 000,00
428	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
429	K	010001000	Projektové práce-dílnské dokumentace	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
430	K	04500	Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč.předání digitální - kopie)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				500 000,00
431	K	030001000	Zařízení staveniště-oplocení,zabezpečení,osvětlení, zrušení	ks	1,000	400 000,00	400 000,00
	VV		plocha staveniště neumožní uložení vytěženého výkopku pro následné zásypy ani navezení potřebného stavebního materiálu .				
	VV		Nacenit zvětšený přesun materiálu a určit mezideponii dle možností prováděcí firmy				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
432	K	03000	Uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu-přístupová cesta	ks	1,000	100 000,00	100 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				145 000,00
433	K	042203000	Energetický štítek obálky budovy	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
434	K	044002000	Revize	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
435	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
D VRN7			Provozní vlivy				115 000,00
436	K	072002000	Silniční provoz-Vypracování DIO včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušnými orgány	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
437	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	ks	1,000	40 000,00	40 000,00
438	K	073003000	Úklid techniky při výjezdu ze stavby	ks	1,000	60 000,00	60 000,00
D VRN9			Ostatní náklady				90 000,00
439	K	012203000	Geodetické práce -raměření stavby, při provádění stavby po dokončení stavby	ks	1,000	70 000,00	70 000,00
440	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem-vytýčení inž.sítí před zahájením stavby	ks	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pavilon paliativní péče J. Hradec
Objekt:
349-2 - Zdravotní instalace (revize IV.2024)

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 06.05.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
Martin Cakl

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Cakl

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 101 694,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	5 101 694,49	12,00%	612 203,34
Cena s DPH		v CZK	5 713 897,83

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Pavilon paliativní péče J. Hradec**
Objekt: **349-2 - Zdravotní instalace (revize IV.2024)**
Místo: Jindřichův Hradec
Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.05.2024
Projektant: Martin Cakl
Zpracovatel: Martin Cakl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 101 694,49
HSV - Práce a dodávky HSV	493 652,66
1 - Zemní práce	228 583,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	77 246,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 730,50
8 - Trubní vedení	166 920,17
998 - Přesun hmot	8 172,04
PSV - Práce a dodávky PSV	4 557 705,53
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	730 278,18
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	917 437,98
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	233 649,36
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 347 196,21
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	321 861,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	7 282,80
OST - Ostatní	50 336,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pavilon paliativní péče J. Hradec
Objekt: 349-2 - Zdravotní instalace (revize IV.2024)
Místo: Jindřichův Hradec
Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.05.2024
Projektant: Martin Cakl
Zpracovatel: Martin Cakl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 101 694,49

D HSV Práce a dodávky HSV 493 652,66

D 1 Zemní práce 228 583,95

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,000	299,70	4 195,80
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	165,000	266,40	43 956,00
39	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	325,000	130,00	42 250,00
40	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	325,000	65,00	21 125,00
5	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 6 hl výkopu do 2,5 m	m3	58,060	268,10	15 565,89
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,060	227,20	13 191,23
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	87,090	400,00	34 836,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	119,940	231,30	27 742,12
9	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	36,200	209,70	7 591,14
10	M	583373020	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	54,300	333,90	18 130,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 246,00

266	K	382413115	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu (včetně podkladní desky, obetonování jímky a stropu)	kus	1,000	4 140,00	4 140,00
267	M	56241669-1	nádrž akumulární 6000L na dešťovou vodu s čerpací sadou, poklopem, filtrační sadou, čerpadlo v nádrži	kus	1,000	41 750,00	41 750,00
37	K	386120103	Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 6-10 l/s	kus	1,000	856,00	856,00
38	M	3-R1	Sorpční vpust KN 3-10SV-D400	ks	1,000	30 500,00	30 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 12 730,50

13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,500	1 107,00	12 730,50
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

D 8 Trubní vedení 166 920,17

79	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	80,000	153,00	12 240,00
263	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	26,000	51,00	1 326,00
264	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	3,045	39,78	121,13
265	M	28613170-1	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 25x2,3mm	m	23,345	34,68	809,60
34	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	8,000	76,50	612,00
35	M	28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	8,120	93,84	761,98
51	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu D 50 mm	m	15,000	35,70	535,50
54	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	76,000	142,80	10 852,80
55	M	28611195	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x500mm SN10	m	2,000	365,16	730,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	M	28611196	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10	m	4,000	469,20	1 876,80
57	M	28611197	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10	m	10,000	438,60	4 386,00
58	M	28611198	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000mm SN10	m	60,000	418,20	25 092,00
73	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	6,500	173,40	1 127,10
74	M	28611199	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x500mm SN10	m	0,508	1 071,00	544,07
75	M	28611200	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000mm SN10	m	1,015	734,40	745,42
76	M	28611202	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x5000mm SN10	m	5,075	714,00	3 623,55
59	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	255,00	1 785,00
60	M	OSM.771520	PPKGB koleno DN 160/45 st SN10	kus	6,000	285,60	1 713,60
61	M	OSM.771500	PPKGB koleno DN 160/15 st SN10	kus	1,000	255,00	255,00
71	K	877310430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	6,000	306,00	1 836,00
72	M	OSM.777520	PPKGM hrdlová zátko DN 160 SN10	kus	6,000	99,96	599,76
77	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	244,80	244,80
78	M	OSM.771620	PPKGB koleno DN 200/45 st SN10	kus	1,000	561,00	561,00
69	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	265,20	795,60
70	M	OSM.775560	PPKGR redukce dlouhá DN 200/160 SN10	kus	3,000	395,76	1 187,28
42	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	918,00	918,00
43	M	MAT R-4.11	Šoupátko č.2800 D50/2" PN 16	ks	1,000	6 772,80	6 772,80
44	M	MAT R-6.1	Teleskopická zemní souprava Hawle č.9601 1,3-1,8m	ks	1,000	1 642,20	1 642,20
50	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 224,00	1 224,00
46	M	MAT-R30.1	Navrtávací pas č.3500 DN100/2"	ks	1,000	2 996,76	2 996,76
22	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	34,000	25,50	867,00
23	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	34,000	15,30	520,20
62	K	894811243	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	11 424,00	11 424,00
63	K	894811245	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	12 138,00	12 138,00
64	K	894811247	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	2,000	13 362,00	26 724,00
66	K	894812318	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	1,000	7 752,00	7 752,00
67	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	6 548,40	6 548,40
68	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	7 344,00	7 344,00
47	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 428,00	1 428,00
48	M	MAT R-8	Podkladní deska č.3481	ks	1,000	343,74	343,74
49	M	MAT R-9	LIT poklop č. 1750	ks	1,000	1 275,00	1 275,00
31	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PE - CY6	m	34,000	35,70	1 213,80
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm	m	116,500	12,24	1 425,96
D 998 Přesun hmot							8 172,04
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	80,118	102,00	8 172,04
D PSV Práce a dodávky PSV							4 557 705,53
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							730 278,18
80	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	135,000	91,80	12 393,00
134	K	721174005-1	Potrubí kanalizační z PP KG2000 SN10 svodné DN 110	m	79,000	489,60	38 678,40
135	K	721174006-1	Potrubí kanalizační z PP KG2000 SN10 svodné DN 125	m	128,000	601,80	77 030,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K	721174007-1	Potrubí kanalizační z PP KG2000 SN10 svodné DN 160	m	55,000	642,60	35 343,00
137	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 40	m	24,000	479,40	11 505,60
138	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	115,000	530,40	60 996,00
139	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	29,000	1 142,40	33 129,60
140	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75 (vč.2m kaučukové izolace potrubí u TČ)	m	80,000	734,40	58 752,00
141	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	104,000	1 142,40	118 809,60
151	K	721175213	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 125	m	4,000	1 448,40	5 793,60
142	K	721175232-1	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 110 (vč. tepelné izolace tl.30mm)	m	28,500	1 377,00	39 244,50
143	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	50,000	71,40	3 570,00
144	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	31,000	81,60	2 529,60
145	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	29,000	142,80	4 141,20
146	K	721211511-1	Vpust' sklepní s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka LIT	kus	2,000	2 703,00	5 406,00
93	K	721212122-1	Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou (ZTI-12)	kus	18,000	6 987,00	125 766,00
149	K	721226521-1	Zápachová uzávěrka pro VZT-kondenzát DN 40	kus	8,000	1 150,56	9 204,48
262	K	721226521-2	Zápachová uzávěrka pro kondenzát PK a odkap PV ZO DN 40	kus	2,000	561,00	1 122,00
132	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	5,000	408,00	2 040,00
133	M	721-M1	<i>Střešní vtok DN110 svislý, s el. ohřevem, do zelené střechy</i>	ks	5,000	3 723,00	18 615,00
147	K	721263121-1	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 110 (710.2)	kus	4,000	9 129,00	36 516,00
148	K	721263122-1	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 125 (712.2)	kus	1,000	10 812,00	10 812,00
130	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	4,000	999,60	3 998,40
131	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	877,20	3 508,80
128	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	591,000	5,10	3 014,10
129	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	55,000	5,10	280,50
81	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	3,605	1 530,00	5 515,65
94	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	1,005	2 550,00	2 562,75

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					917 437,98
197	K	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	12,000	459,00	5 508,00
157	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	68,000	601,80	40 922,40
269	K	722160137	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	4,000	1 387,20	5 548,80
192	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	430,000	51,00	21 930,00
193	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	120,000	56,10	6 732,00
194	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	79,000	61,20	4 834,80
195	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	24,000	107,10	2 570,40
196	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	46,000	117,30	5 395,80
169	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	266,000	244,80	65 116,80
170	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	266,000	163,20	43 411,20
214	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	265,20	265,20
162	K	722224152	Kulový kohout s připojením na hadici s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	244,80	244,80
198	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	438,60	877,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
199	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	877,20	1 754,40
213	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závit	kus	2,000	1 203,60	2 407,20
202	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	42,000	265,20	11 138,40
203	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	28,000	336,60	9 424,80
204	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	550,80	1 652,40
205	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	703,80	2 111,40
206	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	877,20	3 508,80
200	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	479,40	479,40
201	K	722234267	Filtr mosazný G 6/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závit	kus	2,000	632,40	1 264,80
115	K	722250133-1	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový (ZTI-39)	soubor	3,000	20 808,00	62 424,00
116	K	722250133-2	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový (ZTI-40)	soubor	1,000	10 557,00	10 557,00
210	K	722262301-1	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1"x 105 mm Qn 2,5 m3/h horizontální - s impulsním výstupem	kus	1,000	6 477,00	6 477,00
156	K	722262302-1	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 5/4"x 150 mm Qn 6 m3/h horizontální	kus	1,000	7 803,00	7 803,00
155	K	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 6/4"	soubor	2,000	6 548,40	13 096,80
153	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	983,000	10,20	10 026,60
154	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	983,000	10,20	10 026,60
182	K	722-R1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D20 x 2,3 mm	m	256,000	377,40	96 614,40
183	K	722-R2	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D25 x 2,8 mm	m	68,000	448,80	30 518,40
184	K	722-R3	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D32 x 3,6 mm	m	40,000	571,20	22 848,00
185	K	722-R4	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D40 x 4,5 mm	m	12,000	693,60	8 323,20
186	K	722-R5	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D50 x 5,6 mm	m	32,000	907,80	29 049,60
187	K	722-R8	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D20 x 2,8 mm	m	339,000	402,90	136 583,10
188	K	722-R9	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D25 x 3,5 mm	m	81,000	479,40	38 831,40
189	K	722-R10	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D32 x 4,4 mm	m	39,000	622,20	24 265,80
190	K	722-R11	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D40 x 5,5 mm	m	12,000	788,46	9 461,52
191	K	722-R12	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D50 x 6,9 mm	m	20,000	1 050,60	21 012,00
158	K	722181231-1	Ochrana vodovodního potrubí tl.15 mm DN do 22 mm	m	256,000	35,70	9 139,20
159	K	722181232-1	Ochrana vodovodního potrubí tl.15 mm DN do 42 mm	m	200,000	61,20	12 240,00
161	K	722181243-1	Ochrana vodovodního potrubí tl. 20 mm DN do 62 mm	m	32,000	102,00	3 264,00
164	K	722-R14	Izolace vodovodního potrubí tl.30mm pro potrubí vnějšího průměru 20mm	m	339,000	40,80	13 831,20
165	K	722-R15	Izolace vodovodního potrubí tl.30mm pro potrubí vnějšího průměru 25mm	m	81,000	61,20	4 957,20
166	K	722-R16	Izolace vodovodního potrubí tl.40mm pro potrubí vnějšího průměru 32mm	m	39,000	91,80	3 580,20
167	K	722-R17	Izolace vodovodního potrubí tl.40mm pro potrubí vnějšího průměru 40mm	m	16,000	112,20	1 795,20
168	K	722-R18	Izolace vodovodního potrubí tl.40mm pro potrubí vnějšího průměru 50mm	m	20,000	132,60	2 652,00
177	K	722-R20	Nezámrzný ventil DN15 s připojením na hadici	ks	2,000	867,00	1 734,00
178	K	722-R25	Multifunkční termostatický ventil DN15 verze B	ks	12,000	3 927,00	47 124,00
179	K	722-R26	Multifunkční termostatický ventil DN20 verze B	ks	1,000	4 233,00	4 233,00
181	K	722-R28	Konzoly pro zavěšení vodovodního potrubí, včetně táhel, spojovacího materiálu atd. (ležaté potrubí)	ks	100,000	357,00	35 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
152	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	2,660	816,00	2 170,56
D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení							233 649,36
212	K	724231127-1	Měřicí manometr 0-10Bar	soubor	1,000	867,00	867,00
124	K	724-R1	Dávkovací zařízení s řídicím systémem desinfekce+mísič desinfekce (vč. potřebných armatur)	ks	1,000	171 156,00	171 156,00
207	K	724234111-1	Nádoba tlaková objemu 24 l s pryžovým vakem vertikální, průtočná	soubor	1,000	3 162,00	3 162,00
208	K	724-R2	Cirkulační čerpadlo TV, Z25/6	ks	1,000	8 568,00	8 568,00
268	K	724-R3	Směšovací termostat DN32 s cirkulačním okruhem	ks	1,000	49 878,00	49 878,00
123	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,018	1 020,00	18,36
D 725 Zdravotnicka - zařízeníové předměty							2 347 196,21
85	K	725119125-1	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny (ZTI-06)	kus	24,000	612,00	14 688,00
225	M	725-M12	Sedátko se slowclose poklopem (ZTI-06)	ks	24,000	1 931,68	46 360,32
224	M	725-M11	Závěsný klozet (ZTI-06)	ks	24,000	5 026,56	120 637,44
106	K	725119125-2	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny (ZTI-28)	kus	1,000	612,00	612,00
249	M	725-M32	Závěsný klozet inv. (ZTI-28)	ks	1,000	5 222,40	5 222,40
250	M	725-M33	Sedátko klozetové (ZTI-28)	ks	1,000	716,14	716,14
108	K	725129102-1	Montáž pisoáru s automatickým splachováním (ZTI-30)	kus	2,000	816,00	1 632,00
252	M	725-M35	Pisoár s radarovým splachováním (ZTI-30)	ks	2,000	11 464,80	22 929,60
82	K	725219102-1	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva (ZTI-01)	soubor	42,000	408,00	17 136,00
220	M	725-M7	Umyvadlový sifon-chrom, mosaz (ZTI-03)	ks	28,000	984,10	27 554,80
221	M	725-M8	Umyvadlový sifon-plast-prostorově úsporný (ZTI-04)	ks	15,000	552,64	8 289,60
219	M	725-M6	Umyvadlo 55cm (ZTI-01)	ks	42,000	2 058,77	86 468,34
83	K	725219102-2	Montáž skříňky pod umyvadlo (ZTI-02)	soubor	14,000	816,00	11 424,00
222	M	725-M9	Skříňka pod umyvadlo (ZTI-02)	ks	14,000	8 058,82	112 823,48
107	K	725219102-3	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva (ZTI-29)	soubor	1,000	408,00	408,00
251	M	725-M34	Zdravotní umyvadlo (ZTI-29)	ks	1,000	2 194,22	2 194,22
110	K	725241901-1	Montáž vaničky sprchové (ZTI-32)	soubor	2,000	1 428,00	2 856,00
254	M	725-M37	Sprchová vanička ocelová vč. sifonu (ZTI-32)	ks	2,000	10 576,18	21 152,36
95	K	725244905-1	Montáž zástěny sprchové bezdveřové (ZTI-13)	soubor	14,000	2 856,00	39 984,00
235	M	725-M18	Skleněná stěna boční (ZTI-13)	ks	14,000	9 505,89	133 082,46
111	K	725244906-1	Montáž zástěny sprchové do niky (ZTI-33)	soubor	2,000	3 672,00	7 344,00
255	M	725-M38	Sprchové dveře 1400mm (ZTI-33)	ks	2,000	10 894,84	21 789,68
112	K	725244906-2	Montáž zástěny sprchové do niky (ZTI-34)	soubor	2,000	3 672,00	7 344,00
256	M	725-M39	Sprchové dveře 1200mm (ZTI-34)	ks	2,000	9 617,63	19 235,26
113	K	725244907-1	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) (ZTI-35)	soubor	1,000	4 080,00	4 080,00
257	M	725-M40	Sprchový kout 900mm (ZTI-35)	ks	1,000	12 169,82	12 169,82
126	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	8,000	816,00	6 528,00
101	K	725339111-1	Montáž výlevky nerezové (ZTI-23)	soubor	1,000	816,00	816,00
244	M	725-M27	Nerezová nástěnná výlevka (ZTI-23)	ks	1,000	4 031,04	4 031,04
109	K	725339111-2	Montáž výlevky (ZTI-31)	soubor	3,000	816,00	2 448,00
253	M	725-M36	Výlevka samostatně stojící (ZTI-31)	ks	3,000	5 202,00	15 606,00
127	K	725539305	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 500 litrů	soubor	1,000	5 304,00	5 304,00
209	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	100,000	285,60	28 560,00
211	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	4,000	387,60	1 550,40
114	K	725829101-1	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické (ZTI-36)	kus	4,000	408,00	1 632,00
258	M	725-M41	Umyvadlová nástěnná baterie (ZTI-36)	ks	4,000	1 242,36	4 969,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	725829111-1	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" (ZTI-43)	kus	9,000	306,00	2 754,00
125	M	725-M4	Baterie stojánková dřezová s vytahovací sprškou	ks	9,000	2 856,00	25 704,00
84	K	725829131-1	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ (ZTI-05)	kus	43,000	306,00	13 158,00
223	M	725-M10	Umyvadlová páková baterie (ZTI-05)	ks	43,000	2 657,10	114 255,30
89	K	725829141-1	Montáž bidetové sady-ruční sprška (ZTI-08) + podomítkový termostatický směšovač + podomítkový vývod (ZTI-44)	kus	14,000	1 836,00	25 704,00
231	M	725-M14	Podomítkový vývod (ZTI-44)	ks	14,000	1 295,81	18 141,34
230	M	725-M13	Bidetová sprška se stop ventilem (ZTI-08)	ks	14,000	601,80	8 425,20
120	M	725-M1	Termostatická podomítková baterie jednocestná+vývod	ks	14,000	6 579,00	92 106,00
90	K	725849411-1	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy (ZTI-09,10)	kus	20,000	561,00	11 220,00
233	M	725-M16	Sprchová sada s ruční sprchou (ZTI-10)	ks	20,000	2 035,92	40 718,40
232	M	725-M15	Sprchová nástěnná baterie (ZTI-09)	ks	20,000	2 433,72	48 674,40
92	K	725-R1	Montáž sedátka do sprchového koutu (ZTI-11)	ks	15,000	612,00	9 180,00
234	M	725-M17	Sedátko do sprchového koutu (ZTI-11)	ks	20,000	4 488,00	89 760,00
105	K	725-R10	Montáž nerezový náslapný koš (ZTI-27)	ks	43,000	51,00	2 193,00
248	M	725-M31	Nerezový náslapný koš (ZTI-27)	ks	43,000	655,86	28 201,98
117	K	725-R11	Montáž myčky podložních mís a močových lahví (ZTI-41)	ks	1,000	2 397,00	2 397,00
122	M	725-M3	Myčka podložních mís a močových lahví	ks	1,000	182 478,00	182 478,00
118	K	725-R12	Montáž sprchového lůžka (ZTI-42)	ks	1,000	2 397,00	2 397,00
121	M	725-M2	Mobilní vanové lůžko - sprchové lůžko hydraulické	ks	1,000	76 926,36	76 926,36
96	K	725-R2	Montáž madel nerezových (ZTI-14,15,16,17,18)	ks	46,000	510,00	23 460,00
239	M	725-M22	Madlo toaletní sklopné nerez (ZTI-17)	ks	14,000	4 647,12	65 059,68
240	M	725-M23	Madlo toaletní sklopné nerez (ZTI-18)	ks	2,000	5 207,10	10 414,20
236	M	725-M19	Madlo univerzální nerez (ZTI-14)	ks	14,000	2 114,46	29 602,44
237	M	725-M20	Madlo do sprchy nerez (ZTI-15)	ks	15,000	3 829,08	57 436,20
238	M	725-M21	Madlo toaletní pevné nerez (ZTI-16)	ks	1,000	5 019,42	5 019,42
97	K	725-R3	Montáž sklopného zrcadla (ZTI-19)	ks	16,000	510,00	8 160,00
241	M	725-M24	Sklopné zrcadlo (ZTI-19)	ks	16,000	3 461,88	55 390,08
98	K	725-R4	Montáž skleněné poličky (ZTI-20)	ks	15,000	357,00	5 355,00
242	M	725-M25	Skleněná polička (ZTI-20)	ks	15,000	581,40	8 721,00
99	K	725-R5	Montáž háčků na ručníky (ZTI-21)	ks	66,000	122,40	8 078,40
243	M	725-M26	Háček na ručníky chrom (ZTI-21)	ks	66,000	244,80	16 156,80
100	K	725-R6	Montáž dávkovačů na přípravky na ruce (ZTI-22)	ks	86,000	122,40	10 526,40
218	M	725-M5	Dávkovač-manuální set 500/1000ml+páka+miska	ks	86,000	2 896,80	249 124,80
102	K	725-R7	Montáž WC soupravy (ZTI-24)	ks	25,000	153,00	3 825,00
245	M	725-M28	WC souprava (ZTI-21)	ks	25,000	862,41	21 560,25
103	K	725-R8	Montáž zásobníku na toaletní papír (ZTI-25)	ks	25,000	204,00	5 100,00
246	M	725-M29	Zásobník toaletního papíru (ZTI-25)	ks	25,000	1 965,54	49 138,50
104	K	725-R9	Montáž zásobníku na papírové ručníky (ZTI-26)	ks	43,000	204,00	8 772,00
247	M	725-M30	Zásobník na papírové ručníky	ks	43,000	2 109,36	90 702,48
86	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,227	7 140,00	1 620,78

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 321 861,00

88	K	726111204-1	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce (ZTI-07,37,38)	soubor	25,000	1 428,00	35 700,00
229	M	726-M4	Prvek pro závěsné WC a madla (ZTI-38)	ks	15,000	11 811,60	177 174,00
228	M	726-M3	Splachovací nádržka pod omítku (ZTI-37)	ks	10,000	4 998,00	49 980,00
227	M	726-M2	Ovládací tlačítko splachování-oddálené	ks	1,000	2 907,00	2 907,00
226	M	726-M1	Ovládací tlačítko splachování (ZTI-07)	ks	25,000	2 121,60	53 040,00
91	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	25,000	102,00	2 550,00
87	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,250	2 040,00	510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 7 282,80

217	K	727121101	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	897,60	1 795,20
216	K	727121102	Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	938,40	1 876,80
215	K	727121103	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	3,000	1 203,60	3 610,80

D OST Ostatní 50 336,30

52	K	OST-R1	Zaslepení vodovodní přípojky na stávajícím veřejném vodovodu LIT DN100	ks	1,000	5 100,00	5 100,00
53	K	OST-R2	Zaslepení kanalizační přípojky DN200(?) na stávající veřejné kanalizaci PVC DN400	ks	2,000	2 040,00	4 080,00
150	K	OST-R3	Odvoz vybouraných hmot na skládku, včetně skládkovného	t	8,815	1 020,00	8 991,30
260	K	OST-R4	Úprava a napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci PVC DN400	ks	1,000	8 160,00	8 160,00
259	K	OST-R5	Zednická výpomoc pro ZTI	sou	1,000	20 400,00	20 400,00
261	K	OST-R6	Odvoz vybouraných hmot na skládku+skládkovné	t	3,605	1 000,00	3 605,00

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	3 571 838,23
2. Rozvaděče	637 476,64
3. Prokabelování pro žaluziový systém	237 055,09
4. Ukončení vodičů	4 363,80
5. Hromosvod, uzemnění	605 585,17
6. Svítidla	480 127,87
7. HZS	283 101,00
Součet bez DPH	5 819 547,80

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1	Vodič CY4 žl.zel.	m	2790	34,70	96 813,00	17,30	48 267,00
2	Vodič CY6 žl.zel.	m	255	34,70	8 848,50	24,50	6 247,50
3	Vodič CY10 žl.zel.	m	40	34,70	1 388,00	43,90	1 756,00
4	Vodič CY16 žl.zel.	m	40	34,70	1 388,00	60,20	2 408,00
5	Vodič CYA35 žl.zel.	m	40	51,00	2 040,00	142,80	5 712,00
6	Kabel CYKY 3Jx4	m	65	34,70	2 255,50	45,90	2 983,50
7	Kabel CYKY 3x50+35	m	195	204,00	39 780,00	889,40	173 433,00
8	Kabel CYKY 3x70+50	m	195	204,00	39 780,00	1 040,40	202 878,00
9	Kabel CXXH-R-O 2x1,5 B2ca s1 d0	m	150	34,70	5 205,00	24,80	3 720,00
10	Kabel CXXH-R-O 3x1,5 B2ca s1 d0	m	2680	34,70	92 996,00	30,30	81 204,00
11	Kabel CXXH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	7980	34,70	276 906,00	30,30	241 794,00
12	Kabel CXXH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d0	m	1250	34,70	43 375,00	61,70	77 125,00
13	Kabel CXXH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	14800	34,70	513 560,00	45,30	670 440,00
14	Kabel CXXH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d0	m	30	34,70	1 041,00	64,30	1 929,00
15	Kabel CXXH-R-J 5x4 B2ca s1 d0	m	60	34,70	2 082,00	103,00	6 180,00
16	Kabel CXXH-R-J 5x10 B2ca s1 d0	m	45	51,00	2 295,00	270,30	12 163,50
17	Kabel CXXH-R-J 5x16 B2ca s1 d0	m	40	51,00	2 040,00	418,20	16 728,00
18	Kabel CXXH-R-J 5x25 B2ca s1 d0	m	60	51,00	3 060,00	679,30	40 758,00

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
19	Kabel CXKH-R-J 3x35+25 B2ca s1 d0	m	20	51,00	1 020,00	826,20	16 524,00
20	CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1	m	50	34,70	1 735,00	49,00	2 450,00
21	Kabel JYTY 2x1	m	90	34,70	3 123,00	12,20	1 098,00
22	Kabel JYTY 4x1	m	590	34,70	20 473,00	18,40	10 856,00
23	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	40	34,70	1 388,00	7,10	284,00
24	Trubka tuhá PVC o20 včetně přichytek, bezhalogenová	m	140	34,70	4 858,00	13,30	1 862,00
25	Trubka tuhá PVC o25 včetně přichytek, bezhalogenová	m	200	34,70	6 940,00	17,30	3 460,00
26	Trubka tuhá PVC o40 včetně přichytek, bezhalogenová	m	125	34,70	4 337,50	28,60	3 575,00
27	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	50	34,70	1 735,00	6,10	305,00
28	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	70	34,70	2 429,00	8,20	574,00
29	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	40	34,70	1 388,00	15,30	612,00
30	Trubka elektroinstalační d=50, PVC těžké zatížení, korugovaná	m	60	34,70	2 082,00	20,40	1 224,00
31	Trubka elektroinstalační d=110, PVC těžké zatížení, korugovaná	m	400	34,70	13 880,00	50,00	20 000,00
32	Drátěný žlab 50/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	60	99,00	5 940,00	122,40	7 344,00
33	Drátěný žlab 100/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	60	100,00	6 000,00	146,90	8 814,00
34	Drátěný žlab 200/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	52	122,40	6 364,80	289,70	15 064,40
35	Kabelový rošt ocelový, uzavřený, zinkovaný š=500mm vč. úchytného materiálu a příslušenství	m	10	255,00	2 550,00	1 570,80	15 708,00
36	Krabice přístrojová - vnitřní průměr min. 60 mm	ks	617	122,40	75 520,80	8,20	5 059,40
37	Krabice rozvodná - vnitřní průměr min. 60 mm	ks	140	122,40	17 136,00	8,20	1 148,00
38	Krabice rozvodná - průměr 103	ks	20	153,00	3 060,00	28,60	572,00
39	Krabice do vlhka IP65	ks	10	153,00	1 530,00	40,80	408,00
40	Krabice odbočná - vnitřní průměr min. 60 mm	ks	190	122,40	23 256,00	8,20	1 558,00
41	spínač č.1, bílý, IP20	ks	90	91,80	8 262,00	142,80	12 852,00
42	spínač č.1, bílý, IP44	ks	5	91,80	459,00	181,60	908,00
43	spínač č.5, bílý, IP20	ks	11	91,80	1 009,80	163,20	1 795,20
44	spínač č.6, bílý, IP20	ks	78	91,80	7 160,40	183,60	14 320,80
45	spínač č.6, bílý, IP44	ks	4	91,80	367,20	214,20	856,80
46	spínač č.7, IP20	ks	1	91,80	91,80	234,60	234,60
47	tlačítko se signálkou, bílé, IP20	ks	44	91,80	4 039,20	183,60	8 078,40
48	Dali router do rozvaděče (8 modulů)	ks	1	581,40	581,40	12 244,10	12 244,10
49	Tlačítko stmívatelné – systémové, IP20	ks	1	91,80	91,80	357,00	357,00

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
50	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení s označovacím štítkem, možnost osazení do vícenásobného rámečku(MDO,DO,VDO)	ks	239	91,80	21 940,20	193,80	46 318,20
51	zásuvka 230V/16A bílá, IP44	ks	3	91,80	275,40	197,90	593,70
52	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení s označovacím štítkem, možnost osazení do vícenásobného rámečku(MDO,DO,VDO,ZIS)	ks	132	91,80	12 117,60	295,80	39 045,60
53	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.přepětové ochrany III°s označovacím štítkem, možnost osazení do vícenásobného rámečku (MDO,DO,VDO,vč.sign.stavu), barevně rozlišené	ks	10	91,80	918,00	1 000,60	10 006,00
54	Infrapasivní čidlo	ks	9	255,00	2 295,00	428,40	3 855,60
55	el.topné žebříky do koupelen velikosti min. 1220x450 mm	ks	15	357,00	5 355,00	1 723,80	25 857,00
56	Prostorový termostat programovatelný EURO	ks	36	183,60	6 609,60	1 703,40	61 322,40
57	Ekvitermní čidlo	ks	1	183,60	183,60	1 122,00	1 122,00
58	Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnnice PE a PA	ks	17	255,00	4 335,00	530,40	9 016,80
59	Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnnice PA	ks	7	255,00	1 785,00	1 534,00	10 738,00
60	Svorka el.montážní do 2,5mm2	ks	30	51,00	1 530,00	34,70	1 041,00
61	Zásuvka 400V/16A 5. pól.	ks	8	255,00	2 040,00	214,20	1 713,60
62	Kabelové ucprávky proti vode	ks	2	357,00	714,00	378,40	756,80
63	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	40	179,50	7 180,00	52,00	2 080,00
64	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	4	279,50	1 118,00	484,50	1 938,00
	Mezisoučet				1 432 058,10		1 981 277,90
	Podružný materiál, PPV	8%					158 502,23
	Celkem						3 571 838,23
	2. Rozvaděče						
65	Kabelová skříň NN sil – poj sada 200A, SR300 (MDO)	ks	1	3 265,00	3 265,00	3 642,40	3 642,40
66	Kabelová skříň NN DA – poj, sada 100A, SR300	ks	1	1 530,00	1 530,00	1 902,30	1 902,30
67	Kabelová skříň NN DA – poj, sada 100A, SS200 (osadit do oplocení)	ks	1	1 530,00	1 530,00	14 246,40	14 246,40
68	Kabelová skříň NN sil – poj sada 200A, SS200 (osadit do oplocení)	ks	1	1 530,00	1 530,00	14 246,40	14 246,40
69	Nové pole – skřínový rozvaděč DO dle schéma (do adm.budovy)	ks	1	5 877,20	5 877,20	22 307,40	22 307,40
70	Rozvaděč RH – DO-MDO (požární odolnost EI30 DP1 Sm)	ks	1	30 008,40	30 008,40	99 266,40	99 266,40
71	Rozvaděč R1 DO-MDO dle schéma (požární odolnost EI30 DP1 Sm)	ks	1	36 414,00	36 414,00	183 804,00	183 804,00
72	Rozvaděč R2 DO-MDO dle schéma (požární odolnost EI30 DP1 Sm)	ks	1	30 640,80	30 640,80	99 898,80	99 898,80
73	Rozvaděč RM dle schéma	ks	1	6 609,60	6 609,60	34 027,25	34 027,25

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
74	Doplnění jističe 3/100A a 3/200A do stáv hl.rozvodny 1PP (adm.budova)	ks	1	999,60	999,60	4 845,00	4 845,00
75	Svorkovnice hl. pospojování	ks	2	357,00	714,00	887,40	1 774,80
	Mezisoučet				119 118,60		479 961,15
	Podružný materiál, PPV	8%					38 396,89
	Celkem						637 476,64

	3. Prokabelování pro žaluziový systém						
76	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	ks	580	34,70	20 126,00	20,40	11 832,00
77	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	1550	34,70	53 785,00	30,30	46 965,00
78	Trubka tuhá PVC o20 včetně přichytek, bezhalogenová	m	140	34,70	4 858,00	16,30	2 282,00
79	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	1400	34,70	48 580,00	12,20	17 080,00
80	Žaluziový spínač	ks	38	107,10	4 069,80	326,40	12 403,20
81	Krabice přístrojová - vnitřní průměr min. 60 mm	ks	38	122,40	4 651,20	15,30	581,40
82	Koordinace s dodavatelem žaluziového systému	hod	10	255,00	2 550,00		
	Mezisoučet				138 620,00		91 143,60
	Podružný materiál, PPV	8%					7 291,49
	Celkem						237 055,09

	4. Ukončení vodičů						
83	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	250	15,30	3 825,00		
84	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	10	15,30	153,00		
85	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	6	15,30	91,80		
86	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	4	20,40	81,60		
87	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	4	23,50	94,00		
88	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x120	ks	4	29,60	118,40		
	Mezisoučet				4 363,80		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						4 363,80

	5. Hromosvod, uzemnění						
89	Pásek FeZn 30/4	m	180	68,30	12 294,00	60,20	10 836,00
90	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	40	68,30	2 732,00	27,50	1 100,00

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
91	Podpurná trubka s vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou. Jímací tyč Ø 50 mm, délka 3200 mm.	ks	7	581,40	4 069,80	14 355,30	100 487,10
92	Vodič s vysokonapětovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti mezi vedením hromosvodu a ostatními vodivými součástmi podle ČSN EN 62305.	m	150	66,30	9 945,00	1 475,90	221 385,00
93	Speciální provedení stojanu pro vodič uložený uvnitř/vně podpurné trubky, s dvojitou přílohou pro připojení dvou drátů Ø 8 - 10 mm. Z důvodu zachování poloměru ohybu jednoho vodiče pod tříramenným stojanem je třeba umístit dvojici betonových podstavců pod každé rameno a jeden nahoru na každé rameno. Stojan umožňuje vyrovnat sklon střechy až do 10°.	ks	7	255,00	1 785,00	6 055,30	42 387,10
94	Upevňovací sada pro připojení vodičů s vysokonapětovou izolací k podpurným trubkám pro vodiče, složená z připojovací destičky (čtyřnásobné s dvojitou pojistnou maticí) a upevňovacího kroužku se čtyřmi držáky vedení (D 20 mm), opatřenými prořezem pro zajištění oblasti koncovky (součástí sady jsou 2 stahovací pásy).	ks	4	178,50	714,00	3 907,90	15 631,60
95	Podložka – Pro ochranu střešní krytiny pod betonovým podstavcem.	ks	21	24,50	514,50	47,90	1 005,90
96	Betonový podstavec – S klínkem, stohovatelný, pro výstavbu tříramenných stojanů, jímací tyče Ø 16 mm zúžené nebo se sraženými hranami, distanční vzpěry Ø 16 mm nebo držák vedení	ks	63	79,60	5 014,80	435,50	27 436,50
97	Sada připojovacích prvků pro vodič Ø 23 mm, pro uložení uvnitř podpurné trubky	ks	7	289,70	2 027,90	2 287,40	16 011,80
98	Připojovací prvek pro vodič Ø 23 mm, pro uložení vně podpurné trubky	ks	7	122,40	856,80	357,00	2 499,00
99	Střešní držák vedení – Pro ploché střechy, hmotnost cca 4,9 kg. Držák vedení, betonová zátěž a montážní základna, pro uložení vodičů na ploché střechy.	ks	45	117,30	5 278,50	754,80	33 966,00
100	Držák vedení pro montáž na stěnu, s přílohou se dvěma šrouby (není určen pro montáž v oblasti koncovky).	ks	45	71,40	3 213,00	160,10	7 204,50
101	Zkušební krabice se svorkou UF – pro montáž v úrovni podlahy, pro odpojení svodu od uzemňovací soustavy při měření.	ks	7	367,20	2 570,40	2 013,90	14 097,30
102	Vodič CY6 žl.zel.	m	80	34,70	2 776,00	24,50	1 960,00
103	Ekvipotenciální přípojnice	ks	2	255,00	510,00	530,40	1 060,80
104	Označovací štítek	ks	13	25,50	331,50	20,40	265,20
105	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	13	204,00	2 652,00	345,80	4 495,40
106	SR 02	ks	16	30,60	489,60	37,70	603,20
107	SR 03	ks	28	25,50	714,00	54,00	1 512,00
108	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	44	20,40	897,60	40,80	1 795,20
Mezisoučet					59 386,40		505 739,60

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	Podružný materiál, PPV	8%					40 459,17
	Celkem						605 585,17

	6. Svítidla						
109	SV A1 – svítidlo stropní, přisazené, LED-7,9W,3000K,IP40,RAL 9005, dle výběru architekta interieru	ks	7	255,00	1 785,00	448,80	3 141,60
110	SV A2 – svítidlo stropní přisazené, LED-14,1W,3000K,IP40,RAL 9016, dle výběru architekta interieru	ks	29	255,00	7 395,00	601,80	17 452,20
111	SV B – svítidlo stropní přisazené, LED-35,5W,3000K,IP40,bílá, dle výběru architekta interieru	ks	51	255,00	13 005,00	683,40	34 853,40
112	SV B1 - LED panel přisazený 600x600mm 1x34W, 4000lm, 3800°K, IP 40 , dle výběru architekta interieru	ks	16	255,00	4 080,00	698,70	11 179,20
113	SV C – svítidlo stropní přisazené, LED-19,7W,3000K,IP40,bílá, dle výběru architekta interieru	ks	62	255,00	15 810,00	459,00	28 458,00
114	SV D – svítidlo stropní přisazené, LED-14,1W,3000K,IP40,bílá, dle výběru architekta interieru	ks	16	255,00	4 080,00	581,40	9 302,40
115	SV D1 - LED svítidlo přisazené, PMMA kryt, 1x36W, 5100lm, 4000°K, IP 44, dle výběru architekta interieru	ks	4	255,00	1 020,00	1 132,20	4 528,80
116	SV D2 - LED svítidlo přisazené, PMMA kryt, 1x36W, 5100lm, 4000°K, IP 44, dle výběru architekta interieru	ks	5	255,00	1 275,00	1 132,20	5 661,00
117	SV E – svítidlo stropní, přisazené, LED-14,1W,3000K,IP44,bílá, dle výběru architekta interieru	ks	28	255,00	7 140,00	887,40	24 847,20
118	SV E1 - LED svítidlo prachťesné, opálový PC kryt, 1x40W, 5500lm, 4000°K, IP65, dle výběru architekta interieru	ks	6	255,00	1 530,00	1 611,60	9 669,60
119	Svítidlo - 1x 12 LED reflektor, 80.000 lux na 0,8 m, 60.000 lux na 1 m, regulovatelná intenzita, nástěnná/stropní, dle výběru architekta interieru	ks	1	255,00	255,00	2 009,40	2 009,40
120	SV VO – svítidlo LED 5-10W, IP65, sloupkové, kovové, dle výběru architekta interieru	ks	3	255,00	765,00	1 917,60	5 752,80
121	SV VO1 – svítidlo LED nástěnné, reflektro 20-50W, IP65, dle výběru architekta interieru	ks	2	255,00	510,00	581,40	1 162,80
122	SV VO F - svítidlo LED 20-30W, IP44, nástěnné, kruhové, dle výběru architekta interieru	ks	5	255,00	1 275,00	1 122,00	5 610,00
123	SV NOC – svítidlo čtvercové, vestavné včetně krabice, LED 5-10W, IP20, dle výběru architekta interieru	ks	14	255,00	3 570,00	1 734,00	24 276,00
124	Svítidlo nad umyvadlem, LED-7,8W,3000K,IP44,bílé, dle výběru architekta interieru	ks	15	255,00	3 825,00	3 519,00	52 785,00

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
125	Svítlidlo nad linkou – svítlidlo LED 8W/IP21, dle výběru architekta interieru	ks	23	255,00	5 865,00	1 479,00	34 017,00
126	Svítlidlo venkovní nástěnné – svítlidlo LED 20-30W, IP44, nástěnné, kruhové, dle výběru architekta interieru	ks	7	255,00	1 785,00	805,80	5 640,60
127	Svítlidlo z AL slitiny, sloupek, osazený na přírubu na betonovém základu, LED 26W, IP65, dle výběru architekta interieru	ks	3	255,00	765,00	2 998,80	8 996,40
128	SV NO – svítlidlo LED 5W/1hod autonomní zdroj, piktogram, IP20, dle výběru architekta interieru	ks	85	255,00	21 675,00	765,00	65 025,00
	Mezisoučet				97 410,00		354 368,40
	Podružný materiál, PPV	8%					28 349,47
	Celkem						480 127,87

	7. HZS						
129	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	15	255,00	3 825,00		
130	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	hod	50	357,00	17 850,00		
131	Napojení zařízení VZT, UT, MAR, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	30	357,00	10 710,00		
132	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	hod	15	306,00	4 590,00		
133	Protážení kabelů stáv kanálem	hod	45	408,00	18 360,00		
134	Napojení stávajících přívodů do nového rozvaděče	hod	20	387,60	7 752,00		
135	Úprava stávajících rozvodů MDO v rozvodně ADM budovy	hod	50	408,00	20 400,00		
136	Úprava stáv.rozvodů DO včetně osazení nového pole skřínového rozvaděče	hod	65	387,60	25 194,00		
137	Zaměření stávajícího stavu rozvodny	hod	25	387,60	9 690,00		
138	Osazení kabel.skříně v oplocení objektu	hod	22	306,00	6 732,00		
139	Demontáže v rozvodně	hod	35	306,00	10 710,00		
140	Likvidace el.materiálů	hod	40	306,00	12 240,00		
141	Stavební přípomoci (sekání, vrtání)	hod	60	285,60	17 136,00		
142	Ochrana kabelových tras protipožárně	hod	20	285,60	5 712,00		
143	Utěsnění požárních prostupů	hod	10	285,60	2 856,00		
144	Utěsnění prostupů proti vodě	hod	5	285,60	1 428,00		
145	Projednání el.instalace dle NV 190/2022	hod	60	285,60	17 136,00		

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
146	Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně intalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB	hod	15	285,60	4 284,00		
147	Koordinace umístění prvků silnoproud-slaboproud	hod	5	285,60	1 428,00		
148	Popis napájecích okruhů na instalační prvky	hod	20	285,60	5 712,00		
149	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	15	285,60	4 284,00		
150	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	25	408,00	10 200,00		
151	Revize uzemnění	hod	25	408,00	10 200,00		
152	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	70	408,00	28 560,00		
153	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 rozvodny	hod	24	408,00	9 792,00		
154	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	40	408,00	16 320,00		
	Mezisoučet				283 101,00		

Poznámka:

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Nemocnice Jindřichův Hradec
Pavilon paliativní péče
SLP slaboproudy

Slaboproudy celkem bez DPH

3 228 708,71 Kč

dokumentace pro výběr zhotovitele

Nemocnice Jindřichův Hradec
Pavilon paliativní péče
EPS - Elektrická požární signalizace

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	424 804,10 Kč
Montážní práce a služby celkem	209 441,10 Kč
PPV 1% obor 001-025	4 248,04 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	12 566,47 Kč
Celkem bez DPH	651 059,71 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Ústředna EPS kompatibilní se systémem EPS Nemocnice včetně obslužného panelu. Ústředna, obslužný panel, max dvě pozice pro mikromoduly, max dva analogové moduly kruhové sběrnice, provoz na kruhové lince, zachování při zkratu a přerušení. Možnost realizace odboček, typ I-Y(ST)Y 0,8 v délce až do max. 3,5km, až 127 hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové sběrnice, až 32 kopplerů esserbus na jedné kruhové sběrnici, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2k vyloučení falšených poplachů, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, tři volně programovatelné relé, s možností funkce ve třech režimech, rozhraní TTY nebo RS485, přímo na základní desce, možnost RS 232 nebo TTY v podobě mikromodulu, možnost propojení do sítě pomocí kruhové sběrnice, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, možnost připojení na grafické systémy řízení a správy, ovládací panel s LCD displejem, paměť událostí až 10 000 hlášení, všechny mikromoduly komatibilní se systémem, rozhraní tiskárny pro interní tiskárnu, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolu, hlídání a kontrolovaný vstup pro externí síťový napáječ, doplňkové výkonové parametry a charakteristické znaky sběrnice, max 2 analogové mikromoduly kruhové sběrnice, signalizační zařízení s napájením po sběrnici, synchronním zařízením, akustickým signálem, provedení dle DIN EN 54-3, akustický tón poplachu dle DIN 33404, až 48 hlásičů s integrovanými signalizačními zařízeními, až 32 signalizačních zařízení na kruhové sběrnici, teplota provozní max 45°C, teplota skladování max 50°C, třída izolační ochrany I, skříň/kryt ABS, kapacita záložního akumulátoru 2x12V/12 Ah Ah, stupeň krytí IP30				
101	Čelní ovládací panel s LCD displejem	1	ks	27 795,00 Kč	27 795,00 Kč
101	Záložní akumulátor 24V/12Ah	1	ks	12 059,50 Kč	12 059,50 Kč
101	Záložní akumulátor 24V/12Ah	2	ks	1 571,80 Kč	3 143,60 Kč
102	Modul pro essernet linku	2	ks	11 744,30 Kč	23 488,60 Kč
103	Modul analogové linky pro 127 prvků	1	ks	5 745,60 Kč	5 745,60 Kč
104	Optický kouřový hlásič EPS	51	ks	1 781,90 Kč	90 876,90 Kč
105	Kombinovaný/teplotní hlásič	1	ks	2 093,00 Kč	2 093,00 Kč
106	Sokl hlásiče	52	ks	184,60 Kč	9 599,20 Kč
107	Speciální multisenzorový hlásič do VZT	1	ks	3 507,80 Kč	3 507,80 Kč
107a	Kryt hlásiče EPS do VZT	1	ks	6 508,60 Kč	6 508,60 Kč
107b	Patice STANDARD pro hlásiče EPS	1	ks	183,60 Kč	183,60 Kč
107c	Venturiho trubice 0,6m pro EPS vč.krytu	1	ks	535,50 Kč	535,50 Kč
108	Elektronika tlačítkového hlásiče PAM s oddělovačem	6	ks	1 974,70 Kč	11 848,20 Kč
109	Skříň tlačítkového hlásiče ABS červená	6	ks	331,50 Kč	1 989,00 Kč

111	Siréna vnitřní (t1)	1	ks	1 955,30 Kč	1 955,30 Kč
112	Siréna s majákem	4	ks	2 524,50 Kč	10 098,00 Kč
113	Skříň pro koppler na povrch plastová	1	ks	381,50 Kč	381,50 Kč
114	Výstupní prvek (koppler) 12 relé výstupní bezpotenciální	1	ks	6 539,20 Kč	6 539,20 Kč
118	Napájecí zdroj k napájení elektrických zámků 12V/10A s AKU	1	ks	14 999,10 Kč	14 999,10 Kč
119	Instalační krabice ohniodolná s ovládacím relé	4	ks	4 998,00 Kč	19 992,00 Kč
120	Náhradní skříčko (balík 10 ks)	1	ks	634,40 Kč	634,40 Kč
121	Kovový klíček pro tlačítkové hlásiče	1	ks	193,80 Kč	193,80 Kč
122	Zkušební prostředek pro bodové hlásiče	1	ks	827,20 Kč	827,20 Kč
123	Provozní kniha EPS	1	ks	153,00 Kč	153,00 Kč
124	Skříň sádrokarton s pro umístění EPS (požární úsek)	1	ks	9 078,00 Kč	9 078,00 Kč
154	Tablo OPPO	2	ks	10 929,30 Kč	21 858,60 Kč
151	Zábleskový oranžový maják	1	ks	1 078,10 Kč	1 078,10 Kč
	Grafická nadstavba				
	Mikromodul pro ústřednu EPS, pol. 101	1	ks	11 744,30 Kč	11 744,30 Kč
	Konvektor pro vzdálené připojení RS232/RS485	1	ks	15 018,50 Kč	15 018,50 Kč
	TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485	1	ks	11 487,20 Kč	11 487,20 Kč
	Licence pro jeden okruh EPS	1	ks	3 570,00 Kč	3 570,00 Kč
	Skříň	1	ks	3 559,80 Kč	3 559,80 Kč
Celkem					332 542,10 Kč

Montáž elektronického systému					
Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
201	Montáž ústředny EPS	1	ks	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
202	Programování a oživení systému	1	spr	7 956,00 Kč	7 956,00 Kč
203	Montáž patice hlásiče	52	ks	183,60 Kč	9 547,20 Kč
204	Montáž automatického hlásiče	52	ks	255,00 Kč	13 260,00 Kč
	Montáž hlásiče VZT komplet	1	ks	663,00 Kč	663,00 Kč
205	Přezkoušení a uvedení do provozu	53	ks	76,50 Kč	4 054,50 Kč
206	Montáž tlačítkového hlásiče	6	ks	357,00 Kč	2 142,00 Kč
207	Přezkoušení a uvedení do provozu	6	ks	76,50 Kč	459,00 Kč
208	Montáž sirény	1	ks	357,00 Kč	357,00 Kč
209	Montáž sirény s majákem	4	ks	408,00 Kč	1 632,00 Kč
210	Přezkoušení a uvedení do provozu	5	ks	663,00 Kč	3 315,00 Kč
211	Měření izolačního odporu úseku smyčky	60	ks	70,40 Kč	4 224,00 Kč
212	Montáž linka, kopplery	1	ks	2 856,00 Kč	2 856,00 Kč
214	Montáž zdroje	1	ks	867,00 Kč	867,00 Kč
	Montáž V/V prvku a připojení výstupů	1	ks	3 162,00 Kč	3 162,00 Kč
	Montáž sádrokartonové skříně pro ústřednu EPS	1	ks	2 448,00 Kč	2 448,00 Kč
	Montáž schránky na dokumentaci	2	ks	357,00 Kč	714,00 Kč
	Montáž OPPO	1	ks	2 244,00 Kč	2 244,00 Kč
	Montáž zábleskového majáku	1	ks	357,00 Kč	357,00 Kč
	Připojení na silnoproudé napájení	3	hod	499,80 Kč	1 499,40 Kč
	Grafická nadstavba (navazující na stávající pro NEM JH)				
	Implementace do grafické nadstavby.	1	kpl	20 196,00 Kč	20 196,00 Kč
Celkem					84 503,10 Kč

Dodávka instalačního materiálu					
Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
301	Elektroinstalační úložní materiál	110	m	56,10 Kč	6 171,00 Kč
	Příchytka kabelů, ohniodolná	540	ks	8,00 Kč	4 320,00 Kč
302	Elektroinstalační úložní materiál s funkcí při požáru	120	m	39,80 Kč	4 776,00 Kč
303	Kabel samoshášivý pro propojení hlásičů	390	m	13,30 Kč	5 187,00 Kč
304	Kabel ohniodolný bezhalogenní s funkcí při požáru	120	m	39,80 Kč	4 776,00 Kč
305	Pomocný materiál (příchytka, hmoždinky...)	1	spr	1 122,00 Kč	1 122,00 Kč
	Protipožární utěšňovací materiál	1	kpl	2 856,00 Kč	2 856,00 Kč
	Trubka ohebná do stěny 23mm	30	m	12,20 Kč	366,00 Kč
	Propojení objektů				
	Kabel pro EPS - kompatibilní s EPS nemocnice	480	m	39,80 Kč	19 104,00 Kč
	Úložný materiál v kolektoru	480	m	90,80 Kč	43 584,00 Kč
Celkem					92 262,00 Kč

Montáž instalačního materiálu

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
401	Značení trasy vedení	500	m	18,40 Kč	9 200,00 Kč
402	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	500	m	19,40 Kč	9 700,00 Kč
403	Instalace kabelů	510	m	28,60 Kč	14 586,00 Kč
404	Průrazy, pomocné stavební práce	20	ks	183,60 Kč	3 672,00 Kč
405	Protipožární utěsnění prostupů	10	ks	459,00 Kč	4 590,00 Kč
	Instalace trubky do stěny vč. sekání a stavebních prací	30	m	265,20 Kč	7 956,00 Kč
	Propojení objektů				
	Montáž úložného materiálu v kolektoru	480	m	45,90 Kč	22 032,00 Kč
	Instalace kabelu EPS - kompatibilní se systémem nemocnice	480	m	28,60 Kč	13 728,00 Kč
Celkem					85 464,00 Kč

Ostatní práce

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
502	Revize celého stému systému EPS v areálu NEM JH	1	ks	4 896,00 Kč	4 896,00 Kč
503	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	ks	9 078,00 Kč	9 078,00 Kč
504	Zaškolení obsluhy	1	ks	2 856,00 Kč	2 856,00 Kč
505	Zkušební provoz	8	hod	663,00 Kč	5 304,00 Kč
506	Koordinace s ostatními systémy	1	ks	4 284,00 Kč	4 284,00 Kč
507	Stavební přípomoc	1	ks	8 160,00 Kč	8 160,00 Kč
	Dopravné, stavební přípomoc, ostatní	1	kpl	4 896,00 Kč	4 896,00 Kč
Celkem					39 474,00 Kč

Nemocnice Jindřichův Hradec
Pavilon paliativní péče
ER - Evakuační rozhlas

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	197 507,90 Kč
Montážní práce a služby celkem	118 567,80 Kč
PPV 1% obor 001-025	1 975,08 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	7 114,07 Kč
Celkem bez DPH	325 164,85 Kč

Rozpočet**Dodávka elektronického systému**

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Řídící jednotka ER v pavilonu D	0	ks	43 995,60 Kč	
	Stanice hlasatele 4 programovací tlačítka	1	ks	9 855,20 Kč	9 855,20 Kč
	Směrovač pro 6 zón	1	ks	12 886,70 Kč	12 886,70 Kč
	Napájecí, dobíjecí jednotka	1	ks	17 911,20 Kč	17 911,20 Kč
103	Koncový zesilovač, 240W, 100V	1	ks	29 784,00 Kč	29 784,00 Kč
104	Záložní zesilovač, 240W, 100V	1	ks	28 804,80 Kč	28 804,80 Kč
105	Akumulátor AKU 12V/40A	1	ks	2 239,90 Kč	2 239,90 Kč
	Stropní reproduktor do podhledu	36	ks	597,70 Kč	21 517,20 Kč
	Panelový reproduktor	10	ks	888,42 Kč	8 884,20 Kč
	Deska dohledu	1	ks	4 984,70 Kč	4 984,70 Kč
Celkem					136 867,90 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Instalace centrály ER do RACKu	1	ks	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
	Programové nastavení, oživení systému	1	spr	1 305,60 Kč	1 305,60 Kč
	Montáž stanice hlasatele	1	ks	459,00 Kč	459,00 Kč
	Montáž stropního reproduktoru včetně krytu	36	ks	357,00 Kč	12 852,00 Kč
	Montáž skříňového reproduktoru	10	ks	367,20 Kč	3 672,00 Kč
	Pomocné práce	1	spr	3 876,00 Kč	3 876,00 Kč
Celkem					24 714,60 Kč

Dodávka instalačního materiálu					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Elektroinstalační úložní materiál s funkcí	90	m	39,80 Kč	3 582,00 Kč
	Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy	420	ks	14,30 Kč	6 006,00 Kč
	Trubka pod omítku 23	50	m	12,20 Kč	610,00 Kč
	Pomocný podružný materiál (příchytka, sádra...)	1	spr	1 836,00 Kč	1 836,00 Kč
	Propojení objektů				
	Úložný materiál v kolektoru	320	m	90,80 Kč	29 056,00 Kč
Celkem					41 090,00 Kč

Montáž instalačního materiálu					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Značení trasy vedení	300	m	18,40 Kč	5 520,00 Kč
	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	90	m	19,40 Kč	1 746,00 Kč
	Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy	420	ks	22,40 Kč	9 408,00 Kč
	Instalace trubky 23 vč. sekání	50	m	265,20 Kč	13 260,00 Kč
	Průchod zdí	12	ks	183,60 Kč	2 203,20 Kč
	Protipožární utěsnění prostupů	12	ks	459,00 Kč	5 508,00 Kč
	Propojení objektů				
	Montáž úložného materiálu v kolektoru	320	m	48,90 Kč	15 648,00 Kč
Celkem					53 293.20 Kč

Dodávka kabelových rozvodů					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Stíněný kabel FTP pro linku rozhlasu s funkčností při požáru 45min	50	m	28,60 Kč	1 430,00 Kč
	Kabel ohniodolný dle EN 54 a další	310	m	18,40 Kč	5 704,00 Kč
	PROPOJENÍ objektů				
307	Kabel s funkcí při požáru bezhalogenní 2 žíly, zemní	320	m	38,80 Kč	12 416,00 Kč
Celkem					19 550,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž kabelu pro ER v objektu	310	m	28,60 Kč	8 866,00 Kč
	Montáž kabelu propojení objektu	320	m	28,60 Kč	9 152,00 Kč
Celkem					18 018,00 Kč

Ostatní práce					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Revize celého systému v areálu NEM JH	1	ks	4 692,00 Kč	4 692,00 Kč
	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	spr	7 344,00 Kč	7 344,00 Kč
	Zaškolení obsluhy a správce	1	ks	1 836,00 Kč	1 836,00 Kč
	Zkušební provoz	6	hod	663,00 Kč	3 978,00 Kč
	Dopravné	1	sk	4 692,00 Kč	4 692,00 Kč
Celkem					22 542,00 Kč

Nemocnice Jindřichův Hradec Pavilon paliativní péče SK - Strukturovaná kabeláž				
---	--	--	--	--

Rekapitulace rozpočtu				
	Materiál a dodávky celkem			311 172,80 Kč
	Montážní práce a služby celkem			357 727,60 Kč
	PPV 1% obor 001-025			3 111,73 Kč
	PPV 6% mimo oboru 001-025			21 463,66 Kč
Celkem bez DPH				693 475,78 Kč

Rozpočet					
Dodávka SK					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Datový rozvaděč stojanový 19", 42U,800x800	1	ks	17 601,10 Kč	17 601,10 Kč
	19" ventilátor 2U rozvaděče	1	ks	3 558,80 Kč	3 558,80 Kč
	Panel napájecí Axon 8x230V	2	ks	1 071,00 Kč	2 142,00 Kč

Police 650mm nosnost 100kg	3	ks	1 336,20 Kč	4 008,60 Kč
Vyvazovací panel 2U plastová lišta	3	ks	428,40 Kč	1 285,20 Kč
Patch panel UTP, 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou	5	ks	795,60 Kč	3 978,00 Kč
Patch panel UTP, 50 pozic cat.3 pro telefony s lištou	1	ks	2 765,20 Kč	2 765,20 Kč
Zásuvka dvojité cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostory	46	ks	387,60 Kč	17 829,60 Kč
Zásuvka jednoduchá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostory	1	ks	326,40 Kč	326,40 Kč
Podkladová krabice po datové zásuvky do stěny	47	ks	25,50 Kč	1 198,50 Kč
Patch cord cat.5e UTP 1m	35	ks	22,40 Kč	784,00 Kč
Patch cord cat.5e UTP 3m	35	ks	44,90 Kč	1 571,50 Kč
Patch cord telefonní 1m	10	ks	66,30 Kč	663,00 Kč
Patch cord telefonní 3m	10	ks	86,70 Kč	867,00 Kč
Popisné štítky	200	ks	5,10 Kč	1 020,00 Kč
Montážní sada komplet	10	ks	81,60 Kč	816,00 Kč
Vyvazovací háčky 50/50	10	ks	60,20 Kč	602,00 Kč
Uzemění rozvaděče	1	ks	153,00 Kč	153,00 Kč
Optická vana 24 LS konektory	2	ks	163,20 Kč	326,40 Kč
Záslepka optické vany LC	2	bal	8,20 Kč	16,40 Kč
Kazeta ochrany sváru	2	ks	49,90 Kč	99,80 Kč
LC spojky SM	48	ks	29,60 Kč	1 420,80 Kč
Ochrana svaru	48	ks	3,90 Kč	187,20 Kč
Pigtail LC 50/125 1m	48	ks	37,70 Kč	1 809,60 Kč
Spojovací materiál	1	ks	428,40 Kč	428,40 Kč
Patch cord optika 1m	48	ks	143,80 Kč	6 902,40 Kč
Aktivní prvky - dodá investor				
!Domácí telefon				
Analogový komunikátor - 4 tlačítka	2	ks	2 947,80 Kč	5 895,60 Kč
Ochrana proti přepětí	2	ks	126,50 Kč	253,00 Kč
Přídavné relé - spinač	2	ks	149,90 Kč	299,80 Kč
Zdroj 12V/15W0A v plech. krytu	1	ks	805,80 Kč	805,80 Kč
Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...)	1	spr	346,80 Kč	346,80 Kč

Celkem

79 961,90 Kč

Dodávka instalačního materiálu T21DI

Číslo p. Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Úložný systém páteřní (např. žlaby kompet s víkem nebo uchycení v držácích	70	m	285,60 Kč	19 992,00 Kč
Stropní držák KDK	300	ks	123,40 Kč	37 020,00 Kč
Upevňovací systém hmoždinka/vrut	300	ks	18,40 Kč	5 520,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 36mm	20	m	49,90 Kč	998,00 Kč
Úložný systém do stěn - trubky 20mm	120	m	18,40 Kč	2 208,00 Kč
Vodič černý protahovací CY 1	100	m	7,00 Kč	700,00 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku 68mm	48	ks	10,00 Kč	480,00 Kč
Krabice univerzální protahovací 125mm	3	ks	106,90 Kč	320,70 Kč
Krabice KT 250	2	ks	110,20 Kč	220,40 Kč
Telefonní krabice MIS1, kompletní vč. bleskojistek, Krone plechu...)	2	ks	1 275,00 Kč	2 550,00 Kč
Protipožární tmel typ dle prostupu	15	ks	459,00 Kč	6 885,00 Kč
Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...)	1	spr	907,80 Kč	907,80 Kč
PROPOJENÍ objektů				
Úložný systém pro telefonní kabel	270	m	224,40 Kč	60 588,00 Kč
Chránička pro optický kabel (např. HDPE) kompet	140	m	73,40 Kč	10 276,00 Kč
Uchycení úložného systému pro optický kabel do kolektoru	140	m	86,70 Kč	12 138,00 Kč

Celkem

160 803,90 Kč

Dodávka kabelových rozvodů

Číslo p. Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabel cat.5e UTP LSOH	7300	m	6,20 Kč	45 260,00 Kč
Kabel napájení komunikátoru Cu 2x1 např. JYTY	60	m	10,20 Kč	612,00 Kč
PROPOJENÍ objektů				
Zemní metalický kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6	270	m	68,30 Kč	18 441,00 Kč
Metalický telefonní SYKFY 20x2x0,5	20	m	34,70 Kč	694,00 Kč
Optický kabel univerz., 50/125, 24 vláken (-30 až +70) těsná s. ochrana	180	m	30,00 Kč	5 400,00 Kč

Celkem

70 407,00 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p. Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením	1	ks	1 275,00 Kč	1 275,00 Kč
Montáž napájecí jednotky, připojení na silnoproudý rozvod	2	ks	255,00 Kč	510,00 Kč
Montáž patch panelu kat 5e, UTP	5	ks	459,00 Kč	2 295,00 Kč
Proměření telefonního kabelu po zakončení	20	ks	66,30 Kč	1 326,00 Kč
Montáž patch panelu cat.3 telefonního	1	ks	285,60 Kč	285,60 Kč
Ukončení kabelů na patch panelu cat.3	20	ks	46,90 Kč	938,00 Kč
Montáž zásuvek kat.5e UTP	47	ks	295,80 Kč	13 902,60 Kč
Ukončení kabelů na zásuvkách a patch panelu	94	ks	78,50 Kč	7 379,00 Kč
Montáž patch kabelů	90	ks	25,50 Kč	2 295,00 Kč
Montáž odkládací poličky do rozvaděče	4	ks	255,00 Kč	1 020,00 Kč
Měření SK vč. tisku protokolu	94	ks	56,10 Kč	5 273,40 Kč
Montáž komunikátoru	4	hod	663,00 Kč	2 652,00 Kč
Připojení komunikátoru koordinace s ovládáním dveří	1	ks	1 632,00 Kč	1 632,00 Kč
PROPOJENÍ objektů				
Svar optického vlákna	48	ks	49,90 Kč	2 395,20 Kč
Montáž optického vlákna	48	ks	49,90 Kč	2 395,20 Kč
Montáž kazety sváru	4	ks	357,00 Kč	1 428,00 Kč
Měření OK vč. tisku protokolu	24	ks	76,50 Kč	1 836,00 Kč
Montáž patch kabelů	48	ks	25,50 Kč	1 224,00 Kč
!! Instalace aktivních prvků provede investor	0	ks		0,00 Kč
Připojení do rozvodů od stávající telefonní ústředny	1	ks	8 772,00 Kč	8 772,00 Kč
Celkem				58 834,00 Kč

Montáž instalačního materiálu

Číslo p. Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Značení trasy vedení	320	m	18,40 Kč	5 888,00 Kč
Montáž úložného systému	70	m	76,00 Kč	5 320,00 Kč
Montáž upevňovacích držáků	300	ks	70,40 Kč	21 120,00 Kč
Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..)	140	m	40,80 Kč	5 712,00 Kč
Zatažení vodiče CY do trubek	140	m	18,40 Kč	2 576,00 Kč
Krabice univerzální pod zásuvku	48	ks	86,70 Kč	4 161,60 Kč
Montáž krabice 125mm	3	ks	91,80 Kč	275,40 Kč
Montáž krabice 250mm vstupní do objektu	2	ks	142,80 Kč	285,60 Kč
Telefonní krabice MIS1, kompletní	2	ks	918,00 Kč	1 836,00 Kč
Průchod zdímem do 30cm	15	ks	183,60 Kč	2 754,00 Kč
Protipožární utěsnění prostupů vč. certifikátů	4	sad	459,00 Kč	1 836,00 Kč
Celkem				51 764,60 Kč

Montáž kabelových rozvodů

Číslo p. Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Instalace kabelu cat.5e	7300	m	28,60 Kč	208 780,00 Kč
Instalace kabelu telefonní	20	m	35,70 Kč	714,00 Kč
Instalace optického kabelu vnějšího v kolektoru	180	m	28,60 Kč	5 148,00 Kč
Instalace telefonního kabelu v kolektoru	270	m	35,70 Kč	9 639,00 Kč
Instalace napájecího kabelu ke komunikátoru	60	m	35,70 Kč	2 142,00 Kč
Celkem				226 423,00 Kč

17 Ostatní práce

Číslo p. Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	kpl	5 610,00 Kč	5 610,00 Kč
Koordinace činností při realizaci, návaznost na systémy	10	hod	663,00 Kč	6 630,00 Kč
Likvidace odpadu	1	ks	2 856,00 Kč	2 856,00 Kč
Dopravné	1	sk	5 610,00 Kč	5 610,00 Kč
Celkem				20 706,00 Kč

Nemocnice Jindřichův Hradec
Pavilon paliativní péče
CCTV - Kamerový systém

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	157 572,10 Kč
Montážní práce a služby celkem	70 752,60 Kč
PPV 1% obor 001-025	1 575,72 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	4 245,16 Kč
Celkem bez DPH	234 145,58 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
100	Vnější kamera s držákem, 4 Mpix, varifokální objektiv, WDR, IR 30m, PoE	2	ks	4 473,70 Kč	8 947,40 Kč
101	Dome vnitřní kamera s držákem, 4 Mpix, H.265+, WDR, IR 30m, PoE	17	ks	3 253,80 Kč	55 314,60 Kč
102	NVR 32 IP kamer, až 256 Mbps, 4K, 2x HDD, 32x PoE, HDMI, VGA, poplach	1	ks	29 472,90 Kč	29 472,90 Kč
103	HDD s kapacitou 4TB	1	ks	2 499,00 Kč	2 499,00 Kč
104	Patch panel 24 pozic cat 5e	1	ks	663,00 Kč	663,00 Kč
105	Patch cord cat.5e UTP 3m	20	ks	43,90 Kč	878,00 Kč
106	Podružný materiál (konektory, svorky..)	1	spr	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
107	PC dohledové pracoviště včetně OS + LCD monotor	1	ks	34 476,00 Kč	34 476,00 Kč
Celkem					134 800,90 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
201	Montáž kamery na stěnu či strop	17	ks	459,00 Kč	7 803,00 Kč
202	Montáž venkovní kamery na stěnu	2	ks	561,00 Kč	1 122,00 Kč
204	Připojení na silnoproudé rozvody	1	ks	1 305,60 Kč	1 305,60 Kč
206	Nastavení místní sítě a adresování systémových kamer	5	hod	561,00 Kč	2 805,00 Kč
209	Programové nastavení dle požadavků uživatele	1	ks	1 275,00 Kč	1 275,00 Kč
106	Montáž NVR 32kamer	1	ks	969,00 Kč	969,00 Kč
111	Montáž - patch panel 24 pozic cat 5e	1	ks	703,80 Kč	703,80 Kč
112	Podružný materiál (konektory, svorky..)	1	spr	1 836,00 Kč	1 836,00 Kč
114	Montáž dohledové pracoviště	1	ks	2 244,00 Kč	2 244,00 Kč
Celkem					20 063,40 Kč

Dodávka kabelových rozvodů

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
301	Kabel cat.5e UTP vnitřní	960	m	6,90 Kč	6 624,00 Kč
302	Kabel cat.5e UTP vnější	60	m	10,00 Kč	600,00 Kč
Celkem					7 224,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
401	Instalace kabelu cat.5e	1020	m	28,60 Kč	29 172,00 Kč
Celkem					29 172,00 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
501	Úložný systém (např. úchyty, žlaby, lišty..)	50	m	249,90 Kč	12 495,00 Kč
502	Úložný systém do stěn - trubky (např. FXP 25)	60	m	33,70 Kč	2 022,00 Kč
504	Vodič černý protahovací CY 1	60	m	7,00 Kč	420,00 Kč
505	Krabičky univerzální 68mm	19	ks	10,00 Kč	190,00 Kč
508	Protipožární tmel typ dle prostupu	1	ks	420,20 Kč	420,20 Kč
Celkem					15 547,20 Kč

Montáž instalačního materiálu

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
601	Značení trasy vedení	110	m	18,40 Kč	2 024,00 Kč
602	Montáž instal. systému	50	m	29,60 Kč	1 480,00 Kč
603	Uložení trubek rozvodů (řezání, sádrování, ..)	60	m	44,90 Kč	2 694,00 Kč

604	Zatažení vodiče CY do trubek	60	m	11,20 Kč	672,00 Kč
605	Krabice univerzální pod zásuvku 68mm	20	ks	10,20 Kč	204,00 Kč
607	Průchod zdívkou do 30cm	15	ks	183,60 Kč	2 754,00 Kč
609	Protipožární utěsnění prostupů	1	sad	459,00 Kč	459,00 Kč

Celkem

10 287,00 Kč

Ostatní práce

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
701	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	kpl	2 856,00 Kč	2 856,00 Kč
702	Koordinace činností při realizaci	4	hod	703,80 Kč	2 815,20 Kč
703	Likvidace odpadu	1	ks	1 275,00 Kč	1 275,00 Kč
704	Dopravné	1	sk	4 284,00 Kč	4 284,00 Kč

11 230,20 Kč

Nemocnice Jindřichův Hradec Pavilon paliativní péče STA - Společná televizní anténa

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	76 379,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	83 709,20 Kč
PPV 1% obor 001-025	763,79 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	5 022,55 Kč
Celkem bez DPH	165 874,54 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
101	Stožár teleskopický pozink. trojnožka	1	ks	7 038,00 Kč	7 038,00 Kč
102	Kotvení stožáru	1	ks	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
103	Anténa UHF	1	ks	663,00 Kč	663,00 Kč
104	Zásuvka TV-R s krytem (pro zdravotnictví) typ jako EI	20	ks	376,40 Kč	7 528,00 Kč
105	Box zesilovače	1	ks	1 897,20 Kč	1 897,20 Kč
106	Zesilovač- slučovač pro 30 zásuvek vč. zdroje	1	ks	23 011,20 Kč	23 011,20 Kč
107	Pomocný materiál	1	spr	918,00 Kč	918,00 Kč

Kabelová televize

Koaxiální kabel zemní	30	m	13,30 Kč	399,00 Kč
Vstupní krabice UPC	1	ks	4 896,00 Kč	4 896,00 Kč
Úložný instalační materiál	40	m	255,00 Kč	10 200,00 Kč
Převodník metalika/optika	2	ks	907,80 Kč	1 815,60 Kč

Celkem

60 916,00 Kč

Dodávka instalačního materiálu

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
201	Elektroinstalační úložný materiál - páteřní rozvod (v koordinaci s SLP)	40	m	255,00 Kč	10 200,00 Kč
202	Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm	180	m	9,20 Kč	1 656,00 Kč
202	Odbočná krabice KU 68-1902	20	ks	10,20 Kč	204,00 Kč
203	Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...)	1	spr	459,00 Kč	459,00 Kč

Celkem

12 519,00 Kč

Dodávka kabelových rozvodů

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
301	Kabel koaxiální vnitřní	470	m	5,90 Kč	2 773,00 Kč
302	Kabel koaxiální vnější	15	m	11,40 Kč	171,00 Kč

Celkem

2 944,00 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
401	Instalace a kotvení stožáru, antén	1	ks	1 275,00 Kč	1 275,00 Kč
402	Montáž a nastavení anténního systému	4	hod	561,00 Kč	2 244,00 Kč
403	Instalace zesilovacích prvků, měření signálů	4	hod	632,40 Kč	2 529,60 Kč
404	Instalace zásuvky účastnické	20	ks	311,10 Kč	6 222,00 Kč
405	Zakončení a měření signálu všech stanic v zásuvkách	20	ks	127,50 Kč	2 550,00 Kč

406	Uvedení do provozu	1	ks	1 683,00 Kč	1 683,00 Kč
	Kabelová televize				
	Demontáž stávajícího přívodu kabelové televize Vodafon	1	spr	4 896,00 Kč	4 896,00 Kč
	Napojení koaxiálního kabelu a přivedení do 1.PP ukončení v krabici	1	spr	4 284,00 Kč	4 284,00 Kč
	Propojení přívodu kabelové televize UPC s RACKem	1	spr	9 078,00 Kč	9 078,00 Kč
	Převodník metalika/optika	2	ks	907,80 Kč	1 815,60 Kč
	Organizace subdodávky	1	spr	4 590,00 Kč	4 590,00 Kč
	Celkem				41 167,20 Kč

Montáž instalačního materiálu

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
501	Značení trasy vedení	220	m	18,40 Kč	4 048,00 Kč
502	Montáž instal. systému	40	m	29,60 Kč	1 184,00 Kč
503	Montáž trubky ohebné pod omítku	180	m	25,50 Kč	4 590,00 Kč
504	Instalace odbočná krabice KU 68-1902	20	ks	10,20 Kč	204,00 Kč
505	Průchod zdíkem do 30mm	10	ks	183,60 Kč	1 836,00 Kč
506	Utěsnění prostupu na střechu objektu	1	ks	459,00 Kč	459,00 Kč
	Celkem				12 321,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
601	Instalace kabelu koaxiálního do trubky	470	m	28,60 Kč	13 442,00 Kč
	Celkem				13 442,00 Kč

Ostatní práce

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
602	Revize systému STA	1	ks	3 570,00 Kč	3 570,00 Kč
603	Projekt skutečného provedení, manuály, návody	1	ks	3 876,00 Kč	3 876,00 Kč
604	Oživení systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz,	1	cel.	2 958,00 Kč	2 958,00 Kč
605	Dopravné	1	cel.	6 375,00 Kč	6 375,00 Kč
	Celkem				16 779,00 Kč

Nemocnice Jindřichův Hradec
Pavilon paliativní péče
EKV - Elektrická kontrola vstupu

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	46 728,50 Kč
Montážní práce a služby celkem	46 263,40 Kč
PPV 1% obor 001-025	467,29 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	2 775,80 Kč
Celkem bez DPH	96 234,99 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
101	Řídící deska AWR 08 rev.B	1	ks	19 369,80 Kč	19 369,80 Kč
106	Spínaný zdroj 12V/400W Mean Weii	1	ks	3 009,00 Kč	3 009,00 Kč
103	Montážní krabice pro ŘJ	1	ks	2 244,00 Kč	2 244,00 Kč
102	Čtečka karet AGU U4/S	3	ks	4 579,80 Kč	13 739,40 Kč
103	Štítek čtečky nerez	3	ks	86,70 Kč	260,10 Kč
107	Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...)	1	spr	1 836,00 Kč	1 836,00 Kč
105	Elektrický zámeček BEFO nízkoodběr reverzní	1	ks	1 315,80 Kč	1 315,80 Kč
	Celkem				41 774,10 Kč

Montáž elektronického systému					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
201	Montáž řídicího modulu se zapojením	1	ks	2 947,80 Kč	2 947,80 Kč
202	Montáž a zapojení zdroje napájení	1	ks	1 489,20 Kč	1 489,20 Kč
203	Montáž krabice a zapojení ovládacího relé	1	ks	1 519,80 Kč	1 519,80 Kč
204	Montáž čtečky se zapojením	3	ks	714,00 Kč	2 142,00 Kč
205	Programové nastavení, imlementace do systému	1	spr	4 284,00 Kč	4 284,00 Kč
206	Připojení zámku a ovládání do připravených dveří	1	ks	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
Celkem					14 932,80 Kč

Dodávka instalačního materiálu					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
301	Trubka ohebná 23mm	40	m	12,20 Kč	488,00 Kč
302	Krabice pod čtečku (68mm)	3	ks	10,00 Kč	30,00 Kč
303	Krabice průchozí 68mm,	4	ks	10,00 Kč	40,00 Kč
304	Krabice s funkcí při požáru k ovládání dveří ,	2	ks	224,40 Kč	448,80 Kč
305	Ovládací relé	2	ks	192,80 Kč	385,60 Kč
306	Vodič černý protahovací	40	m	7,00 Kč	280,00 Kč
308	Pomocný podružný materiál (příchytka, sádra...)	1	spr	1 122,00 Kč	1 122,00 Kč
Celkem					2 794,40 Kč

Montáž instalačního materiálu					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
401	Značení trasy vedení	40	m	18,40 Kč	736,00 Kč
402	Montáž trubky ohebné do 23mm pod omítku včetně drážky	40	m	29,60 Kč	1 184,00 Kč
403	Průchod zdívm do 30cm	3	ks	183,60 Kč	550,80 Kč
404	Zatažení vodiče CY do trubek	40	m	11,20 Kč	448,00 Kč
405	Instalace krabice pod čtečku	3	ks	10,20 Kč	30,60 Kč
406	Instalace krabice ovládání dveří	1	ks	10,20 Kč	10,20 Kč
407	Instalace krabice průchozí	4	ks	10,20 Kč	40,80 Kč
	Protipožární utěsnění prostupů	1	sad	459,00 Kč	459,00 Kč
Celkem					3 459.40 Kč

Dodávka kabelových rozvodů					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
501	Kabel např. JY(st)Y 3x2x1,5 pro čtečky a zámky	40	m	21,40 Kč	856,00 Kč
502	Datový kabel s krouceným párem cat.5e STP	80	m	16,30 Kč	1 304,00 Kč
Celkem					2 160,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
601	Montáž kabelu pro napájení	40	m	28,60 Kč	1 144,00 Kč
602	Instalace kabelu kominkační linky pro docházku	80	m	28,60 Kč	2 288,00 Kč
Celkem					3 432,00 Kč

Ostatní práce					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
701	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	spr	3 468,00 Kč	3 468,00 Kč
702	Zaškolení obsluhy a správce	1	ks	2 244,00 Kč	2 244,00 Kč
703	Zkušební provoz	4	hod	703,80 Kč	2 815,20 Kč
704	Stavební práce	1	sad	7 956,00 Kč	7 956,00 Kč
705	Koordinace činností při realizaci	1	ks	3 060,00 Kč	3 060,00 Kč
706	Doprava	1	sad	4 896,00 Kč	4 896,00 Kč
Celkem					24 439,20 Kč

Nemocnice Jindřichův Hradec
Pavilon paliativní péče
P+S - Dorozumívací zařízení S+P

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem	643 095,20 Kč
Montážní práce a služby celkem	389 836,90 Kč
PPV 1% obor 001-025	6 430,95 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025	23 390,21 Kč
Celkem bez DPH	1 062 753,27 Kč

Rozpočet

Dodávka elektronického systému

Číslo p. Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Hlavní terminál vč. Adaptéru a kabelu	1	ks	36 522,10 Kč	36 522,10 Kč
Datový rozvaděč 19"/22U 600x600mm	1	ks	17 901,00 Kč	17 901,00 Kč
Napájecí zdroj + lokální server	1	ks	25 318,40 Kč	25 318,40 Kč
Rozvodný panel 8x230V 19"/2U	1	ks	1 009,80 Kč	1 009,80 Kč
SW licence provozu účastníka	14	ks	359,10 Kč	5 027,40 Kč
SW databáze historie volání	1	ks	5 749,70 Kč	5 749,70 Kč
SW bezdrátový modul	23	ks	445,70 Kč	10 251,10 Kč
Kabel telefonní přípojky	2	ks	169,30 Kč	338,60 Kč
Univerzální police 19"/1U	2	ks	1 501,40 Kč	3 002,80 Kč
Zásuvka terminálu	1	ks	680,30 Kč	680,30 Kč
Telefonní zásuvka IN-OUT	2	ks	943,50 Kč	1 887,00 Kč
DECK PHONE bezdrátový telefon	2	ks	3 763,80 Kč	7 527,60 Kč
AnalogVoIP brána	2	ks	4 216,70 Kč	8 433,40 Kč
Telefonní interface (pro analog. přístroj)	2	ks	7 210,40 Kč	14 420,80 Kč
Datový switch 24 portů/19"	2	ks	2 203,20 Kč	4 406,40 Kč
Napájecí injektor 24 portů/19"	2	ks	5 255,00 Kč	10 510,00 Kč
Svítilidlo signalizační LED	23	ks	798,70 Kč	18 370,10 Kč
Orientační svítidlo směrové LED IP	1	ks	2 326,60 Kč	2 326,60 Kč
Pokojeový terminál s bezdrátovým modulem	4	ks	7 244,00 Kč	28 976,00 Kč
Pokojeový terminál hovorový s displejem	2	ks	7 405,20 Kč	14 810,40 Kč
Pokojeový terminál hovorový s bezdrátovým modulem	19	ks	7 925,40 Kč	150 582,60 Kč
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	14	ks	3 687,30 Kč	51 622,20 Kč
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	14	ks	3 112,10 Kč	43 569,40 Kč
Bezdrátové přenosné tlačítko s indikací průchodu	10	ks	3 244,60 Kč	32 446,00 Kč
Tlačítko nouzového volání	19	ks	670,10 Kč	12 731,90 Kč
Táhlo nouzového volání	16	ks	915,90 Kč	14 654,40 Kč
Táhlo a tlačítko nouzového volání	18	ks	940,40 Kč	16 927,20 Kč
Repeater	4	ks	6 866,60 Kč	27 466,40 Kč
Patch kabel	47	ks	22,90 Kč	1 076,30 Kč
Konektor RJ45 UTP cat.5e vč. ochrany a proměření RJ45	90	ks	4,60 Kč	414,00 Kč

Celkem

568 959,90 Kč

Montáž elektronického systému

Číslo p. Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Hlavní terminál	1	ks	1 275,00 Kč	1 275,00 Kč
Datový rozvaděč 19"/22U 600x600mm	1	ks	1 716,60 Kč	1 716,60 Kč
Napájecí zdroj + lokální server	1	ks	3 290,50 Kč	3 290,50 Kč
Rozvodný panel 8x230V 19"/2U	1	ks	187,70 Kč	187,70 Kč
Univerzální police 19"/1U	2	ks	193,80 Kč	387,60 Kč
Zásuvka terminálu	1	ks	527,40 Kč	527,40 Kč
Telefonní zásuvka IN-OUT	2	ks	527,30 Kč	1 054,60 Kč
DECK PHONE bezdrátový telefon	2	ks	596,70 Kč	1 193,40 Kč
AnalogVoIP brána	2	ks	239,70 Kč	479,40 Kč
Telefonní interface	2	ks	937,40 Kč	1 874,80 Kč
Datový switch 24 portů/19"	2	ks	377,40 Kč	754,80 Kč
Napájecí injektor 24 portů/19"	2	ks	523,30 Kč	1 046,60 Kč
Svítilidlo signalizační LED	23	ks	82,60 Kč	1 899,80 Kč
Orientační svítidlo směrové LED IP	1	ks	527,30 Kč	527,30 Kč
Pokojeový terminál s bezdrátovým modulem	4	ks	729,30 Kč	2 917,20 Kč
Pokojeový terminál hovorový s bezdrátovým modulem	19	ks	1 083,20 Kč	20 580,80 Kč

Pokojevý terminál hovorový s displejem	2	ks	1 083,20 Kč	2 166,40 Kč
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	14	ks	729,30 Kč	10 210,20 Kč
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	14	ks	527,30 Kč	7 382,20 Kč
Bezdrátové přenosné tlačítko s indikací průchodu	10	ks	56,10 Kč	561,00 Kč
Tlačítko nouzového volání	19	ks	81,60 Kč	1 550,40 Kč
Táhlo nouzového volání	16	ks	81,60 Kč	1 305,60 Kč
Táhlo a tlačítko nouzového volání	18	ks	81,60 Kč	1 468,80 Kč
Repeater	4	ks	775,20 Kč	3 100,80 Kč
Patch kabel	47	ks	18,40 Kč	864,80 Kč
Konektor vč. ochrany a proměření RJ45	90	ks	146,90 Kč	13 221,00 Kč
Kontrola vedení	1	ks	12 648,00 Kč	12 648,00 Kč
Instalace a konfigurace systému	1	ks	17 442,00 Kč	17 442,00 Kč
Testování určení přibližné polohy „zóny“ pacienta/klienta	10	hod	255,00 Kč	2 550,00 Kč
Kontrolní provoz, zaškolení	1	ks	12 648,00 Kč	12 648,00 Kč
Celkem				126 832,70 Kč

Dodávka instalačního materiálu					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Instalační krabice pod omítku jednonásobná	84	ks	8,20 Kč	688,80 Kč
	Instalační krabice pod omítku dvojnásobná	37	ks	73,40 Kč	2 715,80 Kč
	Instalační krabice pod omítku trojnásobná	19	ks	85,70 Kč	1 628,30 Kč
	Hmoždinka 8	316	ks	4,10 Kč	1 295,60 Kč
	Vrut 3,5x40	316	ks	4,10 Kč	1 295,60 Kč
	Stropní příchytka	40	ks	1,10 Kč	44,00 Kč
	Trubka pod omítku 16mm	250	m	9,20 Kč	2 300,00 Kč
	Trubka pod omítku 32mm	200	m	25,50 Kč	5 100,00 Kč
	Drátěný žlab 60x150	80	kpl	231,54 Kč	18 523,20 Kč
	Spojka drátěných žlabů 60X150	40	ks	20,40 Kč	816,00 Kč
	Držák středový pro závitovou tyč	40	ks	5,30 Kč	212,00 Kč
	Závitová tyč M8/1m	40	ks	14,00 Kč	560,00 Kč
	Narážecí kotva M8 včetně matice M8	40	ks	7,00 Kč	280,00 Kč
	Sádra	1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	Malta, štuk	1	kpl	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	Ostatní drobný instalační materiál	1	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Celkem					55 459,30 Kč

Montáž instalačního materiálu					
Číslo p	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Značení trasy vedení	510	m	18,40 Kč	9 384,00 Kč
	Instalační krabice pod omítku jednonásobná	84	ks	73,40 Kč	6 165,60 Kč
	Instalační krabice pod omítku dvojnásobná	37	ks	73,40 Kč	2 715,80 Kč
	Instalační krabice pod omítku trojnásobná	19	ks	73,40 Kč	1 394,60 Kč
	Hmoždinka 8	316	ks	4,60 Kč	1 453,60 Kč
	Vrut 3,5x40	316	ks	4,60 Kč	1 453,60 Kč
	Stropní příchytka	40	ks	25,50 Kč	1 020,00 Kč
	Trubka pod omítku 16mm	250	m	49,90 Kč	12 475,00 Kč
	Trubka pod omítku 32mm	200	m	49,90 Kč	9 980,00 Kč
	Rýhy ve zdi	300	ks	163,20 Kč	48 960,00 Kč
	Prostupy zdivem	46	ks	163,20 Kč	7 507,20 Kč
	Prostupy betonem	1	ks	183,60 Kč	183,60 Kč
	Protipožární utěsnění prostupů	1	kpl	459,00 Kč	459,00 Kč
	Drátěný žlab 60x150	80	kpl	231,50 Kč	18 520,00 Kč
	Spojka drátěných žlabů 60X150	40	ks	20,40 Kč	816,00 Kč
	Držák středový pro závitovou tyč	40	ks	61,20 Kč	2 448,00 Kč
	Závitová tyč M8/1m	40	ks	35,70 Kč	1 428,00 Kč
	Narážecí kotva M8 včetně matice M8	40	ks	79,60 Kč	3 184,00 Kč
	Sádra	1	kpl	326,40 Kč	326,40 Kč
	Malta, štuk	1	kpl	907,80 Kč	907,80 Kč
	Ostatní drobný instalační materiál	1	kpl	918,00 Kč	918,00 Kč
	Ostatní montážní, instalační a stavební práce	15	hod	1 122,00 Kč	16 830,00 Kč
Celkem					148 530,20 Kč

Dodávka kabelových rozvodů					
Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Datový kabel UTP cat.5e do trubek LSOH	1900	m	7,70 Kč	14 630,00 Kč
	Napájecí kabel 3x1,5	40	m	22,40 Kč	896,00 Kč
	Vodič protahovací	450	m	7,00 Kč	3 150,00 Kč
Celkem					18 676,00 Kč

Montáž kabelových rozvodů					
Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Datový kabel FTP cat 5e	1900	m	28,60 Kč	54 340,00 Kč
	Napájecí kabel	40	m	32,60 Kč	1 304,00 Kč
	Protahovací kabel	450	m	11,20 Kč	5 040,00 Kč
Celkem					60 684,00 Kč

Ostatní práce					
Číslo p.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Revize systému	1	ks	14 790,00 Kč	14 790,00 Kč
	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	spr	8 874,00 Kč	8 874,00 Kč
	Zkušební provoz	6	hod	1 275,00 Kč	7 650,00 Kč
	Koordinace činností při realizaci	10	hod	255,00 Kč	2 550,00 Kč
	Kontrolní dny na stavbě	10	hod	255,00 Kč	2 550,00 Kč
	Úklid staveniště	10	hod	255,00 Kč	2 550,00 Kč
	Ekologická likvidace odpadu	1	ks	2 856,00 Kč	2 856,00 Kč
	Dopravné	900	km	13,30 Kč	11 970,00 Kč
Celkem					53 790,00 Kč

SLP celkem

3 228 708,71 Kč