

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: ahqj9id
osoba oprávněná jednat: Ing. Silvie Vodinská, kvestorka
ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí odboru investic a majetku

(dále jen „**Objednatel**“)

a

POZIMOS, a.s

se sídlem: K Pasekám 3663, 760 01
zastoupená: Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady
IČO: 00147389
DIČ: CZ00147389
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: pnpfrjd
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2
e-mail: info@pozimos.cz
kontaktní osoba: [REDACTED], obchodní ředitelka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby
(dále též „Smlouva“) tohoto znění:**

II. Předmět smlouvy, dílo

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od Zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 3) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem „**UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa**“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“), provedené podle projektové dokumentace s názvem „UTB – Stavební úpravy objektu U12 – V. etapa“, zpracované projekční kanceláří JaP architects s.r.o. [redacted]. Projektová dokumentace obsahuje veškeré technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatелеm vybrané nabídky ze dne 30.8.2024
- 4) Dílo je spolufinancováno z programového financování MŠMT, Výzva č. 7, program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, Subtitul 133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol, evidenční číslo EDS 133D221000057.
- 5) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:
 - a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a pasport stavby před zahájením díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;
 - f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání Objednateli doloží příslušnými doklady;
 - i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy, atd.) dotčených stavbou do původního stavu
 - j) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla, atd.) čitelným identifikačním štítkem
 - k) součinnost a koordinaci při následném stavebním řízení pro získání kolaudačního souhlasu k užívání díla pro jednotlivou etapu.

III. Doba a místo plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:
 - Zahájení prací na realizaci díla nejpozději do:
10 dnů od účinnosti této smlouvy.
 - Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do:
240 dnů od účinnosti této smlouvy.
- 2) Vzhledem k nepřerušnému provozu vysokoškolské koleje v západní polovině objektu a provozu mateřské školky v 1.NP ve východní polovině objektu objednatel stanovuje, že:
 - **Žádné stavební práce nebudou prováděny v rozmezí 20:00 – 8:00 hod. (noční klid).**
 - **Veškeré stavební práce budou zcela přerušeny v pracovní dny v rozmezí 12:00 – 14:00 hod.**
- 3) Místem plnění je nám. T. G. Masaryka 3050, Zlín 760 01, stavba občanského vybavení na pozemku p. č. st. 3412, v kat. území Zlín, obci Zlín, zapsáno na LV č. 1584 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, označeno Objednatel jako budova „U12“, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

IV. Cena díla

- 1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty:

31 650 000,- Kč

(slovy : třicetjednamiliónůšestsetpadesáttisíc korun českých)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

6 646 500,- Kč

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

38 296 500,- Kč

- 2) Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce CZ - CPA zaříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 3) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:

- v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. II odst. 3) této smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle přílohy č. I. této smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. III. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací dle metodiky RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
- 4) Čerpání rezervy na nepředvídané náklady je možné pouze v souladu s ustanovením přílohy č. I. smlouvy o dílo.
 - 5) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, stavenišťem jakož i podmínkami provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 2) Fakturace bude realizována měsíčně na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.
- 3) Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému dozoru investora (dále jen „TDI“) (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 4) Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.
- 6) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen na základě této smlouvy.
- 7) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu (tj. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění). Faktura bude dále obsahovat číslo bankovního účtu zhotovitele. Objednatel požaduje, aby zhotovitel na fakturu uvedl podrobný rozpis fakturovaných prací dle příslušné dílčí objednávky. Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:
 - název zakázky: „UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, NOVÉ ZADÁNÍ“, ID **2335**
 - označení předmětu plnění,
 - číslo smlouvy,
 - číslo dokladu,
 - datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - konstantní a variabilní symbol,
 - fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH.

- Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti Objednatelům vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.
 - 9) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
 - 10) Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 7 tohoto článku, na který má být odměna dle této smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).
 - 11) Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že prodávající jako plátců daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se zhotovitel objednatel o této skutečnosti ihned informovat.
 - 12) Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit zhotovitelem dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný prodávajícímu. DPH bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena prodávajícímu. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této smlouvy a zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po objednateli již požadovat.
 - 13) Vznikne-li objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení zhotovitele ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku smlouvy nebo proto, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a objednatel o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se zhotovitel tuto újmu objednateli bezodkladně uhradit.
 - 14) Zároveň je zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat objednatel o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku smlouvy, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané odměny bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatel na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.
 - 15) V případě, že objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této smlouvy duplicitně, to znamená zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z důvodů výše uvedených), je zhotovitel povinen objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo její část vrátit, a to na základě výzvy objednatel. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele.
 - 16) Ustanovení odstavců 10 až 15 tohoto článku smlouvy se použijí pouze v případě, že prodávající je anebo se v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH.
 - 17) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně provedených prací a dodávek následující zaměstnanec (TDI):

Objednatel: [REDACTED]

TDI: [REDACTED]

Zhotovitel [REDACTED] stavbyvedoucí

VI.

Předání a převzetí díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště. Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.
- 2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a převzetí díla je místo plnění.
- 3) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.
- 4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepíše oprávněný zástupci obou smluvních stran.
- 5) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 6) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 50 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné faktury dle čl. V. této smlouvy.
- 9) Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - bankovní záruku podle čl. VII. této smlouvy
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě;
 - doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby).

VII. Bankovní záruka na záruční dobu

- 1) Bankovní záruka na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby sjednané touto smlouvou.
- 2) Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla, jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 3) Platnost bankovní záruky bude vždy do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v čl. VIII. a bude uvolňována následovně:
 - Po uplynutí prvních 12. měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 15 % z celkové výše bankovní záruky.
 - Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tedy po 24 měsících ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši dalších 15 % z celkové výše bankovní záruky.
 - Po uplynutí celé záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna zbývající část bankovní záruky.
- 4) Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 2) Záruční doba na komplexní dílo činí 60 měsíců.
- 3) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány v dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 4) Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.
- 5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití přesto trval.

- 6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 9) Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, popř. na e-mail.
- 10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
- 12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.
- 13) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit Zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady nákladů takto vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku na záruční dobu.
- 14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.
- 17) O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 18) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

IX.

Podmínky provádění díla

- 1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy výměr-specifikace prací a dodávek.

- 2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob v termínu do 3 dnů před dohodnutým započatím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se objednatel opozdí s předáním staveniště.
- 3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
 Blížší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů) - viz přílohy k NV,
 - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 5) Dále je Zhotovitel povinen:
 - a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
 - b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
 - c) zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na stavbě
 - d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu objednatel (pohyb zaměstnanců, studentů, výuka)
- 6) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi objednatel a zhotovitelem.
- 7) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

- 8) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy Objednatel.
- 9) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 10) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tři) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

X. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 3) Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavatelem vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
- 4) Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.
- 5) Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.
- 6) Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
- 7) Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.
- 8) Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XI. Pojištění

- 1) Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 20.000.000 Kč. Vybraný Dodavatel nejpozději do 3 dní před podpisem Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.
- 2) Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené v předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XII. Sankční ujednání

- 1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 2) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- 4) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 6) Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

XIII. Vyšší moc

- 1) Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

- 2) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- 2) V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:
- a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
 - b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
 - c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem plnění této smlouvy
 - d) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 3) Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného odkladu Objednateli předložit.
- 4) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

- 5) Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentací na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
- 6) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 8) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 9) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy
- 10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel.

XV. Přílohy

- 1) Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1:* Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla
Příloha č. 2: Harmonogram plnění prací a dodávek
Příloha č. 3: Nabídkový rozpočet Zhotovitele
Příloha č. 4: Informace pro dodavatele

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POZIMOS, a.s.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
 Podepisující: **Ing. Silvie Voříšková**
 Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 Sériové č. cert.: 23105347
 Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
 Datum a čas: 11.10.2024 15:36:14
 Důvod:
 Místo:

Ing. Silvie Voříšková, kvestorka
(podepsáno elektronicky)

Ing. Pavel Havlík Digitálně podepsal
 Ing. Pavel Havlík
 Datum: 2024.10.01
 17:14:21 +02'00'

Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady
(podepsáno elektronicky)

Příloha číslo I. smlouvy o dílo

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplývá z realizační projektové dokumentace;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.


K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Zhotovitele:

za Objednatele:

za Projektanta:

za TDI:



Článek III.

Takto připravený změnový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran a následně:

- III.1. **Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stran v případě, že se jedná o méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu.**

- III.2. **K jednání** v případě, že se jedná o **vícepráce**. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván k jednání o ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následně postoupen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Ing. Silvie Vodinská
kvestorka

za Zhotovitele: Ing. Pavel Havlík,
předseda správní rady

Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDI evidenci v podobě souhrnné přehledové tabulky. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POZIMOS, a.s.

Ing. Silvie Vodinská, kvestorka

Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/24s

Stavba: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

KSO: 801 72

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

Projektant:

JaP architects s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH

31 650 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	31 650 000,00	6 646 500,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

38 296 500,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/24s

Stavba: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Místo: Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		31 650 000,00	38 296 500,00	
2020/24-1	UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti	31 650 000,00	38 296 500,00	STA
2020/24-1-1	D.1.1-Architektonicko-stavební část	23 412 515,01	28 329 143,16	Soupis
2020/24-1-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	7 837 377,98	9 483 227,36	Soupis
2020/24-1-141	D.1.4.1-Zdravotně technické instalace	3 569 663,88	4 319 293,29	Soupis
2020/24-1-142	D.1.4.2-Ústřední vytápění	1 032 143,50	1 248 893,64	Soupis
2020/24-1-143	D.1.4.3-Elektroinstalace	2 737 891,20	3 312 848,35	Soupis
2020/24-1-1431	D.1.4.3.1-Silnoproudé instalace	2 079 318,30	2 515 975,14	Soupis
2020/24-1-1432	D.1.4.3.2-Slaboproudé instalace	658 572,90	796 873,21	Soupis
2020/24-1-144	D.1.4.4-Vzduchotechnika	497 679,40	602 192,07	Soupis
2020/24-1-VON	Vedlejší a ostatní náklady	400 107,01	484 129,48	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-1 - D.1.1-Architektonicko-stavební část

KSO: 801 72

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2020

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

IČ: 00147389

DIČ: CZ00147389

Projektant:

JaP architects s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou JaP architects s.r.o., v květnu 2020. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Poznámka: Betonovou mazaninu je možno zaměnit za rychle tuhnoucí směs s přisypáním polymerových vláken. Do 4 dní se může lepit PVC, protože vlhkost mazaniny bude pod 2% (zaručeno výrobcem).

Cena bez DPH

23 412 515,01

DPH základní
snížená

Základ daně
23 412 515,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 916 628,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 329 143,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-1 - D.1.1-Architektonicko-stavební část

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 412 515,01

HSV - Práce a dodávky HSV

10 600 465,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 599 775,50

4 - Vodorovné konstrukce

106 700,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 539 860,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 206 421,50

997 - Přesun sutě

5 443,20

998 - Přesun hmot

142 265,15

PSV - Práce a dodávky PSV

12 812 049,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 428,33

713 - Izolace tepelné

337 218,66

714 - Akustická a protiotřesová opatření

258 392,24

763 - Konstrukce suché výstavby

4 171 175,99

764 - Konstrukce klempířské

5 831,46

766 - Konstrukce truhlářské

2 004 820,06

767 - Konstrukce zámečnické

552 672,00

771 - Podlahy z dlaždic

570 645,07

776 - Podlahy povlakové

2 546 336,55

781 - Dokončovací práce - obklady

1 389 395,16

783 - Dokončovací práce - nátěry

60 114,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

898 018,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt: 2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis: 2020/24-1-1 - D.1.1-Architektonicko-stavební část

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 412 515,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 600 465,87

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 599 775,50

1	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	72,000	592,10	42 631,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422 "viz.výpis překladů-b"24*3			
					72,000			
2	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	123,000	776,10	95 460,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442 "viz.výpis překladů-a"41*3			
					123,000			
3	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	598,820	702,80	420 850,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225 "příčky porobeton tl.100mm"			
VV					"2.np"3,05*(36,6*2)-(0,8*2,1*24)			
VV					182,940			
VV					"3.np"3,05*(36,6*2)-(0,8*2,1*24)			
VV					182,940			
VV					"4.np"3,05*(36,6*2)-(0,8*2,1*24)			
VV					182,940			
VV					Mezisoučet			
VV					548,820			
VV					50			
VV					50,000			
VV					Součet			
					598,820			
4	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1 949,784	993,60	1 937 305,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245 "příčky porobeton tl.150mm"			
VV					"2.np"3,05*(36,48*2+0,55*2+0,15+0,2*2+5,425*22+0,2*6+2,45*4)-(0,8*2,1*12+0,6*0,6*14)			
VV					599,928			
VV					"3.np"3,05*(36,48*2+0,55*2+0,15+0,2*2+5,425*22+0,2*6+2,45*4)-(0,8*2,1*12+0,6*0,6*14)			
VV					599,928			
VV					"4.np"3,05*(36,48*2+0,55*2+0,15+0,2*2+5,425*22+0,2*6+2,45*4)-(0,8*2,1*12+0,6*0,6*14)			
VV					599,928			
VV					Mezisoučet			
VV					1 799,784			
VV					150			
VV					150,000			
VV					Součet			
					1 949,784			
5	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	239,600	79,00	18 928,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291111 "u stropu"			
VV					"příčky porobeton tl.100mm"			
VV					"2.np"*(36,6*2)			
VV					73,200			
VV					"3.np"*(36,6*2)			
VV					73,200			
VV					"4.np"*(36,6*2)			
VV					73,200			
VV					Mezisoučet			
					219,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20				20,000	
	VV		Součet				239,600	
6	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	674,880	79,00	53 315,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112						
	VV		"u stropu"					
	VV		"příčky porobeton tl.150mm"					
	VV		"2.np"(36,48*2+0,55*2+0,15+0,2*2+5,425*22+0,2*6+2,45*4)		204,960			
	VV		"3.np"(36,48*2+0,55*2+0,15+0,2*2+5,425*22+0,2*6+2,45*4)		204,960			
	VV		"4.np"(36,48*2+0,55*2+0,15+0,2*2+5,425*22+0,2*6+2,45*4)		204,960			
	VV		Mezisoučet		614,880			
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		674,880			
7	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	198,000	79,00	15 642,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121						
	VV		"tl.100mm"					
	VV		"2.np"3,05*4		12,200			
	VV		"3.np"3,05*4		12,200			
	VV		"4.np"3,05*4		12,200			
	VV		Mezisoučet		36,600			
	VV		"tl.150mm"					
	VV		"2.np"3,05*16		48,800			
	VV		"3.np"3,05*16		48,800			
	VV		"4.np"3,05*16		48,800			
	VV		Mezisoučet		146,400			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		198,000			
8	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	198,000	79,00	15 642,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131						
	VV		"do ŽB sloupů"					
	VV		"tl.150mm"					
	VV		"2.np"3,05*20		61,000			
	VV		"3.np"3,05*20		61,000			
	VV		"4.np"3,05*20		61,000			
	VV		Mezisoučet		183,000			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		198,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				106 700,00	
9	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	60,000	1 010,00	60 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411386621						
	P		Poznámka k položce:☐					
			Poznámka k položce:					
			zajištění požární odolnosti					
	VV		"přebetonování instalací ve stropích"					
	VV		"2.np"20		20,000			
	VV		"3.np"20		20,000			
	VV		"4.np"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		60,000			
10	K	411388621	Sanace stropní konstrukce bedničkových stropů - Zabetonování děr, ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	50,000	922,00	46 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388621						
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 539 860,52	
11	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	43,380	23,50	1 019,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121						
	VV		"penetrace stropů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto sádr.om"1,26		1,260			
	VV		"dtto sádrový štuk"28,08		28,080			
	VV		"dtto oprava stropů 50%"28,08*0,5		14,040			
	VV		Mezisoučet		43,380			
12	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	167,670	200,00	33 534,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001					
	VV		"pěnosklo tl. 50 mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		2,100+2,180*5+2,215*5+2,190		26,265			
	VV		3,410		3,410			
	VV		2,100+2,180*5+2,215*5+2,140		26,215			
	VV		Mezisoučet		55,890			
	VV		"3.np" 55,890		55,890			
	VV		"4.np" 55,890		55,890			
	VV		Součet		167,670			
13	K	611325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	28,080	252,00	7 076,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325423					
	VV		"horní špalety oken"					
	VV		"2.np"(0,15*2,6)*24		9,360			
	VV		"3.np"(0,15*2,6)*24		9,360			
	VV		"4.np"(0,15*2,6)*24		9,360			
	VV		Mezisoučet		28,080			
14	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1,260	331,70	417,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341121					
	VV		"horní špaleta bouraného okna v chodbě"					
	VV		"2.np"0,15*2,8		0,420			
	VV		"3.np"0,15*2,8		0,420			
	VV		"4.np"0,15*2,8		0,420			
	VV		Mezisoučet		1,260			
15	K	611341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	28,080	288,90	8 112,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341131					
	VV		"horní špalety oken"					
	VV		"2.np"(0,15*2,6)*24		9,360			
	VV		"3.np"(0,15*2,6)*24		9,360			
	VV		"4.np"(0,15*2,6)*24		9,360			
	VV		Mezisoučet		28,080			
16	K	611341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	1,260	51,40	64,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341191					
	VV		"dtto sádr.om.stropu"1,26		1,260			
17	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	167,670	331,70	55 616,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341321					
	VV		"pěnosklo tl. 50 mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		2,100+2,180*5+2,215*5+2,190		26,265			
	VV		3,410		3,410			
	VV		2,100+2,180*5+2,215*5+2,140		26,215			
	VV		Mezisoučet		55,890			
	VV		"3.np" 55,890		55,890			
	VV		"4.np" 55,890		55,890			
	VV		Součet		167,670			
18	K	612-01	Broušení sádrových omítek (gletovaný povrch)	m2	5 355,007	42,80	229 194,30	vlastní
	VV		"stropy"					
	VV		"dtto sádr.om"1,26		1,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto sádrový štuk"28,08		28,080			
	VV		Mezisoučet		29,340			
	VV		"stěny"					
	VV		"dtto om.sádr.stěn"4732,204		4 732,204			
	VV		"dtto potaž.sádr.štukem"593,463		593,463			
	VV		Mezisoučet		5 325,667			
	VV		Součet		5 355,007			
19	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	5 622,399	23,50	132 126,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121						
	VV		"penetrace stěn"					
	VV		"dtto oprava stěn 50%"593,463*0,5		296,732			
	VV		"dtto om.sádr.stěn"4732,204		4 732,204			
	VV		"dtto potaž.sádr.štukem"593,463		593,463			
	VV		Mezisoučet		5 622,399			
20	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	100,750	562,00	56 621,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						
	VV		"pro vodovod 55/110mm"30*3*0,11		9,900			
	VV		Mezisoučet		9,900			
	VV		"pro kanalizaci 75/75mm"26*3*0,075		5,850			
	VV		Mezisoučet		5,850			
	VV		"pro silnoproud 30/30mm"1900*0,03		57,000			
	VV		"pro silnoproud 100/hl.50mm"180*0,1		18,000			
	VV		Mezisoučet		75,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		100,750			
21	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	5 592,541	180,00	1 006 657,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
	VV		"dtto příčky z porobetonu"					
	VV		"tl.100mm"598,82*2		1 197,640			
	VV		"tl.150mm"1949,784*2		3 899,568			
	VV		Mezisoučet		5 097,208			
	VV		"vnitřní zateplení pěnosklo"					
	VV		"obvodová stěna tl. 50 mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		(2,950+2,925*10+2,700)*3,000		104,700			
	VV		-2,500*2,170*12		-65,100			
	VV		(17,950+1,015*2)*3,000		59,940			
	VV		-2,700*2,860		-7,722			
	VV		(2,700+2,925*10+2,850)*3,000		104,400			
	VV		-2,500*2,170*12		-65,100			
	VV		0,180*3,000*12		6,480			
	VV		Mezisoučet		137,598			
	VV		"3.np" 137,598		137,598			
	VV		"4.np" 137,598		137,598			
	VV		Mezisoučet		275,196			
	VV		"ostění tl. 50 mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		0,150*2,910*2		0,873			
	VV		"3.np" 0,873		0,873			
	VV		"4.np" 0,873		0,873			
	VV		Mezisoučet		2,619			
	VV		"ostění tl. 50 mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		0,250*2,220*2*24		26,640			
	VV		"3.np" 26,640		26,640			
	VV		"4.np" 26,640		26,640			
	VV		Mezisoučet		79,920			
	VV		Součet		5 592,541			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
22	K	612231003R	Montáž vnitřního zateplení z polyuretanových desek stěn, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	412,794	851,80	351 617,93		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>- Penetrace z emulzí lepidla, nanáší se válečkem na bezprašný povrch, spotřeba cca 0,3 l / m2</i> <i>- Desky z recyklovaného skla a dalších přírodních surovin tl. 50 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/m*K. Celoplošně nalepeno na podklad studeným asfaltovým lepidlem, se spárami vystřídányými na vazbu, těsně přitlačenými a vyplněnými lepidlem. Spotřeba cca 3,5 – 4,5 kg / m2. Studené lepidlo nanášeno zubovou stěrkou (velikost zubu 8 – 10 mm) na jednu krátkou a jednu dlouhou boční stranu tepelné izolačních desek. Dále nanášeno lepidlo na celou plochu tepelné izolační desky a ta diagonálně zatlačena do otevřeného rohu. Po částečném vytvrdnutí odstranit špachtlí lepidlo vytlačené ze spár.</i> <i>- U stěn vyšších než 2,5 m se desky mechanicky kotví ve spárách v průběhu montáže mechanickými kotvami, spotřeba : 2 ks / m2.</i> <i>- Odstranit nerovnosti povrchu izolace obroušením pomocí brusného hladítka. Odstranit prach z povrchu desek .</i> <i>- Udělat technologickou přestávku cca 3 dny (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu).</i>						
	VV		"obvodová stěna tl. 50 mm"						
	VV		"2.np"						
	VV		(2,950+2,925*10+2,700)*3,000			104,700			
	VV		-2,500*2,170*12			-65,100			
	VV		(17,950+1,015*2)*3,000			59,940			
	VV		-2,700*2,860			-7,722			
	VV		(2,700+2,925*10+2,850)*3,000			104,400			
	VV		-2,500*2,170*12			-65,100			
	VV		0,180*3,000*12			6,480			
	VV		Mezisoučet			137,598			
	VV		"3.np" 137,598			137,598			
	VV		"4.np" 137,598			137,598			
	VV		Součet			412,794			
23	K	612231003R1	Montáž vnitřního zateplení z polyuretanových desek stropů, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	167,670	861,80	144 498,01	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612231003R1 <i>Poznámka k položce:</i> <i>- Penetrace z emulzí lepidla, nanáší se válečkem na bezprašný povrch, spotřeba cca 0,3 l / m2</i> <i>- Desky z recyklovaného skla a dalších přírodních surovin tl. 50 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/m*K. Celoplošně nalepeno na podklad studeným asfaltovým lepidlem, se spárami vystřídányými na vazbu, těsně přitlačenými a vyplněnými lepidlem. Spotřeba cca 3,5 – 4,5 kg / m2. Studené lepidlo nanášeno zubovou stěrkou (velikost zubu 8 – 10 mm) na jednu krátkou a jednu dlouhou boční stranu tepelné izolačních desek. Dále nanášeno lepidlo na celou plochu tepelné izolační desky a ta diagonálně zatlačena do otevřeného rohu. Po částečném vytvrdnutí odstranit špachtlí lepidlo vytlačené ze spár.</i> <i>- U stěn vyšších než 2,5 m se desky mechanicky kotví ve spárách v průběhu montáže mechanickými kotvami, spotřeba : 2 ks / m2.</i> <i>- Odstranit nerovnosti povrchu izolace obroušením pomocí brusného hladítka. Odstranit prach z povrchu desek .</i> <i>- Udělat technologickou přestávku cca 3 dny (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu).</i>						
	P								
	VV		"tl. 50 mm"						
	VV		"2.np"						
	VV		2,100+2,180*5+2,215*5+2,190			26,265			
	VV		3,410			3,410			
	VV		2,100+2,180*5+2,215*5+2,140			26,215			
	VV		Mezisoučet			55,890			
	VV		"3.np" 55,890			55,890			
	VV		"4.np" 55,890			55,890			
	VV		Součet			167,670			
24	K	612232001	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	8,400	44,70	375,48	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612232001 "parapet tl. 20 mm"						
	VV		"2.np"						
	VV		2,800			2,800			
	VV		"3.np" 2,800			2,800			
	VV		"4.np" 2,800			2,800			
	VV		Součet			8,400			
25	K	612232003	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	17,460	44,70	780,46	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612232003 "ostění tl. 50 mm"						
	VV		"2.np"						
	VV		2,910*2			5,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV			5,820		
			VV			5,820		
			VV			17,460		
26	K	612232051	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	187,200	65,40	12 242,88	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV			62,400		
			VV			62,400		
			VV			62,400		
			VV			187,200		
27	K	612232053	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	319,680	65,40	20 907,07	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV			106,560		
			VV			106,560		
			VV			106,560		
			VV			319,680		
28	M	AZF.T404001R	Deska z pěnoskla tloušťka 2cm	m2	60,732	1 103,50	67 017,76	
			VV					
			VV					
			VV			0,560		
			VV			0,560		
			VV			0,560		
			VV			1,680		
			VV					
			VV			18,720		
			VV			18,720		
			VV			18,720		
			VV			56,160		
			VV			57,840		
			VV			60,732		
29	M	AZF.T405001	Deska z pěnoskla tloušťka 5cm	m2	696,153	1 103,50	768 204,84	
			VV					
			VV					
			VV			104,700		
			VV			-65,100		
			VV			59,940		
			VV			-7,722		
			VV			104,400		
			VV			-65,100		
			VV			6,480		
			VV			137,598		
			VV			137,598		
			VV			137,598		
			VV			275,196		
			VV					
			VV					
			VV			0,873		
			VV			0,873		
			VV			0,873		
			VV			2,619		
			VV					
			VV					
			VV			0,873		
			VV			0,873		
			VV			0,873		
			VV			2,619		
			VV					
			VV					
			VV			26,640		
			VV			26,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.np" 26,640		26,640			
	VV		Mezisoučet		79,920			
	VV		"strop - tl. 50 mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		2,100+2,180*5+2,215*5+2,190		26,265			
	VV		3,410		3,410			
	VV		2,100+2,180*5+2,215*5+2,140		26,215			
	VV		Mezisoučet		55,890			
	VV		"3.np" 55,890		55,890			
	VV		"4.np" 55,890		55,890			
	VV		Součet		663,003			
	VV		663,003*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		696,153			
30	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	260,000	70,00	18 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131151					
31	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	260,000	310,00	80 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325131					
32	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	260,000	200,00	52 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141					
33	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	2 073,000	60,00	124 380,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325221					
	VV		"zapravení hrubé (pod potažení štukem) pro silnoproud"					
	VV		"krabice"1497		1 497,000			
	VV		"otvor přes příčky prům.60mm"288*2		576,000			
	VV		Mezisoučet		2 073,000			
34	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	593,463	245,00	145 398,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325423					
	VV		"stáv.obvod.stěny"					
	VV		"2.np"3,05*(36,6*2+17,95*2)-(2,6*2,22*24+2,8*3,0+1,9*2,1)		181,837			
	VV		"boční špalety oken"0,15*(2,22*24)*2		15,984			
	VV		Mezisoučet		197,821			
	VV		"3.np dtto 2.np"197,821		197,821			
	VV		Mezisoučet		197,821			
	VV		"4.np dtto 2.np"197,821		197,821			
	VV		Mezisoučet		197,821			
	VV		Součet		593,463			
35	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4 732,204	331,70	1 569 672,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341121					
	VV		"dtto příčky z porobetonu"					
	VV		"tl.100mm"598,82*2		1 197,640			
	VV		"tl.150mm"1949,784*2		3 899,568			
	VV		Mezisoučet		5 097,208			
	VV		"odpočet obkladů na příčkách z porobetu"					
	VV		"2.np"-(2,6*(0,875+1,395)*6+1,5*(1,55+1,3)*6)		-61,062			
	VV		"3.np"-(2,6*(0,875+1,395)*6+1,5*(1,55+1,3)*6)		-61,062			
	VV		"4.np"-(2,6*(0,875+1,395)*6+1,5*(1,55+1,3)*6)		-61,062			
	VV		Mezisoučet		-183,186			
	VV		"odpočet dekorativní stěrky"-DS		-331,818			
	VV		Mezisoučet		-331,818			
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		4 732,204			
36	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	593,463	288,90	171 451,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341131					
	VV		"stáv.obvod.stěny"					
	VV		"2.np"3,05*(36,6*2+17,95*2)-(2,6*2,22*24+2,8*3,0+1,9*2,1)		181,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"boční špalety oken"0,15*(2,22*24)*2		15,984			
	VV		Mezisoučet		197,821			
	VV		"3.np dtto 2.np"197,821		197,821			
	VV		Mezisoučet		197,821			
	VV		"4.np dtto 2.np"197,821		197,821			
	VV		Mezisoučet		197,821			
	VV		Součet		593,463			
37	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášena ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	4 732,204	32,10	151 903,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341191					
	VV		"dtto sádr.om.stěn"4732,204		4 732,204			
38	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášena strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	495,333	331,70	164 301,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341321					
	VV		"obvodová stěna tl. 50 mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		(2,950+2,925*10+2,700)*3,000		104,700			
	VV		-2,500*2,170*12		-65,100			
	VV		(17,950+1,015*2)*3,000		59,940			
	VV		-2,700*2,860		-7,722			
	VV		(2,700+2,925*10+2,850)*3,000		104,400			
	VV		-2,500*2,170*12		-65,100			
	VV		0,180*3,000*12		6,480			
	VV		Mezisoučet		137,598			
	VV		"3.np" 137,598		137,598			
	VV		"4.np" 137,598		137,598			
	VV		Mezisoučet		275,196			
	VV		"ostění tl. 50 mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		0,150*2,910*2		0,873			
	VV		"3.np" 0,873		0,873			
	VV		"4.np" 0,873		0,873			
	VV		Mezisoučet		2,619			
	VV		"ostění tl. 50 mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		0,250*2,220*2*24		26,640			
	VV		"3.np" 26,640		26,640			
	VV		"4.np" 26,640		26,640			
	VV		Mezisoučet		79,920			
	VV		Součet		495,333			
39	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	2 005,125	22,40	44 914,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
	VV		"2.np-D. 1.1-5:201- 261"65+8,7+2+1,27+15,3+15,8+9,4+2,2+1,5+15,8+15,8+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+8,3+ 2,2+1,5+15,8*2		330,010			
	VV		8,3+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2		266,410			
	VV		Mezisoučet		596,420			
	VV		"3.np-D. 1.1-6:301- 361"65+8,7+2+1,27+15,3+15,8+9,4+2,2+1,5+15,8+15,8+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+8,3+ 2,2+1,5+15,8*2		330,010			
	VV		8,3+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2		266,410			
	VV		Mezisoučet		596,420			
	VV		"4.np-D. 1.1-6:401- 461"65+8,7+2+1,27+15,3+15,8+9,4+2,2+1,5+15,8+15,8+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+8,3+ 2,2+1,5+15,8*2		330,010			
	VV		8,3+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2		266,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		596,420			
	VV		"přístupové plochy (schodiště+chodba)"(6,15*10,2)*3+6,15*4,5		215,865			
	VV		Součet		2 005,125			
40	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	815,784	34,80	28 389,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
	VV		"obvodové výplně otvorů"					
	VV		"2.np"(2,6*2,22*24+2,8*3,0)		146,928			
	VV		"3.np"(2,6*2,22*24+2,8*3,0)		146,928			
	VV		"4.np"(2,6*2,22*24+2,8*3,0)		146,928			
	VV		Mezisoučet		440,784			
	VV		"radiátory, apod."75*3		225,000			
	VV		Mezisoučet		225,000			
	VV		"ostatní potřebné plochy"150		150,000			
	VV		Součet		815,784			
41	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	215,865	450,00	97 139,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117					
	VV		"přístupové plochy (schodiště+chodba)"(6,15*10,2)*3+6,15*4,5		215,865			
	VV		Mezisoučet		215,865			
42	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	215,865	45,00	9 713,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145					
	VV		"přístupové plochy (schodiště+chodba)"(6,15*10,2)*3+6,15*4,5		215,865			
	VV		Mezisoučet		215,865			
43	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	125,248	1 500,00	187 872,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116					
	VV		"viz.podlahy-D.1.1-18 tl.50-70mm"(S1+S2)*0,07		125,248			
44	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	125,248	5,00	626,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011					
	VV		"viz.podlahy-D.1.1-18 tl.50-70mm"(S1+S2)*0,07		125,248			
45	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	8,782	264,00	2 318,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319195					
	VV		"bet.mazanina ker.dlažeb"0,07*S2		8,782			
46	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,680	461,00	774,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351101					
	VV		"vyrov.podkladu -výměna plast.okna T5"(0,1*2*2,8)*3		1,680			
	VV		Mezisoučet		1,680			
47	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,680	102,00	171,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351102					
	VV		"dtto zřízení bednění"1,68		1,680			
48	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,140	31 400,00	98 596,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		"v bet.podlah-Kari síť prům.4mm oka 150/150mm vč.30% překrytí (hmotnost 1,755kg/m2)*((S1+S2)*1,755)/1000		3,140			
	VV		Mezisoučet		3,140			
49	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,520	529,00	1 333,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450122					
	VV		"vyrov.podkladu -výměna plast.okna T5"(0,3*2,8)*3		2,520			
	VV		Mezisoučet		2,520			
50	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	1 789,260	5,00	8 946,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		"viz.podlahy-D.1.1-18"S1+S2		1 789,260			
51	K	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očištění, vyrovnaní, odmaštění)	m2	1 789,260	5,00	8 946,30	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"viz.podlahy-D.1.1-18"S1+S2		1 789,260			
52	K	633811119	Povrchová úprava betonových podlah broušení Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	3 578,520	50,00	178 926,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633811119					
		VV	"viz.podlahy-D.1.1-18"(S1+S2)*2		3 578,520			
53	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	1 789,260	2,00	3 578,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633991111					
		VV	"viz.podlahy-D.1.1-18"S1+S2		1 789,260			
54	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	2 331,744	5,00	11 658,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112123					
		VV	"nové podlahy"					
		VV	"2.np"					
		VV	"201"36,48*2+2,8+2,0+0,15*2+0,55*2		79,160			
		VV	"koupelny:203,213,223,238,248,258"(1,775*2+1,375*2)*6		37,800			
		VV	"koupelny:208,218,228,233,243,253"(1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)*6		46,320			
		VV	"WC:204,214,224,239,249,258"(1,3*2+0,982*2)*6		27,384			
		VV	"WC:209,219,229,234,244,254"(1,55*2+0,982*2)*6		30,384			
		VV	"předsíně"					
		VV	"202"4,1*2+2,45*2		13,100			
		VV	"207"4,075*2+2,45*2		13,050			
		VV	"212"4,075*2+2,45*2		13,050			
		VV	"217"4,075*2+2,45*2		13,050			
		VV	"222"4,075*2+2,45*2		13,050			
		VV	"227"3,9*2+2,45*2		12,700			
		VV	"232"3,9*2+2,45*2		12,700			
		VV	"237"4,075*2+2,45*2		13,050			
		VV	"242"4,075*2+2,45*2		13,050			
		VV	"247"4,075*2+2,45*2		13,050			
		VV	"252"4,075*2+2,45*2		13,050			
		VV	"257"4,1*2+2,3*2		12,800			
		VV	"pokoje"					
		VV	"205"2,85*2+5,425*2		16,550			
		VV	"206"2,925*2+5,425*2		16,700			
		VV	"210,211,215,216,220,221,225,226,230,231,235,236,240,241,245,246,250,251,255,256,260"					
		VV	(2,925*2+5,425*2)*21		350,700			
		VV	"261"2,85*2+5,425*2		16,550			
		VV	Mezisoučet		777,248			
		VV	"3.np-dtto 2.np"777,248		777,248			
		VV	Mezisoučet		777,248			
		VV	"4.np-dtto 2.np"777,248		777,248			
		VV	Mezisoučet		777,248			
		VV	Součet		2 331,744			
55	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	50,600	35,00	1 771,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634661111					
		VV	"dilatace podkladů podlah (předpoklad dilatace do 6x6m)"					
		VV	"chodby"(1,7*6)*3		30,600			
		VV	Mezisoučet		30,600			
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		50,600			
56	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	50,600	50,00	2 530,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634911114					
		VV	"dilatace podkladů podlah (předpoklad dilatace do 6x6m)"					
		VV	"chodby"(1,7*6)*3		30,600			
		VV	Mezisoučet		30,600			
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		50,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	72,000	1 200,00	86 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942611					
		VV	"viz.výpis zámečnick"					
		VV	"Z2P"36		36,000			
		VV	"Z2L"36		36,000			
		VV	Mezisoučet		72,000			
58	M	553314-02	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800 vč.povrchové úpravy komaxit RAL 9006-mat	kus	72,000	2 808,30	202 197,60	vlastní
		P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: plný popis viz.výpis zámečnick VNITRNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM. ZÁRUBEŇ PRO PRAVÉ DVEŘE. ROZMĚRY 800/2100. TYP ZÁRUBNĚ: YHT 100					
59	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	36,000	1 800,00	64 800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111					
		VV	"viz.výpis zámečnick"					
		VV	"Z1P"18		18,000			
		VV	"Z1L"18		18,000			
		VV	Mezisoučet		36,000			
60	M	611822-01	zárubeň protipožární pro dveře 1křídle 600,700,800,900x2100mm tl 60-170mm vč.povrchové úpravy komaxit RAL 9006	kus	36,000	3 451,80	124 264,80	vlastní
		P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: plný popis viz.výpis zámečnick VNITRNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 MM. ZÁRUBEŇ PRO PRAVÉ DVEŘE. ROZMĚRY 800/2100. TYP ZÁRUBNĚ: YHT 150, S PŘÍPRAVOUPRO SAMOZAVÍRAČ (POŽÁRNÍ DVEŘE) EW 30-DP3-C					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 206 421,50	
61	K	94-01	Lešenářská věž pro plošinu stavebního výtahu a lešenářské schodiště včetně dopravy	den	180,000	3 001,30	540 234,00	
		P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce:☐ Součástí položky ☐ - Nájem a provozování stávající plošiny, exteriérového schodiště a jejich součástí☐ - Zřízení, provozování a demontáž stavebního výtahu☐ - Uvedení do provozu provizorního zabetnění montážního otvoru ve všech dotčených podlažích☐ - Náklady na demontáž a odvoz plošiny, exteriérového schodiště a jejich součástí ☐ - Zapravení kotevních otvorů na fasádě "viz výkres C.2 Situace POV"180					
		VV			180,000			
62	K	94-03	Demontáž provizorní panelové komunikace včetně podkladové vrstvy	den	150,000	262,90	39 435,00	
		P	Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce:☐ Součástí položky ☐ - Demontáž panelů☐ - nakládka panelů☐ - odvoz na na deponii zadavatele do 15 km od stavby, včetně složení☐ - odstranění podkladní vrstvy kameniva☐ - naložení, odvoz a likvidace kameniva☐ - demontáž, odvoz a likvidace nájezdového přechodu☐ - uvedení plochy pod komunikací do původního stavu "viz výkres C.2 Situace POV"150					
		VV			150,000			
63	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 789,260	70,00	125 248,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
		VV	"2.np-D.1.1-5:201- 261"65+8,7+2+1,27+15,3+15,8+9,4+2,2+1,5+15,8+15,8+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+8,3+2,2+1,5+15,8*2		330,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,3+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2		266,410			
	VV		Mezisoučet		596,420			
	VV		"3.np-D.1.1-6:301-361"65+8,7+2+1,27+15,3+15,8+9,4+2,2+1,5+15,8+15,8+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+8,3+2,2+1,5+15,8*2		330,010			
	VV		8,3+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2		266,410			
	VV		Mezisoučet		596,420			
	VV		"4.np-D.1.1-6:401-461"65+8,7+2+1,27+15,3+15,8+9,4+2,2+1,5+15,8+15,8+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+8,3+2,2+1,5+15,8*2		330,010			
	VV		8,3+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2+9,4+2,2+1,5+15,8*2+9,6+2+1,27+15,8*2		266,410			
	VV		Mezisoučet		596,420			
	VV		Součet		1 789,260			
64	K	95-01a	Zednická výpomoc vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	210,000	200,00	42 000,00	
	VV		"pro profese"70*3		210,000			
65	K	95-02.1	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folii)- demontáž, přesun suti, likvidace suti a zapravení děr po ukotvení	m2	75,000	206,00	15 450,00	vlastní
	VV		"oddělení stáv.prostor od rek-ce"25*3		75,000			
	VV		Mezisoučet		75,000			
66	K	95-03	Dodávka+montáž-hasící přístroj PHP 21A-práškový 6kg (viz.TZ požární ochrana)	ks	12,000	845,00	10 140,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Všechny hasící přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou.</i> <i>Hasící přístroj umístěný na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu.</i>					
	VV		"viz. TZ PBR"					
	VV		"chodba 2.np"4		4,000			
	VV		"chodba 3.np"4		4,000			
	VV		"chodba 4.np"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
67	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 183,865	60,00	131 031,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		"2.np:D.1.1-5"656		656,000			
	VV		"3.np:D.1.1-6"656		656,000			
	VV		"4.np:D.1.1-7"656		656,000			
	VV		"přístupové plochy (schodiště+chodba)"(6,15*10,2)*3+6,15*4,5		215,865			
	VV		Mezisoučet		2 183,865			
68	K	973031614	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	m2	1 497,000	44,20	66 167,40	
	VV		"pro silnoproud krabice 50/50/50mm"1497		1 497,000			
69	K	974031121	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m2	1 900,000	78,00	148 200,00	
	VV		"pro silnoproud 30/30mm"1900		1 900,000			
70	K	974031133	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	180,000	114,30	20 574,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031133					
	VV		"pro silnoproud 100/hl.50mm"180		180,000			
71	K	974031144	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	90,000	145,80	13 122,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031144					
	VV		"pro vodovod 55/110mm"30*3		90,000			
72	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	78,000	130,50	10 179,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031153					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro kanalizaci 75/75mm"26*3		78,000			
73	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	43,200	700,00	30 240,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151114					
	VV		"pro sinoproud přes příčku tl.150mm"288*0,15		43,200			
74	K	977151225	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm	m	1,800	8 000,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151225					
	VV		"viz.bourání-B3"					
	VV		"2.np"0,15*6		0,900			
	VV		"3.np"0,15*6		0,900			
	VV		"4.np"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	D	997	Přesun sutě				5 443,20	
75	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	11,340	480,00	5 443,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
	D	998	Přesun hmot				142 265,15	
76	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	857,019	166,00	142 265,15	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 812 049,14	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 428,33	
77	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	96,300	15,10	1 454,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711411001					
78	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,034	82 300,00	2 798,20	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		96,3*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,034			
79	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	205,686	29,40	6 047,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711412001					
80	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,072	82 300,00	5 925,60	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		205,686*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,072			
81	K	711499095	Příplatek k cenám provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	301,986	3,50	1 056,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711499095					
82	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,106	1 380,00	146,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
	D	713	Izolace tepelné				337 218,66	
83	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 789,260	5,00	8 946,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		"viz.podlahy-D.1.1-18"S1+S2		1 789,260			
84	M	631509-01	Kročejová izolace v rolích z reflexního a vysoce odolného hliníkového filmu a dvojité pružinové struktury skládající se z pěny a plsti, tl. 9 mm	m2	1 878,723	7,50	14 090,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Kročejeová izolace je vyrobená z reflexního a vysoce odolného hliníkového filmu a dvojité pružinové struktury skládající se z pěny a plsti, čímž se stává efektivnější. Plst' absorbuje nízké frekvence od 100 do 500 Hz a pěna střední a vysoké frekvence od 500 Hz do 5000 Hz. Materiál je dodáván v roli se samolepicím překrytím. 1789,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství VV								
85	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	334,800	232,00	77 673,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141 "viz.výpis truhlář T9 (1kpl=9,3m2)*9,3*36								
86	M	607151-01	voděodolná k-ční deska tl.4mm s jádrem z extrud.polyst.,celoplošně armovaná,opatřená cement.povrchem pro přímé obložení ker.obkladem či mozaikou	m2	351,540	647,40	227 587,00	vlastní
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: plný popis viz. TZ-T9 Voděodolná konstrukční deska tl.4 mm s jádrem z extrudovaného polystyrénu, celoplošně armovaná, opatřená cementovým povrchem pro přímé obložení keramickým obkladem či mozaikou, lepidlo pro utěsnění svisých spár mezi konstrukčními deskami - voděodolný MS polymer, armovací páska - mřížka pro armování spojů, samolepicí 334,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství VV								
87	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	5,507	1 620,00	8 921,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102								
D 714 Akustická a protiotřesová opatření							258 392,24	
88	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	186,054	441,90	82 217,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121012 "podhledy akustické" "chodby (mimo zasahujícího SDK podhledu)" "201,301,401"(65-(1,065*2,8))*3 Mezisoučet								
89	M	590360-02	panel akustický 600x600mm tl 20mm s polozapuštěnou hranou	m2	195,357	769,40	150 307,68	
P Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: plný popis viz. TZ Je navržen z kazet 600x600 mm, tl. 20 mm, z polozapuštěnou hranou. Jádro akustických panelů ze sklené vlny je klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182 – třída A2-s1, d0. Jedná se o kompletní dodávku vč. zavěšené konstrukce (roštu) z tenkostěnných oc. prvků. Akustické prvky nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. Výrobek je doporučován do prostor, kde je vyžadován designový pohled a zároveň je nezbytností snadná demontáž jednotlivých panelů. Systém má viditelný zapuštěný rošt, takže panely vytvářejí stínový efekt, který zvýrazňuje každý panel a částečně opticky zakrývají závěsný rošt. Viditelný povrch každého panelu je 10 mm pod nosným rostem. Každý panel lze snadno vyjmout. Systém sestává z panelů a roštu , hmotnost konstrukce je cca 3 Kg/m². Kvalita systému je dána použitím panelů a nosných prvků . Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelného vlákna vysoké hustoty. Viditelný povrch je opatřen vrstvou pohledového materiálu a zadní strana panelu je pokryta sklovláknennou tkaninou. Hrany jsou natřeny. Rošt je vyroben z pozinkované oceli. 186,054*1,05 "Přepočtené koeficientem množství VV								
90	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	224,490	30,90	6 936,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121041 "obvod.lišta-pro ak.pohledy" "201"74,83 "301"74,83 "401"74,83 Mezisoučet								
91	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	235,715	69,20	16 311,48	CS ÚRS 2020 01
VV 224,49*1,05 "Přepočtené koeficientem množství								
92	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,652	4 017,00	2 619,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714102								
D 763 Konstrukce suché výstavby							4 171 175,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	363,183	1 326,60	481 798,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111333					
		P	Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: SDK příčka CW75/100 s izolací z minerální vaty tl. 60 mm – 15,0 Kg/m3, oboustranně opláštěná SDK deskami RBI tl. 12,5 mm, impregnovaná – pož.odolnost min 45 min					
		VV	"SDK příčka tl.100mm H2"					
		VV	"2.np"(3,05*(2,45*2+1,3+1,55+0,52)-(0,7*2,1*4))*6		116,061			
		VV	"3.np"(3,05*(2,45*2+1,3+1,55+0,52)-(0,7*2,1*4))*6		116,061			
		VV	"4.np"(3,05*(2,45*2+1,3+1,55+0,52)-(0,7*2,1*4))*6		116,061			
		VV	Mezisoučet		348,183			
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		363,183			
94	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	27,450	97,90	2 687,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111713					
		VV	"SDK příčka tl.100mm H2"					
		VV	"2.np"3,05*3		9,150			
		VV	"3.np"3,05*3		9,150			
		VV	"4.np"3,05*3		9,150			
		VV	Mezisoučet		27,450			
95	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	109,800	25,00	2 745,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111714					
		VV	"SDK příčka tl.100mm H2-zalomení"					
		VV	"2.np"3,05*12		36,600			
		VV	"3.np"3,05*12		36,600			
		VV	"4.np"3,05*12		36,600			
		VV	Mezisoučet		109,800			
96	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	363,183	36,70	13 328,82	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717					
		VV	"dtto SDK příčka"363,183		363,183			
97	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	163,860	60,00	9 831,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111718					
		VV	"SDK příčka tl.100mm H2"					
		VV	"2.np"(2,45*2+1,3+1,55+0,52)*6		49,620			
		VV	"3.np"(2,45*2+1,3+1,55+0,52)*6		49,620			
		VV	"4.np"(2,45*2+1,3+1,55+0,52)*6		49,620			
		VV	Mezisoučet		148,860			
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		163,860			
98	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	331,200	217,30	71 969,76	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111720					
		VV	"upřesnit dle skutečnosti"					
		VV	"2.np"(2,6*2+1,0*2+0,5*4)*12		110,400			
		VV	"3.np"(2,6*2+1,0*2+0,5*4)*12		110,400			
		VV	"4.np"(2,6*2+1,0*2+0,5*4)*12		110,400			
		VV	Mezisoučet		331,200			
99	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	35,100	865,20	30 368,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121411					
		VV	"u stávajících rozvodů topení"					
		VV	"2.np" (0,150+0,175)*3,000*12		11,700			
		VV	"3.np" 11,700		11,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.np" 11,700		11,700			
	VV		Součet		35,100			
100	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	652,200	25,00	16 305,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121712					
	VV		"zalomení SDK předstěn"					
	VV		"2.np"3,05*68		207,400			
	VV		"3.np"3,05*68		207,400			
	VV		"4.np"3,05*68		207,400			
	VV		Mezisoučet		622,200			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		652,200			
101	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	350,386	36,70	12 859,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714					
	VV		"dtto SDK předsaz."619,443		619,443			
	VV		"odpočet zasahujících ker.obkladů"					
	VV		-(1,5*(0,982*12)+(2,6*(0,475+0,9*2+0,468))*6+(2,6*(0,225+0,9+0,38+0,368))*6)*3		-269,057			
	VV		Mezisoučet		350,386			
102	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	178,734	60,00	10 724,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121715					
	VV		"předstěna tl.desky 15mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		"koupelny+WC"((0,468*2+0,38+0,965+1,033*2+0,29+0,54+1,082*2))*6		44,046			
	VV		"předsíně+kuchyňky"(0,325+0,73+0,475+0,975+0,775*2+0,75+0,55*3+0,275*2+0,688*4+0,375+0,4)		10,532			
	VV		"předsíně+kuchyňky"0,33+0,61+0,4+0,475+0,775*2+0,75+0,55*3+0,275*2+0,688*4+0,375+0,4)					
	VV		Mezisoučet		54,578			
	VV		"3.np-dtto 2.np"54,578		54,578			
	VV		Mezisoučet		54,578			
	VV		"4.np-dtto 2.np"54,578		54,578			
	VV		Mezisoučet		54,578			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		178,734			
103	K	7631225-01	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskou protipožární H2DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75-D+M	m2	619,443	1 774,70	1 099 325,49	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Šachtová SDK stěna 2x CW50/68 (profily sešroubovány zády k sobě), v rozteči 625 mm, opláštěná požární deskou DSH2 tl. 15 mm (protipožární, impregnovaná), izolace z minerální vaty tl. 50 mm 50 kg/m3, volně stojící v. 3,0 m – pož.odolnost EI 30					
	VV		"předstěna tl.desky 15mm"					
	VV		"2.np"					
	VV		"koupelny+WC"((3,05*(0,468*2+0,38+0,965+1,033*2+0,29+0,54+1,082*2))*6		134,340			
	VV		"předsíně+kuchyňky"3,05*(0,325+0,73+0,475+0,975+0,775*2+0,75+0,55*3+0,275*2+0,688*4+0,375+0,4)		32,123			
	VV		"předsíně+kuchyňky"3,05*(0,33+0,61+0,4+0,475+0,775*2+0,75+0,55*3+0,275*2+0,688*4+0,375+0,4)		30,018			
	VV		Mezisoučet		196,481			
	VV		"3.np-dtto 2.np"196,481		196,481			
	VV		Mezisoučet		196,481			
	VV		"4.np-dtto 2.np"196,481		196,481			
	VV		Mezisoučet		196,481			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		619,443			
104	K	763131-01	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zhuštění závěsů (kotvení do trámkového stropu)	m2	1 624,626	77,30	125 583,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dtto SDK podhledy"PA+PH2		1 624,626			
105	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 499,166	932,20	1 397 522,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
	VV		"SDK podhled A (chodby,předsíně,pokoje)-dtto PVC"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1663,8		1 663,800			
	VV		"odpočet akust.pohledu-chodby"-186,054		-186,054			
	VV		Mezisoučet		1 477,746			
	VV		"SDK čela podhledů"					
	VV		"chodby 2.-4.np (pro ak.pohled)"(0,1*1,7)*3		0,510			
	VV		"pokoje 2.-4.np"(0,1*(2,85*2+2,925*20+2,75*2))*3		20,910			
	VV		Mezisoučet		21,420			
	VV	PA	Součet		1 499,166			
106	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	125,460	995,00	124 832,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451					
	VV		"SDK podhled H2 (koupelny+WC)-dtto ker.dlažba"125,46		125,460			
	VV	PH2	Mezisoučet		125,460			
107	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	5,100	784,90	4 002,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131712					
	VV		"chodby 2.-4.np (pro ak.pohled)"1,7*3		5,100			
	VV		Mezisoučet		5,100			
108	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 624,626	32,40	52 637,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
	VV		"dtto SDK podhledy"PA+PH2		1 624,626			
109	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	214,200	718,90	153 988,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721					
	VV		"SDK čela podhledů"					
	VV		"chodby 2.-4.np (pro ak.pohled)"1,7*3		5,100			
	VV		"pokoje 2.-4.np"(2,85*2+2,925*20+2,75*2)*3		209,100			
	VV		Mezisoučet		214,200			
110	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	125,460	171,00	21 453,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761					
	VV		"SDK podhled H2 (koupelny+WC)-dtto ker.dlažba"PH2		125,460			
	VV		Mezisoučet		125,460			
111	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	36,000	1 130,00	40 680,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173111					
	VV		"umyvadla kotvená na SDK"					
	VV		"2.np"12		12,000			
	VV		"3.np"12		12,000			
	VV		"4.np"12		12,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
112	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	36,000	185,00	6 660,00	CS ÚRS 2024 01
113	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC	kus	36,000	300,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173113					
	VV		"WC kotvené do SDK"					
	VV		"2.np"12		12,000			
	VV		"3.np"12		12,000			
	VV		"4.np"12		12,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
114	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	36,000	500,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
115	K	763173133	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního	kus	108,000	20,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173133					
	VV		"kotvení sprch.zástěny"					
	VV		"2.np"12		12,000			
	VV		"3.np"12		12,000			
	VV		"4.np"12		12,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"baterie (SDK)"					
	VV		"2.np"24		24,000			
	VV		"3.np"24		24,000			
	VV		"4.np"24		24,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		Součet		108,000			
116	M	552810-01	souprava stavební pro montáž prvků kotvení 130-200mm (kotvení sprchové zástěny)	sada	36,000	474,00	17 064,00	vlastní
	VV		"kotvení sprch.zástěny"					
	VV		"2.np"12		12,000			
	VV		"3.np"12		12,000			
	VV		"4.np"12		12,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
117	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	72,000	300,00	21 600,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"baterie (SDK)"					
	VV		"2.np"24		24,000			
	VV		"3.np"24		24,000			
	VV		"4.np"24		24,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
118	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	72,000	1 378,10	99 223,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311					
	VV		"viz.výpis zámečnick"					
	VV		"Z3P"36		36,000			
	VV		"Z3L"36		36,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
119	M	553313-01	zárubeň ocelová pro sádkarton s drážkou 100 levá/pravá 700 vč.povrchové úpravy komaxit RAL 9006-mat	kus	72,000	2 856,70	205 682,40	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: plný popis viz. výpis zámečnick VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK PŘÍČKY TL. 100 MM. ZÁRUBEŇ PRO LEVÉ DVEŘE. ROZMĚRY 700/2100. TYP ZÁRUBNĚ: SHT 100, VČETNĚ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMAXIT - MAT, BARVA ŠEDÁ RAL 9006.					
120	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	49,105	2 389,60	117 341,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				5 831,46	
121	K	764246404	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	8,400	689,00	5 787,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764246404					
	VV		"pro T5-okna v chodbě"2,8*3		8,400			
122	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	2 580,00	43,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 004 820,06	
123	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	75,000	520,00	39 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nové parapety -viz.výpis truhlář D.1.1-16-pol.T4"					
	VV		"2.np"25		25,000			
	VV		"3.np"25		25,000			
	VV		"4.np"25		25,000			
	VV		Mezisoučet		75,000			
124	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	204,750	298,90	61 199,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		"T4"2,6*75		195,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			195*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	204,750				
125	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	150,000	13,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"T4"2*75	150,000				
126	K	766-T1L	T1L-Vnitř.pož.hl.pl.dveře 800/2100mm HPL,kování,bezp.vložka,samozavírač,EW 30DP3-C,syst.osazení vč.seřízení-D+M(plný popis viz.truhlář)	ks	18,000	13 166,30	236 993,40	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VNITŘNÍ POŽÁRNÍ DVEŘE O ROZMĚRU 800x2100 MM, PRAVÉ, PROVEDENÍ HPL LAMINÁT, DEKOR BÍLÝ BETON. KOVÁNÍ S ČEPY S HRANATOU ROZETOU, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA RC3 200RSDNNm/29+35 5 KL. , KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (přírodní hliník). VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE, příprava generálního klíče. MONTÁŽ DVEŘÍ S ODOLNOSTÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (viz.odd.767)					
127	K	766-T1P	T1P-Vnitř.hl.pl.dveře 800/2100mm HPL,kování,bezp.vložka,samozavírač,EW 30DP3-C,syst.osazení vč.seřízení-D+M(plný popis viz.truhlář)	ks	18,000	13 166,30	236 993,40	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VNITŘNÍ POŽÁRNÍ DVEŘE O ROZMĚRU 800x2100 MM, PRAVÉ, PROVEDENÍ HPL LAMINÁT, DEKOR BÍLÝ BETON. KOVÁNÍ S ČEPY S HRANATOU ROZETOU, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA RC3 200RSDNNm/29+35 5 KL. , KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA (přírodní hliník). VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE, příprava generálního klíče. MONTÁŽ DVEŘÍ S ODOLNOSTÍ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (viz.odd.767)					
128	K	766-T2L	T2L-Vnitř.hl.pl.dveře 800/2100mm HPL,kování,bezp.vložka,syst.osazení vč.seřízení-D+M(plný popis viz.truhlář)	ks	36,000	8 823,70	317 653,20	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE O ROZMĚRU 800x2100 MM, PRAVÉ, PROVEDENÍ HPL LAMINÁT, DEKOR BÍLÝ BETON. KOVÁNÍ S ČEPY S HRANATOU ROZETOU, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA RC3 200RSDNNm/29+35 5 KL. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. Příprava generálního klíče.Do oc.zárubně (viz.odd.767)					
129	K	766-T2P	T2P-Vnitř.pož.hl.pl.dveře 800/2100mm HPL,kování,bezp.vložka,syst.osazení vč.seřízení-D+M(plný popis viz.truhlář)	ks	36,000	8 823,70	317 653,20	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE O ROZMĚRU 800x2100 MM, PRAVÉ, PROVEDENÍ HPL LAMINÁT, DEKOR BÍLÝ BETON. KOVÁNÍ S ČEPY S HRANATOU ROZETOU, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA RC3 200RSDNNm/29+35 5 KL. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. Příprava generálního klíče.Do oc.zárubně (viz.odd.767)					
130	K	766-T3L	T3L-Vnitř.hl.pl.dveře 700/2100mm HPL,kování,WC zámek,syst.osazení vč.seřízení-D+M(plný popis viz.truhlář)	ks	36,000	9 060,30	326 170,80	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE O ROZMĚRU 700x2100 MM, PRAVÉ, PROVEDENÍ HPL LAMINÁT, DEKOR BÍLÝ BETON. KOVÁNÍ S ČEPY S HRANATOU ROZETOU, WC ZÁMEK ,KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. VČETNĚ PODLAHOVÉ ZARÁŽKY PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO (NEREZ +GUMOVÁ OBJÍMKA),AL větrací dveřní mřížka 300x100mm Do oc.zárubně (viz.odd.767)					
131	K	766-T3P	T3P-Vnitř.hl.pl.dveře 700/2100mm HPL,kování,WC zámek,syst.osazení vč.seřízení-D+M(plný popis viz.truhlář)	ks	36,000	9 060,30	326 170,80	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE O ROZMĚRU 700x2100 MM, PRAVÉ, PROVEDENÍ HPL LAMINÁT, DEKOR BÍLÝ BETON. KOVÁNÍ S ČEPY S HRANATOU ROZETOU, WC ZÁMEK ,KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA. VČETNĚ PODLAHOVÉ ZARÁŽKY PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO (NEREZ +GUMOVÁ OBJÍMKA),AL větrací dveřní mřížka 300x100mm Do oc.zárubně (viz.odd.767)					
132	K	766-T5	T5-Vnějš.proskl.plast sestava 2800/3000mm 9-dílná (6x OS+3x fix bezp.sklo),iz.trojsklo,plast.rám s přeruš.tep.mostem,syst.osazení (parozábrana,těsnění,APU lišty,...)-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	3,000	43 026,10	129 078,30	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) VNĚJŠÍ PROSKLENÁ PLASTOVÁ SESTAVA, ROZMĚRY 2,8x3,0 M, 9 ČÁSTÍ - Z TOHO 6 KS OKNO OTVÍRÁVÉ A VÝKLOPNÉ, 3 KS OKNO FIXNÍ (bezp.izol.sklo). KONSTRUKCE PLASTOVÝCH RÁMŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. BARVA BILÁ. TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEREZ RÁMEČEK, ČÍRÉ SKLO, BARVA TĚSNĚNÍ BILÁ. Kování- OKENNÍ KLIKA					
133	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	19 928,629	0,60	11 957,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766202					
D 767			Konstrukce zámečnické				552 672,00	
134	K	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	120,000	450,00	54 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.výpis zámečník"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z4-600x600mm"84		84,000			
	VV		"Z5-300x300mm"36		36,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
135	M	590307-01	dvířka revizní vč.rámu a povrchové úpravy 300x300mm-EW 30	kus	36,000	3 900,00	140 400,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: VNITŘNÍ OCELOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA O ROZMĚRECH 300x300, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR BARVA ŠEDÉ, RAL 9006. DVIŘKA VYBAVENA VÝKLOPNOU KLIKOU A ZÁMKEM S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM.					
	VV		"Z5-300x300mm"36		36,000			
136	M	590307-02	dvířka revizní vč.rámu a povrchové úpravy 600x600mm-EW 30	kus	84,000	4 200,00	352 800,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: VNITŘNÍ OCELOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA O ROZMĚRECH 600x600, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR BARVA ŠEDÉ, RAL 9006. DVIŘKA VYBAVENA VÝKLOPNOU KLIKOU A ZÁMKEM S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM.					
	VV		"Z4-600x600mm"84		84,000			
137	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 472,000	1,00	5 472,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767202					
	D	771	Podlahy z dlaždic				570 645,07	
138	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	376,380	11,00	4 140,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	VV		S2*3		376,380			
139	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	125,460	38,50	4 830,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		S2		125,460			
140	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	50,400	88,00	4 435,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161021					
	VV		"přechod koupelny+WC a předsíň"((0,7*2)*12)*3		50,400			
	VV		Mezisoučet		50,400			
141	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	55,440	415,40	23 029,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		50,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		55,440			
142	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	125,460	550,00	69 003,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ker.dlažba-viz.podlahy S2"					
	VV		"2.np:203,204,208,209,213,214,218,219,223,224,228,229,233,24,238,239,243,244,248,249,253,254,258,259"					
	VV		2,0*6+1,27*6+2,2*6+1,5*6		41,820			
	VV		"3.np-dtto 2.np"41,82		41,820			
	VV		"4.np-dtto 2.np"41,82		41,820			
	VV	S2	Mezisoučet		125,460			
143	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	138,006	289,50	39 952,74	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: plný popis viz.podlahy a TZ Keramická dlažba 300x300 mm, slinutá, povrch matný, protiskluz R10/B					
	VV		125,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		138,006			
144	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	125,460	22,00	2 760,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577111					
	VV		S2		125,460			
145	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	125,460	49,50	6 210,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		S2		125,460			
146	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	96,300	418,00	40 253,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		"pro ker.dlažby (mimo plochy sprch.kouty-spád.izol.deska)"					
	VV		S2		125,460			
	VV		"odpočet plochy sprch.koutů"-(0,9*0,9)*36		-29,160			
	VV		Mezisoučet		96,300			
	VV	NIV	Součet		96,300			
147	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	405,264	66,00	26 747,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		"styk dlažba-obklad"					
	VV		"2.np"					
	VV		"koupelny:203,213,223,238,248,258"(((1,775*2+1,375*2)-(0,7)))*6		33,600			
	VV		"koupelny:208,218,228,233,243,253"(((1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)-(0,7)))*6		42,120			
	VV		"WC:204,214,224,239,249,258"(((1,3*2+0,982*2)-(0,7)))*6		23,184			
	VV		"WC:209,219,229,234,244,254"(((1,55*2+0,982*2)-(0,7)))*6		26,184			
	VV		"3.np"					
	VV		"koupelny:303,313,323,338,348,358"(((1,775*2+1,375*2)-(0,7)))*6		33,600			
	VV		"koupelny:308,318,328,333,343,353"(((1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)-(0,7)))*6		42,120			
	VV		"WC:304,314,324,339,349,358"(((1,3*2+0,982*2)-(0,7)))*6		23,184			
	VV		"WC:309,319,329,334,344,354"(((1,55*2+0,982*2)-(0,7)))*6		26,184			
	VV		"4.np"					
	VV		"koupelny:403,413,423,438,448,458"(((1,775*2+1,375*2)-(0,7)))*6		33,600			
	VV		"koupelny:408,418,428,433,443,453"(((1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)-(0,7)))*6		42,120			
	VV		"WC:404,414,424,439,449,458"(((1,3*2+0,982*2)-(0,7)))*6		23,184			
	VV		"WC:409,419,429,434,444,454"(((1,55*2+0,982*2)-(0,7)))*6		26,184			
	VV		Mezisoučet		375,264			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		405,264			
148	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	405,264	49,50	20 060,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591123					
	VV		"dtto silikonování"405,264		405,264			
149	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	405,264	64,50	26 139,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591237					
	VV		"dtto silikonování"405,264		405,264			
150	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	425,527	67,70	28 808,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		405,264*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		425,527			
151	K	7715914-01	Spádová a vyrovnávací deska s kontaktní izolací , rozměru 900 mm x 900 mm-D+M	kus	36,000	5 058,70	182 113,20	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: plný popis viz. TZ-T8 Prefabrikovaná spádovaná sprchová podlahová deska 900x900mm, jádro z extrudovaného polystyrénu, celoplošně armovaná s cementovým povrchem pro přímé obložení keramickým obkladem bez hydroizolačních stěrek, mimostředová umístění vpustí, rozměr 900x900mm.Odtok vodorovný, DN 50 pro spádovanou sprchovou podlahovou desku včetně protizápachové uzávěry a mřížky z nerez oceli. "viz.výpis truhlář-T8"36		36,000			
152	K	771591484	Spádová a vyrovnávací deska montáž desky	kus	36,000	650,00	23 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591484					
	VV		"viz.výpis truhlář-T7"36		36,000			
153	M	62432-01	voděodolná k-ční deska pro zhotovení nosného roštu pro spád.desku-materiál armovaný extrud.polystyren-tl.desky 50mm	kus	36,000	1 406,20	50 623,20	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: plný popis viz. TZ-T7 Voděodolná konstrukční deska pro zhotovení nosného roštu pro spádovanou sprchovou podlahovou desku, materiál armovaný extrudovaný polystyrén, tloušťka desky 50 mm, běžný rozměr 2500x600m, lepidlo pro slepení dílců nosného roštu - voděodolný MS polymer .					
154	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	125,460	71,50	8 970,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
	VV		S2		125,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,250	2 157,10	9 167,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				2 546 336,55	
156	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	1 663,800	13,00	21 629,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111111					
		VV	"dtto PVC"S1		1 663,800			
157	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	4 991,400	10,80	53 907,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
		VV	"dtto PVC"S1*3		4 991,400			
158	K	776111411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn montáž dilatační pásky podlah	m	30,600	5,40	165,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111411					
		VV	"chodby"(1,7*6)*3		30,600			
		VV	Mezisoučet		30,600			
159	M	286163-01	pás dilatační (PVC podlahy)	m	32,130	10,80	347,00	vlastní
		VV	30,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		32,130			
160	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	1 663,800	43,20	71 876,16	CS ÚRS 2020 01
		VV	"dtto PVC"S1		1 663,800			
161	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 663,800	156,60	260 551,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121					
		VV	"dtto PVC"S1		1 663,800			
162	K	776141999	Podlahy ze stěrky - doplňující práce pro podlahy ze stěrek příplatek za každé 2 mm vyrovnaní podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	4 991,400	52,00	259 552,80	
		VV	"dtto PVC"S1*3		4 991,400			
163	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 830,678	129,60	237 255,87	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
		VV	"viz.podlahy S1"					
		VV	"2.np"					
		VV	"201"65		65,000			
		VV	"předsíně, kuchyňky:202,207,212,217,222,227,232,237,242,247,252,257"					
		VV	8,7+9,4+9,6+9,4+9,6+8,3+8,3+9,6+9,4+9,6+9,4+9,6		110,900			
		VV	"pokoje:205,206,210,211,215,216,220,221,225,226,230,231,235,236,240,241,245,246,250,251255,256,260,261"					
		VV	15,3+15,8*23		378,700			
		VV	"3.np-dtto 2.np"554,6		554,600			
		VV	"4.np-dtto 2.np"554,6		554,600			
		VV	Mezisoučet		1 663,800			
		VV	"fabion vytažení"0,1*OL		166,878			
		VV	Mezisoučet		166,878			
		VV	Součet		1 830,678			
164	M	28411-01	PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm (plný popis viz.podlahy a TZ)	m2	2 013,746	420,10	845 974,69	vlastní
			Poznámka k položce:□					
			Poznámka k položce:					
			PVC tl. 2,0 mm (antistatická homogenní podlaha v rolích s povrchovou úpravou PUR, plošná hmotnost 2900 g/m2, reakce výrobku na oheň Bfl-s1, s rozměrovou stálostí)					
			Antistatická homogenní podlaha je nabízena v rolích a patří mezi PVC zátěžové podlahy s povrchovou úpravou PUR, které jsou vhodné do prostor s nejvyšším stupněm zátěže 43. V nabídce je celkem 8 vzorů, které jsou laděny do odstínů šedé, béžové, žluté, modré, zelené a červené barvy. Tloušťka podlahy je 2,0 mm a pro své vlastnosti je vhodná zejména do komerčních prostor. Vnitřní elektrický odpor podlahové krytiny je ≤ 1·109 Ω.					
			•odolnost proti vlivu kolečkové židle					
			•vhodnost pro podlahové topení					
			•protikluznost					
			•stálobarevnost na umělém světle					
			•reakce výrobku na oheň Bfl-s1					
			•plošná hmotnost 2 900 g/m²					
			•rozměrová stálost					
		VV	1830,678*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2 013,746			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	1 247,850	48,60	60 645,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce:					
	VV		vč.dodávky svař.šňůry (v barvě PVC)					
			*svařování PVC*S1*0,75					
			1 247,850					
166	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	1 668,780	189,00	315 399,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
	VV		"viz.podlahy S1-obvodový soklík (fabion)"					
	VV		"2.np"					
	VV		"201"36,48*2+2,8+2,0+0,15*2+0,55*2-(2,8+1,9+0,8*12)					
	VV		"předsíně"					
	VV		"202"4,1*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"207"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"212"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"217"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"222"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"227"3,9*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"232"3,9*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"237"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"242"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"247"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"252"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"257"4,1*2+2,3*2-(0,8*3+0,7*2)					
	VV		"pokoje"					
	VV		"205"2,85*2+5,425*2-0,8					
	VV		"206"2,925*2+5,425*2-0,8					
	VV		"210,211,215,216,220,221,225,226,230,231,235,236,240,241,245,246,250,251,255,256,260"					
	VV		(2,925*2+5,425*2-0,8)*21					
	VV		"261"2,85*2+5,425*2-0,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"3.np-dtto 2.np"556,26					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"4.np-dtto 2.np"556,26					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
			1 668,780					
167	M	2841100R1	Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahoře pro vytažení fabionu a náběhový klínek-specifikace viz.TZ	m	1 752,219	86,40	151 391,72	vlastní
	VV		1668,78*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
			1 752,219					
168	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	1 668,780	27,00	45 057,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111					
	VV		"dtto obvod.lišta (fabion)"OL					
			1 668,780					
169	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1 830,678	59,40	108 742,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
	VV		S1+OL*0,1"PVC podlaha S1 vč.fabionu					
			1 830,678					
170	K	776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	1 830,678	37,80	69 199,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991131					
	VV		S1+OL*0,1"PVC podlaha S1 vč.fabionu					
			1 830,678					
171	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,898	2 808,00	44 641,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102					
	D 781		Dokončovací práce - obklady					
			1 389 395,16					
172	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	785,052	11,00	8 635,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
	VV		KO+CO					
			785,052					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	785,052	38,50	30 224,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
		VV	KO+CO		785,052			
174	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	205,686	418,00	85 976,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
		VV	"izolace nátěrová svislá"					
		VV	"koupelny-sprch.kouty (mimo izol.desky T9)"					
		VV	"koupelny 203,213,223,238,248,258"(0,3*(0,875+0,468+1,368-0,7))*6		3,620			
		VV	"koupelny 208,218,228,233,243,253"(0,3*(1,368+1,395+0,368+0,52+0,1-0,7))*6		5,492			
		VV	"přípočet za umyvadly (na výšku obkladu)"					
		VV	"koupelny"(2,6-0,3)*((0,6+0,4)*6+(0,6+0,4*2)*6)		33,120			
		VV	"za umyvadly WC"(1,5-0,3)*(0,6+0,2)*12		11,520			
		VV	"WC"0,3*((1,3*2+0,982*2-0,7)*6+(1,55*2+0,982*2-0,7)*6)		14,810			
		VV	Mezisoučet		68,562			
		VV	"3.np-dtto 2.np"68,562		68,562			
		VV	Mezisoučet		68,562			
		VV	"4.np-dtto 2.np"68,562		68,562			
		VV	Mezisoučet		68,562			
		VV	NIS		205,686			
			Součet					
175	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	1 183,600	64,50	76 342,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131237					
		VV	"dtto silikonování"1183,6		1 183,600			
176	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	1 242,780	67,70	84 136,21	CS ÚRS 2024 01
		VV	1183,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 242,780			
177	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	288,504	88,00	25 388,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021					
		VV	"ukončení obkladů WC (koupelny-ukončení obkladu v podhledu)"					
		VV	"2.np"					
		VV	"WC:204,214,224,239,249,258"((1,3*2+0,982*2)-(0,7))*6		23,184			
		VV	"WC:209,219,229,234,244,254"((1,55*2+0,982*2)-(0,7))*6		26,184			
		VV	"3.np"					
		VV	"WC:304,314,324,339,349,358"((1,3*2+0,982*2)-(0,7))*6		23,184			
		VV	"WC:309,319,329,334,344,354"((1,55*2+0,982*2)-(0,7))*6		26,184			
		VV	"4.np"					
		VV	"WC:404,414,424,439,449,458"((1,3*2+0,982*2)-(0,7))*6		23,184			
		VV	"WC:409,419,429,434,444,454"((1,55*2+0,982*2)-(0,7))*6		26,184			
		VV	Mezisoučet		148,104			
		VV	"rohý"					
		VV	"2.np"2,6*18		46,800			
		VV	"3.np"2,6*18		46,800			
		VV	"4.np"2,6*18		46,800			
		VV	Mezisoučet		140,400			
		VV	Součet		288,504			
178	M	59054123	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 10x2500mm	m	317,354	93,50	29 672,60	CS ÚRS 2024 01
		VV	288,504*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		317,354			
179	K	781474112	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	781,092	583,00	455 376,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112					
		VV	"ker.obklad"					
		VV	"2.np"					
		VV	"koupelny:203,213,223,238,248,258"(2,6*(1,775*2+1,375*2)-(0,7*2,1))*6		89,460			
		VV	"koupelny:208,218,228,233,243,253"(2,6*(1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)-(0,7*2,1))*6		111,612			
		VV	"WC:204,214,224,239,249,258"(1,5*(1,3*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		32,256			
		VV	"WC:209,219,229,234,244,254"(1,5*(1,55*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		36,756			
		VV	"3.np"					
		VV	"koupelny:303,313,323,338,348,358"(2,6*(1,775*2+1,375*2)-(0,7*2,1))*6		89,460			
		VV	"koupelny:308,318,328,333,343,353"(2,6*(1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)-(0,7*2,1))*6		111,612			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"WC:304,314,324,339,349,358"(1,5*(1,3*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		32,256			
	VV		"WC:309,319,329,334,344,354"(1,5*(1,55*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		36,756			
	VV		"4.np"					
	VV		"koupelny:403,413,423,438,448,458"(2,6*(1,775*2+1,375*2)-(0,7*2,1))*6		89,460			
	VV		"koupelny:408,418,428,433,443,453"(2,6*(1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)-(0,7*2,1))*6		111,612			
	VV		"WC:404,414,424,439,449,458"(1,5*(1,3*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		32,256			
	VV		"WC:409,419,429,434,444,454"(1,5*(1,55*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		36,756			
	VV		Mezisoučet		810,252			
	VV		"odpočet zasahujících zrcadel"-29,16		-29,160			
	VV		Mezisoučet		-29,160			
	VV	KO	Součet		781,092			
180	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	859,201	219,80	188 852,38	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: plný popis a specifikace viz. TZ					
	VV		781,092*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		859,201			
181	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	781,092	49,50	38 664,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		KO		781,092			
182	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	29,160	1 998,00	58 261,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011					
	VV		"viz.výpis truhlář-T10*0,9*0,9*36		29,160			
183	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	32,076	2 853,10	91 516,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		29,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		32,076			
184	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	1 183,600	66,00	78 117,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
	VV		"kouty"					
	VV		"koupelny (2.-4.np)"(2,6*(30+36))*3		514,800			
	VV		"WC"(1,5*48)*3		216,000			
	VV		"okolo dveří :WC+koupelny (2.-4.np)"((0,7+2,1*2)*(12+12))*3		352,800			
	VV		Mezisoučet		1 083,600			
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		1 183,600			
185	K	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	1 183,600	49,50	58 588,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495124					
	VV		"dtto silikonování"1183,6		1 183,600			
186	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	785,052	71,50	56 131,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
	VV		"dtto cih.pásek"CO		3,960			
	VV		"dtto ker.obklad"KO		781,092			
	VV		Mezisoučet		785,052			
187	K	781734111	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	3,960	719,00	2 847,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781734111					
	VV		"fasáda-vnější horní špaleta bouraného okna v chodbě"					
	VV		"2.np"0,15*2,8		0,420			
	VV		"3.np"0,15*2,8		0,420			
	VV		"4.np"0,15*2,8		0,420			
	VV		Mezisoučet		1,260			
	VV		"fasáda-vnější boční špalety bouraného okna v chodbě"					
	VV		"2.np"0,15*3,0*2		0,900			
	VV		"3.np"0,15*3,0*2		0,900			
	VV		"4.np"0,15*3,0*2		0,900			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV	CO	Součet		3,960			
188	M	596231-01	pásek obkladový cihlový hladký 290x65x15mm (Zlínský)	kus	196,020	18,70	3 665,57	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>spotřeba 45ks/m2</i>					
VV			CO*45		178,200			
VV			178,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		196,020			
189	K	781739191	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,960	700,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781739191					
	VV		CO		3,960			
190	K	781739194	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	3,960	363,00	1 437,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781739194					
	VV		CO		3,960			
191	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	16,375	781,00	12 788,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				60 114,90	
192	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	1 789,260	15,00	26 838,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453					
	VV		"příprava podkladu podlah"S1+S2		1 789,260			
193	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	1 663,800	20,00	33 276,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783913161					
	VV		"penetrace vyrov.stěrky"S1		1 663,800			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				898 018,72	
194	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 638,978	5,40	41 250,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		"dekorační stěrka"DS		331,818			
	VV		"malby" 7307,160		7 307,160			
	VV		Mezisoučet		7 638,978			
195	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 682,534	18,40	104 558,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
	VV		"dtto malby" 7307,160		7 307,160			
	VV		"odpočet penetrace SDK podhledů"-(PA+PH2)		-1 624,626			
	VV		Mezisoučet		5 682,534			
196	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	331,818	26,70	8 859,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		"penetrace dekorační stěrky"DS		331,818			
197	K	784211031	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 383,091	19,40	46 231,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211031					
	VV		"SDK k-ce"					
	VV		"dtto SDK podhledy"PA+PH2		1 624,626			
	VV		"dtto SDK příčka"363,183*2		726,366			
	VV		"odpočet zasahujících ker.obkladů na SDK příčce"					
	VV		-(2,6*(0,468*2+1,3+1,55+0,52*2+0,1)*6+1,5*(0,15*2+0,05*2+1,55+1,3)*6)*3		-318,287			
	VV		"dtto SDK přesaz."619,443		619,443			
	VV		"odpočet zasahujících ker.obkladů"					
	VV		-(1,5*(0,982*12)+(2,6*(0,475+0,9*2+0,468))*6+(2,6*(0,225+0,9+0,38+0,368))*6)*3		-269,057			
	VV		Mezisoučet		2 383,091			
198	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 307,160	36,70	268 172,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131					
	VV		"stropy"					
	VV		"dtto SDK podhledy"PA+PH2		1 624,626			
	VV		Mezisoučet		1 624,626			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV					
			VV					
			VV				213,248	
			VV				98,280	
			VV				120,432	
			VV				71,198	
			VV				78,998	
			VV					
			VV				34,060	
			VV				33,930	
			VV				33,930	
			VV				33,930	
			VV				33,930	
			VV				33,020	
			VV				33,020	
			VV				33,930	
			VV				33,930	
			VV				33,930	
			VV				33,930	
			VV				33,930	
			VV				33,280	
			VV					
			VV				43,878	
			VV				44,328	
			VV					
			VV					
			VV				930,888	
			VV				43,878	
			VV				2 049,948	
			VV				2 049,948	
			VV				6 149,844	
			VV				-781,092	
			VV				-331,818	
			VV				-1 112,910	
			VV				300,000	
			VV					
			VV					
			VV				115,200	
			VV				115,200	
			VV				115,200	
			VV				7 307,160	
199	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	5 336,934	21,60	115 277,77	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				6 961,560	
			VV				-1 624,626	
			VV				5 336,934	
200	K	7846616-01	Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m-třívrstvá cementová stěrka vč.pohledové voskové úpravy-D (celk.tl.stěrky 2-3mm)+M	m2	331,818	945,30	313 667,56	vlastní
			Poznámka k položce:□					
			Poznámka k položce:					
			plný popis viz. TZ					
			P					
			Kolem vstupních dveří do jednotlivých dvojbuněk je v místnosti chodby navržena designová třívrstvá cementová stěrka světle šedé barvy, která bude prováděna ruční technikou imitující beton s finální voskovou povrchovou úpravou v tl. 2-3 mm s hedvábným leskem. Stěrka bude omyvatelná a vodorovná.					
			v nákladech je započítáno ztratné					
			VV					
			VV				105,606	
			VV				105,606	
			VV				105,606	
			VV				316,818	
			VV				15,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	DS		Součet		331,818			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/24-1-141 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou JaP architects s.r.o. v květnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. Sekání, vrtací práce (stavební výpomoc pro profese) je součástí soupisu prací D.1.1-Architektonicko-stavební část. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 569 663,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 569 663,88	21,00%	749 629,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 319 293,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/24-1-141 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 569 663,88

713 - Izolace tepelné

39 059,69

721 - Vnitřní kanalizace

240 802,74

722 - Vnitřní vodovod

370 298,00

725 - Zařizovací předměty

2 840 434,80

767 - Konstrukce zámečnické

8 928,65

799 - HZS

70 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt: 2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis: 2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2020/24-1-141 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s r o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 569 663,88

D 713		Izolace tepelné				39 059,69		
1	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	620,000	26,50	16 430,00	
2	K	TL-20/13-DG	Izolace návleková 20-13 mm	m	264,000	31,80	8 395,20	
3	K	TL-25/13-DG	Izolace návleková 25-13 mm	m	356,000	37,10	13 207,60	
4	K	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	380,328	2,70	1 026,89	

D 721		Vnitřní kanalizace				240 802,74		
5	K	721170963R00	Propojení dosavadního potrubí PVC D 75	kus	16,000	318,00	5 088,00	
6	K	721170965R00	Propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	12,000	530,00	6 360,00	
7	K	721100902R00	Pročistění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	12,000	265,00	3 180,00	
8	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	311,000	275,60	85 711,60	
9	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	76,000	466,40	35 446,40	
10	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	96,000	349,80	33 580,80	
11	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	72,000	466,40	33 580,80	
12	K	HTRE 070	HT čistící kus 70	kus	16,000	233,20	3 731,20	
13	K	HTRE 100	HT čistící kus 100	kus	12,000	254,40	3 052,80	
14	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	72,000	74,20	5 342,40	
15	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	36,000	90,10	3 243,60	
16	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	36,000	121,90	4 388,40	
17	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	555,000	21,20	11 766,00	
18	K	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	2 344,720	2,70	6 330,74	

D 722		Vnitřní vodovod				370 298,00		
19	K	722172914R00	Propojení stávajícího plastového potrubí vody	kus	84,000	371,00	31 164,00	
20	K	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, (připojení pokojů)	m	264,000	296,80	78 355,20	
21	K	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, (připojení pokojů)	m	188,000	355,10	66 758,80	
22	K	722172332R00.1	Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, (nová odbočka s uzávěry)	m	168,000	355,10	59 656,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	280,000	180,20	50 456,00	
24	K	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	280,000	37,10	10 388,00	
25	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	84,000	100,70	8 458,80	
26	K	411089	Ventil přímý vřetenový K-83T 3/4"	kus	84,000	384,80	32 323,20	
27	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	620,000	21,20	13 144,00	
28	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	620,000	15,90	9 858,00	
29	K	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	3 605,628	2,70	9 735,20	

D		725	Zařizovací předměty						2 840 434,80
30	K	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	36,000	636,00	22 896,00		
31	K	725114921R00	Montáž klozetového sedátka	kus	36,000	106,00	3 816,00		
32	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	72,000	530,00	38 160,00		
33	K	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	72,000	318,00	22 896,00		
34	K	725829301R00.1	Montáž baterie dřezové stojánkové	kus	36,000	318,00	11 448,00		
35	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	72,000	90,10	6 487,20		
36	K	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchých D 40	kus	36,000	90,10	3 243,60		
37	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	36,000	530,00	19 080,00		
38	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	36,000	212,00	7 632,00		
39	K	725249106R00	Montáž sprchových dveří	soubor	36,000	1 908,00	68 688,00		
40	K	725839204R00	Montáž podomítkového tělesa	soubor	36,000	386,90	13 928,40		
41	K	725849202R00	Montáž baterií podomítkových	kus	36,000	379,50	13 662,00		
42	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	36,000	212,00	7 632,00		
43	K	725849302R00.1	Montáž hlavové sprchy	kus	36,000	212,00	7 632,00		
44	K	725869218R00	Montáž podlahové vpusti	kus	36,000	318,00	11 448,00		
45	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	252,000	106,00	26 712,00		
46	K	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	360,000	212,00	76 320,00		
47	K	001	Klozet kombinační	kus	36,000	2 708,30	97 498,80		
48	K	002	Nádrž keramická s dvojitým splachováním 3/6 l	kus	36,000	3 256,30	117 226,80		
49	K	003	Klozetové sedátko	kus	36,000	2 114,70	76 129,20		
50	K	004	Upevňovací sada pro wc	kus	36,000	42,40	1 526,40		
51	K	005	Rohový ventil s filtrem	kus	36,000	198,20	7 135,20		
52	K	006	Připojovací hadička flexi nerez	kus	36,000	79,50	2 862,00		
53	K	007	Připojovací potrubí flexi k WC 100	kus	36,000	219,40	7 898,40		
54	K	008	Umyvadlo s otvorem pro baterii a přepadem , 500x400 mm	kus	36,000	1 278,40	46 022,40		
55	K	009	Umývatko s otvorem pro baterii a přepadem , 400x250 mm	kus	36,000	1 058,90	38 120,40		
56	K	010	Umyvadlová baterie stojánková se směšovačem vody, a tlačným ventilem	kus	72,000	1 682,20	121 118,40		
57	K	011	Umyvadlová výpusť CLICK-CLACK	kus	72,000	431,40	31 060,80		
58	K	012	Umyvadlový sifon chrom design	kus	72,000	457,90	32 968,80		
59	K	013	Rohový ventil s filtrem	kus	144,000	198,20	28 540,80		
60	K	014	Upevňovací sada pro umyvadlo	kus	72,000	37,10	2 671,20		
61	K	015	Gumová redukce/přechodka pro sifon 40/32	kus	72,000	21,20	1 526,40		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	016	Dřez vč.baterie - dodávka interiéru	kus	36,000	2 573,70	92 653,20	
63	K	017	Dřezový sifon	kus	36,000	189,70	6 829,20	
64	K	018	Rohový ventil s filtrem	kus	72,000	198,20	14 270,40	
65	K	019	Jednokřídle dveře s pevnou stěnou v rovině 24,7/58, 90x90 mléčné sklo	kus	36,000	18 020,00	648 720,00	
66	K	020	Samouzávěrná nástěnná sprch. baterie se směřováním, vč.ruční sprchy s držákem a hadicí	kus	36,000	10 594,70	381 409,20	
67	K	021	Podlahová vpusť plastová s nerezovou mřížkou	kus	36,000	1 095,00	39 420,00	
68	K	022	Držák ručníků chrom	kus	72,000	875,60	63 043,20	
69	K	023	Dvojháček chrom	kus	72,000	292,60	21 067,20	
70	K	024	Mýdlenka chrom	kus	72,000	533,20	38 390,40	
71	K	025	Polička nad umyvadlo mléčné sklo	kus	36,000	547,00	19 692,00	
72	K	026	Držák toaletního papíru chrom	kus	36,000	726,10	26 139,60	
73	K	027	WC štětka chrom	kus	36,000	735,60	26 481,60	
74	K	028	Polička do sprchy nerez	kus	36,000	1 526,40	54 950,40	
75	K	725800961R00	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	288,000	63,60	18 316,80	
76	K	Silikon	Silikon	kus	10,000	212,00	2 120,00	
77	K	110/20x3.4	Požární ucpávky kanalizace/voda 110/20x3.4 s odolností 45 min	kus	36,000	2 273,70	81 853,20	
78	K	50/220x3.4	Požární ucpávky kanalizace/voda 50/2*20x3.4, s odolností 45 min	kus	108,000	1 901,60	205 372,80	
79	K	50/225x4.2	Požární ucpávky kanalizace/voda 50/2*25x4.2 s odolností 45 min	kus	36,000	1 945,10	70 023,60	
80	K	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	27 847,400	2,00	55 694,80	

D **767** **Konstrukce zámečnické** **8 928,65**

81	K	767001	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	50,000	68,90	3 445,00	
82	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	50,000	106,00	5 300,00	
83	K	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	87,450	2,10	183,65	

D **799** **HZS** **70 140,00**

84	K	1	Sekací a vrtací práce - profese stavba	kpl	1,000	28 800,00	28 800,00	
85	K	2	Doprava, režijní náklady	kpl	1,000	31 800,00	31 800,00	
86	K	3	Hygienický rozbor vody	kpl	1,000	9 540,00	9 540,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/24-1-142 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou JaP architects s.r.o. v květnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeťkovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotechiky s investorem a projektantem interiérového řešení. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

CC-CZ:

Datum:

22. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 032 143,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 032 143,50	21,00%	216 750,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 248 893,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/24-1-142 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 032 143,50

733 - Rozvod potrubí

150 873,45

734 - Armatury

192 797,53

735 - Otopná tělesa

427 542,12

783 - Nátěry

161 078,40

799 - HZS

99 852,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt: 2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis: 2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2020/24-1-142 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 032 143,50

D	733	Rozvod potrubí					150 873,45	
1	K	230040024R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1/2"	kus	144,000	42,40	6 105,60	
2	K	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15	kus	72,000	265,00	19 080,00	
3	K	733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15	kus	72,000	212,00	15 264,00	
4	K	722131931R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	144,000	265,00	38 160,00	
5	K	73316-3102.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé,dle skutečnosti	m	80,000	434,60	34 768,00	
6	K	CU4243G15X1/2	Přechodka vnější 15x1/2" bronz	kus	144,000	42,40	6 105,60	
7	K	CU4270G15X1/2	Nátrubek přechodový vnitřní 15x1/2" bronz	kus	144,000	58,30	8 395,20	
8	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	144,000	127,20	18 316,80	
9	K	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	1 461,952	3,20	4 678,25	

D	734	Armatury					192 797,53	
10	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	144,000	95,40	13 737,60	
11	K	734209114	Montáž závitových armatur - doplnění (včetně řezání)	kus	144,000	265,00	38 160,00	
12	K	734291951R00	Montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání	kus	72,000	106,00	7 632,00	
13	K	734226212R00	Ventily termostatické bez hlavice přímé, DN 15	kus	72,000	369,90	26 632,80	
14	K	734266222R00	Šroubení uzavíratelné přímé, DN 15	kus	72,000	249,10	17 935,20	
15	K	55137304.A	Hlavice termostatická M30x1,5 rozsah 6-28°C	kus	72,000	312,70	22 514,40	
16	K	55137308	Vřetenový ventil do stoupacích potrubí	kus	72,000	756,80	54 489,60	
17	K	55137309	Vypouštěcí ventil do stoupacích potrubí	kus	72,000	143,10	10 303,20	
18	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1 266,120	1,10	1 392,73	

D	735	Otopná tělesa					427 542,12	
19	K	735159121R00	Montáž panelových těles	kus	72,000	477,00	34 344,00	
20	K	735000912R00	Výregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	72,000	106,00	7 632,00	
21	K	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	72,000	31,80	2 289,60	
22	K	735156663R00	Otopná tělesa panelová klasická typ 22-600/700	kus	60,000	3 580,70	214 842,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	735156666R00	Otopná tělesa panelová klasická typ 22-600/1000	kus	6,000	4 404,30	26 425,80	
24	K	735156670R00	Otopná tělesa panelová klasická typ 22-600/1800	kus	6,000	6 591,10	39 546,60	
25	K	48441500	Stojánková konzola	sada	150,000	594,70	89 205,00	
26	K	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	4 142,850	3,20	13 257,12	

D **783** **Nátěry** **161 078,40**

27	K	783950010.RAB	Opálení, odmaštění ocelového potrubí	m	286,000	473,30	135 363,80	
28	K	783424240R00	Nátěr ocelového potrubí do DN 50 mm Z+1x email, (stoupačky)	m	286,000	69,10	19 762,60	
29	K	783424240R00.1	Nátěr měděného potrubí (přípojky k tělesům)	m	80,000	74,40	5 952,00	

D **799** **HZS** **99 852,00**

30	K	1	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,000	15 900,00	15 900,00	
31	K	2	Proplach systému	kpl	1,000	15 900,00	15 900,00	
32	K	3	Doprava, režijní náklady	kpl	1,000	31 800,00	31 800,00	
33	K	5	Zaregulování kompletní otopné soustavy , hydraulické vyvážení	kpl	1,000	31 800,00	31 800,00	
34	K	6	Zaměření stávajících rozvodů a celého systému, otopné soustavy	kpl	1,000	1 060,00	1 060,00	
35	K	7	Projektová dokumentace hydraulického vyvážení, otopné soustavy	kpl	1,000	3 392,00	3 392,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

2020/24-1-1431 - D.1.4.3.1-Silnoproudé instalace

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou JaP architects s.r.o. v květnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 'Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			2 079 318,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 079 318,30	21,00%	436 656,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 515 975,14
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

2020/24-1-1431 - D.1.4.3.1-Silnoproudé instalace

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 079 318,30

D143-01 - Dodávky	233 850,60
D143-03 - Svítidla	650 355,00
D143-04 - Spínače, zásuvky, instalační materiál	525 408,00
D143-05 - Kabely, trubky, úložné konstrukce	600 962,50
D143-06 - Požární ucpávky	7 354,20
D143-07 - Hodinové zúčtovací sazby	61 388,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt: 2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis: 2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2020/24-1-1431 - D.1.4.3.1-Silnoproudé instalace

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 079 318,30

D	D143-01	Dodávky					233 850,60	
1	K	D143-0101	Rozváděč RMSx.1 - patrový zapuštěná rozvodnice, 600 x 1200 x 160mm IP40/20, viz v.č. D.1.4.3-10	ks	3,000	21 855,00	65 565,00	vlastní
2	K	D143-0102	Rozváděč RBx.1.y - byt nástěnná rozvodnice, 287 x 236 x 112mm, 1x12 modulů IP40/20, viz v.č. D.1.4.3-11	ks	36,000	4 674,60	168 285,60	vlastní

D	D143-03	Svítlidla					650 355,00	
3	K	D143-0301	Svítlidlo S1-chodby vestavné svítidlo v kazetovém podhledu, 600x600, hliníkový kryt, difuzor, led zdroj, 4000 lm, 4000 K, 230V, IP20	ks	30,000	903,80	27 114,00	vlastní
4	K	D143-0302	Svítlidlo S2-předsíňky vestavné svítidlo v SDK podhledu, 600x600x9mm, hliníkový kryt, difuzor, led zdroj, 3400 lm, 45W, 4000 K, 230V, IP20	ks	72,000	797,80	57 441,60	vlastní
5	K	D143-0303	Svítlidlo S3-pokoje přisazené svítidlo na sdk podhledu, dl. 1,2 m, AL kryt, matný difuzor, led zdroj, min. 4200 lm, 3000-4000 K (možnost přepnutí), 230V, IP20	ks	72,000	4 848,10	349 063,20	vlastní
6	K	D143-0304	Svítlidlo S4- umyvadlo koupelna nástěnné svítidlo (přisazené) v koupelně, dl. 0,6 m, matný kryt, 725 lm, 4500 K, IP44, 230V	ks	72,000	962,70	69 314,40	vlastní
7	K	D143-0305	Svítlidlo S5-koupelny+WC vestavné svítidlo v sdk podhledu, 225x225, hliníkový kryt, difuzor, led zdroj, 4000 K, 2480 lm, IP43, 230V	ks	72,000	646,10	46 519,20	vlastní
8	K	D143-0306	Svítlidlo led pásek LED pásek 24V, 1200 lm/m, 4000K vč. hliníkové nosné lišty a matného difuzoru	m	90,000	601,20	54 108,00	vlastní
9	K	D143-0307	Napájecí zdroj pro LED pásky Napájecí zdroj 230/24V pro LED, 100VA	ks	36,000	753,90	27 140,40	vlastní
10	K	D143-0308	Svítlidlo N-nouzové s vlastní baterií CHARAKTERISTIKA KORIDOR, AUTONOMNOST 60MIN vestavné bateriové nouzové LED svítidlo 2W, 235 lm, IP20	ks	9,000	2 183,80	19 654,20	vlastní

D	D143-04	Spínače, zásuvky, instalační materiál					525 408,00	
11	K	D143-0401	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20 spínače řazení 1, 10A, 250V	ks	36,000	242,70	8 737,20	vlastní
12	K	D143-0402	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20 spínače řazení 5, 10A, 250V	ks	72,000	288,40	20 764,80	vlastní
13	K	D143-0403	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20 spínače řazení 6, 10A, 250V	ks	72,000	248,80	17 913,60	vlastní
14	K	D143-0404	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20 tlačítko řazení 1/s, 10A, 250V	ks	72,000	257,50	18 540,00	vlastní
15	K	D143-0405	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44 spínače řazení 1, 10A, 250V	ks	36,000	263,70	9 493,20	vlastní
16	K	D143-0406	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44 spínače řazení 5, 10A, 250V	ks	36,000	289,60	10 425,60	vlastní
17	K	D143-0407	SNÍMAČ POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM 8m, IP40, 10A, 250V, 360° stropní	ks	15,000	915,10	13 726,50	vlastní
18	K	D143-0408	ČAS.RELÉ DO INSTALAČNÍ KRABICE doběh 5-15 min. , 1P/10A, 230V AC	ks	72,000	431,40	31 060,80	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	D143-0409	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20, 16A/230V, bílá jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	42,000	238,50	10 017,00	vlastní
20	K	D143-0410	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20, 16A/230V, bílá dvojnásobná, s ochranným kolíkem, pootočená	ks	540,000	282,80	152 712,00	vlastní
21	K	D143-0411	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20, 16A/230V, bílá dvojnásobná, s ochranným kolíkem, pootočená, 3.st.proti přepětí,	ks	144,000	1 095,10	157 694,40	vlastní
22	K	D143-0412	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	1 137,000	47,70	54 234,90	vlastní
23	K	D143-0413	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	360,000	55,80	20 088,00	vlastní

D	D143-05	Kabely, trubky, úložné konstrukce					600 962,50	
24	K	D143-0501	LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC 2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	150,000	22,70	3 405,00	vlastní
25	K	D143-0502	LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC 2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	320,000	26,10	8 352,00	vlastní
26	K	D143-0503	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ,	m	90,000	78,50	7 065,00	vlastní
27	K	D143-0504	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ,	m	250,000	43,50	10 875,00	vlastní
28	K	D143-0505	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 mm2	m	360,000	37,70	13 572,00	vlastní
29	K	D143-0506	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2	m	900,000	39,40	35 460,00	vlastní
30	K	D143-0507	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2	m	2 460,000	39,40	96 924,00	vlastní
31	K	D143-0508	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2	m	2 820,000	49,10	138 462,00	vlastní
32	K	D143-0508.1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x6 mm2	m	285,000	115,30	32 860,50	vlastní
33	K	D143-0509	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 mm2	m	420,000	128,90	54 138,00	vlastní
34	K	D143-0510	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x25 mm2	m	90,000	456,40	41 076,00	vlastní
35	K	D143-0511	UKONČENÍ KABELŮ(rozváděč, ventilátor apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA) do 5x10 mm2	ks	360,000	82,40	29 664,00	vlastní
36	K	D143-0512	UKONČENÍ KABELŮ(rozváděč, ventilátor apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA) do 4x25 mm2	ks	86,000	103,00	8 858,00	vlastní
37	K	D143-0513	UKONČENÍ VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA) Do 6 mm2	ks	1 250,000	30,90	38 625,00	vlastní
38	K	D143-0514	UKONČENÍ VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA) Do 25 mm2	ks	344,000	51,50	17 716,00	vlastní
39	K	D143-0515	KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,0m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn 60x150	m	140,000	456,50	63 910,00	vlastní

D	D143-06	Požární ucpávky					7 354,20	
40	K	D143-0601	EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P	m2	4,200	1 751,00	7 354,20	vlastní

D	D143-07	Hodinové zúčtovací sazby					61 388,00	
41	K	D143-0701	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	30,000	412,00	12 360,00	vlastní
42	K	D143-0702	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici rozváděč RH	hod	6,000	412,00	2 472,00	vlastní
43	K	D143-0703	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik	hod	72,000	463,50	33 372,00	vlastní
44	K	D143-0704	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,000	412,00	3 296,00	vlastní
45	K	D143-0705	Protokol měření osvětlenosti	hod	8,000	412,00	3 296,00	vlastní
46	K	D143-0706	Označení a popis koncových prvků elektro	hod	16,000	412,00	6 592,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

2020/24-1-1432 - D.1.4.3.2-Slaboproudé instalace

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou JaP architects s.r.o. v květnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			658 572,90
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	658 572,90	21,00%	138 300,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			796 873,21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

2020/24-1-1432 - D.1.4.3.2-Slaboproudé instalace

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

658 572,90

D1 - Strukturovaná kabeláž - SK

618 402,90

D2 - Zařízení

360 648,80

D3 - Trasy

245 394,10

D4 - Ostatní

12 360,00

D5 - Autonomní detekce kouře

40 170,00

D6 - Zařízení

40 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt: 2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis: 2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2020/24-1-1432 - D.1.4.3.2-Slaboproudé instalace

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 658 572,90

D D1 Strukturovaná kabeláž - SK 618 402,90

D D2 Zařízení 360 648,80

1	K	1	Switch pro WiFi AP, 48 port PoE, specifikace viz technická zpráva	ks	1,000	76 735,80	76 735,80	vlastní
2	K	2	WiFi AP, specifikace viz technická zpráva	ks	18,000	12 914,60	232 462,80	vlastní
3	K	3	Patch kabel Cat.6, délka 2m	ks	24,000	79,90	1 917,60	vlastní
4	K	4	Patch panel 24xRJ45 Cat.6, plně osazený	ks	2,000	2 636,80	5 273,60	vlastní
5	K	5	19" vyvaz.panel, 5x velké tvrdé plastové oko, 1U	ks	1,000	432,60	432,60	vlastní
6	K	6	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice	ks	72,000	426,40	30 700,80	vlastní
7	K	7	Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice	ks	36,000	364,60	13 125,60	vlastní

D D3 Trasy 245 394,10

8	K	8	Kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH	m	2 205,000	31,40	69 237,00	vlastní
9	K	9	Kabelový žlab drátěný 50x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu	m	135,000	351,40	47 439,00	vlastní
10	K	10	Kabelový žlab drátěný 100x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu	m	22,000	384,80	8 465,60	vlastní
11	K	11	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. spoj. a úchyt. materiálu	m	175,000	49,40	8 645,00	vlastní
12	K	12	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku	m	40,000	23,60	944,00	vlastní
13	K	13	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 40mm	m	475,000	41,90	19 902,50	vlastní
14	K	14	Ukončení datových kabelů v rozvaděči	kpl	1,000	18 128,00	18 128,00	vlastní
15	K	15	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut	m2	1,000	1 751,00	1 751,00	vlastní
16	K	16	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,000	6 688,00	6 688,00	vlastní
17	K	18	Stávající kabel UTP - opětovná montáž	m	2 980,000	18,50	55 130,00	vlastní
18	K	19	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace sutí	hod	22,000	412,00	9 064,00	vlastní

D D4 Ostatní 12 360,00

19	K	20	Měření a kontrola met.vedení	kpl	1,000	5 150,00	5 150,00	vlastní
20	K	21	Zpracování protokolů z měření, revize SK	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00	vlastní
21	K	22	Doprava, přesun materiálu	kpl	1,000	3 090,00	3 090,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D5	Autonomní detekce kouře				40 170,00	
	D	D6	Zařízení				40 170,00	
22	K	1.1	Autonomní detektor kouře se sirénou, vč. baterie	ks	78,000	515,00	40 170,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/24-1-144 - D.1.4.4-Vzduchotechnika

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou JaP architects s.r.o. v květnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Před započtením prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. Prostupy pro rozvody jednotlivých profesí více než 150x150mm budou řešeny při betonáži stropních konstrukcí vložním bedních prvků do bednění. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH

497 679,40

DPH základní
snížená

Základ daně
497 679,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
104 512,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

602 192,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/24-1-144 - D.1.4.4-Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

497 679,40

751 - Vzduchotechnika

497 679,40

D1 - Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení 2.NP až 4.NP (viz.v.č.D.1.4.4-4 až D.1.4.4-6)	198 670,00
D2 - Zař.č.2 - Větrání kuchyněk 2.NP až 4.NP (viz.v.č.D.1.4.4-4 až D.1.4.4-6)	143 930,80
D3 - Zař.č.S1 - Stoupačka S1 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	7 953,30
D4 - Zař.č.S2 - Stoupačka S2 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	7 953,30
D5 - Zař.č.S3 - Stoupačka S3 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 307,20
D6 - Zař.č.S4 - Stoupačka S4 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 307,20
D7 - Zař.č.S5 - Stoupačka S5 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 007,30
D8 - Zař.č.S6 - Stoupačka S6 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 007,30
D9 - Zař.č.S7 - Stoupačka S7 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 307,20
D10 - Zař.č.S8 - Stoupačka S8 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 307,20
D11 - Zař.č.S9 - Stoupačka S9 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 007,30
D12 - Zař.č.S10 - Stoupačka S10 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 007,30
D13 - Zař.č.S11 - Stoupačka S11 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 307,20
D14 - Zař.č.S12 - Stoupačka S12 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	8 307,20
D15 - Zař.č.S13 - Stoupačka S13 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	7 953,30
D16 - Zař.č.S14 - Stoupačka S14 (viz.v.č.D.1.4.4-7)	7 953,30
D18 - Lešení	3 816,00
D19 - Zednické výpomocce	35 510,00
D20 - Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy	2 067,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/24-1-144 - D.1.4.4-Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

497 679,40

D 751 Vzduchotechnika

497 679,40

D D1 Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení 2.NP až 4.NP (viz.v.č.D.1.4.4-4 až D.1.4.4-6)

198 670,00

1	M	1.1	Radiální ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou a filtrem Qv=90/45m3/h; 100/24Pa; P=28/17W; 230V; pr.napojení 75mm; akust.tlak 48/37dB(A) (3m od ventilátoru); h=2,5kg;	ks	36,000	2 781,40	100 130,40	vlastní
VV		12+12+12			36,000			
2	M	OH80	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm s parozábranou pr.80mm	m	36,000	144,20	5 191,20	vlastní
VV		12+12+12			36,000			
3	M	KP100	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.100mm	m	36,000	168,50	6 066,00	vlastní
4	M	KP80	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.80mm	m	60,000	149,50	8 970,00	vlastní
VV		20+20+20			60,000			
5	M	OBJ45°100-80	Odbočka jednostranná 45° pr.100-80mm	ks	36,000	232,10	8 355,60	vlastní
6	M	OL 90° 80	Oblouk 90° pr.80mm	ks	36,000	146,30	5 266,80	vlastní
7	M	PRO 100-80	Přechod osový pr.100-80mm	ks	36,000	136,70	4 921,20	vlastní
8	M	PT45	Protipožární tmel odolnost 45min; 300ml	ks	18,000	548,00	9 864,00	vlastní
VV		9+9			18,000			
9	M	MM	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	50,000	84,80	4 240,00	vlastní
VV		25+25			50,000			
10	K	Zař.1-MTZ	Montáž zař.č.1 celkem	kpl	1,000	45 664,80	45 664,80	vlastní
D D2		Zař.č.2 - Větrání kuchyněk 2.NP až 4.NP (viz.v.č.D.1.4.4-4 až D.1.4.4-6)					143 930,80	
11	M	2.1	Těsná zpětná klapka se silikonovou membránou pr.160mm	ks	36,000	492,90	17 744,40	vlastní
12	M	OH160	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm s parozábranou pr.160mm	m	36,000	184,40	6 638,40	vlastní
VV		12+12+12			36,000			
13	M	KP200	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.200mm	m	12,000	333,90	4 006,80	vlastní
14	M	KP160	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.160mm	m	66,000	240,60	15 879,60	vlastní
VV		22+22+22			66,000			
15	M	OBJ45°200-160	Odbočka jednostranná 45° pr.200-160mm	ks	12,000	488,70	5 864,40	vlastní
VV		4+4+4			12,000			
16	M	OL 45° 200	Oblouk 45° pr.200mm	ks	24,000	325,40	7 809,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	OL 90° 160	Oblouk 90° pr.160mm	ks	54,000	308,50	16 659,00	vlastní
	VV		18+18+18		54,000			
18	M	OL 45° 161	Oblouk 45° pr.160mm	ks	30,000	247,00	7 410,00	vlastní
	VV		10+10+10		30,000			
19	M	PT45.1	Protipožární tmel odolnost 45min; 300ml	ks	12,000	548,00	6 576,00	vlastní
20	M	MM.1	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kg	20,000	84,80	1 696,00	vlastní
	VV		10+10		20,000			
21	K	Zař.2-MTZ	Montáž zař.č.2 celkem	kpl	1,000	53 646,60	53 646,60	vlastní
	D	D3	Zař.č.S1 - Stoupačka S1 (viz.v.č.D.1.4.4-7)				7 953,30	
22	M	KP200.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.200mm	m	8,000	333,90	2 671,20	vlastní
23	M	OBJ90°200-160	Odbočka jednostranná 90° pr.200-160mm	ks	3,000	372,10	1 116,30	vlastní
24	M	Z200	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.200mm	ks	1,000	143,10	143,10	vlastní
25	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
26	K	Zař.č.S1-MTZ	Montáž zř.č.S1 celkem	kpl	1,000	3 344,30	3 344,30	vlastní
	D	D4	Zař.č.S2 - Stoupačka S2 (viz.v.č.D.1.4.4-7)				7 953,30	
27	M	KP200.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.200mm	m	8,000	333,90	2 671,20	vlastní
28	M	OBJ90°200-160	Odbočka jednostranná 90° pr.200-160mm	ks	3,000	372,10	1 116,30	vlastní
29	M	Z200	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.200mm	ks	1,000	143,10	143,10	vlastní
30	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
31	K	Zař.č.S2-MTZ	Montáž zř.č.S2 celkem	kpl	1,000	3 344,30	3 344,30	vlastní
	D	D5	Zař.č.S3 - Stoupačka S3 (viz.v.č.D.1.4.4-7)				8 307,20	
32	M	KP160.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.160mm	m	8,000	240,60	1 924,80	vlastní
33	M	OBO90°160-100	Odbočka oboustranná 90° pr.160-100mm	ks	3,000	421,90	1 265,70	vlastní
	VV		1+1+1		3,000			
34	M	OL 90° 160.1	Oblouk 90° pr.160mm	ks	2,000	308,50	617,00	vlastní
35	M	PRO 200-160	Přechod osový pr.200-160mm	ks	1,000	231,10	231,10	vlastní
36	M	Z160	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.160mm	ks	1,000	124,00	124,00	vlastní
37	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
38	K	Zař.č.S3-MTZ	Montáž zř.č.S3 celkem	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	vlastní
	D	D6	Zař.č.S4 - Stoupačka S4 (viz.v.č.D.1.4.4-7)				8 307,20	
39	M	KP160.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.160mm	m	8,000	240,60	1 924,80	vlastní
40	M	OBO90°160-100	Odbočka oboustranná 90° pr.160-100mm	ks	3,000	421,90	1 265,70	vlastní
41	M	OL 90° 160.1	Oblouk 90° pr.160mm	ks	2,000	308,50	617,00	vlastní
42	M	PRO 200-160	Přechod osový pr.200-160mm	ks	1,000	231,10	231,10	vlastní
43	M	Z160	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.160mm	ks	1,000	124,00	124,00	vlastní
44	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
45	K	Zař.č.S4-MTZ	Montáž zř.č.S4 celkem	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	vlastní
	D	D7	Zař.č.S5 - Stoupačka S5 (viz.v.č.D.1.4.4-7)				8 007,30	
46	M	KP200.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.200mm	m	8,000	333,90	2 671,20	vlastní
47	M	OBJ90°200-200	Odbočka jednostranná 90° pr.200-200mm	ks	3,000	390,10	1 170,30	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1+1+1		3,000				
48	M	Z200	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.200mm	ks	1,000	143,10	143,10	vlastní
49	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
50	K	Zař.č.S5-MTZ	Montáž zř.č.S5 celkem	kpl	1,000	3 344,30	3 344,30	vlastní
D		D8		Zař.č.S6 - Stoupačka S6 (viz.v.č.D.1.4.4-7)		8 007,30		
51	M	KP200.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.200mm	m	8,000	333,90	2 671,20	vlastní
52	M	OBJ90°200-200	Odbočka jednostranná 90° pr.200-200mm	ks	3,000	390,10	1 170,30	vlastní
53	M	Z200	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.200mm	ks	1,000	143,10	143,10	vlastní
54	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
55	K	Zař.č.S6-MTZ	Montáž zř.č.S6 celkem	kpl	1,000	3 344,30	3 344,30	vlastní
D		D9		Zař.č.S7 - Stoupačka S7 (viz.v.č.D.1.4.4-7)		8 307,20		
56	M	KP160.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr. 160mm	m	8,000	240,60	1 924,80	vlastní
57	M	OBO90°160-100	Odbočka oboustranná 90° pr. 160-100mm	ks	3,000	421,90	1 265,70	vlastní
58	M	OL 90° 160.1	Oblouk 90° pr. 160mm	ks	2,000	308,50	617,00	vlastní
59	M	PRO 200-160	Přechod osový pr.200-160mm	ks	1,000	231,10	231,10	vlastní
60	M	Z160	Záslep na tvarovku s odvodněním pr. 160mm	ks	1,000	124,00	124,00	vlastní
61	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
62	K	Zař.č.S7-MTZ	Montáž zř.č.S7 celkem	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	vlastní
D		D10		Zař.č.S8 - Stoupačka S8 (viz.v.č.D.1.4.4-7)		8 307,20		
63	M	KP160.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr. 160mm	m	8,000	240,60	1 924,80	vlastní
64	M	OBO90°160-100	Odbočka oboustranná 90° pr. 160-100mm	ks	3,000	421,90	1 265,70	vlastní
65	M	OL 90° 160.1	Oblouk 90° pr. 160mm	ks	2,000	308,50	617,00	vlastní
66	M	PRO 200-160	Přechod osový pr.200-160mm	ks	1,000	231,10	231,10	vlastní
67	M	Z160	Záslep na tvarovku s odvodněním pr. 160mm	ks	1,000	124,00	124,00	vlastní
68	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
69	K	Zař.č.S8-MTZ	Montáž zř.č.S1 celkem	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	vlastní
D		D11		Zař.č.S9 - Stoupačka S9 (viz.v.č.D.1.4.4-7)		8 007,30		
70	M	KP200.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.200mm	m	8,000	333,90	2 671,20	vlastní
71	M	OBJ90°200-200	Odbočka jednostranná 90° pr.200-200mm	ks	3,000	390,10	1 170,30	vlastní
72	M	Z200	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.200mm	ks	1,000	143,10	143,10	vlastní
73	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
74	K	Zař.č.S9-MTZ	Montáž zř.č.S9 celkem	kpl	1,000	3 344,30	3 344,30	vlastní
D		D12		Zař.č.S10 - Stoupačka S10 (viz.v.č.D.1.4.4-7)		8 007,30		
75	M	KP200.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.200mm	m	8,000	333,90	2 671,20	vlastní
VV		4+4		8,000				
76	M	OBJ90°200-200	Odbočka jednostranná 90° pr.200-200mm	ks	3,000	390,10	1 170,30	vlastní
VV		1+1+1		3,000				
77	M	Z200	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.200mm	ks	1,000	143,10	143,10	vlastní
78	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
79	K	Zař.č.S10-MTZ	Montáž zř.č.S10 celkem	kpl	1,000	3 344,30	3 344,30	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D13	Zař.č.S11 - Stoupačka S11 (viz.v.č.D.1.4.4-7)					8 307,20	
80	M	KP160.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.160mm	m	8,000	240,60	1 924,80	vlastní
	VV		4+4		8,000			
81	M	OBO90°160-100	Odbočka oboustranná 90° pr.160-100mm	ks	3,000	421,90	1 265,70	vlastní
	VV		1+1+1		3,000			
82	M	OL 90° 160.1	Oblouk 90° pr.160mm	ks	2,000	308,50	617,00	vlastní
83	M	PRO 200-160	Přechod osový pr.200-160mm	ks	1,000	231,10	231,10	vlastní
84	M	Z160	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.160mm	ks	1,000	124,00	124,00	vlastní
85	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
86	K	Zař.č.11-MTZ	Montáž zř.č.S11 celkem	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	vlastní
D	D14	Zař.č.S12 - Stoupačka S12 (viz.v.č.D.1.4.4-7)					8 307,20	
87	M	KP160.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.160mm	m	8,000	240,60	1 924,80	vlastní
	VV		4+4		8,000			
88	M	OBO90°160-100	Odbočka oboustranná 90° pr.160-100mm	ks	3,000	421,90	1 265,70	vlastní
	VV		1+1+1		3,000			
89	M	OL 90° 160.1	Oblouk 90° pr.160mm	ks	2,000	308,50	617,00	vlastní
90	M	PRO 200-160	Přechod osový pr.200-160mm	ks	1,000	231,10	231,10	vlastní
91	M	Z160	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.160mm	ks	1,000	124,00	124,00	vlastní
92	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
93	K	Zař.č.12-MTZ	Montáž zř.č.S12 celkem	kpl	1,000	3 466,20	3 466,20	vlastní
D	D15	Zař.č.S13 - Stoupačka S13 (viz.v.č.D.1.4.4-7)					7 953,30	
94	M	KP200.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.200mm	m	8,000	333,90	2 671,20	vlastní
	VV		4+4		8,000			
95	M	OBJ90°200-160	Odbočka jednostranná 90° pr.200-160mm	ks	3,000	372,10	1 116,30	vlastní
	VV		1+1+1		3,000			
96	M	Z200	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.200mm	ks	1,000	143,10	143,10	vlastní
97	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
98	K	Zař.č.13-MTZ	Montáž zř.č.S13 celkem	kpl	1,000	3 344,30	3 344,30	vlastní
D	D16	Zař.č.S14 - Stoupačka S14 (viz.v.č.D.1.4.4-7)					7 953,30	
99	M	KP200.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.200mm	m	8,000	333,90	2 671,20	vlastní
	VV		4+4		8,000			
100	M	OBJ90°200-160	Odbočka jednostranná 90° pr.200-160mm	ks	3,000	372,10	1 116,30	vlastní
	VV		1+1+1		3,000			
101	M	Z200	Záslep na tvarovku s odvodněním pr.200mm	ks	1,000	143,10	143,10	vlastní
102	M	MM.2	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	8,000	84,80	678,40	vlastní
103	K	Zař.č.S14-MTZ	Montáž zř.č.S14 celkem	kpl	1,000	3 344,30	3 344,30	vlastní
D	D18	Lešení					3 816,00	
104	K	L	Lešení lehké do výšky 2m	m2	80,000	47,70	3 816,00	vlastní
	VV		40+40		80,000			
D	D19	Zednické výpomocce					35 510,00	
105	K	Doprava	Celkové náklady na dopravu	kpl	1,000	9 540,00	9 540,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	ZV	Zednické výpomocce	h	70,000	371,00	25 970,00	vlastní
	D	D20	Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy				2 067,00	
107	K	ZZZO	Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy	h	3,000	689,00	2 067,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:



Po

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou JaP architects s.r.o., v květnu 2020. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH

400 107,01

DPH základní
snížená

Základ daně
400 107,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 022,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

484 129,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt:

2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis:

2020/24-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JlaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

400 107,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

400 107,01

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

120 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

249 600,81

VRN4 - Inženýrská činnost

3 500,00

VRN5 - Finanční náklady

3 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

505,20

VRN9 - Ostatní náklady

23 001,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Objekt: 2020/24-1 - UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Soupis: 2020/24-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 22. 5. 2020

Projektant: JaP architects s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

400 107,01

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

400 107,01

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce

120 000,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	0132440-01	Dokumentace dílenská	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér, ocelové k-ce, zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"".

P

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

P

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

P

Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

P

DLE SMLOUVY O DÍLO (vč. profesí)

DVRN3Zařízení staveniště

249 600,81

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	249 600,81	249 600,81	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zařízení staveniště obsahuje náklady na:</i> <i>-předání a převzetí staveniště</i> <i>-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)</i> <i>-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)</i> <i>-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř.jeřábových drah, zřízení provizorních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)</i> <i>-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)</i> <i>-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)</i> <i>-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahnuje i náklady na odebírané energie.)</i> <i>-oplocení staveniště</i> <i>-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)</i> <i>-dopravní značení na staveništi (edná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)</i> <i>-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč. rozvodných skříní.)</i> <i>-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)</i> <i>-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření, strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)</i> <i>-pronájem ploch (zábor)</i>							
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 500,00			
	5	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01	
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.</i> <i>Účelem plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí.</i> <i>Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby.</i> <i>Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.</i> <i>Bude stanoveno vymezení činností, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.</i>						
				<i>plný popis viz SoD</i>						
		6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o zajišťování: * činností souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. * poradenství (technická pomoc,a.j.) * zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků. * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností. *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití) Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,připojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.). Oznámení zahájení stavebních prací správcm sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. RŮZNÁH I F DÁN SMI IVNÍMI PODMÍNKA MI								
D	VRN5		Finanční náklady				3 500,00	
7	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								
D	VRN7		Provozní vlivy				505,20	
8	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	505,20	505,20	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.Náklady na každodenní úklid staveniště a okolních prostor, chodníky, komunikace.								
D	VRN9		Ostatní náklady				23 001,00	
9	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-profez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.								
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	09521103	Zajištění dopravně – inženýrského opatření, případné vyřízení povolené, dopravní značení, dokumentace DIO	kpl	1,000	10 001,00	10 001,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/24s
 Stavba: UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, projektově inženýrské činnosti

Datum: 22. 5. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
2020/24-1/ 2020/24-1-1	D.1.1-Architektonicko-stavební část		
CO	cihelný obklad páskem	m2	3,960
	"fasáda-vnější horní špaleta bouraného okna v chodbě"		0,000
	"2.np"0,15*2,8		0,420
	"3.np"0,15*2,8		0,420
	"4.np"0,15*2,8		0,420
	"fasáda-vnější boční špalety bouraného okna v chodbě"		0,000
	"2.np"0,15*3,0*2		0,900
	"3.np"0,15*3,0*2		0,900
	"4.np"0,15*3,0*2		0,900
CO	Součet		3,960
Použití figury:			
781734111	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	3,960
781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	785,052
781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	785,052
781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	785,052
781739191	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,960
781739194	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	3,960
596231-01	pásek obkladový cihlový hladký 290x65x15mm (Zlínský)	kus	196,020
DS	dekorační stěrka s imitací betonu	m2	331,818
	"designová cem.stěrka s imitací betonu s omyvatelným průhl.voskem-CHODBY"		0,000
	"2.np:201"2,85*(0,55*2+2,45*2+8,2*2+3,93+2,03)-(0,8*2,1*12+0,6*0,6*4+0,3*0,3*4)		105,606
	"3.np:301"2,85*(0,55*2+2,45*2+8,2*2+3,93+2,03)-(0,8*2,1*12+0,6*0,6*4+0,3*0,3*4)		105,606
	"4.np:401"2,85*(0,55*2+2,45*2+8,2*2+3,93+2,03)-(0,8*2,1*12+0,6*0,6*4+0,3*0,3*4)		105,606
	15		15,000
DS	Součet		331,818
Použití figury:			
7846616-01	Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m-třivrtsvá cementová stěrka vč.pohledové voskové úpravy-D (celk.tl.stěrky 2-3mm)+M	m2	331,818

Kód	Popis	MJ	Výměra
612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4 732,204
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 638,978
784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	331,818
784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 307,160
KO	ker.obklad vnitřní	m2	781,092
	"ker.obklad"		0,000
	"2.np"		0,000
	"koupelny:203,213,223,238,248,258"(2,6*(1,775*2+1,375*2)-(0,7*2,1))*6		89,460
	"koupelny:208,218,228,233,243,253"(2,6*(1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)-(0,7*2,1))*6		111,612
	"WC:204,214,224,239,249,258"(1,5*(1,3*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		32,256
	"WC:209,219,229,234,244,254"(1,5*(1,55*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		36,756
	"3.np"		0,000
	"koupelny:303,313,323,338,348,358"(2,6*(1,775*2+1,375*2)-(0,7*2,1))*6		89,460
	"koupelny:308,318,328,333,343,353"(2,6*(1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)-(0,7*2,1))*6		111,612
	"WC:304,314,324,339,349,358"(1,5*(1,3*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		32,256
	"WC:309,319,329,334,344,354"(1,5*(1,55*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		36,756
	"4.np"		0,000
	"koupelny:403,413,423,438,448,458"(2,6*(1,775*2+1,375*2)-(0,7*2,1))*6		89,460
	"koupelny:408,418,428,433,443,453"(2,6*(1,775*2+1,375*2+0,9+0,52)-(0,7*2,1))*6		111,612
	"WC:404,414,424,439,449,458"(1,5*(1,3*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		32,256
	"WC:409,419,429,434,444,454"(1,5*(1,55*2+0,982*2)-(0,7*2,1))*6		36,756
	"odpočet zasahujících zrcadel"-29,16		-29,160
KO	Součet		781,092
Použití figury:			
781474112	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	781,092
781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	785,052
781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	785,052
781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	781,092
781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	785,052
784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 307,160
NIS	NIS		205,686
	"izolace nátěrová svislá"		0,000
	"koupelny-sprch.kouty (mimo izol.desky T9)"		0,000
	"koupelny 203,213,223,238,248,258"(0,3*(0,875+0,468+1,368-0,7))*6		3,620

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"koupelny 208,218,228,233,243,253"(0,3*(1,368+1,395+0,368+0,52+0,1-0,7))*6		5,492
	"přípočet za umyvadly (na výšku obkladu)"		0,000
	"koupelny"(2,6-0,3)*((0,6+0,4)*6+(0,6+0,4*2)*6)		33,120
	"za umyvadly WC"(1,5-0,3)*(0,6+0,2)*12		11,520
	"WC"0,3*((1,3*2+0,982*2-0,7)*6+(1,55*2+0,982*2-0,7)*6)		14,810
	"3.np-dtto 2.np"68,562		68,562
	"4.np-dtto 2.np"68,562		68,562
NIS	Součet		205,686
NIV	NIV		96,300
	"pro ker.dlažby (mimo plochy sprch.kouty-spád.izol.deska)"		0,000
	S2		125,460
	"odpočet plochy sprch.koutů"-(0,9*0,9)*36		-29,160
NIV	Součet		96,300
OL	obvodová lišta pro PVC podlahy	m	1 668,780
	"viz.podlahy S1-obvodový soklík (fabion)"		0,000
	"2.np"		0,000
	"201"36,48*2+2,8+2,0+0,15*2+0,55*2-(2,8+1,9+0,8*12)		64,860
	"předsíně"		0,000
	"202"4,1*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		9,300
	"207"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		9,250
	"212"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		9,250
	"217"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		9,250
	"222"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		9,250
	"227"3,9*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		8,900
	"232"3,9*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		8,900
	"237"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		9,250
	"242"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		9,250
	"247"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		9,250
	"252"4,075*2+2,45*2-(0,8*3+0,7*2)		9,250
	"257"4,1*2+2,3*2-(0,8*3+0,7*2)		9,000
	"pokoje"		0,000
	"205"2,85*2+5,425*2-0,8		15,750
	"206"2,925*2+5,425*2-0,8		15,900
	"210,211,215,216,220,221,225,226,230,231,235,236,240,241,245,246,250,251,255,256,260"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,925*2+5,425*2-0,8)*21		333,900
	"261"2,85*2+5,425*2-0,8		15,750
	"3.np-dtto 2.np"556,26		556,260
	"4.np-dtto 2.np"556,26		556,260
OL	Součet		1 668,780
Použití figury:			
776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	1 668,780
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 830,678
776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	1 668,780
776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1 830,678
776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	1 830,678
PA	SDK podhled 1x A tl.12,5mm	m2	1 499,166
	"SDK podhled A (chodby,předsíně,pokoje)-dtto PVC"		0,000
	1663,8		1 663,800
	"odpočet akust.podhledu-chodby"-186,054		-186,054
	"SDK čela podhledů"		0,000
	"chodby 2.-4.np (pro ak.podhled)"(0,1*1,7)*3		0,510
	"pokoje 2.-4.np"(0,1*(2,85*2+2,925*20+2,75*2))*3		20,910
PA	Součet		1 499,166
Použití figury:			
763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 499,166
763131-01	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zhuštění závěsů (kotvení do trámkového stropu)	m2	1 624,626
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 624,626
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 682,534
784211031	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 383,091
784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 307,160
784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	5 336,934
PH2	SDK podhled 1x H2 tl.12,5mm	m2	125,460
	"SDK podhled H2 (koupelny+Wc)-dtto ker.dlažba"125,46		125,460
PH2	Mezisoučet		125,460
Použití figury:			
763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	125,460
763131-01	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zhuštění závěsů (kotvení do trámkového stropu)	m2	1 624,626

Kód	Popis	MJ	Výměra
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 624,626
763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	125,460
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 682,534
784211031	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 383,091
784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 307,160
784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	5 336,934
S1	PVC	m2	1 663,800
	"viz.podlahy S1"		0,000
	"2.np"		0,000
	"201"65		65,000
	"předsíně,kuchyňky:202,207,212,217,222,227,232,237,242,247,252,257"		0,000
	8,7+9,4+9,6+9,4+9,6+8,3+8,3+9,6+9,4+9,6+9,4+9,6		110,900
	"pokoje:205,206,210,211,215,216,220,221,225,226,230,231,235,236,240,241,245,246,250,251255,256,260,261"		0,000
	15,3+15,8*23		378,700
	"3.np-dtto 2.np"554,6		554,600
	"4.np-dtto 2.np"554,6		554,600
S1	Mezisoučet		1 663,800
Použití figury:			
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	1 830,678
631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	125,248
631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	125,248
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,140
632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	1 789,260
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líc stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očistění,vyrovnání,odmaštění)	m2	1 789,260
633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	3 578,520
633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	1 789,260
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 789,260
776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	1 663,800
776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	4 991,400
776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	1 663,800
776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 663,800
776141999	Podlahy ze stěrky - doplňující práce pro podlahy ze stěrek příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	4 991,400
776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	1 247,850
776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1 830,678

Kód	Popis	MJ	Výměra
776991131	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým jednovrstvým	m2	1 830,678
783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	1 789,260
783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	1 663,800
S2	ker.dlažba protiskluzná	m2	125,460
	"ker.dlažba-viz.podlahy S2"		0,000
	"2.np:203,204,208,209,213,214,218,219,223,224,228,229,233,24,238,239,243,244,248,249,253,254,258,259"		0,000
	2,0*6+1,27*6+2,2*6+1,5*6		41,820
	"3.np-dtto 2.np"41,82		41,820
	"4.np-dtto 2.np"41,82		41,820
S2	Mezisoučet		125,460
Použití figury:			
771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	125,460
631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	125,248
631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	125,248
631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	8,782
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,140
632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	1 789,260
632902-01	Příprava bet.podkladu horního líc stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očistění,vyrovnání,odmaštění)	m2	1 789,260
633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	3 578,520
633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	1 789,260
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 789,260
771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	376,380
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	125,460
771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	125,460
771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	125,460
771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	96,300
771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	125,460
783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	1 789,260

Informace pro dodavatele
VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, NOVÉ
ZADÁNÍ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.**

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);

- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení