

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Český Těšín – Albrechtice u ČT

180	K	5907020456	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	600,000	
189	K	5907040011	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65	m	50,000	
195	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	30,000	
297	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	6,000	
307	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000	
315	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	600,000	
318	K	5910045015	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami	m	600,000	
681	M	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7	kus	1 010,000	
826	K	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus	10,000	
827	K	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus	10,000	
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	
837	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	1,000	

853	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,182
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,182
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000
17	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	800,000

PS Havířov – 238 968,66,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **238 968,66,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10. 10. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 10. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ve výluce po 15. – 28.10. 2024;

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 7. 10. 2024