

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

VDED s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Smělíkem, jednatelem
se sídlem: Proboštov ev.č. 4, 400 02 Malečov
IČO: 09359508
DIČ: CZ09359508
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Ing. Jan Smělík, jednatel
(dále jen „Poskytovatel“ nebo „Smluvní strany“)

a

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem MSÚL
IČ: 712 38 301
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci přístavby výtahové šachty ke stávajícímu objektu ve vnitrobloku Městských lázní, dodání výtahu a souvisejících stavebních úprav (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne **29. 5. 2024** v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Venkovní výtah a související úpravy objektu Městských lázní - 1. Etapa**“, Smlouvu o Dílo, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění Díla spočívající v realizaci přístavby výtahové šachty ke stávajícímu objektu ve vnitrobloku Městských lázní, dodání výtahu a souvisejících stavebních úprav (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi Objednatel a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku

ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení Díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele Díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, neboť by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení Díla s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 9,2 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací a méněprací, který je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

4. Během provádění stavebních úprav byla dodatečně objednatelům požadovaná změna vstrojení a napojení šatních skříněk do přístupového a pokladního systému vč. osazení skříněk novými elektronickými zámky s možností výběru skřínky zákazníkem; původně mělo být samostatnou dodávkou investora, z důvodu jednoznačnosti záruky za dílo zahrnuto do dodávky stavby. Dále vznikly více a méněpráce vyplývající z objednatelům dodatečně požadovaných dispozičních změn šaten a sprch saun s ohledem na navazující provoz občerstvení, drobné materiálové změny původně navržených prvků a konstrukcí a méněpráce dohodnuté a zjištěné v průběhu výstavby. Po odstranění původní dlažby v šatně saun byl zjištěn nestabilní podklad podlahy, původní nesoudržná betonová mazanina byla odstraněna a nahrazena novým cementovým potěrem; jednalo se tedy o zakrytou konstrukci jejíž špatný stav nebylo možné předvídat.
5. V rámci PD bylo předpokládáno, že bude hlavní přívod silnoproudu napojen na stávající rozvaděč poblíž zadního vstupu do suterénu; z důvodů přetížení rozvaděče stávajícími nárazově spouštěnými spotřebiči nebylo možné tento rozvaděč využít a bylo nutné provést nový přívod až z hlavní rozvodny objektu vzdálené cca 90 m a provést související přezbrojení dotčených rozvaděčů; s ohledem na chybějící podklady k původnímu stavu elektroinstalací, a stáří objektu nemohl tuto skutečnost projektant ani zadavatel předvídat. A během rozkrytí střechy u nově budované výtahové šachty bylo zjištěno poškození původních prvků krovu vlivem zatékání apod., bylo tedy provedeno větší rozkrytí střešního pláště, než bylo v PD předpokládáno; krov byl podle instrukcí statika opraven a střešní plášť doplněn podle původní skladby a nové geometrie střech. Následně vznikl dodatečný požadavek na vyrovnaní původních nenavazujících omítek stěn po vybourání rušených příček apod.

2. ZMĚNY SMLOUVY

Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 1 nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	4.894.717,56 Kč
---------------------------------------	------------------------

DPH 21 %	1.027.890,69 Kč
----------	-----------------

Cena celkem včetně DPH **5.922.608,25 Kč**

(Slovy: „pět milionů devět set dvacet dva tisíce šest set osm korun a dvacet pět haléřů“)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem dneusnesením č.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tato příloha č. 1:
 - Oceněný soupis víceprací – změnové listy 01-06
5. Tento Dodatek č. 1 je podepsán zaručeným elektronickými podpisy zástupci obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne viz el. podpis

V Malečově dne viz el. podpis 9.10.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Jan Smělík, jednatel
VDED s.r.o.

ZL č. 1 - Doplnění systému elektronických zámků na šatní skříňky

D	741	Elektroinstalace - silnoproud			199 566,48	
K	741_R_002	"NEOCEŇOVAT - DODÁVKA INVESTORA - šatní skříňky ve 2.NP - dodávka a montáž systému pro elektro zámky na čipy - zajistí investor"	soub	1,000	199 566,20	199 566,48
		Informační terminály ke skříňkám				
		INFO_T1 informační terminál (čas, číslo skříňky, zbytkový kredit, ...)		0	17 028,00	0,00
		šatní skříňky 44 ks šatna 2.05				
		uzlový rozvaděč				
		983.010.20 EtherLite - interf. Napojení na LAN		1	4 239,80	4 239,80
		980.002.27 Napáječ 220st/12Vss 10+3A + kryt - pulsní zdroj		1	6 536,00	6 536,00
		180.200.53 AKU baterie 17AH		1	1 247,00	1 247,00
		box rozvaděč s doplňky 600x600		1	10 406,00	10 406,00
		el. zámky s interní RFID čtečkou				
		GEN3lock El. zámek 3. generace		44	1 601,32	70 458,08
		IOX30 deska řízení skříněk 30x IO		2	5 590,00	11 180,00
		983.010.20 komunikační konvertor RS232/RS485 NET 92		2	1 496,40	2 992,80
		vhwz fixační blok pro řídicí desku		2	344,00	688,00
		kabeláže, inst. Materiál				
		500.502.13 TA [2x(2x0.60)+2x1]SN-PE/NE		40	40,42	1 616,80
		CYSY2x2,5 Kabel CYSY2x2,5 H05VV-F 2x2,5		40	27,52	1 100,80
		QQR8 8 žilový sdělovací kabel		144	18,92	2 724,48
		9502.R0305 BELDEN kabel #9502, 2 x 2 0,4Cu kroucený pár / metr		30	23,22	696,60
		320N 1525 Trubka pevná 320N 1525 D25 2m		15	25,37	380,55
		vhwz rozvodné krabice a svorky		2	731,00	1 462,00
		vhwz drobný instalační materiál		1	774,00	774,00
		SW vybavení				
		vyk SW - rozšíření VpasEng - lic na skříňku - základ bez úprav		44	43,00	1 892,00
		instalace				
		vyk příprava skříní pro instalaci (předvrtání)		44	116,10	5 108,40
		vyk příprava skříní frézování skříněk		44	172,00	7 568,00
		vyk předmontážní příprava HW - pacoviště IVAR		1	3 440,00	3 440,00
		vyk pokládka liniových kabeláží (nutná předpříprava pro vedení)		80	60,20	4 816,00
		vyk Instalace terminálu IOX		2	1 118,00	2 236,00
		vyk instalace ovládacích terminálů		1	1 378,00	1 378,00
		vyk instalace zámků šatních skříněk On-line		44	215,00	9 460,00
		vyk implementace SW - základ bez úprav		4	1 378,00	5 504,00
		vyk projektová příprava za část elektro		5	1 032,00	5 160,00
		technická dokumentace				
		vrn výchozí revize el. zařízení		0	8 170,00	0,00
		režijní položky				
		vrn vrn		1	14 400,00	14 400,00
		vrn doprava (*)		1	12 600,00	12 600,00
		koordinace přírážka ve výši 5%		1	9 503,17	9 503,17

pozn.

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

CN IVAR

5% přírážka VDED s.r.o.

ZL č. 2 - Dispoziční změny šatny a sprch saun v 2.NP a další drobné změny

MP						-376 574,34	pozn.	
D	5	Komunikace pozemní					-8 906,19	
3	K	564861011	Podklad ze štrkordné SD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-12,300	302,06	-3 715,34	SOD
4	K	596211110	Kladiení zámkové dlažby komunikaci pro pěší různé tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-12,300	422,02	-5 190,85	SOD
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-3 384,68	
15	K	642942111	Osazování zábrudní nebo rámu dřevěných kováních do 2,5 m2 na MC	kus	-1,000	444,68	-444,68	SOD
16	M	55331563	zábrudní jednotka ocelová pro zvlhčení s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 940,00	-2 940,00	SOD
D	763	Konstrukce suché výstavy					-79 688,70	
35	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profi CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	-34,590	1 157,89	-40 051,42	SOD
36	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	-8,875	438,31	-3 890,00	SOD
37	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	-6,275	498,69	-3 129,28	SOD
38	K	763111714	SDK příčka zakončení	m	-21,000	257,93	-5 416,53	SOD
39	K	763111717	SDK příčka základní penetrační náleř (oboustranně)	m2	-95,764	72,37	-6 930,44	SOD
40	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	-25,150	119,85	-3 014,23	SOD
41	K	763121411	SDK stěna předřazená tl 62,5 mm profi CW+UW 50 deska 1x4 12,5 bez izolace EI 15	m2	-1,680	647,86	-1 088,40	SOD
42	K	763121712	SDK stěna předřazená zakončení	m	-4,200	194,05	-815,01	SOD
43	K	763121714	SDK stěna předřazená základní penetrační náleř	m2	-1,680	36,18	-60,78	SOD
44	K	763121715	SDK stěna předřazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem	m	-0,400	59,93	-23,97	SOD
45	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předřazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	-1,680	58,07	-97,56	SOD
53	K	763172377	Montáž dvířek revizních jednoplaťových SDK kci ostatních vel. do 0,16 m2/prohledy	kus	-1,000	400,23	-400,23	SOD
55	K	763431701	Montáž výmatných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	-12,537	65,57	-822,05	SOD
56	M	63126300	panel akustický povrch velké porézní skelná Barania hrana zařazená rovná ow=1,00 viditelný ostré š 64mm šálí tl 20mm	m2	-4,137	1 010,00	-4 178,37	SOD
57	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	-2,603	3 410,72	-8 878,10	SOD
58	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-2,603	342,81	-892,33	SOD
D	775	Podlahy skládané					-17 704,11	
85	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	-6,590	74,13	-488,52	SOD
86	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm	m	-7,117	218,00	-1 551,51	SOD
87	K	998775123	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,002	3 370,96	-6,74	SOD
88	K	998775129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-0,002	364,75	-0,73	SOD
89	K	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-9,300	65,25	-606,83	SOD
90	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-9,300	16,09	-149,64	SOD
91	K	776121321	Nefedná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-9,300	86,96	-808,73	SOD
92	K	776141112	Štěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-9,300	365,51	-3 306,24	SOD
93	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	-9,300	232,54	-2 162,62	SOD
94	M	69751061	koberec záhřbový vřechovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, záhřb 33, útlum 21dB, holavost B1 S1	m2	-10,230	504,00	-5 155,92	SOD
95	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-11,700	92,17	-1 078,39	SOD
96	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	-11,934	152,00	-1 813,97	SOD
97	K	776991121	Základní čístení nové položených podlahovin vysátím a setřením vříchým mopem	m2	-9,300	44,79	-416,55	SOD
98	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,094	1 513,85	-142,30	SOD
99	K	998776129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-0,094	164,09	-15,42	SOD
D	781	Dokončovací práce - obklady					-114 567,43	
100	K	781111011	Osmetání (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-49,060	7,65	-375,31	SOD
101	K	781121011	Náleř penetrační na stěnu	m2	-49,060	62,78	-3 079,99	SOD
102	K	781131112	Izolace pod obklad náleřem nebo štěrku ve dvou vrstvách	m2	0,000	490,93	0,00	SOD
103	K	781131241	Izolace pod obklad těsnicími pásy vnitřní kout	kus	-5,600	218,33	-1 222,65	SOD
104	K	781131242	Izolace pod obklad těsnicími pásy vnější roh	kus	-2,800	209,33	-586,12	SOD
105	K	781131251	Izolace pod obklad těsnicími pásy pro prostupy potrubí	kus	-4,000	430,49	-1 721,96	SOD
106	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	-18,500	203,19	-3 759,02	SOD
107	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu štěrku tl 3 mm	m2	0,000	213,83	0,00	SOD
108	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	-49,060	997,29	-48 927,05	SOD
109	M	597_R_61717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladkýmatný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	-63,349	730,00	-46 244,77	SOD
110	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	-13,400	175,95	-2 357,73	SOD
111	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	-14,700	141,00	-2 072,70	SOD
112	K	781495211	Čístení vnitřních ploch stěn pro provedení obkladu chemickými prostředky	m2	-49,060	27,69	-1 358,47	SOD
113	K	998781123	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	-1,395	1 847,51	-2 577,28	SOD
114	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-1,395	203,86	-284,38	SOD
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					-517,37	
118	K	784511021	Lepení vinylových hladkých tapet na stěny v do 3,00 m	m2	-1,500	277,81	-416,72	SOD
119	M	624_R_4Z	4Z - Průsvitná fólie na okno mléčná matná - šlité 60 cm	m	-1,650	61,00	-100,65	SOD
D	796	Vybavení, nábytek					-99 400,00	
121	K	796_R_02V	2V - Fénová stěna stávající 1600/100/300mm	soub	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SOD
122	K	796_R_03V	3V - Fénová stěna nová 900/100/300mm - viz v č.D.1.1 b.18 - dod + miž	soub	-1,000	23 000,00	-23 000,00	SOD
124	K	796_R_05V	5V - Šatní skříňky 3300/1720/920 mm - přestřehování + úprava dělení korpusu + nová dvířka - pouze montáž + doprava podlahy	soub	-1,000	75 400,00	-75 400,00	SOD
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					-6 678,50	
2	M	345_R_201a	SVÍTLIDLO B - DW IP66 SQUARE 24 W 830, vestavné LED svítidlo do SDK	kus	-6,000	930,00	-5 580,00	SOD
10	M	345_R_211	Tlačítko zvukové, IP44	kus	-1,000	98,50	-98,50	SOD
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace					-2 603,52	
7	K	721211422	Vpust podlahový se svlsným odtokem DN 50/75/110 mířka nerez 138x138	kus	-1,000	2 603,52	-2 603,52	SOD
D	722	Zdravotnická - vnitřní vodovod					-2 810,79	
22	K	722190401	Vyvedení a upevnění vypustku DN do 25	kus	-6,000	246,81	-1 480,86	SOD
23	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	-3,000	443,31	-1 329,93	SOD
D	725	Zdravotnická - zařízení předměty					-11 954,38	
28	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	-2,000	460,73	-921,46	SOD
29	M	551_R_S	S - Sprchová podomítková sada s příslušenstvím	kus	-2,000	5 500,00	-11 000,00	SOD
30	K	998725123	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,013	2 291,79	-29,79	SOD
31	K	998725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	-0,013	240,88	-3,13	SOD
D	783	Dokončovací práce - nátery					-29 358,67	
159	K	783089237	Montáž ornamentových ozdobných prvků s dělkovým rozměrem v (š) přes 200 mm na fasády	m	-13,800	554,44	-7 651,27	SOD
160	M	28374125	dekorální prvek fasádní podstřešní římsa v do 300mm	m	-15,180	1 430,00	-21 707,40	SOD

VCP						253 092,08		
Stěny šatna náhrada SDK						140 732,56		
K	796_R_07V	7V - Dřevaná dřevotřísková deska 2040/2750 mm, tl 23 mm - dod + mtž	m2	28,921	4 500,00	130 144,50	SOD	
K	50234	Prostř ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm	kg	35,459	235,00	8 332,87	OH Hahn a syn s.r.o. + 5% přírůžka VDED s.r.o.	
K	767995114	Montáž atypických ocelových konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	35,459	63,60	2 255,19	100% ceník URS	
Náhrada koberec/dlažba						16 991,24		
D	771	Podlahy z dlaždic					16 991,24	
K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,300	16,09	149,64	SOD	
K	771121015	Náleř kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	9,300	49,63	461,56	SOD	
K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	9,300	241,87	2 249,39	SOD	
K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	5,150	150,87	776,98	SOD	

K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	9,300	679,85	6 322,61
M	59761127	dlažba keramická silutá mrazuvzdorná R11 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m ²	m ²	9,300	580,00	5 394,00
K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,150	45,93	236,54
K	771591184	Pracnější fezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	5,150	117,87	607,03
K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m ²	9,300	27,69	257,52
K	998771123	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,260	1 857,57	482,97
K	998771129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,260	203,86	53,00
Doplnění cirkulace TUV						22 393,28
D	722	Zdravotníka - vnitřní vodovod				22 393,28
K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	30,800	472,84	14 563,47
K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	30,800	83,26	2 564,41
K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	22,000	56,35	1 239,70
K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	1,000	443,31	443,31
K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	30,800	52,29	1 610,53
K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	30,800	61,06	1 880,65
K	998722123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,042	1 966,35	82,59
K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,042	205,23	8,62
Skleněné kyvné dveře						72 975,00
M	767_R20	3/2 Celoskleněné kyvné dveře do sprch z bezp. skla	kus	4,000	18 243,75	72 975,00
CELKEM ZL č.2						-123 482,26

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

CN Glasstep + 5% přírůžka VDED s.r.o.

ZL č. 3 - Prodloužení trasy přívodu silnoprůdu do hlavní rozvodny

128 929,23

pozn.

D	HSV	Práce a dodávky HSV					22 907,44	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					22 907,44	
1	K	611315121 Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropích, šířky rýhy do 150 mm	m2	4,000	1 645,33		6 581,32	100% URS
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0		5 442,04	
2	K	949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	87,28		5 236,80	100% URS
3	K	971033151 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	8,000	164,23		1 313,84	100% URS
4	K	977343122 Frézování drážek pro vodiče ve stropích nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	32,000	135,42		4 333,44	100% URS
D	997	Přesun sutě			0		540,02	
5	K	997013212 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením	t	0,144	1753,38		252,49	
6	K	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,144	304,50		43,85	100% URS
7	K	997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přijatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,016	13,30		26,81	100% URS
VV		0,072*14 Přepočtené koeficientem množství			2,016		0	100% URS
8	K	997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,128	816,00		104,45	100% URS
D	998	Přesun hmot			0,000		0,00	100% URS
9	K	998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,176	2073,36		364,91136	100% URS
D	PSV	Práce a dodávky PSV			0		105 481,77	
D	741	Elektroinstalace - silnoprůd			0		105 481,77	
10	K	741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	12,000	42,72		512,64	100% URS
11	M	34111036 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	13,800	27,40		378,12	100% URS
VV		6*1,15 Přepočtené koeficientem množství			13,800		0,00	100% URS
12	K	741122232 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	90,000	28,82		2 593,80	100% URS
13	M	34111098 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	90,000	78,80		7 092,00	100% URS
14	K	741210201 Zakoupení a montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitečných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	1,000	2 879,26		2 879,26	100% URS
15	K	741210RZ1 Úprava rozváděče RH1 s kompletním elektrotechnickým připojením	soubor	1,000	2 850,00		2 850,00	100% URS
16	K	741310003 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000	162,07		324,14	100% URS
17	M	34536398 spínač zapuštěný tropólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky	kus	2,000	560,00		1 120,00	100% URS
18	K	741320103 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	98,27		196,54	100% URS
19	M	35822111 jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	115,00		230,00	100% URS
20	K	741320173 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem	kus	2,000	224,48		448,96	100% URS
21	M	35822176 jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	824,00		1 648,00	100% URS
22	K	741320405 Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	16,000	358,14		5 730,24	100% URS
23	M	R01 chránič s jističem PFL6-10/1NB 0003	ks	6,000	1 650,00		9 900,00	100% URS
24	M	R02 chránič s jističem PFL6-16/1NB/003	ks	2,000	1 550,00		3 100,00	100% URS
25	M	R03 jistič PL6-B16/1	ks	10,000	230,00		2 300,00	100% URS
26	M	R04 jistič PL6 - B2/1	ks	2,000	220,00		440,00	100% URS
27	K	741321032 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	230,06		460,12	100% URS
28	M	35889206 chránič proudový 4 pólový 25A typ PF6-25/4/003	kus	2,000	837,00		1 674,00	100% URS
29	K	741322111 Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednotlivých	kus	2,000	258,47		516,94	100% URS
30	M	R05 svodič přepětí FLP-B+C Maxi V/4	ks	2,000	9 050,00		18 100,00	100% URS
31	K	741330042 Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	2,000	245,43		490,86	100% URS
32	M	R06 stykač Z-SCH 230/25-40	ks	2,000	910,00		1 820,00	100% URS
33	M	R07 ostatní drobný materiál pro výstavbu rozváděče - řadové svorky, dutinky, propojovací lišty atd.	soubor	2,000	2 850,00		5 700,00	100% URS
34	K	741370011 Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdvoj	kus	14,000	167,91		2 350,74	100% URS
35	K	742110102 Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	30,000	197,45		5 923,50	100% URS
36	M	34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x62	m	30,000	160,00		4 800,00	100% URS
37	K	742110122 Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm	kus	30,000	145,18		4 355,40	100% URS
38	M	34575388 nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	130,000	86,10		11 193,00	100% URS
41	M	35432540 příchytky kabelové 11-18mm	kus	100,000	27,80		2 780,00	100% URS
42	K	998741122 Přesun hmot pro silnoprůd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,456	7 836,64		3 573,51	100% URS

ZL č. 4 - Opravy poškozených prvků krovu a související rozkrytí střechy

64 267,81

						64 267,81	
765	Krytina skládaná					3 842,72	
765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	16,269	177,56		2 888,71	pozn. SOD
	včetně rozebrání hřebenu 4,11*4,49+2+5,79			0,000			
765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	16,269	39,52		642,95	SOD
765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	16,269	19,12		311,06	SOD
765	Krytina skládaná					8 213,39	
765131907	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu do 10 ks/m2 v rozsahu přes 10 do 20 % plochy	m2	14,010	338,88		4 747,71	SOD
	včetně rozebrání hřebenu 2,855+2*(3+1,11)+5,79						
765131931	Příplatek k cenám vyspravení skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	14,010	128,80		1 804,49	SOD
765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	32,102	45,64		1 465,14	SOD
	6,11*8,2						
998765123	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,047	3 813,41		179,23	SOD
998765129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,047	357,89		16,82	SOD
764	Konstrukce klempířské					31 032,44	
764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	8,500	298,41		2 536,49	SOD
	podél výtahové šachty 17,063+2*1*4,25						
764241466	Oplechování úžlabí z TiZn předzvětráloho plechu rš 500 mm	m	3,100	867,63		2 689,65	SOD
	9,6+3,1						
764242432	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětráloho plechu rš 200 mm	m	2,000	437,30		874,60	SOD
	napojení na stávající krytinu vedle výtahové šachty						
764543409	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn předzvětráloho plechu rš 800 mm	m	2,000	3 450,31		6 900,62	SOD
	napojení na stávající krytinu vedle výtahové šachty						
764543429	Příplatek za provedení rohu nebo koutu nadokapního žlabu z TiZn předzvětráloho plechu rš 800 mm	kus	6,000	769,89		4 619,34	SOD
	na protipožární atice 2x. ukončení žlabu 2x, úžlabí k věžičce 1x, napojení vedle šachty 2x						
764548423	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětráloho plechu průměru 100 mm	m	9,060	1 426,33		12 922,55	SOD
998764123	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,071	6 235,01		441,69	SOD
998764129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,071	670,53		47,50	SOD
762	Konstrukce tesařské					21 179,26	
762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,983	1 034,62		1 017,34	SOD
	součet položek materiálových						
762123120	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2	m	8,500	155,43		1 321,16	SOD
762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	12,000	242,35		2 908,20	SOD
60512130	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</i>	<i>m3</i>	<i>0,173</i>	<i>9 220,00</i>		<i>1 593,22</i>	SOD
762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	7,320	132,55		970,27	SOD
	17,859+3,66*1*2						SOD
60515111	<i>řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,811</i>	<i>8 180,00</i>		<i>6 629,89</i>	SOD
	<i>0,828+ 0,025*(3,66*1*2)+8,55*0,025*2</i>						SOD
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,038	1 699,47		1 764,56	SOD
998762123	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,858	5 250,92		4 506,61	SOD
998762129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,858	545,30		468,01	SOD

ZL č. 5 - Vyrovnání podkladu nových podlah v šatně saun ve 2.NP

68 636,40

K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	77,400	386,58	29 921,29
K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	77,400	250,03	19 352,32
K	997013154	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	4,620	1 792,29	8 280,38
K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,620	295,87	1 366,92
K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - tj. 12x	t	4,620	12,92	59,69
K	997_R_013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,620	2 090,00	9 655,80

poz.
SOD
SOD
SOD
SOD
SOD
SOD

ZL č. 6 - Opravy původních omítek stěn v šatně saun a chodbě u výtahu ve 2.NP

77 751,14

K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	110,290	424,76	46 846,78
K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	110,290	280,21	30 904,36

poz.
SOD
SOD