



Objednatel:
Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4
IČ: 00231151
DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:
S com s.r.o.
Františka Diviše 1534/5
10400 Praha 10
IČ: 25668901
DIČ CZ25668901

Vyřizuje: 
Tel.
E-mail:

Datum vystavení: 10.10.2024

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/334 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024-5/2025" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností S com s.r.o. dne 21.05.2024 opravu havárie komunikace v ulici Kyslíková dle tabulky "Havárie komunikací 10-01/2024 - Kyslíková" (viz příloha č.3) výzvy ze dne 10.10.2024. Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 10.10.2024 (příloha č. 1) a tabulka "Havárie komunikací 10-01/2024 - Kyslíková" (příloha č. 2). Termín dokončení do 12.11.2024. Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH	351 349,82

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:


vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.10
12:46:41 +02'00'

Akceptace objednávky:



S com s.r.o., Františka Diviše 1534/5, Praha 10 - Uhřetěves, PSČ 104 00, IČO: 25668901

SOUČET CELÉ OBJEDNÁVKY

Položka	Název	CELKEM (bez DPH)	CELKEM (s DPH)
1	Kyslíková I.-I. etapa	43 033,10 Kč	52 070,05 Kč
2	Kyslíková I.-II. etapa	20 041,50 Kč	24 250,22 Kč
3	Kyslíková II. etapa	34 711,15 Kč	42 000,49 Kč
4	Kyslíková III. etapa	96 293,00 Kč	116 514,53 Kč
5	Kyslíková IV. etapa	96 293,00 Kč	116 514,53 Kč
6		- Kč	- Kč

	bez DPH	DPH 21%	s DPH
CELKEM:	290 371,75 Kč	60 978,07 Kč	351 349,82 Kč

WEI
S com s.r.o.
Františka Diviše 1534/5
104 00 Praha 10 - Uhřetěves IČO: CZ25668901



Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	měrná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
	Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravy, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIO, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplavkou, atd... Povrchy jsou vždy živé, pokud není specifikováno jinak. Poklopy šachet musí vyhovovat zatížení D400.				
A	Komunikace - bourání				
1	frézování do tl. 50 mm	m ²	17,8	115,00	2 047,00
2	odstranění obrusných a ložných živých vrstev do tl. 250 mm	m ²	17,8	399,00	7 102,20
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m ²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m ²		155,00	0,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	17,8	245,00	4 361,00
6	vybourání stávajících obrub	bm	9,5	38,00	361,00
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupu, základy plotu apod...)	m ²		390,00	0,00
B	Komunikace - opravy povrchů				
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikrokobercem	m ²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nepevněné kom. štěrkem nebo recyklatem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m ²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplavkou	bm	24,0	115,00	2 760,00
C	Komunikace - postřiky				
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	2,4	48,00	115,20
2	spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²	2,4	19,50	46,80
D	Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)				
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně obruby (česká žula)	bm	7,0	265,00	1 855,00
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	2,5	265,00	662,50
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (české žula)	bm		490,00	0,00
E	Komunikace - konstrukce				
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m ²	2,4	470,00	1 128,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m ²	2,4	335,00	804,00
3	obrusná vrstva litý asfalt MA 11, tl. 30 mm	m ²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m ²		325,00	0,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m ²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva štěrkokodr ŠD ₀ 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m ²	15,4	145,00	2 233,00
7	podkladní vrstva štěrkokodr ŠD ₀ 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m ²	17,8	345,00	6 141,00
8	úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²	15,4	93,00	1 432,20
9	úprava pláně vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²	2,4	93,00	223,20
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m ²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²	8,4	730,00	6 132,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²	7,0	505,00	3 535,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m ²	2,4	840,00	2 016,00
F	Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace				
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m ³		13 000,00	0,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m ³		2 850,00	0,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpusť odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na šoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	ram s mříží na dvorní vpusť pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	ram s mříží na ul. nebo horskou vpusť pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupě, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks		2 730,00	0,00
G	Ostatní				
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m ²	1,3	60,00	78,00
	Celková cena bez DPH				43 033,10
	DPH	%	21		9 036,95
	Celková cena včetně DPH				52 070,05

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	měrná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
	Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravy, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIO, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplivkou, atd... Povrchy jsou vždy živičné, pokud není specifikováno jinak. Poklopy šachet musí vyhovovat zatížení D400.				
A	Komunikace - bourání				
1	frézování do tl. 50 mm	m ²	8,5	115,00	977,50
2	odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250 mm	m ²	8,5	399,00	3 391,50
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m ²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m ²		155,00	0,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	8,5	245,00	2 082,50
6	vybourání stávajících obrub	bm		38,00	0,00
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupu, základy plotu apod...)	m ³		390,00	0,00
B	Komunikace - opravy povrchů				
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikrokobercem	m ²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nepevněné kom. štěrkem nebo recyklátem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m ²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	28,0	115,00	3 220,00
C	Komunikace - postřiky				
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²		48,00	0,00
2	spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²		19,50	0,00
D	Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)				
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně, obruby (česká žula)	bm		265,00	0,00
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		265,00	0,00
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (české žula)	bm		490,00	0,00
E	Komunikace - konstrukce				
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m ²		470,00	0,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m ²		335,00	0,00
3	obrusná vrstva litý asfalt MA 11, tl. 30 mm	m ²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m ²		325,00	0,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m ²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva štěrkodrt ŠD _A 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m ²	8,5	145,00	1 232,50
7	podkladní vrstva štěrkodrt ŠD _A 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m ²	8,5	345,00	2 932,50
8	úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²		93,00	0,00
9	úprava pláně vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²		93,00	0,00
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m ²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²	8,5	730,00	6 205,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		505,00	0,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
F	Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace				
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m ³		13 000,00	0,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m ³		2 850,00	0,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpust odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na šoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	ráms s mříží na dvorní vpust pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	ráms s mříží na ul. nebo horskou vpust pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupěte, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks		2 730,00	0,00
G	Ostatní				
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m ²		60,00	0,00
	Celková cena bez DPH				20 041,50
	DPH	%	21		4 208,72
	Celková cena včetně DPH				24 250,22

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	měrná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
A Komunikace - bourání					
1	frézování do tl. 50 mm	m ²	3,5	115,00	402,50
2	odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250 mm	m ²	3,5	399,00	1 396,50
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m ²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m ²	5,0	155,00	775,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	13,5	245,00	3 307,50
6	vybourání stávajících obrub	bm	11,8	38,00	448,40
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupu, základy plotu apod...)	m ²		390,00	0,00
B Komunikace - opravy povrchů					
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikroobercem	m ²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nepevněné kom. šterkem nebo recyklátem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m ²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	12,0	115,00	1 380,00
C Komunikace - postřiky					
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	8,5	48,00	408,00
2	spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²	8,5	19,50	165,75
D Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)					
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně, obruby (česká žula)	bm		265,00	0,00
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	11,8	490,00	5 782,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		265,00	0,00
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (české žula)	bm		490,00	0,00
E Komunikace - konstrukce					
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m ²	8,5	470,00	3 995,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m ²	8,5	335,00	2 847,50
3	obrusná vrstva litý asfalt MA 11, tl. 30 mm	m ²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m ²		325,00	0,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m ²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva šterkodrt ŠD _A 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m ²		145,00	0,00
7	podkladní vrstva šterkodrt ŠD _A 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m ²	8,5	345,00	2 932,50
8	úprava pláň chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²		93,00	0,00
9	úprava pláň vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²	8,5	93,00	790,50
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m ²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		730,00	0,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		505,00	0,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m ²	12,0	840,00	10 080,00
F Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace					
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m ³		13 000,00	0,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m ³		2 850,00	0,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpust odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na šoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	ráms s mříží na dvorní vpust pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	ráms s mříží na ul. nebo horskou vpust pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupě, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks		2 730,00	0,00
G Ostatní					
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m ²		60,00	0,00
Celková cena bez DPH					34 711,15
DPH				% 21	7 289,34
Celková cena včetně DPH					42 000,49

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	měrná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
	Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravy, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIO, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplivkou, atd... Povrchy jsou vždy živičné, pokud není specifikováno jinak. Poklopy šachet musí vyhovovat zatížení D400.				
A	Komunikace - bourání				
1	frézování do tl. 50 mm	m ²	47,2	115,00	5 428,00
2	odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250 mm	m ²	47,2	399,00	18 832,80
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m ²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m ²		155,00	0,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	47,2	245,00	11 564,00
6	vybourání stávajících obrub	bm	26,2	38,00	995,60
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupu, základy plotu apod...)	m ²	1,0	390,00	390,00
B	Komunikace - opravy povrchů				
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikroobercem	m ²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nebezpečného kom. šterkem nebo recyklátem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m ²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm		115,00	0,00
C	Komunikace - postřiky				
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²		48,00	0,00
2	spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²		19,50	0,00
D	Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)				
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně, obruby (česká žula)	bm		265,00	0,00
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	26,2	265,00	6 943,00
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (česká žula)	bm		490,00	0,00
E	Komunikace - konstrukce				
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m ²		470,00	0,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m ²		335,00	0,00
3	obrusná vrstva litý asfalt MA 11, tl. 30 mm	m ²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m ²		325,00	0,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m ²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva šterkodr ŠD _a 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m ²	47,2	145,00	6 844,00
7	podkladní vrstva šterkodr ŠD _a 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m ²	47,2	345,00	16 284,00
8	úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²	47,2	93,00	4 389,60
9	úprava pláně vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²		93,00	0,00
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m ²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		730,00	0,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²	47,2	505,00	23 836,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
F	Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace				
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m ³		13 000,00	0,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m ³		2 850,00	0,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpust odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na šoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	ráms s mříží na dvorní vpust pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	ráms s mříží na ul. nebo horskou vpust pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupě, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks		2 730,00	0,00
G	Ostatní				
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m ²	13,1	60,00	786,00
	Celková cena bez DPH				96 293,00
	DPH	%	21		20 221,53
	Celková cena včetně DPH				116 514,53

Príloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 6/2024 - 5/2025" - vzorový položkový rozpočet předpokládaných prací

číslo položky	položka:	měrná jednotka	předpokládaná četnost množství za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH
	Veškeré ceny za práci jsou včetně nákladů na zaměření, dopravy, dodávky použitého materiálu, montáže, demontáže, upevňovacích částí, osazení, likvidace odpadů, včetně případného DIO, zajištění souhlasu správce sítě, vyřízení vozovky, ošetření spáry vozovky, zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplavkou, atd... Povrchy jsou vždy živé, pokud není specifikováno jinak. Poklady šachet musí vyhovovat zatížení D400.				
A	Komunikace - bourání				
1	frézování do tl. 50 mm	m ²	47,2	115,00	5 428,00
2	odstranění obrusných a ložných živých vrstev do tl. 250 mm	m ²	47,2	399,00	18 832,80
3	odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm	m ²		320,00	0,00
4	odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m ²		155,00	0,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	47,2	245,00	11 564,00
6	vybourání stávajících obrub	bm	26,2	38,00	995,60
7	vybourání stávajících konstrukcí (např. patka sloupů, základy plotu apod...)	m ²	1,0	390,00	390,00
B	Komunikace - opravy povrchů				
1	oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikrokobercem	m ²		98,00	0,00
2	oprava povrchu nepevněné kom. šetřkem nebo recyklátem do tl. 150 mm, včetně zhutnění	m ²		98,00	0,00
3	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplavkou	bm		115,00	0,00
C	Komunikace - postřiky				
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²		48,00	0,00
2	spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²		19,50	0,00
D	Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)				
1	doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
2	doplnění (osazení a kotvení) žulových obrub do betonového lože včetně obruby (česká žula)	bm		265,00	0,00
3	osazení a kotvení nové silniční betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm		490,00	0,00
4	osazení a kotvení nové sadové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	26,2	265,00	6 943,00
5	osazení a kotvení nové žulové obruby do betonového lože, včetně obruby (česká žula)	bm		490,00	0,00
E	Komunikace - konstrukce				
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m ²		470,00	0,00
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m ²		335,00	0,00
3	obrusná vrstva litý asfalt MA 11, tl. 30 mm	m ²		295,00	0,00
4	podkladní vrstva betonová SC C _{25/10} , tl. 150 mm	m ²		325,00	0,00
5	podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm	m ²		218,00	0,00
6	podkladní vrstva šetřkordr ŠD _A 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m ²	47,2	145,00	6 844,00
7	podkladní vrstva šetřkordr ŠD _A 0/63, do tl. 350 mm, včetně hutnění	m ²	47,2	345,00	16 284,00
8	úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šetřku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²	47,2	93,00	4 389,60
9	úprava pláně vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šetřku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²		93,00	0,00
10	mozaiková dlažba, včetně pískového lože a pokládky	m ²		490,00	0,00
11	zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		730,00	0,00
12	zámková dlažba 60 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		555,00	0,00
13	zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²	47,2	505,00	23 836,00
14	zámková dlažba 80 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
15	zámková dlažba 80 mm barevná, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
16	zámková dlažba 80 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²		565,00	0,00
17	přeskládání stávající zámkové dlažby 60-80mm s výměnou poškozené dlažby do max 20%, včetně pískového lože a pokládky	m ²		840,00	0,00
F	Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace				
1	dozdění do výšky rámu z kanalizačních cihel	m ³		13 000,00	0,00
2	odstranění zdiva šachty do hloubky 0,5 m	m ³		2 850,00	0,00
3	plastová mříž pro uliční nebo horskou vpust odvodňovacího zařízení dešť. kanalizace, vč. osazení	ks		2 850,00	0,00
4	dodání a osazení poklopu (hrneček) na šoupě, hydrant, ventil	ks		1 290,00	0,00
5	dodání a osazení poklopu na odvodňovací zařízení dešťové kanalizace	ks		3 500,00	0,00
6	ráms s mříží na dvorní vpust pro odvodňovací zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		870,00	0,00
7	ráms s mříží na ul. nebo horskou vpust pro odvodň. zařízení dešť. kanalizace (vč. vyčištění vpusti)	ks		3 500,00	0,00
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks		970,00	0,00
9	výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupě, hydrantu, ventilu	ks		680,00	0,00
10	zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks		2 730,00	0,00
G	Ostatní				
1	vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM	ks		10 000,00	0,00
2	Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene	m ²	13,1	60,00	786,00
	Celková cena bez DPH				96 293,00
	DPH	%	21		20 221,53
	Celková cena včetně DPH				116 514,53

Havárie komunikací 10-01/2024 - Kyslíková				
Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	KYSLÍKOVÁ - ETAPA I. - I. dle situace	Vybourání stávající žulové obruby a její znovuosazení se sníženou úpravou s nášlapem 2 cm v místě budoucího přechodu v celkové délce cca. 7,0m. Vybourání stávající sadové obruby a osazení nové betonové sadové obruby ve vyznačeném místě s nášlapem 6cm oproti novému povrchu chodníku v celkové délce cca. 2,5m. Vybourání stávajícího povrchu chodníku ze živice a protilehlého místa pro osazení dlažby o ploše cca. 17,8 m ² . Osazení nové betonové dlažby tl. 6cm o celkové ploše cca. 7,0m a osazení nové betonové dlažby pro nevidomé o celkové ploše cca. 8,4m. Celková plocha opravy cca. 17,8 m ² . V bíle označeném úseku dle pokynů v náčrtku. Vybourání a následné doplnění asfaltu směrem do vozovky do max. vzdálenosti 0,4m od obruby v celkové ploše cca. 2,4 m ² , zálivka cca. 24m (zálivka bude provedena i v bíle označeném místě v náčrtku okolo dlažby pro nevidomé). Spád chodníku bude v ideálním stavu 2% směrem do vozovky. Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene o ploše cca. 1,3m ² . ETAPA I. - I., I. II. a II. musí být provedeny současně - ideálně o víkendu. !!!DÁLE PO CELOU DOBU PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PRŮJEZD VOZIDEL BUS MHD A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU !!!	Náčrtek č. 1 + 4 foto	17,8 m ²
2	KYSLÍKOVÁ - ETAPA I. - II. dle situace	Vybourání stávajícího povrchu chodníku a komunikace z asfaltu cca. 8,5m ² . Osazení nové betonové dlažby pro nevidomé o ploše cca. 8,5 m ² , zálivka cca. 28,0m. ETAPA I. - I., I. II. a II. musí být provedeny současně - ideálně o víkendu. !!!DÁLE PO CELOU DOBU PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PRŮJEZD VOZIDEL BUS MHD A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU !!!	Náčrtek č. 2 + 4 foto	8,5 m ²

Havárie komunikací 10-01/2024 - Kyslíková

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
3	KYSLÍKOVÁ - ETAPA II. dle situace	Odstranění stávající obruby v délce cca. 11,8m a osazení nové, betonové silniční obruby se stejným nášlapem jako původní v celkové délce cca. 11,8m. Vybourání stávajícího povrchu chodníku z betonové dlažby cca. 5,0 m ² a vybourání stávajícího povrchu ze živice do vzdálenosti max. 0,4m od stávající obruby směrem do komunikace o ploše cca. 3,5m ² . Přeskládání stávající dlažby o ploše cca. 12,0m ² . Doplnění asfaltu ve vyznačeném úseku o ploše cca. 8,5m ² . Celková plocha opravy 13,5m ² . Zálivka cca. 12m. Spád chodníku bude v ideálním stavu 2% směrem do vozovky. ETAPA I. - I., I. II. a II. musí být provedeny současně - ideálně o víkend. !!!DÁLE PO CELOU DOBU PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚM PRŮJEZD VOZIDEL BUS MHD A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU !!!	Náčrtek č. 3 + 2 foto	13,5 m ²
4	KYSLÍKOVÁ - ETAPA III. dle situace	Odstranění stávající sadové betonové obruby a osazení nové sadové betonové obruby s nášlapem 6cm oproti novému povrchu chodníku v celkové délce cca. 26,2m. Odstranění stávajícího povrchu chodníku z asfaltu o ploše cca. 47,2 m ² a osazení nového povrchu chodníku z betonové dlažby tl. 6cm o stejné ploše. Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene o ploše cca. 13,1m ² . !!!DÁLE PO CELOU DOBU PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚM PRŮJEZD VOZIDEL BUS MHD A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU !!!	Náčrtek č. 4 + 3x foto	47,2 m ²
5	KYSLÍKOVÁ - ETAPA IV. dle situace	Odstranění stávající sadové betonové obruby a osazení nové sadové betonové obruby s nášlapem 6cm oproti novému povrchu chodníku v celkové délce cca. 26,2m. Odstranění stávajícího povrchu chodníku z asfaltu o ploše cca. 47,2 m ² a osazení nového povrchu chodníku z betonové dlažby tl. 6cm o stejné ploše. Doplnění zeminy za obrubou s osazením travního semene o ploše cca. 13,1m ² . !!!DÁLE PO CELOU DOBU PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚM PRŮJEZD VOZIDEL BUS MHD A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU !!!	Náčrtek č. 5 + 4x foto	47,2 m ²