

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Jan Hesoun, [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bc. Petr Kovář, [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu. 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší, GEONET s.r.o.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Pavel Vrba, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Bc. Jan Klepal, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Přeložka silnice II/156, Žár“ ze dne 2. 1. 2023 ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 9. 2024.

II. Předmět dodatku

Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce popsány ve změnovém listu č. 2 včetně jejich odůvodnění, předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby na základě dohody

obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 9. 2024, takto:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	188 148 947,10 Kč
DPH 21 %:	39 511 278,89 Kč
cena celkem s DPH:	227 660 225,99 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	175 098 846,26 Kč
akcelerace	2 588 608,42 Kč
DPH 21 %:	37 314 365,48 Kč
cena celkem s DPH:	215 001 820,16 Kč

Smluvní strany sjednaly dodatkem č. 2 ze dne 26. 9. 2024 ke smlouvě o dílo dohodu o akceleraci, ve které se dohodly na urychlení provedení prací v rozsahu Dokončení stavby (Akceleraci) s tím, že též bylo dohodnuto ocenění Akcelerace ve výši 2 588 608,42 Kč bez DPH za splnění Akcelerace v Době pro splnění Akcelerace (dále jen „Ocenění Akcelerace“). Zhotovitel splnil v Době pro splnění Akcelerace ve smyslu ust. čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy povinnost Dokončení stavby a tím byla splněna podmínka pro vznik nároku na úhradu Ocenění Akcelerace, čímž došlo k navýšení ceny za dílo, jak uvedeno výše v části akcelerace. Ocenění Akcelerace ve výši 2 588 608,24 Kč bude uhrazeno jednorázově způsobem sjednaným v dodatku č. 2 ze dne 26. 9. 2024.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2023, č. objednatele SDL/ODSH/442/22, č. zhotovitele 2082088JKL, ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 9. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1197/RK-24 -96 ze dne 19. 9.2024.

V Českých Budějovicích dne

V dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 11.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Zdeněk Novák
Datum: 2024.10.03 08:39:13
+02'00'

.....
Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady

Stavba :

Investor:

Projektant:

TDS :

Zhotovitel :

Přeložka silnice II/156 Žár

Jihočeský kraj, České Budějovice

AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice

QM-4C, s.r.o.

EUROVIA CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		Dodatek č. 1 ZMĚNOVÝ LIST č.1			Dodatek č. 2 akcelerace + méněpráce		Dodatek č. 3 ZMĚNOVÝ LIST č.2	
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1				Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
S.O. 001	Smluvní požadavky	1 568 775,51	0,00	1 568 775,51	0,00	1 568 775,51	-826 977,09	741 798,42
S.O. 002	Požadavky objednatele	6 667 750,00	0,00	6 667 750,00	-110 182,00	6 557 568,00	-163 000,00	6 394 568,00
S.O. 011	Rekultivace	1 595 588,38	0,00	1 595 588,38	0,00	1 595 588,38	-202 026,47	1 393 561,91
S.O. 101	Silnice II/156	58 009 622,54	-2 970 385,60	55 039 236,94	0,00	55 039 236,94	-10 008 617,40	45 030 619,54
S.O. 102	Silnice III/15614	1 640 349,80	0,00	1 640 349,80	0,00	1 640 349,80	-144 932,80	1 495 417,00
S.O. 103.1	Silnice III/15432- část 1	877 011,12	0,00	877 011,12	0,00	877 011,12	10 774,45	887 785,57
S.O. 103.2	Silnice III/15432- část 2	2 076 635,93	0,00	2 076 635,93	0,00	2 076 635,93	37 631,37	2 114 267,30
S.O. 104	Polní cesta	221 367,45	0,00	221 367,45	0,00	221 367,45	-1 389,15	219 978,30
S.O. 105	Oprava silnice III/15432	4 313 355,04	0,00	4 313 355,04	0,00	4 313 355,04	-44 672,38	4 268 682,66
S.O. 111.1	Sjezdy k přilehlým pozemkům - 1	202 875,36	0,00	202 875,36	0,00	202 875,36	21 837,28	224 712,64
S.O. 111.2	Sjezdy k přilehlým pozemkům - 2	218 252,38	0,00	218 252,38	0,00	218 252,38	28 003,39	246 255,77
S.O. 111.3	Sjezdy k přilehlým pozemkům - 3	204 673,72	0,00	204 673,72	0,00	204 673,72	27 249,54	231 923,26
S.O. 111.4	Sjezdy k přilehlým pozemkům - 4	207 371,26	0,00	207 371,26	0,00	207 371,26	27 229,18	234 600,44

S.O. 111.5 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 5	202 386,48	0,00	202 386,48	0,00	202 386,48	12 530,61	214 917,09
---	------------	------	------------	------	------------	-----------	------------

S.O. 111.6	Sjezdy k přilehlým pozemkům - 6	257 586,00	0,00	257 586,00	0,00	257 586,00	60 176,00	317 762,00
S.O. 111.7	Sjezdy k přilehlým pozemkům - 7	234 025,40	0,00	234 025,40	0,00	234 025,40	45 700,75	279 726,15
S.O. 111.8	Sjezdy k přilehlým pozemkům - 8	54 618,41	0,00	54 618,41	0,00	54 618,41	6 575,25	61 193,66
S.O. 111.9	Sjezdy k přilehlým pozemkům - 9	87 513,26	0,00	87 513,26	0,00	87 513,26	-857,01	86 656,25
S.O. 121	Úprava účelových komunikací	762 885,86	0,00	762 885,86	0,00	762 885,86	-97 240,46	665 645,40
S.O. 131	Obratiště	245 886,34	0,00	245 886,34	0,00	245 886,34	-40 037,81	205 848,53
S.O. 197	Provizorní komunikace	975 648,68	0,00	975 648,68	0,00	975 648,68	-77 150,96	898 497,72
S.O. 198	Dopravní značení	646 252,00	0,00	646 252,00	0,00	646 252,00	0,00	646 252,00
S.O. 199.1	DIO Etapa 1	299 413,50	0,00	299 413,50	0,00	299 413,50	-49 750,44	249 663,06
S.O. 199.2	DIO Etapa 2	89 640,00	0,00	89 640,00	0,00	89 640,00	30 618,00	120 258,00
S.O. 199.3	DIO Etapa 3	234 920,00	0,00	234 920,00	0,00	234 920,00	-43 611,24	191 308,76
S.O. 199.4	DIO Etapa 4	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	-29 970,00	25 530,00
S.O. 201	Most přes Žárský potok	102 015 840,73	-544 808,00	101 471 032,73	0,00	101 471 032,73	-1 619 698,41	99 851 334,32
S.O. 301	Vtokový objekt	73 209,90	0,00	73 209,90	0,00	73 209,90	0,00	73 209,90
S.O. 302	Ochrana meliorační sítě	397 050,00	0,00	397 050,00	0,00	397 050,00	-397 050,00	0,00
S.O. 303	Propustky	1 913 028,86	0,00	1 913 028,86	0,00	1 913 028,86	279 919,29	2 192 948,15
S.O. 304	Migrační objekt ve staničení km 0,120	802 069,02	0,00	802 069,02	0,00	802 069,02	146 963,97	949 032,99
S.O. 305	Migrační objekt ve staničení km 1,660	850 563,41	0,00	850 563,41	0,00	850 563,41	151 314,39	1 001 877,80
S.O. 306	Migrační objekt ve staničení km 2,020	760 844,87	0,00	760 844,87	0,00	760 844,87	204 357,31	965 202,18
S.O. 307	Opevnění Žárského potoka	480 010,09	0,00	480 010,09	0,00	480 010,09	0,00	480 010,09
S.O. 401	Přeložka kabelů CETIN	228 902,50	-169 763,10	59 139,40	0,00	59 139,40	0,00	59 139,40

S.O. 801	Sadové úpravy	1 886 870,00	-100 550,00	1 786 320,00	0,00	1 786 320,00	0,00	1 786 320,00
S.O. 901	Zábrany proti vnikání obojživelníků	394 000,00	182 160,00	576 160,00	0,00	576 160,00	-394 000,00	182 160,00
Akcelerace		0,00	0,00	0,00	2 698 790,42	2 698 790,42	0,00	2 698 790,42
CENA STAVBY BEZ DPH		191 752 293,80	-3 603 346,70	188 148 947,10	2 588 608,42	190 737 555,52	-13 050 100,84	177 687 454,68
DPH 21%		40 267 981,70	-756 702,81	39 511 278,89	543 607,77	40 054 886,66	-2 740 521,18	37 314 365,48
CENA VČETNĚ DPH		232 020 275,50	-4 360 049,51	227 660 225,99	3 132 216,19	230 792 442,18	-15 790 622,02	215 001 820,16

číslo a název SO: **SO 801 - Sadové úpravy**

Call: con: vs	Call: con: na	Revised call: con:
---------------	---------------	--------------------

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
150,00	0,00	475 950,00	475 950,00
	0,00	475 950,00	475 950,00
	0,00	99 949,50	99 949,50
	0,00	575 899,50	575 899,50
250,00	1 100 000,00	523 500,00	-576 500,00
	1 100 000,00	523 500,00	-576 500,00
	231 000,00	109 935,00	-121 065,00
	1 331 000,00	633 435,00	-697 565,00
	1 100 000,00	999 450,00	-100 550,00
	231 000,00	209 884,50	-21 115,50
	1 331 000,00	1 209 334,50	-121 665,50

datum :

5

číslo a název SO: **SO 901 - Zábrany proti vnikání obojživelníků**

Celk. cena za ve.	Celk. cena za po.	Rozdíl celk. ceny
-------------------	-------------------	-------------------

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
253,00	0,00	182 160,00	182 160,00
	0,00	182 160,00	182 160,00
	0,00	38 253,60	38 253,60
	0,00	220 413,60	220 413,60
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	182 160,00	182 160,00
	0,00	38 253,60	38 253,60
	0,00	220 413,60	220 413,60

datum :

6

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 101 - Silnice II/156**

ZMĚNOVÝ LIST č.1c

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
23	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	40,00	1 799,000	1 759,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
776,20	31 048,00	1 396 383,80	1 365 335,80
	31 048,00	1 396 383,80	1 365 335,80
	6 520,08	293 240,60	286 720,52
	37 568,08	1 689 624,40	1 652 056,32
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	31 048,00	1 396 383,80	1 365 335,80
	6 520,08	293 240,60	286 720,52
	37 568,08	1 689 624,40	1 652 056,32

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Alena Frdlíková		
TDS :		
Ing. Jan Hesoun		
zhotovitel:		
Bc. Jan Klepal		
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.		
Ing. Martin Jáchym		

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 101 - Silnice II/156

ZMĚNOVÝ LIST č.1d

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	26 403,00	41 376,000	14 973,000
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	70 353,10	73 544,100	3 191,000
44	12838N	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	2 551,000	2 551,000
45	12843N	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	0,00	2 551,000	2 551,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MĚNĚPRÁCE				
4	12932	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 2KM	M3	16 849,000	2 516,000	-14 333,000
8	12843R	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	16 849,000	2 516,000	-14 333,000
14	17180.3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6 240,000	0,000	-6 240,000
		Měněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
159,90	4 221 839,70	6 616 022,40	2 394 182,70
11,20	787 954,72	823 693,92	35 739,20
312,40	0,00	796 932,40	796 932,40
119,00	0,00	303 569,00	303 569,00
	5 009 794,42	8 540 217,72	3 530 423,30
	1 052 056,83	1 793 445,72	741 388,89
	6 061 851,25	10 333 663,44	4 271 812,19
329,90	5 558 485,10	830 028,40	-4 728 456,70
120,00	2 021 880,00	301 920,00	-1 719 960,00
227,20	1 417 728,00	0,00	-1 417 728,00
	8 998 093,10	1 131 948,40	-7 866 144,70
	1 889 599,55	237 709,16	-1 651 890,39
	10 887 692,65	1 369 657,56	-9 518 035,09
	14 007 887,52	9 672 166,12	-4 335 721,40
	2 941 656,38	2 031 154,89	-910 501,49
	16 949 543,90	11 703 321,01	-5 246 222,89

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Alena Frdlíková

TDS :

Ing. Jan Hesoun

zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 201 - Most přes Žárský potok**

ZMĚNOVÝ LIST č.1e

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
40	128418	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	37,05	40,833	3,783
41	128918	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	37,05	78,000	40,950
45	131832	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM	M3	37,88	395,000	357,125
64	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	94,60	186,600	92,000
72	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	221,71	241,841	20,134
77	264241	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM	M	220,10	241,600	21,500
85	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	759,25	762,000	2,750
117	451312B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	59,77	61,550	1,782
189	12843N	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	0,00	614,167	614,167
190	12893N	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	0,00	78,000	78,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
63	18110.C	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	371,600	279,600	-92,000
73	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	24,321	20,835	-3,486
74	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERAŘENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	129,996	84,427	-45,569
75	23217R	OCLOVÁ KONSTRUKCE ROZPĚRNÉHO RÁMU	T	11,760	5,880	-5,880
76	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	129,996	84,427	-45,569
78	264941	VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1000MM	M	181,800	168,550	-13,250
79	272325A	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	120,048	114,020	-6,028
84	272365C	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	21,760	20,170	-1,590
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
1 081,00	40 051,05	44 140,47	4 089,42
2 162,00	80 102,10	168 636,00	88 533,90
667,50	25 281,56	263 662,50	238 380,94
118,90	11 247,94	22 186,74	10 938,80
5 786,00	1 282 796,70	1 399 292,03	116 495,32
2 625,00	577 762,50	634 200,00	56 437,50
90,00	68 332,50	68 580,00	247,50
3 523,80	210 610,48	216 889,89	6 279,41
119,00	0,00	73 085,87	73 085,87
120,00	0,00	9 360,00	9 360,00
	2 296 184,83	2 900 033,50	603 848,67
	482 198,81	609 007,04	126 808,22
	2 778 383,65	3 509 040,54	730 656,89
46,00	17 093,60	12 861,60	-4 232,00
37 800,00	919 333,80	787 563,00	-131 770,80
8 249,50	1 072 402,00	696 480,54	-375 921,47
29 017,90	341 250,50	170 625,25	-170 625,25
4 088,70	531 514,65	345 196,67	-186 317,97
2 730,00	496 314,00	460 141,50	-36 172,50
5 138,50	616 866,65	585 891,77	-30 974,88
34 650,00	753 984,00	698 890,50	-55 093,50
	4 748 759,20	3 757 650,83	-991 108,37
	997 239,43	789 106,68	-208 132,76
	5 745 998,63	4 546 757,51	-1 199 241,12
	7 044 944,03	6 657 684,34	-387 259,70
	1 479 438,25	1 398 113,71	-81 324,54
	8 524 382,28	8 055 798,05	-468 584,23

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Alena Frdlíková		
TDS :		
Ing. Jan Hesoun		
zhotovitel:		
Bc. Jan Klepal		
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.		
Ing. Martin Jáchym		

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 201 - Most přes Žárský potok**

ZMĚNOVÝ LIST č.1f

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
104	421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50	M3	383,60	526,700	143,100
105	421365	VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	93,98	97,167	3,185
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
101	41794A	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z OCELI S 235	T	27,820	7,054	-20,766
106	42417AR	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235	T	338,432	307,619	-30,813
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
28 350,00	10 875 060,00	14 931 945,00	4 056 885,00
57 750,00	5 427 460,50	5 611 394,25	183 933,75
	16 302 520,50	20 543 339,25	4 240 818,75
	3 423 529,31	4 314 101,24	890 571,94
	19 726 049,81	24 857 440,49	5 131 390,69
40 425,00	1 124 623,50	285 157,95	-839 465,55
115 500,00	39 088 896,00	35 529 994,50	-3 558 901,50
	40 213 519,50	35 815 152,45	-4 398 367,05
	8 444 839,10	7 521 182,01	-923 657,08
	48 658 358,60	43 336 334,46	-5 322 024,13
	56 516 040,00	56 358 491,70	-157 548,30
	11 868 368,40	11 835 283,26	-33 085,14
	68 384 408,40	68 193 774,96	-190 633,44

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Alena Frdlíková

TDS :

Ing. Jan Hesoun

zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 401 - Přeložka kabelů CETIN**

ZMĚNOVÝ LIST č.1g

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	305,000	78,800	-226,200
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
750,50	228 902,50	59 139,40	-169 763,10
	228 902,50	59 139,40	-169 763,10
	48 069,53	12 419,27	-35 650,25
	276 972,03	71 558,67	-205 413,35
	228 902,50	59 139,40	-169 763,10
	48 069,53	12 419,27	-35 650,25
	276 972,03	71 558,67	-205 413,35

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Alena Frdlíková

TDS :

Ing. Jan Hesoun

zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 001 - Smluvní požadavky**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	761,69	779,960	18,272
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,69	25,600	16,907
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	73 829,53	32 294,961	-41 534,568
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2a

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
120,00	91 402,56	93 595,20	2 192,64
90,00	782,37	2 304,00	1 521,63
	92 184,93	95 899,20	3 714,27
	19 358,84	20 138,83	780,00
	111 543,77	116 038,03	4 494,27
20,00	1 476 590,58	645 899,22	-830 691,36
	1 476 590,58	645 899,22	-830 691,36
	310 084,02	135 638,84	-174 445,19
	1 786 674,60	781 538,06	-1 005 136,55
	1 568 775,51	741 798,42	-826 977,09
	329 442,86	155 777,67	-173 665,19
	1 898 218,37	897 576,09	-1 000 642,28

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 002 - Požadavky objednatele**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
				0,00	0,000	0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KS	24,000	0,000	-24,000
14	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,500	-0,500
18	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	2,000	1,000	-1,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2b

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4 500,00	108 000,00	0,00	-108 000,00
80 000,00	80 000,00	40 000,00	-40 000,00
15 000,00	30 000,00	15 000,00	-15 000,00
	218 000,00	55 000,00	-163 000,00
	45 780,00	11 550,00	-34 230,00
	263 780,00	66 550,00	-197 230,00
	218 000,00	55 000,00	-163 000,00
	45 780,00	11 550,00	-34 230,00
	263 780,00	66 550,00	-197 230,00

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 011 - Rekultivace

ZMĚNOVÝ LIST č.2c

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
2	113322	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	1 325,00	1 344,000	19,000
3	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	693,75	913,000	219,250
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	113132	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM	M3	346,000	196,000	-150,000
4	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	3 185,000	3 026,000	-159,000
5	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 225,000	1 116,000	-109,000
6	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	4 900,000	4 604,000	-296,000
7	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1 960,000	1 910,000	-50,000
8	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	4 900,000	4 604,000	-296,000
9	567525	VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 100MM	M2	2 312,500	0,000	-2 312,500
10	567545	VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM	M2	675,000	0,000	-675,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
143,30	189 872,50	192 595,20	2 722,70
504,50	349 996,88	460 608,50	110 611,63
	539 869,38	653 203,70	113 334,330
	113 372,57	137 172,78	23 800,21
	653 241,94	790 376,48	137 134,54
527,00	182 342,00	103 292,00	-79 050,00
76,70	244 289,50	232 094,20	-12 195,30
69,50	85 137,50	77 562,00	-7 575,50
25,70	125 930,00	118 322,80	-7 607,20
75,00	147 000,00	143 250,00	-3 750,00
14,30	70 070,00	65 837,20	-4 232,80
58,00	134 125,00	0,00	-134 125,00
99,00	66 825,00	0,00	-66 825,00
	637 699,00	531 271,00	-315 360,800
	133 916,79	111 566,91	-66 225,77
	771 615,79	642 837,91	-381 586,57
	1 177 568,38	1 184 474,70	-202 026,47
	247 289,36	248 739,69	-42 425,56
	1 424 857,73	1 433 214,39	-244 452,03

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 101 - Silnice II/156

ZMĚNOVÝ LIST č.2d

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
15	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	874,00	1 185,000	311,000
22	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	50,00	80,000	30,000
24	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	21 760,00	23 239,400	1 479,400
28	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	16 320,00	16 591,000	271,000
31	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 960,00	4 118,000	158,000
35	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	13 600,00	13 738,000	138,000
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	11030	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH	M2	4 320,000	3 173,000	-1 147,000
2	121102	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	16 082,100	13 620,000	-2 462,100
3	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	41 376,000	38 791,000	-2 585,000
4	123932	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 2KM	M3	2 516,000	1 706,000	-810,000
5	125732.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	32 931,100	10 797,100	-22 134,000
6	125732.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	8 284,000	5 648,000	-2 636,000
7	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	16 849,000	4 041,000	-12 808,000
8	12843R	PŘEDRCENÍ VYKOPKU TR. III	M3	2 516,000	1 706,000	-810,000
10	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	16 849,000	6 037,000	-10 812,000
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	73 544,100	61 119,003	-12 425,097
12	17180.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10 880,000	10 441,000	-439,000
13	17180.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10 880,000	702,000	-10 178,000
16	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	75 367,000	47 185,800	-28 181,200
17	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	36 900,000	26 634,000	-10 266,000
18	18230.1	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	5 535,000	3 995,100	-1 539,900
19	18230.2	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	8 284,000	5 648,000	-2 636,000
20	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	36 900,000	26 634,000	-10 266,000
21	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	36 900,000	26 634,000	-10 266,000
29	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	21 760,000	18 917,000	-2 843,000
30	567555	VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 250MM	M2	6 360,000	0,000	-6 360,000
32	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	14 960,000	0,000	-14 960,000
33	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	27 880,000	27 790,000	-90,000
34	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	40,000	0,000	-40,000
36	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	14 280,000	14 052,000	-228,000
37	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	14 960,000	14 528,000	-432,000
38	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	4,000	0,000	-4,000
39	89732	VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	0,000	-2,000
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
253,00	221 122,00	299 805,00	78 683,00
1 407,00	70 350,00	112 560,00	42 210,00
29,40	639 744,00	683 238,36	43 494,36
265,30	4 329 696,00	4 401 592,30	71 896,30
132,00	522 720,00	543 576,00	20 856,00
184,60	2 510 560,00	2 536 034,80	25 474,80
	0,00	0,00	0,00
	8 294 192,00	8 576 806,46	282 614,46
	1 741 780,32	1 801 129,36	59 349,04
	10 035 972,32	10 377 935,82	341 963,50
22,80	98 496,00	72 344,40	-26 151,60
82,50	1 326 773,25	1 123 650,00	-203 123,25
159,90	6 616 022,40	6 202 680,90	-413 341,50
329,90	830 028,40	562 809,40	-267 219,00
76,70	2 525 815,37	828 137,57	-1 697 677,80
76,70	635 382,80	433 201,60	-202 181,20
82,90	1 396 782,10	334 998,90	-1 061 783,20
120,00	301 920,00	204 720,00	-97 200,00
69,50	1 171 005,50	419 571,50	-751 434,00
11,20	823 693,92	684 532,83	-139 161,09
613,60	6 675 968,00	6 406 597,60	-269 370,40
227,20	2 471 936,00	159 494,40	-2 312 441,60
13,10	987 307,70	618 133,98	-369 173,72
7,90	291 510,00	210 408,60	-81 101,40
75,00	415 125,00	299 632,50	-115 492,50
75,00	621 300,00	423 600,00	-197 700,00
14,30	527 670,00	380 866,20	-146 803,80
3,00	110 700,00	79 902,00	-30 798,00
203,80	4 434 688,00	3 855 284,60	-579 403,40
145,00	922 200,00	0,00	-922 200,00
14,70	219 912,00	0,00	-219 912,00
11,20	312 256,00	311 248,00	-1 008,00
150,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
254,90	3 639 972,00	3 581 854,80	-58 117,20
208,30	3 116 168,00	3 026 182,40	-89 985,60
1 247,90	4 991,60	0,00	-4 991,60
13 730,00	27 460,00	0,00	-27 460,00
	0,00	0,00	0,00
	40 511 084,04	7 961 484,70	-10 291 231,86
	8 507 327,65	1 671 911,79	-2 161 158,69

		CELKEM vč. DPH						49 018 411,69	9 633 396,49	-12 452 390,55
		B i l a n c e (více a méněpráce)						48 805 276,04	16 538 291,16	-10 008 617,40
		DPH 21 %						10 249 107,97	3 473 041,14	-2 101 809,65
		CELKEM vč. DPH						59 054 384,01	20 011 332,30	-12 110 427,05

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 102 - Silnice III/15614**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
4	17180.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	544,00	774,000	230,000
14	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	124,50	128,000	3,500
17	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	680,000	701,000	21,000
22	17380.N	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	38,000	38,000
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	123738	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNEHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	816,000	486,000	-330,000
2	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	108,000	85,650	-22,350
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	816,000	486,000	-330,000
5	17180.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	544,000	0,000	-544,000
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 176,000	1 880,000	-296,000
7	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	720,000	571,000	-149,000
8	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	108,000	85,650	-22,350
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	720,000	571,000	-149,000
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	720,000	571,000	-149,000
11	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	1 088,000	996,000	-92,000
12	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNEHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	816,000	773,000	-43,000
13	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 088,000	774,000	-314,000
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	748,000	0,000	-748,000
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 394,000	1 385,000	-9,000
18	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	714,000	684,000	-30,000
19	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	748,000	690,000	-58,000
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2e

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
613,60	333 798,40	474 926,40	141 128,00
132,00	16 434,00	16 896,00	462,00
184,60	125 528,00	129 404,60	3 876,60
253,00	0,00	9 614,00	9 614,00
	475 760,40	630 841,00	155 080,60
	99 909,68	132 476,61	32 566,93
	575 670,08	763 317,61	187 647,53
159,90	130 478,40	77 711,40	-52 767,00
76,70	8 283,60	6 569,36	-1 714,25
11,20	9 139,20	5 443,20	-3 696,00
227,20	123 596,80	0,00	-123 596,80
13,10	28 505,60	24 628,00	-3 877,60
7,90	5 688,00	4 510,90	-1 177,10
75,00	8 100,00	6 423,75	-1 676,25
14,30	10 296,00	8 165,30	-2 130,70
3,00	2 160,00	1 713,00	-447,00
29,40	31 987,20	29 282,40	-2 704,80
265,30	216 484,80	205 076,90	-11 407,90
203,80	221 734,40	157 741,20	-63 993,20
14,70	10 995,60	0,00	-10 995,60
11,20	15 612,80	15 512,00	-100,80
254,90	181 998,60	174 351,60	-7 647,00
208,30	155 808,40	143 727,00	-12 081,40
	0,00	0,00	0,00
	1 160 869,40	860 856,01	-300 013,40
	243 782,57	180 779,76	-63 002,81
	1 404 651,97	1 041 635,77	-363 016,21
	1 636 629,80	1 491 697,01	-144 932,80
	343 692,26	313 256,37	-30 435,89
	1 980 322,06	1 804 953,38	-175 368,68

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 103.1 - Silnice III/15432 - část 1

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
1	113138	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	65,70	91,000	25,300
14	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	68,00	73,000	5,000
19	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	401,50	402,000	0,500
23	17380.N	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	24,000	24,000
						0,000
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
3	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	63,000	38,100	-24,900
7	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	420,000	254,000	-166,000
8	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	63,000	38,100	-24,900
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	420,000	254,000	-166,000
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	420,000	254,000	-166,000
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	401,500	0,000	-401,500
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	748,250	746,000	-2,250
17	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	365,000	363,000	-2,000
18	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	383,250	383,000	-0,250
						0,000
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2f

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
721,70	47 415,69	65 674,70	18 259,01
132,00	8 976,00	9 636,00	660,00
208,30	83 632,45	83 736,60	104,15
253,00	0,00	6 072,00	6 072,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	140 024,14	165 119,30	25 095,16
	29 405,07	34 675,05	5 269,98
	169 429,21	199 794,35	30 365,14
76,70	4 832,10	2 922,27	-1 909,83
7,90	3 318,00	2 006,60	-1 311,40
75,00	4 725,00	2 857,50	-1 867,50
14,30	6 006,00	3 632,20	-2 373,80
3,00	1 260,00	762,00	-498,00
14,70	5 902,05	0,00	-5 902,05
11,20	8 380,40	8 355,20	-25,20
184,60	67 379,00	67 009,80	-369,20
254,90	97 690,43	97 626,70	-63,73
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	199 492,98	185 172,27	-14 320,71
	41 893,52	38 886,18	-3 007,35
	241 386,50	224 058,45	-17 328,06
	339 517,12	350 291,57	10 774,45
	71 298,59	73 561,23	2 262,63
	410 815,71	423 852,80	13 037,08

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 103.2 - Silnice III/15432 - část 2**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	83,88	120,000	36,120
6	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	372,800	373,000	0,200
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M3	825,60	826,000	0,400
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 439,30	4 580,000	140,700
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 146,00	2 256,000	110,000
19	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 293,30	2 324,000	30,700
20	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	512,60	513,000	0,400
24	17380.N	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	41,000	41,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
2	113722.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	126,000	125,000	-1,000
3	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	559,200	559,000	-0,200
4	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	108,000	91,200	-16,800
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	559,200	559,000	-0,200
8	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	720,000	608,000	-112,000
9	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	108,000	91,200	-16,800
10	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	720,000	608,000	-112,000
11	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	720,000	608,000	-112,000
13	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	559,200	559,000	-0,200
15	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	501,000	390,000	-111,000
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	552,600	0,000	-552,600
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2g

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
721,70	60 536,20	86 604,00	26 067,80
613,60	228 750,08	228 872,80	122,72
203,80	168 257,28	168 338,80	81,52
11,20	49 720,16	51 296,00	1 575,84
184,60	396 151,60	416 457,60	20 306,00
254,90	584 562,17	592 387,60	7 825,43
208,30	106 774,58	106 857,90	83,32
253,00	0,00	10 373,00	10 373,00
	1 594 752,07	1 650 814,70	66 435,63
	334 897,93	346 671,09	13 951,48
	1 929 650,00	1 997 485,79	80 387,12
570,80	71 920,80	71 350,00	-570,80
159,90	89 416,08	89 384,10	-31,98
76,70	8 283,60	6 995,04	-1 288,56
11,20	6 263,04	6 260,80	-2,24
7,90	5 688,00	4 803,20	-884,80
75,00	8 100,00	6 840,00	-1 260,00
14,30	10 296,00	8 694,40	-1 601,60
3,00	2 160,00	1 824,00	-336,00
265,30	148 355,76	148 302,70	-53,06
132,00	66 132,00	51 480,00	-14 652,00
14,70	8 123,22	0,00	-8 123,22
	424 738,50	395 934,24	-28 804,26
	89 195,09	83 146,19	-6 048,89
	513 933,59	479 080,43	-34 853,15
	2 019 490,57	2 046 748,94	37 631,37
	424 093,02	429 817,28	7 902,59
	2 443 583,58	2 476 566,22	45 533,96

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 104- Polní cesta

ZMĚNOVÝ LIST č.2h

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
9	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	94,500	0,000	-94,500
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
14,70	1 389,15	0,00	-1 389,15
	1 389,15	0,00	-1 389,15
	291,72	0,00	-291,72
	1 680,87	0,00	-1 680,87
	1 389,15	0,00	-1 389,15
	291,72	0,00	-291,72
	1 680,87	0,00	-1 680,87

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 105 - Oprava silnice III/15432**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 494,00	1 495,000	1,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 180,850	9 092,000	-88,850
5	582213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 335,150	9 214,000	-121,150
6	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 196,280	9 092,000	-104,280
7	577411.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	1 118,766	1 105,680	-13,086
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2ch

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
88,00	131 472,00	131 560,00	88,00
	131 472,00	131 560,00	88,00
	27 609,12	27 627,60	18,48
	159 081,12	159 187,60	106,48
11,20	102 825,52	101 830,40	-995,12
11,20	104 553,68	103 196,80	-1 356,88
184,60	1 697 633,29	1 678 383,20	-19 250,09
1 769,70	1 979 880,19	1 956 721,90	-23 158,29
	3 884 892,68	3 840 132,30	-44 760,38
	815 827,46	806 427,78	-9 399,68
	4 700 720,14	4 646 560,08	-54 160,06
	4 016 364,68	3 971 692,30	-44 672,38
	843 436,58	834 055,38	-9 381,20
	4 859 801,26	4 805 747,68	-54 053,58

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 111.1 - Sjezdy k přilehlým pozemkům - 1**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,60	2,880	2,280
5	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,00	24,000	18,000
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24,00	28,000	4,000
8	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	24,00	28,000	4,000
9	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	26,40	30,800	4,400
15	125732.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	11,000	11,000
16	17110.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	11,000	11,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	26,400	0,000	-26,400
10	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	12,000	11,000	-1,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2i

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
7 780,00	4 668,00	22 406,40	17 738,40
132,00	792,00	3 168,00	2 376,00
11,20	268,80	313,60	44,80
184,60	4 430,40	5 168,80	738,40
249,90	6 597,36	7 696,92	1 099,56
76,70	0,00	843,70	843,70
69,50	0,00	764,50	764,50
	4 668,00	22 406,40	23 605,36
	980,28	4 705,34	4 957,13
	5 648,28	27 111,74	28 562,49
	0,00	0,00	0,00
14,70	388,08	0,00	-388,08
1 380,00	16 560,00	15 180,00	-1 380,00
	16 948,08	15 180,00	-1 768,08
	3 559,10	3 187,80	-371,30
	20 507,18	18 367,80	-2 139,38
	21 616,08	37 586,40	21 837,28
	4 539,38	7 893,14	4 585,83
	26 155,46	45 479,54	26 423,11

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 111.2 - Sjezdy k přilehlým pozemkům - 2

ZMĚNOVÝ LIST č.2j

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,60	3,420	2,820
5	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,00	15,000	9,000
15	125732.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	37,000	37,000
16	17110.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	37,000	37,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	36,300	0,000	-36,300
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
7 780,00	4 668,00	26 607,60	21 939,60
132,00	792,00	1 980,00	1 188,00
76,70	0,00	2 837,90	2 837,90
69,50	0,00	2 571,50	2 571,50
	4 668,00	26 607,60	28 537,00
	980,28	5 587,60	5 992,77
	5 648,28	32 195,20	34 529,77
14,70	533,61	0,00	-533,61
	533,61	0,00	-533,61
	112,06	0,00	-112,06
	645,67	0,00	-645,67
	5 201,61	26 607,60	28 003,39
	1 092,34	5 587,60	5 880,71
	6 293,95	32 195,20	33 884,10

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 111.3 - Sjezdy k přilehlým pozemkům - 3

ZMĚNOVÝ LIST č.2k

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,60	3,540	2,940
5	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,00	16,000	10,000
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	26,00	28,000	2,000
8	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	26,00	28,000	2,000
9	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	28,60	31,000	2,400
15	125732.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	17,000	17,000
16	17110.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	17,000	17,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	28,600	0,000	-28,600
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
7 780,00	4 668,00	27 541,20	22 873,20
132,00	792,00	2 112,00	1 320,00
11,20	291,20	313,60	22,40
184,60	4 799,60	5 168,80	369,20
249,90	7 147,14	7 746,90	599,76
76,70	0,00	1 303,90	1 303,90
69,50	0,00	1 181,50	1 181,50
	4 668,00	27 541,20	27 669,96
	980,28	5 783,65	5 810,69
	5 648,28	33 324,85	33 480,65
14,70	420,42	0,00	-420,42
	420,42	0,00	-420,42
	88,29	0,00	-88,29
	508,71	0,00	-508,71
	5 088,42	27 541,20	27 249,54
	1 068,57	5 783,65	5 722,40
	6 156,99	33 324,85	32 971,94

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 111.4 - Sjezdy k přilehlým pozemkům - 4

ZMĚNOVÝ LIST č.21

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,60	3,600	3,000
5	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,00	16,000	10,000
15	125732.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	24,000	24,000
16	17110.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	24,000	24,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	31,900	0,000	-31,900
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	29,00	28,000	-1,000
8	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	29,00	28,000	-1,000
9	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	31,90	30,800	-1,100
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilançe (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
7 780,00	4 668,00	28 008,00	23 340,00
132,00	792,00	2 112,00	1 320,00
76,70	0,00	1 840,80	1 840,80
69,50	0,00	1 668,00	1 668,00
	4 668,00	28 008,00	28 168,80
	980,28	5 881,68	5 915,45
	5 648,28	33 889,68	34 084,25
14,70	468,93	0,00	-468,93
11,20	324,80	313,60	-11,20
184,60	5 353,40	5 168,80	-184,60
249,90	7 971,81	7 696,92	-274,89
	14 118,94	13 179,32	-939,62
	2 964,98	2 767,66	-197,32
	17 083,92	15 946,98	-1 136,94
	18 786,94	41 187,32	27 229,18
	3 945,26	8 649,34	5 718,13
	22 732,20	49 836,66	32 947,31

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 111.5 - Sjezdy k přilehlým pozemkům - 5

ZMĚNOVÝ LIST č.2m

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,60	2,200	1,600
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24,00	25,000	1,000
8	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	24,00	25,000	1,000
9	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	26,40	27,500	1,100
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	26,400	0,000	-26,400
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
7 780,00	4 668,00	17 116,00	12 448,00
11,20	268,80	280,00	11,20
184,60	4 430,40	4 615,00	184,60
249,90	6 597,36	6 872,25	274,89
	4 668,00	17 116,00	12 918,69
	980,28	3 594,36	2 712,92
	5 648,28	20 710,36	15 631,61
14,70	388,08	0,00	-388,08
	388,08	0,00	-388,08
	81,50	0,00	-81,50
	469,58	0,00	-469,58
	5 056,08	17 116,00	12 530,61
	1 061,78	3 594,36	2 631,43
	6 117,86	20 710,36	15 162,04

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 111.6 - Sjezdy k přilehlým pozemkům - 6**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,60	6,640	6,040
5	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	9,00	27,000	18,000
15	125732.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I. ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	102,000	102,000
16	17110.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	102,000	102,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	57,200	0,000	-57,200
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	52,00	48,000	-4,000
8	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	52,00	48,000	-4,000
9	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	57,20	52,800	-4,400
10	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	12,000	11,000	-1,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2n

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
7 780,00	4 668,00	51 659,20	46 991,20
132,00	1 188,00	3 564,00	2 376,00
76,70	0,00	7 823,40	7 823,40
69,50	0,00	7 089,00	7 089,00
	4 668,00	51 659,20	64 279,60
	980,28	10 848,43	13 498,72
	5 648,28	62 507,63	77 778,32
14,70	840,84	0,00	-840,84
11,20	582,40	537,60	-44,80
184,60	9 599,20	8 860,80	-738,40
249,90	14 294,28	13 194,72	-1 099,56
1 380,00	16 560,00	15 180,00	-1 380,00
	11 022,44	9 398,40	-4 103,60
	2 314,71	1 973,66	-861,76
	13 337,15	11 372,06	-4 965,36
	15 690,44	61 057,60	60 176,00
	3 294,99	12 822,10	12 636,96
	18 985,43	73 879,70	72 812,96

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 111.7 - Sjezdy k přilehlým pozemkům - 7

ZMĚNOVÝ LIST č.20

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,60	5,420	4,820
5	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	9,00	30,000	21,000
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	42,00	43,000	1,000
8	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	42,00	43,000	1,000
9	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	46,20	47,300	1,100
15	125732.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	48,000	48,000
16	17110.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	48,000	48,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	46,200	0,000	-46,200
10	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	12,000	11,000	-1,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
7 780,00	4 668,00	42 167,60	37 499,60
132,00	1 188,00	3 960,00	2 772,00
11,20	470,40	481,60	11,20
184,60	7 753,20	7 937,80	184,60
249,90	11 545,38	11 820,27	274,89
76,70	0,00	3 681,60	3 681,60
69,50	0,00	3 336,00	3 336,00
	4 668,00	42 167,60	47 759,89
	980,28	8 855,20	10 029,58
	5 648,28	51 022,80	57 789,47
14,70	679,14	0,00	-679,14
1 380,00	16 560,00	15 180,00	-1 380,00
	679,14	0,00	-2 059,14
	142,62	0,00	-432,42
	821,76	0,00	-2 491,56
	5 347,14	42 167,60	45 700,75
	1 122,90	8 855,20	9 597,16
	6 470,04	51 022,80	55 297,91

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 111.8 - Sjezdy k přilehlým pozemkům - 8**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.položky	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30,00	45,000	15,000
8	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	30,00	45,000	15,000
9	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	33,00	49,500	16,500
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	33,000	0,000	-33,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2p

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
11,20	336,00	504,00	168,00
184,60	5 538,00	8 307,00	2 769,00
249,90	8 246,70	12 370,05	4 123,35
	14 120,70	21 181,05	7 060,35
	2 965,35	4 448,02	1 482,67
	17 086,05	25 629,07	8 543,02
14,70	485,10	0,00	-485,10
	485,10	0,00	-485,10
	101,87	0,00	-101,87
	586,97	0,00	-586,97
	14 605,80	21 181,05	6 575,25
	3 067,22	4 448,02	1 380,80
	17 673,02	25 629,07	7 956,05

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 111.9 - Sjezdy k přilehlým pozemkům - 9**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	58,300	0,000	-58,300
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2q

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
14,70	857,01	0,00	-857,01
	857,01	0,00	-857,01
	179,97	0,00	-179,97
	1 036,98	0,00	-1 036,98
	857,01	0,00	-857,01
	179,97	0,00	-179,97
	1 036,98	0,00	-1 036,98

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 121 - Úprava účelových komunikací

ZMĚNOVÝ LIST č.2r

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	129,75	131,000	1,250
2	113722R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	129,75	131,000	1,250
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	211,00	230,000	19,000
18	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	211,00	230,000	19,000
19	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	221,55	252,550	31,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
3	121102	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	31,000	26,200	-4,800
4	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	368,560	120,000	-248,560
5	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	90,000	88,400	-1,600
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	399,560	146,200	-253,360
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	216,800	159,000	-57,800
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	867,200	636,000	-231,200
9	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	450,000	442,000	-8,000
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	90,000	88,400	-1,600
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	450,000	442,000	-8,000
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	450,000	442,000	-8,000
13	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	325,200	310,000	-15,200
14	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	433,600	318,000	-115,600
15	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	80,000	42,000	-38,000
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	221,550	0,000	-221,550
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
733,10	95 119,73	96 036,10	916,38
504,50	65 458,88	66 089,50	630,63
11,20	2 363,20	2 576,00	212,80
230,70	48 677,70	53 061,00	4 383,30
297,40	65 888,97	75 108,37	9 219,40
	277 508,47	292 870,97	15 362,50
	58 276,78	61 502,90	3 226,13
	335 785,25	354 373,87	18 588,63
82,50	2 557,50	2 161,50	-396,00
159,90	58 932,74	19 188,00	-39 744,74
76,70	6 903,00	6 780,28	-122,72
11,20	4 475,07	1 637,44	-2 837,63
613,60	133 028,48	97 562,40	-35 466,08
13,10	11 360,32	8 331,60	-3 028,72
7,90	3 555,00	3 491,80	-63,20
75,00	6 750,00	6 630,00	-120,00
14,30	6 435,00	6 320,60	-114,40
3,00	1 350,00	1 326,00	-24,00
234,10	76 129,32	72 571,00	-3 558,32
163,10	70 720,16	51 865,80	-18 854,36
132,00	10 560,00	5 544,00	-5 016,00
14,70	3 256,79	0,00	-3 256,79
	396 013,38	283 410,42	-112 602,96
	83 162,81	59 516,19	-23 646,62
	479 176,19	342 926,61	-136 249,58
	673 521,85	576 281,39	-97 240,46
	141 439,59	121 019,09	-20 420,50
	814 961,44	697 300,48	-117 660,96

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 131 - Obratiště

ZMĚNOVÝ LIST č.2s

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	264,000	298,000	34,000
8	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	70,00	85,000	15,000
9	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M2	10,50	12,750	2,250
10	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	70,00	85,000	15,000
11	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	70,00	85,000	15,000
13	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	132,00	146,000	14,000
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	110,00	125,000	15,000
17	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	110,00	125,000	15,000
18	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	115,50	131,000	15,500
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
2	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	176,000	57,000	-119,000
3	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	127,500	12,750	-114,750
4	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	117,000	0,000	-117,000
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	176,000	57,000	-119,000
6	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	88,000	75,000	-13,000
12	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	211,200	149,000	-62,200
14	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	176,000	149,000	-27,000
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	115,500	0,000	-115,500
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
13,10	3 458,40	3 903,80	445,40
7,90	553,00	671,50	118,50
75,00	787,50	956,25	168,75
14,30	1 001,00	1 215,50	214,50
3,00	210,00	255,00	45,00
280,90	37 078,80	41 011,40	3 932,60
11,20	1 232,00	1 400,00	168,00
230,70	25 377,00	28 837,50	3 460,50
297,40	34 349,70	38 959,40	4 609,70
	104 047,40	117 210,35	13 162,95
	21 849,95	24 614,17	2 764,22
	125 897,35	141 824,52	15 927,17
159,90	28 142,40	9 114,30	-19 028,10
76,70	9 779,25	977,93	-8 801,33
69,50	8 131,50	0,00	-8 131,50
11,20	1 971,20	638,40	-1 332,80
613,60	53 996,80	46 020,00	-7 976,80
29,40	6 209,28	4 380,60	-1 828,68
163,10	28 705,60	24 301,90	-4 403,70
14,70	1 697,85	0,00	-1 697,85
	138 633,88	85 433,13	-53 200,76
	29 113,11	17 940,96	-11 172,16
	167 746,99	103 374,08	-64 372,91
	242 681,28	202 643,48	-40 037,81
	50 963,07	42 555,13	-8 407,94
	293 644,35	245 198,60	-48 445,74

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 197 - Provizorní komunikace

ZMĚNOVÝ LIST č.2t

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	37,800	47,980	10,180
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	40,00	217,350	177,350
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	199,00	421,000	222,000
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,000	54,000	44,000
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	540,00	541,000	1,000
15	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	540,00	621,000	81,000
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	540,00	621,000	81,000
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	360,00	469,000	109,000
19	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	378,00	487,000	109,000
23	451313.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	0,00	8,000	8,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MĚNĚPRÁCE				
4	121102	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	390,000	131,000	-259,000
6	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	510,000	387,900	-122,100
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	589,000	552,000	-37,000
10	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 300,000	1 293,000	-7,000
11	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M2	390,000	387,900	-2,100
12	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 300,000	1 293,000	-7,000
13	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	940,000	541,000	-399,000
14	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	400,000	0,000	-400,000
15	58301R	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	300,000	0,000	-300,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
756,10	28 580,58	36 277,68	7 697,10
143,30	5 732,00	31 146,26	25 414,26
159,90	31 820,10	67 317,90	35 497,80
1 246,80	12 468,00	67 327,20	54 859,20
13,10	7 074,00	7 087,10	13,10
122,30	66 042,00	75 948,30	9 906,30
163,10	88 074,00	101 285,10	13 211,10
184,60	66 456,00	86 577,40	20 121,40
249,90	94 462,20	121 701,30	27 239,10
4 459,02	0,00	35 672,16	35 672,16
	400 708,88	630 340,39	229 631,51
	84 148,86	132 371,48	48 222,62
	484 857,74	762 711,88	277 854,13
82,50	32 175,00	10 807,50	-21 367,50
76,70	39 117,00	29 751,93	-9 365,07
11,20	6 596,80	6 182,40	-414,40
7,90	10 270,00	10 214,70	-55,30
75,00	29 250,00	29 092,50	-157,50
14,30	18 590,00	18 489,90	-100,10
57,40	53 956,00	31 053,40	-22 902,60
81,60	32 640,00	0,00	-32 640,00
732,60	219 780,00	0,00	-219 780,00
	442 374,80	135 592,33	-306 782,47
	92 898,71	28 474,39	-64 424,32
	535 273,51	164 066,72	-371 206,79
	843 083,68	765 932,72	-77 150,96
	177 047,57	160 845,87	-16 201,70
	1 020 131,25	926 778,59	-93 352,66

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 199.1 - DIO Etapa 1

ZMĚNOVÝ LIST č.2u

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
2	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	28,000	68,000	40,000
3	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	68,000	40,000
8	916122.N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000
9	916123.N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000
10	916129.N	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	102,000	102,000
11	916322.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	2,000	2,000
12	916323.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	2,000	2,000
13	916329.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	366,000	366,000
14	916362.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	43,000	43,000
15	916363.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	43,000	43,000
16	916369.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	4 041,000	4 041,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MĚNĚPRÁCE				
1	91272R	Provizorní elektrický ohradník	M	1 565,000	993,000	-572,000
4	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	16 800,00	13 812,000	-2 988,000
5	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	6,000	-6,000
6	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	6,000	-6,000
7	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDEN	7 200,000	1 746,000	-5 454,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
180,00	5 040,00	12 240,00	7 200,00
120,00	3 360,00	8 160,00	4 800,00
180,00	0,00	360,00	360,00
120,00	0,00	240,00	240,00
60,00	0,00	6 120,00	6 120,00
180,00	0,00	360,00	360,00
120,00	0,00	240,00	240,00
8,00	0,00	2 928,00	2 928,00
25,40	0,00	1 092,20	1 092,20
26,89	0,00	1 156,27	1 156,27
10,29	0,00	41 581,89	41 581,89
	8 400,00	74 478,36	66 078,36
	1 764,00	15 640,46	13 876,46
	10 164,00	90 118,82	79 954,82
57,90	90 613,50	57 494,70	-33 118,80
7,00	117 600,00	96 684,00	-20 916,00
180,00	2 160,00	1 080,00	-1 080,00
120,00	1 440,00	720,00	-720,00
11,00	79 200,00	19 206,00	-59 994,00
	291 013,50	175 184,70	-115 828,80
	61 112,84	36 788,79	-24 324,05
	352 126,34	211 973,49	-140 152,85
	299 413,50	249 663,06	-49 750,44
	62 876,84	52 429,24	-10 447,59
	362 290,34	302 092,30	-60 198,03

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 199.2 - DIO Etapa 2

ZMĚNOVÝ LIST č.2v

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
1	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	70,000	127,000	57,000
2	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	70,000	127,000	57,000
3	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 100,000	2 625,000	525,000
4	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	24,000	30,000	6,000
5	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	30,000	6,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
6	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDEN	720,00	705,000	-15,000
9	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,00	94,000	-26,000
12	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	94,000	-26,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
240,00	16 800,00	30 480,00	13 680,00
180,00	12 600,00	22 860,00	10 260,00
12,00	25 200,00	31 500,00	6 300,00
240,00	5 760,00	7 200,00	1 440,00
180,00	4 320,00	5 400,00	1 080,00
	64 680,00	97 440,00	32 760,00
	13 582,80	20 462,40	6 879,60
	78 262,80	117 902,40	39 639,60
18,00	12 960,00	12 690,00	-270,00
60,00	7 200,00	5 640,00	-1 560,00
12,00	1 440,00	1 128,00	-312,00
	21 600,00	19 458,00	-2 142,00
	4 536,00	4 086,18	-449,82
	26 136,00	23 544,18	-2 591,82
	86 280,00	116 898,00	30 618,00
	18 118,80	24 548,58	6 429,78
	104 398,80	141 446,58	37 047,78

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 199.3 - DIO Etapa 3

ZMĚNOVÝ LIST č.2w

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
2	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	123,000	175,000	52,000
3	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	123,000	175,000	52,000
5	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	23,000	24,000	1,000
6	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	23,000	24,000	1,000
7	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 380,000	1 424,000	44,000
10	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00	6,000	1,000
11	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	5,00	6,000	1,000
13	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	2,000	1,000
14	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	2,000	1,000
16	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00	8,000	3,000
17	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,00	8,000	3,000
19	916362.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	84,000	84,000
20	916363.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	84,000	84,000
21	916369.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	1 960,000	1 960,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	58301R	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM, MONTÁŽ a DEMONTÁŽ	M2	36,00	0,000	-36,000
4	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	7 380,000	6 892,000	-488,000
12	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	238,000	-62,000
15	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	40,000	-20,000
18	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	258,000	-42,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
180,00	22 140,00	31 500,00	9 360,00
120,00	14 760,00	21 000,00	6 240,00
180,00	4 140,00	4 320,00	180,00
120,00	2 760,00	2 880,00	120,00
12,00	16 560,00	17 088,00	528,00
180,00	900,00	1 080,00	180,00
120,00	600,00	720,00	120,00
180,00	180,00	360,00	180,00
120,00	120,00	240,00	120,00
180,00	900,00	1 440,00	540,00
120,00	600,00	960,00	360,00
25,40	0,00	2 133,60	2 133,60
26,89	0,00	2 258,76	2 258,76
10,29	0,00	20 168,40	20 168,40
	63 660,00	106 148,76	42 488,76
	13 368,60	22 291,24	8 922,64
	77 028,60	128 440,00	51 411,40
2 015,00	72 540,00	0,00	-72 540,00
8,00	59 040,00	55 136,00	-3 904,00
60,00	18 000,00	14 280,00	-3 720,00
280,00	16 800,00	11 200,00	-5 600,00
8,00	2 400,00	2 064,00	-336,00
	168 780,00	82 680,00	-86 100,00
	35 443,80	17 362,80	-18 081,00
	204 223,80	100 042,80	-104 181,00
	232 440,00	188 828,76	-43 611,24
	48 812,40	39 654,04	-9 158,36
	281 252,40	228 482,80	-52 769,60

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 199.4 - DIO Etapa 4**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
3	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 020,00	510,000	-510,000
6	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDEN	150,000	75,000	-75,000
7	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	2,000	-1,000
8	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	2,000	-1,000
9	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,000	30,000	-60,000
10	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000
11	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	-1,000
12	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	0,000	-60,000
13	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	2,000	-1,000
14	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	2,000	-1,000
15	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,000	30,000	-60,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (vice a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2x

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
8,00	8 160,00	4 080,00	-4 080,00
18,00	2 700,00	1 350,00	-1 350,00
240,00	720,00	480,00	-240,00
180,00	540,00	360,00	-180,00
60,00	5 400,00	1 800,00	-3 600,00
240,00	240,00	0,00	-240,00
180,00	180,00	0,00	-180,00
320,00	19 200,00	0,00	-19 200,00
240,00	720,00	480,00	-240,00
180,00	540,00	360,00	-180,00
8,00	720,00	240,00	-480,00
	39 120,00	9 150,00	-29 970,00
	8 215,20	1 921,50	-6 293,70
	47 335,20	11 071,50	-36 263,70
	39 120,00	9 150,00	-29 970,00
	8 215,20	1 921,50	-6 293,70
	47 335,20	11 071,50	-36 263,70

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO:

SO 201 - Most přes Žárský potok

ZMĚNOVÝ LIST č.2y

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
38	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	800,640	813,000	12,360
39	125732.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	953,182	955,322	2,140
47	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 753,822	1 779,252	25,430
52	17180.E	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	805,215	835,838	30,623
65	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	5 337,600	5 420,000	82,400
66	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	5 337,60	5 420,000	82,400
67	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	4 455,60	5 420,000	964,400
115	451311.B	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	8,20	10,048	1,848
130	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	258,80	259,000	0,200
131	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	345,80	346,000	0,200
136	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 100,43	1 101,000	0,572
137	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 104,94	1 105,000	0,064
138	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	274,20	275,000	0,800
144	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	3,96	809,001	805,041
149	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	998,59	1 049,001	50,415
152	863342	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM	M	189,80	201,000	11,200
165	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	4,000	18,000	14,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	014101A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3 587,46	3 099,797	-487,663
2	014101B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	41,000	3,000	-38,000
4	01242	POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE USTANOVENÍ ZDP	KČ	1,000	0,000	-1,000
7	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000
26	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	420,000	330,000	-90,000
35	123738.D	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 022,100	706,000	-316,100
43	131732	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	722,695	391,000	-331,695
57	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,000	0,000	-13,000
68	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	882,000	0,000	-882,000
88	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	146,160	141,400	-4,760
89	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	24,116	19,759	-4,357
90	318124	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	0,640	0,000	-0,640
92	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	2,160	0,000	-2,160
93	333325.A	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	170,800	147,326	-23,474
94	333325.B	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	64,800	62,930	-1,870

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
76,70	61 409,09	62 357,10	948,01
76,70	73 109,06	73 273,20	164,14
11,20	19 642,81	19 927,62	284,82
227,20	182 944,85	189 902,39	6 957,55
25,70	137 176,32	139 294,00	2 117,68
22,50	120 096,00	121 950,00	1 854,00
14,30	63 715,08	77 506,00	13 790,92
4 113,00	33 726,60	41 327,42	7 600,82
265,30	68 659,64	68 712,70	53,06
203,80	70 474,04	70 514,80	40,76
184,60	203 139,01	203 244,60	105,59
254,90	281 648,19	281 664,50	16,31
208,30	57 115,86	57 282,50	166,64
315,00	1 247,40	254 835,32	253 587,92
157,50	157 277,30	165 217,66	7 940,36
11 025,00	2 092 545,00	2 216 025,00	123 480,00
675,50	2 702,00	12 159,00	9 457,00
	3 626 628,23	4 055 193,81	428 565,58
	761 591,93	851 590,70	89 998,77
	4 388 220,16	4 906 784,51	518 564,35
36,00	129 148,56	111 592,69	-17 555,87
198,00	8 118,00	594,00	-7 524,00
100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
31 500,00	31 500,00	0,00	-31 500,00
85,00	35 700,00	28 050,00	-7 650,00
183,30	187 350,93	129 409,80	-57 941,13
245,00	177 060,28	95 795,00	-81 265,28
253,00	3 289,00	0,00	-3 289,00
55,00	48 510,00	0,00	-48 510,00
14 999,40	2 192 312,30	2 120 915,16	-71 397,14
34 650,00	835 619,40	684 649,35	-150 970,05
20 475,00	13 104,00	0,00	-13 104,00
34 650,00	74 844,00	0,00	-74 844,00
7 631,00	1 303 374,80	1 124 244,71	-179 130,09
12 887,00	835 077,60	810 978,91	-24 098,69

95	333365.A	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	25,620	25,455	-0,165	34 650,00	887 733,00	882 015,75	-5 717,25
96	333365.B	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	10,368	9,689	-0,679	34 650,00	359 251,20	335 723,85	-23 527,35
97	334325.A	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	119,700	111,128	-8,572	12 207,00	1 461 177,90	1 356 539,50	-104 638,40
98	334325.B	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	60,720	56,556	-4,164	12 180,00	739 569,60	688 852,08	-50 717,52
100	334365.B	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	8,197	5,974	-2,223	34 650,00	284 026,05	206 999,10	-77 026,95
102	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	50,400	47,250	-3,150	5 804,50	292 546,80	274 262,63	-18 284,18
103	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	6,552	6,540	-0,012	34 650,00	227 026,80	226 611,00	-415,80
113	431125	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	7,715	7,108	-0,607	28 810,00	222 269,15	204 781,48	-17 487,67
116	451312.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	41,000	3,000	-38,000	3 523,80	144 475,80	10 571,40	-133 904,40
121	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	3,444	0,025	-3,419	36 750,00	126 567,00	918,75	-125 648,25
133	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	258,800	0,000	-258,800	14,70	3 804,36	0,00	-3 804,36
134	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 264,136	2 206,000	-58,136	11,20	25 358,32	24 707,20	-651,12
142	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	38,040	22,260	-15,780	1 837,50	69 898,50	40 902,75	-28 995,75
145	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	688,626	245,970	-442,656	682,50	469 987,25	167 874,53	-302 112,72
148	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	351,840	286,520	-65,320	262,50	92 358,00	75 211,50	-17 146,50
153	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	78,400	53,800	-24,600	3 360,00	263 424,00	180 768,00	-82 656,00
154	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	268,200	0,000	-268,200	190,00	50 958,00	0,00	-50 958,00
164	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	295,200	284,400	-10,800	648,00	191 289,60	184 291,20	-6 998,40
168	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	28,900	23,130	-5,770	579,50	16 747,55	13 403,84	-3 343,72
180	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	35,000	34,000	-1,000	2 520,00	88 200,00	85 680,00	-2 520,00
181	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	316,000	292,000	-24,000	1 315,50	415 698,00	384 126,00	-31 572,00
184	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	M	247,200	0,000	-247,200	336,00	83 059,20	0,00	-83 059,20
186	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	36,000	34,000	-2,000	4 149,60	149 385,60	141 086,40	-8 299,20
		Méně práce celkem						12 639 820,55	10 591 556,56	-2 048 263,99
		DPH 21 %						2 654 362,31	2 224 226,88	-430 135,44
		CELKEM vč. DPH						15 294 182,86	12 815 783,44	-2 478 399,43
		B i l a n c e (více a méněpráce)						16 266 448,78	14 646 750,37	-1 619 698,41
		DPH 21 %						3 415 954,24	3 075 817,58	-340 136,67
		CELKEM vč. DPH						19 682 403,02	17 722 567,95	-1 959 835,08

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 302 - Ochrana meliorační sítě**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	12960.R	OPRAVA VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ	M	500,00	0,000	-500,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2z

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
794,10	397 050,00	0,00	-397 050,00
	397 050,00	0,00	-397 050,00
	83 380,50	0,00	-83 380,50
	480 430,50	0,00	-480 430,50
	397 050,00	0,00	-397 050,00
	83 380,50	0,00	-83 380,50
	480 430,50	0,00	-480 430,50

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 303 - Propustky**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
6	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	5,000	10,460	5,460
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	15,000	31,380	16,380
15	899523.N	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	0,000	30,500	30,500
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
8	461313	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	45,00	43,500	-1,500
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2aa

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
5 824,00	29 120,00	60 919,04	31 799,04
7 780,00	116 700,00	244 136,40	127 436,40
4 109,70	0,00	125 345,85	125 345,85
	145 820,00	430 401,29	284 581,29
	30 622,20	90 384,27	59 762,07
	176 442,20	520 785,56	344 343,36
3 108,00	139 860,00	135 198,00	-4 662,00
	139 860,00	135 198,00	-4 662,00
	29 370,60	28 391,58	-979,02
	169 230,60	163 589,58	-5 641,02
	285 680,00	565 599,29	279 919,29
	59 992,80	118 775,85	58 783,05
	345 672,80	684 375,14	338 702,34

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 304 - Migrační objekt ve staničení km 0,120 00**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.polož.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,845	5,707	4,862
15	45131.N	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	0,000	4,400	4,400
16	465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	13,200	13,200
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2ab

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
3 834,30	3 239,98	21 882,35	18 642,37
5 824,00	0,00	25 625,60	25 625,60
7 780,00	0,00	102 696,00	102 696,00
	3 239,98	150 203,95	146 963,97
	680,40	31 542,83	30 862,43
	3 920,38	181 746,78	177 826,40
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	3 239,98	150 203,95	146 963,97
	680,40	31 542,83	30 862,43
	3 920,38	181 746,78	177 826,40

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 305 - Migrační objekt ve staničení km 0,166 00**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,910	6,146	5,236
15	45131.N	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	0,000	4,500	4,500
16	465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	13,500	13,500
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2ac

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
3 834,30	3 489,21	23 565,61	20 076,39
5 824,00	0,00	26 208,00	26 208,00
7 780,00	0,00	105 030,00	105 030,00
	3 489,21	154 803,61	151 314,39
	732,73	32 508,76	31 776,02
	4 221,95	187 312,37	183 090,42
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	3 489,21	154 803,61	151 314,39
	732,73	32 508,76	31 776,02
	4 221,95	187 312,37	183 090,42

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 306 - Migrační objekt ve staničení km 2,020 00**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,780	6,146	5,366
10	27232	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU	M3	6,615	7,718	1,103
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	19,950	23,275	3,325
13	457315	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37	M3	3,120	3,640	0,520
14	91842	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150	M3	12,000	14,000	2,000
15	45131.N	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	0,000	2,960	2,960
16	465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	8,880	8,880
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2ad

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
3 834,30	2 990,75	23 565,61	20 574,85
6 110,00	40 417,65	47 156,98	6 739,33
1 769,80	35 307,51	41 192,10	5 884,59
12 717,50	39 678,60	46 291,70	6 613,10
39 110,00	469 320,00	547 540,00	78 220,00
5 824,00	0,00	17 239,04	17 239,04
7 780,00	0,00	69 086,40	69 086,40
	587 714,51	792 071,82	204 357,31
	123 420,05	166 335,08	42 915,03
	711 134,56	958 406,91	247 272,34
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	587 714,51	792 071,82	204 357,31
	123 420,05	166 335,08	42 915,03
	711 134,56	958 406,91	247 272,34

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: **SO 901 - Zábrany proti vnikání obojživelníků**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	767971R	EKOLOGICKÉ ZÁBRANY Z PLECHU	M	200,000	0,000	-200,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2ae

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1 970,00	394 000,00	0,00	-394 000,00
	394 000,00	0,00	-394 000,00
	82 740,00	0,00	-82 740,00
	476 740,00	0,00	-476 740,00
	394 000,00	0,00	-394 000,00
	82 740,00	0,00	-82 740,00
	476 740,00	0,00	-476 740,00

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Alena Frdlíková		
<i>TDS :</i>		
Ing. Jan Hesoun		
<i>zhotovitel:</i>		
Bc. Jan Klepal		
<i>Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.</i>		
Ing. Martin Jáchym		

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

2a)

Ve změně dochází vlivem využití značné části místního materiálu k ponížení skládkovného za kámen a zeminu. V případě asfaltových souvrství a betonové suti dochází k upřesnění skutečného množství provedených prací.

2b)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, jako např. osazení pouze 1 kusu infomačního billboardu a apod.

2c)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval.

2d)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Kromě zaměření skutečných prací dochází k vypuštění položky infiltračního postřiku, který nebyl v celé ploše realizován. Dále nebyly realizovány dvě dvorské vpusti vč. přípojek, protože z důvodu vypuštění trvalých zábran již nebylo nezbytné dané technické řešení odvodnění realizovat.

2e)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS.

2f)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS.

2g)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS.

2h)

Ve změně dochází k vypuštění položky infiltračního postřiku, který nebyl v celé ploše realizován.

2ch)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS.

2i)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu zemních prací a objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby).

2j)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu zemních prací a objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby).

2k)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu zemních prací a objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby).

2l)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu zemních prací a objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby).

2m)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby).

2n)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu zemních prací a objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby).

2o)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměř z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu zemních prací a objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby).

2p)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměř z PDPS.

2q)

Ve změně dochází k vypuštění položky infiltračního postřiku, který nebyl v celé ploše realizován.

2r)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměř z PDPS.

2s)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměř z PDPS.

2t)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměř z PDPS.

2u)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce z hlediska DIO, kdy Zhotovitel na základě schváleného DIO doplnil potřebné provizorní dopravní značení. Z důvodu akcelerace prací na Díle dochází k úspoře za nájemné provizorního dopravního značení.

2v)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce z hlediska DIO, kdy Zhotovitel na základě schváleného DIO doplnil potřebné provizorní dopravní značení. Z důvodu reorganizace prací na Díle dochází zároveň k úspoře za provizorní dopravní značení.

2v)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce z hlediska DIO, kdy Zhotovitel na základě schváleného DIO doplnil potřebné provizorní dopravní značení. Z důvodu reorganizace prací na Díle dochází zároveň k úspoře za provizorní dopravní značení.

2x)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce z hlediska DIO. Z důvodu reorganizace prací na Díle dochází k úspoře za provizorní dopravní značení.

2y)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměř z PDPS.

Ve změně byly zohledněny např. větší plochy izolačních nátěrů (pol. 144), byly zohledněny změny materiálů potrubí dle výrobně technické dokumentace (pol. 152 a 153) a navýšení délky obrub na konci každého křídla mostu (pol. 165).

2z)

V rámci změny dochází k odpočtu předpokládaných prací na daném SO.

2aa)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměř z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby).

2ab)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměř z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby) a jílové vrstvy na dně migračního objektu.

2ac)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměř z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení objemu betonových konstrukcí (zejména kamenné dlažby) a jílové vrstvy na dně migračního objektu.

2ad)

Ve změně jsou zohledněny skutečně provedené práce, které Zhotovitel realizoval. Jedná se o upřesnění předpokládaných výměr z PDPS. Oproti původnímu předpokladu došlo k navýšení délky migračního objektu (odpovídá skutečné šířce zemního tělesa v daném staničení). V důsledku toho byly navýšeny práce související se základovými a podkladními vrstvami. Zároveň dochází k navýšení objemu kamenné dlažby a jílové vrstvy na dně migračního objektu.

2ae)

V rámci Změny dochází k odpočtu trvalých zábran proti vnikání objživelníků. Na základě místních poměrů bylo zjištěno, že tyto zábrany není nutné realizovat. K této skutečnosti bylo vydáno stanovisko č. j. KUJCK 86620/2024.