

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/025
Stavba: Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 8. 2023

Zadavatel:
Dopraví podnik Ostrava a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			9 360 396,57
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 360 396,57	1 965 683,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 326 079,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023/025

Stavba:

Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů

Místo:

Datum:

8. 8. 2023

Zadavatel:

Dopraví podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 360 396,57	11 326 079,85	
01	I.ETAPA	9 360 396,57	11 326 079,85	STA
SO 10-1	Stavebně konstrukční řešení - 1.etapa	9 360 396,57	11 326 079,85	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů

Objekt:

01 - I.ETAPA

Soupis:

SO 10-1 - Stavebně konstrukční řešení - 1.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

PROJEKT HTL s.r.o.

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 360 396,57

DPH základní
snížená

Základ daně

9 360 396,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 965 683,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 326 079,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů
Objekt: 01 - I.ETAPA
Soupis: **SO 10-1 - Stavebně konstrukční řešení - 1.etapa**

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s.

Datum: 8. 8. 2023
Projektant: PROJEKT HTL s.r.o.
Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 360 396,57

HSV - Práce a dodávky HSV 8 024 185,37

1 - Zemní práce	733 831,37
2 - Zakládání	2 511 331,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 770,32
5 - Komunikace pozemní	141 878,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 047 817,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	322 822,64
997 - Přesun sutě	93 529,78
998 - Přesun hmot	103 204,07

PSV - Práce a dodávky PSV 1 045 211,20

751 - Vzduchotechnika	1 848,00
762 - Konstrukce tesařské	69 763,20
767 - Konstrukce zámečnické	940 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 291 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	46 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	180 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů

Objekt: 01 - I.ETAPA

Soupis: SO 10-1 - Stavebně konstrukční řešení - 1.etapa

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s.

Datum: 8. 8. 2023

Projektant: PROJEKT HTL s.r.o.

Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 360 396,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 024 185,37

D	1	Zemní práce				733 831,37	
1	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3		449 962,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151102				
VV			"dle výkresu č.4, 5"				
VV			0,75*15,55*130				
VV			0,75*1,1*130*2				
VV			Součet				
2	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t		210 368,87	CS ÚRS 2023 02
PP			šterkodrt' frakce 0/63				
VV			"odečteno 1500 m3 - vytěžené kolejové lože frakce 0-150 - dodá DPO"				
VV			(1730,625-1500)*1,8*1,03				
VV			Součet				
3	K	174-R1	Přesun materiálu dodaného DPO - vytěženého kolejového lože frakce 0-150 - v rámci areálu vozovna Poruba	m3		73 500,00	
PP			Přesun materiálu dodaného DPO - vytěženého kolejového lože frakce 0-150 - v rámci areálu vozovna Poruba				
VV			"vč. naložení"				
VV			1500				
VV			Součet				
D	2	Zakládání				2 511 331,92	
4	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3		546 975,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313511				
VV			"dle výkresu č.4, 5"				
VV			"prolití zásypu cementem"				
VV			0,75*1,1*130*2				
VV			Součet				
5	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3		1 345 734,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321511				
VV			"dle výkresu č.6"				
VV			"základový pás pod kolejí"				
VV			260*1,28*0,45				
VV			"práh pod kolejí"				
VV			130*0,28*0,45				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			352 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		"dle výkresu č.6"					
	VV		"základový pás pod koleji"					
	VV		260*1,28*2					
	VV		"práh pod koleji"					
	VV		130*0,3					
	VV		Součet					
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			66 232,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			200 090,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
	VV		"dle výkresu č.6"					
	VV		7,5615					
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				69 770,32	
9	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3			69 770,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211					
	VV		"dle výkresu č. 4"					
	VV		"zazdívka otvorů ve stěně sklepa"					
	VV		0,3*1,4*1,15*22					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				141 878,00	
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			40 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		"fr.0-63mm"					
	VV		"provizorní vozovka pro přístup ke stavbě"					
	VV		50*3,5					
	VV		"provizorní zpevněná plocha před halou"					
	VV		15*7					
	VV		Součet					
11	K	56-R1	D+M Panelový betonový přejezd 500x400cm vč. zrušení po skončení prací, odvozu a složení v areálu DPO	kus			40 000,00	
	PP		D+M Panelový betonový přejezd 500x400cm					
12	K	56-R2	Zrušení provizorní vozovky a plochy vč. geotextilie, vč. odvozu a uložení v areálu DPO, vyčištění kolejí	m2			42 000,00	
	PP		Zrušení provizorní vozovky a plochy vč. geotextilie, vč. odvozu a uložení v areálu DPO, vyčištění kolejí					
13	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2			18 998,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726124					
	VV		"provizorní vozovka pro přístup ke stavbě"					
	VV		50*3,5*1,15					
	VV		"provizorní zpevněná plocha před halou"					
	VV		15*7*1,15					
	VV		Součet					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 047 817,27	
14	K	63-1	Penetrace AST-105+epoxi pryskyřice AST 330, RAL 7001	m2			1 899 188,50	
	PP		Penetrace AST-105+epoxi pryskyřice AST 330, RAL 7001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu č. 4, 5"					
	VV		"penetrace 1kg/m2, pryskyřice 1,5kg/m2"					
	VV		"na nové podlaze"					
	VV		2502,5					
	VV		"na stávajících podlahách kolem nové podlahy"					
	VV		24,4*2,345*2+130*4,8					
	VV		Součet					
15	K	63-2	Oprava stávajícího potěru silikátovou správkovou hmotou vč. přípravy povrchu - obroušení, vysátí	m2			224 484,54	
	PP		Oprava stávajícího potěru silikátovou správkovou hmotou vč. přípravy povrchu - obroušení, vysátí					
	VV		"dle výkresu č. 4, 5"					
	VV		"na stávajících podlahách kolem nové podlahy"					
	VV		24,4*2,345*2+130*4,8					
	VV		Součet					
16	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			1 343 097,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311234					
	VV		"dle výkresu č. 4, 5"					
	VV		"podlaha vč. chodníku"					
	VV		0,13*(130-3)*1,5*6					
	VV		0,175*(130*(2*5+0,25)+3*1,5*6)					
	VV		Součet					
17	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3			3 671,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013					
18	K	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3			185 521,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovláknami objemové vyztužení 2,5 kg/m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319221					
19	K	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí z křemičitých písků	m2			97 228,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí z křemičitých písků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633111111					
	VV		"dle výkresu č. 4,5"					
	VV		"fr. 0,4-0,8mm 1-1,5kg/m2"					
	VV		"na nové podlaze"					
	VV		2502,5					
	VV		"na stávajících podlahách kolem nové podlahy"					
	VV		24,4*2,345*2+130*4,8					
	VV		Součet					
20	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2			125 125,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111					
	VV		"dle výkresu č. 4,5"					
	VV		"podlaha vč. chodníku"					
	VV		(130-3)*1,5*6					
	VV		(130*(2*5+0,25)+3*1,5*6)					
	VV		Součet					
21	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m			86 169,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634661111					
	VV		"dle výkresu č. 4,5"					
	VV		19,2*44					
	VV		Součet					
22	K	634662113	Výplň dilatačních spar šířky přes 15 do 20 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m			540,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634662113					
	VV		"dle TZ"					
	VV		"dilatace základových pásů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,45*2*3					
	VV		Součet					
23	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m			82 790,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911114					
	VV		"dle výkresu č. 4,5"					
	VV		844,8					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				322 822,64	
24	K	95-1	D+M Měřicí bod - závitová tyč M12 0,5m nad podlahu přivařená k propojené výztuži	kus			1 024,00	
	PP		D+M Měřicí bod - závitová tyč M12 0,5m nad podlahu přivařená k propojené výztuži					
	VV		"dle TZ"					
	VV		2					
	VV		Součet					
25	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2			101 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221					
	VV		25*135					
	VV		Součet					
26	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2			306,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312112					
	VV		"dle TZ"					
	VV		"dilatace základových pásů"					
	VV		1,28*0,45*2*2+0,45*0,28*2					
	VV		Součet					
27	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			92 055,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
	VV		"dle výkresu č.3, 5"					
	VV		"odbourání stěny sklepa u koleje č.7"					
	VV		0,47*0,405*130					
	VV		Součet					
28	K	966008222a	Bourání zakrytí odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m			7 200,00	
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krcím roštem šířky přes 200 mm					
	VV		"dle výkresu č.3"					
	VV		16*5					
	VV		Součet					
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			2 254,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		"dle výkresu č.3, 5"					
	VV		"vybourání stáv. dveří ve stěnách sklepa"					
	VV		1,4*1,15*7					
	VV		Součet					
30	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus			984,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085311					
	VV		"dle výkresu č.3"					
	VV		"vybourání poklopů					
	VV		12					
	VV		Součet					
31	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m			110 160,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213					
	VV		"dle výkresu č.6"					
	VV		272*0,3					
	VV		Součet					
32	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m			7 588,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331912					
	D	997	Přesun sutě				93 529,78	
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			42 899,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			29 639,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		194,999*19 "Přepočtené koeficientem množství					
35	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			14 550,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602					
	VV		59,39					
	VV		Součet					
36	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			6 439,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	VV		32,198					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot				103 204,07	
37	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t			103 204,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná					
	Online PSC		dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998021021					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 045 211,20	
	D	751	Vzduchotechnika				1 848,00	
38	K	751398856	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,750 m2	kus			1 848,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,750 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398856					
	VV		"dle výkresu č.3"					
	VV		"demontáž žaluzií u koleje č.7"					
	VV		4					
	VV		Součet					
	D	762	Konstrukce tesařské				69 763,20	
39	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2			69 763,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521812					
	VV		"dle výkresu č.3, 5"					
	VV		"stávající zakrytí fošnami"					
	VV		2*130*5					
	VV		"přechodové lávky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,3*16					
	VV		Součet					
	D	767	Konstrukce zámečnické				940 000,00	
40	K	767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 500 kg	kg			940 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996805					
	VV		"dle výkresu č.3, 5"					
	VV		"OK pod kolejemí"					
	VV		15200*5					
	VV		"vstupní schodiště do prostoru pod kolejemí"					
	VV		6*2*1500					
	VV		Součet					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				33 600,00	
41	K	783-1	Otryskání vč. antikorozního nátěru - stávající sloupy	m2			33 600,00	
	PP		Otryskání vč. antikorozního nátěru - stávající sloupy					
	VV		"dle výkresu č. 4"					
	VV		14*3					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				291 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				46 000,00	
42	K	012002000	Geodetické práce	kpl			15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000					
	VV		"náklady na vytyčení stavby"					
	VV		1					
	VV		Součet					
43	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl			31 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní dokumentace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000					
	VV		"dodavatelská dokumentace"					
	VV		1					
	VV		Součet					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				180 000,00	
44	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			180 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
	VV		"náklady na zařízení staveniště, spotřeby energií atd."					
	VV		1					
	VV		Součet					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00	
45	K	041903000	Geotechnický dozor	kpl			15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotechnický dozor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041903000					
46	K	043103000	Zkoušky	kpl			5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		"ověřovací zkoušky"					
	VV		1					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy				20 000,00	
47	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl			20 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provoz investora, třetích osob					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
VV			"provoz investora"					
VV			1					
VV			Součet					
D VRN9			Ostatní náklady				25 000,00	
48	K	090001000	Ostatní náklady	kpl			25 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní náklady					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000					
VV			"dle potřeb zhotovitele"					
VV			1					
VV			Součet					