

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4341C

Stavba: Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik Ostrava a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28597460
Hroší stavby Morava a.s. DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Projekt HTL s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 134 207,70
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 134 207,70	238 183,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 372 391,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	4341C		
Stavba:	Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů		
Místo:		Datum:	30. 10. 2020
Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Hroší stavby Morava a.s.	Zpracovatel:	Projekt HTL s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 134 207,70	1 372 391,32	
09	SO 30 Elektroinstalace a osvětlení	1 134 207,70	1 372 391,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů

Objekt:

09 - SO 30 Elektroinstalace a osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 134 207,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 134 207,70	21,00%	238 183,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 372 391,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů

Objekt:

09 - SO 30 Elektroinstalace a osvětlení

Místo:

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 134 207,70

PSV - Práce a dodávky PSV

821 125,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

821 125,40

M - Práce a dodávky M

227 622,30

21-M - Elektromontáže

227 622,30

OST - Ostatní

85 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montážní kanály v areálech DPO III - Areál tramvaje Poruba - Zásyp montážních kanálů

Objekt:

09 - SO 30 Elektroinstalace a osvětlení

Místo:

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 134 207,70

DPSVPráce a dodávky PSV

821 125,40

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					821 125,40	
14	M	30.0001R	Dozbrojení rozvaděče RH dle. č.1 SM 4341-T173	kpl			5 500,00	
15	M	30.0002R	Rozvaděč RS10, dle. č.2 SM 4341-T173	kpl			52 201,00	
16	M	30.0003R	Rozvaděč RP1, dle. č.3 SM 4341-T173	kpl			98 983,00	
17	M	30.0004R	Přepojení indukčních čidel pro výjezdové vrata na systém "brmkačů"	kpl			121 130,00	
1	M	34111036	CYKY 3x2,5 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 dle č.7 SM 4341-T173	m			15 729,50	
23	M	34111080	CYKY 4x16 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 dle č.7 SM 4341-T173	m			31 840,00	
2	M	34111100	CYKY 5x6 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 dle č.7 SM 4341-T173	m			31 878,00	
24	M	341110801R	CYKY 5x16 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x16mm2 dle č.7 SM 4341-T173	m			23 544,00	
27	M	34143154	YY-OZ 2X1 šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 2x1mm2 dle č.7 SM 4341-T173	m			3 604,00	
25	M	34113241	1-AYKY 3x240+120 kabel silový s Al jádrem 1kV 3x240+120mm2 dle č.7 SM 4341-T173	m			41 118,00	
26	M	34142160	H07V-K 25 ŽŽ (CYA 25) vodič silový s Cu jádrem 25mm2 dle č.7 SM 4341-T173	m			678,00	
30	M	35811257	Zásuvka jednonásobná s och.kolikem, 16A/250V, IP54, dle č.4 HTL-4341-T173	kus			1 839,60	
32	M	30.0007R	Zásuvková skříň IP65 jištěný s chráničem 40/4/003, zásuvky 2x230V, 1x16/5, dle č.4 HTL-4341-T173	kus			13 461,00	
31	M	35811253.R	Trojřázová zásuvka 400V/32A, 5p, IP44	kus			1 662,30	
22	M	34575492.R1	Žlab drátěný, galv.zinek DZ 60x100 a přísl., dle č.5 SM 4341-T173	m			24 759,00	
18	M	34575492.R2	Žlab drátěný, galv.zinek DZ 60x60 a přísl., dle č.5 SM 4341-T173	m			28 992,00	
19	M	02.LED200.R	LED svítidlo, 1x37W, 4100 lm, Ra 80, 4000K vč. příslušenství, dle č.4 SM 4341-T173	kus			301 543,00	
20	M	02.LED201.R	Zásuvka pro LED svítidlo 230V/16A, IP44, IK07, dle č.4 SM HTL-4341-T173	kus			14 457,00	
21	M	34535512.R	Vypínače č.6 IP44 bílý nástěnný pro kanál vč. příslušenství, dle č.4 SM HTL-4341-T173	kus			154,00	
28	M	30.0005R	Montáž rozvaděče	kus			2 252,00	
29	M	30.0006R	Různé drobné nespecifikované				5 800,00	

DMPPráce a dodávky M

227 622,30

D21-MElektromontáže

227 622,30

3	K	741122211	Montáž kabelů CYKY 3x2,5 měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2, dle č.7 SM 4341-T173	m			23 553,50	
33	K	741122223	Montáž kabelů CYKY 4x16 měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2, dle č.7 SM 4341-T173	m			7 680,00	
4	K	741122232	Montáž kabelů CYKY 5x6 měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2, dle č.7 SM 4341-T173	m			13 230,00	
34	K	741122234	Montáž kabelů CYKY 5x16 měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2, , dle č.7 SM 4341-T173	m			4 608,00	
35	K	210902047	Montáž izolovaných kabelů 1-AYKY 3x240+120 hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (AYKY,...) uložených volně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2, dle č.7 SM 4341-T173	m			7 756,00	
36	K	210800413	Montáž izolovaných vodičů měděných CYA 25 do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 25 až 35 mm2, dle č.7 SM 4341-T173	m			233,00	
42	K	741124703	Montáž kabelů YY-OZ 2X1, dle č.7 SM 4341-T173	m			4 913,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	741910412.1	Montáž žlab drátěný, žár.zinek DZ 60x100 a přísl., dle č.5 SM 4341-T173	m			22 717,80	
37	K	741910412	Montáž žlab drátěný, žár.zinek DZ 60x60 a přísl., dle č.5 SM 4341-T173	m			25 712,00	
44	K	741313033	Zásuvka jednonásobná s och.kolíkem, 16A/250V, IP54, dle č.4 HTL-4341-T173	kus			1 796,40	
45	K	30.1001R	Montáž Zásuvková skříň IP65 jištěný s chráničem 40/4/003, zásuvky 2x230V, 1x16/5, dle č.4 HTL-4341-T173	kus			3 460,80	
43	K	741313252	Montáž trojfázová zásuvka 400V/32A, 5p, IP44	kus			1 306,80	
41	K	741372151	Montáž svítidel LED svítidlo , 1x 37 W, 4100 lm, Ra 80, 4000K, vč. příslušenství, dle č.4 SM HTL-4341-T173	kus			35 155,00	
38	K	741313231.R2	Montáž zásuvky pro LED svítidlo 230V/16A, IP44, IK07, dle č.4 SM HTL-4341-T173	kus			8 784,80	
39	K	741310001.R1	Montáž vypínače č.6 IP44 bílý nástěnný pro kanál vč. příslušenství, dle č.4 SM HTL-4341-T173	kus			222,40	
46	K	741130007	Ukončení do 1x25, dle č.9 SM HTL-4341-T173	kus			576,00	
47	K	741130134	Ukončení do 4x10, dle č.9 SM HTL-4341-T173	kus			3 855,80	
48	K	741130136	Ukončení do 4x25, dle č.9 SM HTL-4341-T173	kus			661,20	
50	K	741130143.R	Ukončení do 4x240, dle č.9 SM HTL-4341-T173	kus			1 077,40	
51	K	741130147	Ukončení do 5x16, dle č.9 SM HTL-4341-T173	kus			4 821,60	
49	K	741130132	Ukončení do 4x1, dle č.9 SM HTL-4341-T173	kus			457,20	
52	K	30.1002R	Montáž rozvaděče	kus			4 243,60	
53	K	30.1003R	Úprava rozvaděče RH1, dle č.1 HTL-4341-T173	kus			1 648,00	
54	K	30.1004R	Různé drobné nespecifikované				2 472,00	
55	K	30.1005R	Ekologická likvidace demontovaných zařízení a kabelů (odvoz a poplatky na skládce)	hod			4 680,00	
56	K	HZS2222.R	Demontáže stávající elektroinstalace, rozvaděčů	hod			42 000,00	
D OST Ostatní							85 460,00	
5	K	065002000.R	Doprava	...			2 100,00	
6	K	091003000.R0	PPV	...			500,00	
7	K	998021021.R	Přesun				1 800,00	
8	K	091003000.R1	GZS	...			10 000,00	
9	K	071002000	Provozní vlivy, provoz investora, třetích osob	...			1 600,00	
10	K	043103000.R	Příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení	...			2 000,00	
11	K	741810003.R	Výchozí revize				43 260,00	
12	K	045203000	Kompletační činnost	...			20 600,00	
13	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby				3 600,00	