



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: město Konice
Sídlo: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen: Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO: 00288365
DIČ: CZ00288365
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Obrusník, starosta
- ve věcech technických: Bc. Martin Ženožička, investiční technik

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Kontaktní místo: závod ISM, Pavelkova 1342/6a, 772 11 Olomouc
Zastoupen: Jiří Vinklárek, ředitel závodu a Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer, osoby jednající na základě plné moci
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer,
- ve věcech technických:
 - Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer,
 - Ing. Vlastimil Šponer, hlavní stavbyvedoucí,
 - Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí,
 - Kevin Kleisl, stavbyvedoucí,
 - Drahošlav Zatloukal, stavitel,

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 15. 5. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z
- z Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím ITI Olomoucká aglomerace, opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru se specifickým cílem OP 2.2: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění, s názvem projektu „Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“, registrační číslo CZ.06.02.02/00/23_077/0004915 a
 - z dotačního programu MAS Region Haná, opatření PR IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech, 60. VÝZVA - IROP - DOPRAVA - SC 5.1, výzva MAS - 1. výzva MAS Region HANÁ - IROP-DOPRAVA s názvem „Chodník na Masarykově náměstí v Konici“, registrační číslo CZ.06.05.01/00/22_060/0003844, (dále jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3 Zdůvodnění změn:

Změnový list 1: VCP silnice po křižovatce

Na návrh objednatele bude provedeno odfrézování živičného krytu a následný postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m², asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu, a to v ulici Vrchlického v úseku od náměstí ke křižovatce. Pro případné sanace je uvažováno s frézováním stávající živičné vozovky o tl. 140 mm (lokální sanace) a následné položení vrstvy Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 22+ tl 70 mm š přes 3 m ve dvou vrstvách.

Změnový list 2: VCP křižovatka

Na návrh objednatele bude provedeno odfrézování živičného krytu a následný postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m², asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu, a to v křižovatce ulic Vrchlického, Karafiátova a Hřbitovní. Současně dojde k vyspravení lokální místa ve vozovce v prostoru křižovatky po startovací jámě pro protlak v rámci rekonstrukce vodovodu. Předpokládaná plocha opravy křižovatky je 90,6 m².

2.4 Cena díla:

Dle SoD	31 865 092,15 Kč,- Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 2 – vícepráce	538 188,77,- Kč bez DPH
Ve znění dodatku č. 2	32 403 280,92,- Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.05.2024.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Konice dne 25.09.2024 usnesením č. 36/2024-13a) nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.

V Konici dne

V Olomouci dne

.....
Ing. Michal Obrušník

starosta

za objednatele

Jiří
Vinklárek
Digitálně podepsal
Jiří Vinklárek
Datum: 2024.10.09
09:28:32 +02'00'

.....
Jiří Vinklárek

ředitel závodu

za zhotovitele

Ing. Lukáš
Koláček
Digitally signed by
Ing. Lukáš Koláček
Date: 2024.10.08
21:38:18 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Koláček

oblastní manažer

za zhotovitele

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Masarykova náměstí
Objekt: 003 - Nepřímé náklady
Soupis: VCP Silnice po křižovatku

Místo: Konice Datum:
Zadavatel: SSOK Projektant:
Uchazeč: Skanska Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							397 472,57	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	380,000	68,00	25 840,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	140,000	136,00	19 040,00	CS ÚRS 2023 02
D		997	Přesun sutě				0,00	
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	92,200	50,75	4 679,15	CS ÚRS 2023 02
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	829,800	5,85	4 854,33	CS ÚRS 2023 02
VV		92,2*9 Přepočtené koeficientem množství			376,200			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	92,200	19,01	1 752,72	CS ÚRS 2023 02
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	92,200	5,85	539,37	CS ÚRS 2023 02
D		5	Komunikace pozemní				0,00	
15	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	660,000	20,36	13 437,60	CS ÚRS 2023 02
14	K	577166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 22+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	280,000	469,00	131 320,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	380,000	375,58	142 720,40	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				0,00	
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	96,000	63,96	6 140,16	CS ÚRS 2023 02
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	96,000	29,89	2 869,44	CS ÚRS 2023 02
27	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	96,000	28,62	2 747,52	CS ÚRS 2023 02
Nová položka		Ošetření pracovních spar		m	6,000	100,00	600,00	
Nová položka		Výšková úprava znaků IS		kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
18	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	131,04	7 862,40	CS ÚRS 2023 02
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,200	3 009,40	12 639,48	CS ÚRS 2023 02
Nová položka		Ruční dobourání po fréze u příďažby vč. Likvidace		m	106,000	155,00	16 430,00	

frézování šuplíku tl. 14 cm

strojní pokládka š. 3 m, 2 X 7 CM

oprava dvouřádku

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Masarykova náměstí
Objekt: 003 - Nepřímé náklady
Soupis: VCP Křižovatka (předpoklad 70% plochy z původní výměry)

Místo: Konice Datum:
Zadavatel: SSOK Projektant:
Uchazeč: Skanska Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							140 716,20		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00		
D		1	Zemní práce				0,00		
1	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	90,600	88,00	7 972,80	CS ÚRS 2023 02	1/2 denní nájem
D		997	Přesun sutě				0,00		
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,870	50,75	551,65	CS ÚRS 2023 02	
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	97,850	5,85	572,42	CS ÚRS 2023 02	
VV					10,87*9 "Přepočtené koeficientem množství"	97,850			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,870	19,01	206,64	CS ÚRS 2023 02	
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,870	5,85	63,59	CS ÚRS 2023 02	
D		5	Komunikace pozemní				0,00		
16	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	90,600	20,36	1 844,62	CS ÚRS 2023 02	
14	K	577166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACL 22+ tl 70 mm š přes 3 m	m2	25,000	469,00	11 725,00	CS ÚRS 2023 02	díra po vodě
17	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,600	375,58	34 027,55	CS ÚRS 2023 02	
D		998	Přesun hmot				0,00		
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,070	63,96	963,88	CS ÚRS 2023 02	
26	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	15,070	29,89	450,44	CS ÚRS 2023 02	
27	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	30,140	28,62	862,61	CS ÚRS 2023 02	
Nová položka				Ošetření pracovních spar	m	30,000	100,00	5 000,00	
Nová položka				DIO včetně vyřízení uzávěry	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
Nová položka				Výšková úprava znaků IS	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	
Nová položka				Obnova VDZ v barvě	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
Nová položka				Přistavení frézy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Nová položka				Stěhování mechanizace pro pokládku živičných směsí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
Nová položka				Ruční dobourání po fréze u přídlažby vč. Likvidace	m	45,000	155,00	6 975,00	

Rekapitulace stavby po objektech

VCP Silnice po křižovatku

VCP Křižovatka

Celkem

Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
397 472,57	83 469,24	480 941,81
140 716,20	29 550,40	170 266,60
538 188,77	113 019,64	651 208,41