


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBOAE

MMOPP00NBOAE

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 02.05.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.08.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„ZŠ E. Beneše – elektroinstalace pavilonu U1“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: MERCON, s.r.o.
Sídlo: 9. května 2839/90, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČ: 46576274
DIČ: CZ46576274
Datová schránka: 97e58rr
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3160

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: [REDACTED], **jednatel**
Kontaktní osoba ve
věcech technických: [REDACTED]
dále jen „**zhotovitel**“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠ E. Beneše – elektroinstalace pavilonu U1**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBMYG) (dále jen „**Smlouva**“), dne 29.08.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBO1N) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o sanaci vadných panelů v celém pavilonu dle stavebně – technického posudku a doporučení statika;
- předmět díla se rozšiřuje o demontáž kovových dělicích přiček šaten a s tím souvisejících stavebních prací;
- předmět díla se rozšiřuje o vybourání popř. zazdění otvorů v šatnách 1.NP;
- předmět díla se rozšiřuje o osazení nové kabeláže regulace topení;
- předmět díla se rozšiřuje o test již osazené kabeláže silnoproudu po sanaci stropních panelů.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	17.054.791,11 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 1	+ 887.537,81 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 2.572.466,74 Kč
- nová celková cena díla	20.514.795,66 Kč
- DPH 21 %	4.308.107,09 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	24.822.902,75 Kč

(slovy: dvacet čtyři milionů osm set dvacet dva tisíc devět set dva a 75/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.



Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.10.2024,

č. usnesení 2729/56/RM/24, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne _____

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.14
11:18:25 +02'00'

Za objednatele

primátor

V Přerově dne _____

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.10
13:18:56 +02'00'

Za zhotovitele

jednatel

ZŠ E. BENEŠE - ELEKTROINSTALACE PAVILONU U1**REKAPITULACE STAVBY - DODATEK č. 2**

NÁKLADY Z ROZPOČTU		cena bez DPH		cena s DPH
		MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	
1	SANACE STROPU NAD 1. a 2.NP	-163 080,97 Kč	1 237 450,01 Kč	1 299 886,54 Kč
2	SANACE STROPU NAD 3.NP		962 409,28 Kč	1 164 515,23 Kč
3	ŠATNY - VYBOURÁNÍ KOVOVÝCH PŘÍČEK		39 626,12 Kč	47 950,03 Kč
4	ŠATNY - ZAZDÍVKA A VYBOURÁNÍ OTVORŮ		153 593,30 Kč	185 847,89 Kč
5	REGULACE TOPENÍ		252 062,00 Kč	304 895,02 Kč
6	TEST KABELÁŽE PO SANACÍ STROPŮ		90 405,00 Kč	109 390,05 Kč
CELKEM			2 572 466,74 Kč	3 112 684,76 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM	2 735 547,71 Kč	3 310 012,73 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-163 080,97 Kč	-197 327,97 Kč

PŮVODNÍ CENA DLE SoD	17 054 791,11 Kč	20 636 297,24 Kč
ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 1 SoD	887 537,81 Kč	1 073 920,75 Kč
ZMĚNA CENY DÍLA DLE TOHOTO DODATKU	2 572 466,74 Kč	3 112 684,76 Kč
CENA ZA DÍLO CELKEM	<u>20 514 795,66 Kč</u>	<u>24 822 902,75 Kč</u>

MERCON, s.r.o.
 9. května 2839/90
 760 02 PREROV I-Město
 IČ: 46576274 DIČ: CZ46576274

ROZPOČET - DODATEK č. 2

Stavba: ZŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce elektroinstalace - pavilon U1

Objekt: Sanace stropu nad 1. a 2.NP uhlíkovými lamelami - SMS - Mercon

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				728 487,87	-2,247
61		Úprava povrchů vnitřních				-152 471,35	-2,247
15	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů (1.-3.NP)	m2	-257,640	108,90	-28 057,00	-0,067
16	611135011	Vyrovnění nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, šloušky do 2 mm stropů (1.-3.NP)	m2	-257,640	264,00	-68 016,96	-1,407
17	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem šloušky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných (1.-3.NP)	m2	-257,640	218,90	-56 397,40	-0,773
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				879 432,87	0,000
1-N	90099-9001	Dodávka a montáž uhlíkových lamel Sika CarboDur S512 pro zesílení nosných ŽB konstrukcí	m	105,000	4 301,02	451 607,08	0,000
2-N	90099-9002	Broušení povrchu ŽB konstrukcí	m	105,000	289,36	30 382,75	0,000
3-N	90099-9003	Pomocné pracovní lešení hliníkové posuvné	kpl.	2,000	12 205,93	24 411,86	0,000
4-N	90099-9004	Odstanění nesoudržných částí betonové konstrukce a přebroušení, dle STP v 1. a 2.NP	kpl.	1,000	30 411,98	30 411,98	0,000
5-N	90099-9005	Odmaštění, antikorozní nátěr obnažené výztuže Sika FerroGard vč. dodávky mat., dle STP v 1. a 2.NP	kpl.	1,000	42 371,97	42 371,97	0,000
6-N	90099-9006	Vyplnění dutin sanační maltou Sika MonoTop 4012 vč. dodávky mat., dle STP v 1. a 2.NP	kpl.	1,000	127 115,94	127 115,94	0,000
7-N	90099-9007	Odsávání prachu při broušení, úklid, dle STP v 1. a 2.NP	kpl.	1,000	11 960,01	11 960,01	0,000
8-N	90099-9008	Ochranný protipožární sádrokartonový kastík na kovové konstrukci z profilů CD a UD, rozvíratá šířka 0,5 m	m	105,000	854,84	89 768,70	0,000
9-N	90099-9009	Přesun hmot a kapací - doprava pracovníků, (1. a 2. NP)	kpl.	1,000	14 334,06	14 334,06	0,000
10-N	90099-9010	Přesun hmot a kapací - doprava materiálů, (1. a 2. NP)	kpl.	1,000	35 567,66	35 567,66	0,000
11-N	90099-9011	Přesun hmot a kapací - ubytování pracovníků, (1. a 2. NP)	kpl.	1,000	7 166,80	7 166,80	0,000
12-N	90099-9012	Přesun hmot a kapací - roznos materiálů, (1. a 2. NP)	kpl.	1,000	14 334,06	14 334,06	0,000
996		Přesun hmot				1 526,45	0,000
58	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m (1.-3.NP)	l	0,672	2 271,80	1 526,45	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				257 881,08	2,919
763		Konstrukce suché výstavby				268 496,59	3,177
59	763131411	Podhled z SDK desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace (1.-3.NP)	m2	257,640	940,20	244 551,89	3,151
61	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (1.-3.NP)	m2	257,640	48,04	12 377,03	0,028
71	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzd. do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m (1.-3.NP)	%	2 335,713	4,95	11 561,78	0,000
784		Dokončovací práce - malby a tapety				-10 609,62	-0,258
83	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m (1.-3.NP)	m2	-257,640	24,45	-6 289,30	-0,258
84	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m (1.-3.NP)	m2	-257,640	16,73	-4 310,32	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				88 000,00	
		Demontáž st. elektroinstalace, úprava, přepojení, aj.				88 000,00	
13-N		Síťoproudá elektroinstalace - demontáž a zpětná montáž kabeláže 2.NP	kpl.	1,000	42 000,00	42 000,00	0,000
14-N		Síťoproudá elektroinstalace - demontáž a zpětná montáž kabeláže 2.NP	kpl.	1,000	46 000,00	46 000,00	0,000
Celkem						1 074 369,05	0,672

MNP

VCP

-163 080,97

1 237 450,01

x-N

Nová položka

ROZPOČET - DODATEK č. 2

Stavba: ZŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce elektroinstalace - pavilon U1

Objekt: Sanace stropu nad 3.NP uhlíkovými lamelami - SMS - Mercon

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				874 409,28	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				874 409,28	0,000
1-N	90099-9001	Dodávka a montáž uhlíkových lamel Sika CarboDur S512 pro zesílení nosných ŽB konstrukcí	m	70,000	4 301,02	301 071,39	0,000
2-N	90099-9002	Broušení povrchu ŽB konstrukcí	m	70,000	289,36	20 255,17	0,000
3-N	90099-9003	Pomocné pracovní lešení hliníkové posuvné	kpl.	1,000	12 205,93	12 205,93	0,000
4-N	90099-9004	Odstranění nesoudržných částí betonové konstrukce a přebroušení (dle STP v 3.NP)	kpl.	1,000	19 729,39	19 729,39	0,000
5-N	90099-9005	Odmaštění, antikorozní nátěr obnažené výztuže Sika FerroGard vč. dodávky mat. (dle STP v 3.NP)	kpl.	1,000	46 015,10	46 015,10	0,000
6-N	90099-9006	Vyplnění dutin sanační maltou Sika MonoTop 4012 vč. dodávky mat. (dle STP v 3.NP)	kpl.	1,000	98 645,88	98 645,88	0,000
7-N	90099-9007	Odsávání prachu při broušení, úklid a dodatečná manipulace s SDK profily (dle STP v 3.NP)	kpl.	1,000	32 902,48	32 902,48	0,000
8-N	90099-9008	Dokončení demontáže zbývajících konstrukce SDK-nosných profilů-pouze v místnostech se sanovanými panely	m2	280,040	92,07	25 783,26	0,000
9-N	90099-9009	Zpětná montáž montážních profilů ve zbytku 3.NP	m2	497,050	186,53	92 714,60	0,000
10-N	90099-9010	Nová montáž kompletního rástru SDK v místnostech se sanovanými panely	m2	280,040	306,11	85 723,16	0,000
11-N	90099-9011	Ochranný protipožární sádrokartonový kastlík na kovové konstrukci z profilů CD a UD, rozvinutá šířka 0,5 m	m	70,000	854,94	59 845,78	0,000
12-N	90099-9012	Přesun hmot a kapacit - doprava pracovníků (3.NP)	kpl.	1,000	13 601,52	13 601,52	0,000
13-N	90099-9013	Přesun hmot a kapacit - doprava materiálu (3.NP)	kpl.	1,000	33 750,61	33 750,61	0,000
14-N	90099-9014	Přesun hmot a kapacit - ubytování pracovníků (3.NP)	kpl.	1,000	6 800,76	6 800,76	0,000
15-N	90099-9015	Přesun hmot a kapacit - roznos materiálu (3.NP)	kpl.	1,000	25 364,26	25 364,26	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				88 000,00	
		Demontáž st. elektroinstalace, úprava, přepojení, aj.				88 000,00	
16-N		Silnoproudá elektrotechnika - demontáž a zpětná montáž kabeláže 3.NP	kpl.	1,000	42 000,00	42 000,00	0,000
17-N		Slaboproudá elektrotechnika - demontáž a zpětná montáž kabeláže 3.NP	kpl.	1,000	46 000,00	46 000,00	0,000
Celkem						962 409,28	0,000

x-N Nová položka

ROZPOČET - DODATEK č. 2

akonstrukce elektroinstalace - pavilon U1

zříček šaten a zapravení kotevnic děr v podlaže

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				13 513,32	0,182
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				490,60	0,167
1-N	631312141	Doplňení rýh, otvorů v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,074	6 629,75	490,60	0,167
	94	Lešení a stavební výtahy				4 629,91	0,015
24	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	117,570	39,38	4 629,91	0,015
	997	Přesun suti				7 979,40	0,000
50	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,464	1 501,50	6 702,70	0,000
51	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 10 m	t	8,928	143,00	1 276,70	0,000
	998	Přesun hmot				413,41	0,000
58	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,182	2 271,50	413,41	0,000
	PSV	Práce a dodávky PSV				25 301,46	0,000
	767	Konstrukce zámečnické				25 301,46	0,000
2-N	767122812	Demonáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	274,330	92,23	25 301,46	0,000
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				813,34	0,000
	VRN3	Zařízení staveniště				813,34	0,000
3-N	030001000	Zařízení staveniště	%	353,628	2,30	813,34	0,000
	Celkem					39 628,12	0,182

x-N Nová položka

ROZPOČET - DODATEK č. 2

Stavba: ZŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce elektroinstalace - pavilon U1

Objekt: Šatny - zazdívka otvorů po dveřích a luxferech, vybourání průchodů v příčce, SDK zákryt stupaček

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				136 363,21	4,150
3		Svislé a kompletní konstrukce				37 068,35	2,678
1-N	340271031	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m ² tvárnými párobetonovými tl 125 mm	m ²	6,630	1 330,55	8 821,55	0,614
2-N	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m ² tvárnými párobetonovými tl 125 mm	m ²	22,680	1 245,45	28 246,81	2,064
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 401,56	1,463
3-N	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	24,000	709,55	17 029,20	0,996
4-N	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaných betonem prostým	m ³	0,207	6 629,75	1 372,36	0,467
61		Úprava povrchů vnitřních				8 886,35	0,000
10	61.R01	Zakrytí podlah před poškozením a znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ochrannou plachtou vyšší gramáže a textilií vč. oblepení lepicí páskou - kompletní provedení vč. dodávky materiálu	m ²	107,000	83,05	8 886,35	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 001,33	0,000
5-N	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	35,500	142,60	5 062,30	0,000
6-N	962081131	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 100 mm	m ²	5,760	233,45	1 344,87	0,000
7-N	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	19,200	540,50	10 377,60	0,000
8-N	973031842	Vysekání kaps ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	40,800	346,45	14 216,76	0,000
94		Lešení a stavební výtahy				2 721,95	0,009
24	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m ²	69,120	39,38	2 721,95	0,008
997		Přesun sutě				28 570,74	0,000
50	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,693	1 501,50	10 499,99	0,000
51	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m	t	13,986	143,00	2 000,00	0,000
52	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,693	436,70	3 053,84	0,000
53	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	97,902	19,03	1 863,08	0,000
54	997013631	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sídkovné) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,693	1 585,00	11 153,84	0,000
998		Přesun hmot				9 712,93	0,000
58	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,276	2 271,50	9 712,93	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				14 086,70	0,126
763		Konstrukce suché výstavby				13 765,85	0,126
66	763121710	Úprava styku stěny a sdk obkladu akrylátovým tmelem	m	7,200	51,58	371,38	0,000
65	763164835	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	9,600	1 333,51	12 801,70	0,126
9-N	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	119,754	4,95	592,78	0,000
766		Konstrukce truhlářské				320,85	0,000
10-N	766991914	Vybřešení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	10,000	32,09	320,85	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 143,38	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				3 143,38	0,000
11-N	030001000	Zařízení staveniště	%	1 366,689	2,30	3 143,38	0,000
Celkem						153 593,30	4,276

X-N

Nová položka

ROZPOČET - DODATEK č. 2

Stavba: ZŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce elektroinstalace

Objekt: Regulace topení

Pol. č.	popis	Výměry	MJ	Cena/MJ	Celkem
1-N	JYSTY 2X2X0,8	800	m	10	8 000,00
2-N	J-Y(ST)Y 3x2x0,8	700	m	14	9 800,00
3-N	CYKY-O 2x2,5	720	m	17	12 240,00
4-N	natažení kabeláže	1	kpl	115 000,00	115 000,00
5-N	Lišta vkladací 40x40	100	m	43	4 300,00
6-N	Lišta vkladací 20x20	150	m	26	3 900,00
7-N	montáž lišt	1	kpl	15 000,00	15 000,00
8-N	Podružný materiál	1	kpl	19 950,00	19 950,00
9-N	přemístění stávajících rozvaděčů MS (4ks)	14	hod	468	6 552,00
10-N	Vyhledání stávající instalace	40	hod	468	18 720,00
11-N	Průrazy	1	kpl	6 000,00	6 000,00
12-N	ohébné trubky 32	200	m	14	2 800,00
13-N	montáž trubek	200	m	24	4 800,00
14-N	dokumentace skutečného stavu	1	kpl	25 000,00	25 000,00
	celkem bez DPH				252 062,00

x-N Nová položka

ROZPOČET - DODATEK č. 2

Stavba: ZŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce elektroinstalace - pavilon U1

Objekt: Test kabeláže po sanaci stropů

pol. č.	Položka	Počet	mj	Cena j Kč	Celkem Kč
1-N	Měření datového kabelu cat.6	165	ks	120,00	19 800,00
2-N	Keystone cat.6	330	ks	48,00	15 840,00
3-N	Zapojení keystone cat.6	330	ks	60,00	19 800,00
4-N	Kontrola a měření kabeláže EZS, EPS, ERO, JČ	1	kpl	21 000,00	21 000,00
5-N	Podružný materiál	1	kpl	3 325,00	3 325,00
6-N	Cestovní náklady	1	kpl	10 640,00	10 640,00
	CELKEM bez DPH				90 405,00

x-N Nová položka