



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry na základě
pověření ze dne 28. 12. 2022
ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 7409511/0710

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní
2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

ROSSETA s.r.o.

se sídlem Školská 144/58, Terchová 013 06

IČO: 362 84 475

DIČ: CZ685381145

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 19139/L
zastoupená Jaroslavem Michalek, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6026736339/0800

datová schránka: yfwtyuq

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Lomná III.**, evidenční číslo zakázky: **S951/2024/066**, a to dle projektové dokumentace „Lomná III.“, vypracované společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných zdrojů z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy (Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu); zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory

(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je provedení stavebních prací spočívajících v revitalizační úpravě koryta vodního toku Lomná v Trojanovicích. V rámci stavby dojde zejména k rozšíření koryta, rekonstrukci stávajících stupňů na balvanité skluzy včetně rekonstrukce podélného opevnění zejména kamennou rovnatinou. Skluzy jsou navrženy vyskládáním balvanů z lomového kamene o hmotnosti cca 1000 kg. Záměr navyšuje šířku dna ze 4 na 9 a místy až na 13 m. Nově vytvořené břehy budou spádovány ve sklonu 1 : 2. Součástí stavby jsou přeložky vyústění kanalizací do toku a kácení dřevin, které jsou v kolizi se stavbou..
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného povolení vydaného MěÚ Frenštát pod Radhoštěm dne 19. 7. 2023 pod č. j. OŽP/15571/2023/ehilš/spis 3372/2023, dále Rozhodnutí o udělení výjimky vydané Správou CHKO Beskydy č. j. SR/0086/BE/2022-3 ze dne 11. 4. 2022 (vranka průhoploutvá), Rozhodnutí o udělení výjimky vydané Správou CHKO Beskydy č. j. SR/0277/BE/2022-3 ze dne 27. 7. 2022 (měsícnice vytrvalá, tis červený) a Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les vydané Obecním úřadem Trojanovice č. j. OÚ Tj 1439/2022/On ze dne 25. 8. 2022.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli - zejm. zajištění certifikace vytríděného materiálu pro použití do lesních cest
 - vytyčení stavby (příp. pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,

- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody dle podmínek Rozhodnutí AOPK ČR, Regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy č.j. SR/0086/BE/2022-3 ze dne 11. 4. 2022 (Rozhodnutí o udělení výjimky – vranka pruhoploutvá) – zejm. záchranný přenos a Rozhodnutí AOPK ČR, Regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy č.j. SR/0277/BE/2022-3 ze dne 27. 7. 2022 (Rozhodnutí o udělení výjimky – měsíčnice vytrvalá, tis červený) – zajištění biologického dozoru, provedení přesazení rostlin dle podmínek výjimky, aj.
- projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli (pozn. V případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn; v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle vyhlášky o dokumentaci stavby.
- zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- pořízení fotodokumentace stavby a letecké snímkování stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
12. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 15. 10. 2024
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 10. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **17 777 096,59 Kč (slovy: sedmnáct milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc devadesát šest korun českých padesát devět haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
 4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od předání a převzetí staveniště do 30. 11. 2024 činit 1 500 000 Kč bez DPH.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelém (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatelē ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatelē povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních listků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby

pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném obecním úřadem Trojanovice dne 25. 8. 2024 pod č.j. OÚ Tj 1439/2022/On. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit*. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, včetně vranky pruhoploutvé, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídkatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14* dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu: 1500 Kč/m³ + DPH 21 % - tvrdé listnaté dřevo, 1100 Kč/m³ + DPH 21 % - jehličnaté dřevo, 1000 Kč/m³ + DPH 21 % - měkké listnaté dřevo, 700 Kč/m³ + DPH 21 % - vrby. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty ke kontrole a odsouhlasení. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních právních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).
42. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),

- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - závěrečná zpráva o odchytu a transferu zvláště chráněných druhů živočichů v rozsahu požadavku rozhodnutí AOPK ČR, Regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy č.j. SR/0086/BE/2022-3 ze dne 11. 4. 2022,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,

- g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 42 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani

překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci, níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 42, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **15. 10. 2024**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do

- 31. 1. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
 3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
 4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne:

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

STOP Odry
Lesy České republiky, s. p.

.....
Jaroslav Michalek
jednatel společnosti
ROSSETA s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-029
Stavba: Lomná III_upr042024

KSO:
Místo: Trojanovice

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

Projektant:
Dopravoprojekt Brno, a.s.

IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			17 777 096,59
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	17 777 096,59	3 733 190,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 510 286,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

21-029

Stavba:

Lomná III_upr042024

Místo:

Trojanovice

Datum:

19.08.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Dopravoprojekt Brno, a.s.

Uchazeč:

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovensl

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 777 096,59	21 510 286,88	
21-029-1	SO01 Lomná III	16 718 519,04	20 229 408,04	STA
21-029-1-01	Demolice a bourání	2 100 748,96	2 541 906,25	Soupis
21-029-1-02	Zemní práce a kamenné konstrukce	13 482 033,64	16 313 260,71	Soupis
21-029-1-03	Přeložení lávky a betonové konstrukce	58 036,44	70 224,10	Soupis
21-029-1-10	Vedlejší rozpočtové náklady	1 077 700,00	1 304 017,00	Soupis
21-029-2	SO02 Přeložení výustí	516 152,05	624 543,99	STA
21-029-2-01	Přeložení výustí	516 152,05	624 543,99	Soupis
21-029-3	SO03 Vegetační úpravy	542 425,50	656 334,86	STA
21-029-3-01	Odstranění dřevin	542 425,50	656 334,86	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lomná III_upr042024
Objekt:
21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis:
21-029-1-01 - Demolice a bourání

KSO:
Místo: Trojanovice

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Dopravoprojekt Brno, a.s.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 100 748,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 100 748,96	21,00%	441 157,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 541 906,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lomná III_upr042024
Objekt: 21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis:

21-029-1-01 - Demolice a bourání

Místo:	Trojanovice	Datum:	19.08.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p.	Projektant:	Dopravoprojekt Brno, a.s.
Uchazeč:	ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 100 748,96
HSV - Práce a dodávky HSV	2 100 748,96
1 - Zemní práce	1 048 498,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 024 479,73
997 - Přesun sutě	544 483,48
998 - Přesun hmot	27 770,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lomná III_upr042024
Objekt: 21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis: 21-029-1-01 - Demolice a bourání

Místo: Trojanovice Datum: 19.08.2024
Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Dopravoprojekt Brno, a.s.
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 100 748,96

D HSV Práce a dodávky HSV 2 100 748,96

D 1 Zemní práce 1 048 498,83

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	206,000	189,00	38 934,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101								
VV			168 "po kácených dřevinách průměru kmene od 10 do 20 cm" +38 "po kácených dřevinách průměru kmene od 20 do 30 cm"		206,000			

2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	124,000	443,00	54 932,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102								
VV			94 "po kácených dřevinách"+30 "stávající pařezy v koridoru stavby"		124,000			

3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	27,000	673,00	18 171,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103								
4	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	1 169,00	3 507,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	1122511R-1	Zajištění likvidace odstraněných pařezů dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění	kus	360,000	210,00	75 600,00	
---	---	------------	---	-----	---------	--------	-----------	--

P			<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje veškeré práce spojené s manipulací a převozem pařezů a jejich likvidací (spálení, štěpkování, drcení, frézování, skládkování) včetně případného poplatku za skládku - zajišťi dodavatel stavby s odsouhlasením investorem stavby v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
VV			"dimenze od 100 do 300 mm" 168 "po kácených dřevinách průměru kmene od 10 do 20 cm" +38 "po kácených dřevinách průměru kmene od 20 do 30 cm"		206,000			
VV			"dimenze od 300 do 500 mm" 94 "po kácených dřevinách"+30 "stávající pařezy v koridoru stavby"		124,000			
VV			"dimenze od 500 do 700 mm" 27		27,000			
VV			"dimenze od 700 do 900 mm" 3		3,000			
VV			Součet		360,000			

6	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	529,490	742,00	392 881,58	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

P			<i>Poznámka k položce:</i> Nezapočítává se do suti. Materiál započítán do PŘESUNŮ HMOT, bude využit na nové konstrukce.					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			"Rozebrání stávajícího břehového opevnění "Úsek" "Výměra""					
VV			"U1" 3.49		3,490			
VV			"U2" 20.14		20,140			
VV			"U3" 6.75		6,750			
VV			"U4" 19.88		19,880			
VV			"U5" 11.18		11,180			
VV			"U6" 18.4		18,400			
VV			"U7" 14.35		14,350			
VV			"U8" 21.94		21,940			
VV			"U9" 11.87		11,870			
VV			"U10" 16.43		16,430			
VV			"U11" 25.95		25,950			
VV			"U12" 27.09		27,090			
VV			"U13" 14.47		14,470			
VV			"U14" 12.41		12,410			
VV			"U15" 7.99		7,990			
VV			"U16" 13.98		13,980			
VV			"U17" 16.82		16,820			
VV			"U18" 5.31		5,310			
VV			"U19" 22.19		22,190			
VV			"U20" 10.41		10,410			
VV			"U21" 18.3		18,300			
VV			"U22" 23.93		23,930			
VV			"U23" 16.1		16,100			
VV			"U24" 26.14		26,140			
VV			"U25" 8.52		8,520			
VV			"U26" 23.41		23,410			
VV			"U27" 10.63		10,630			
VV			"U28" 22.88		22,880			
VV			"U29" 18.89		18,890			
VV			"U30" 25.48		25,480			
VV			"U31" 9.34		9,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "U32" 24.82		24,820			
			VV "U33" 0		0,000			
			VV Součet		529,490			
7	K	1142032R-2	Příprava bouraných hmot pro užití do záhozu a rovinanin, rozpojení bloků kamene	m3	630,290	725,00	456 960,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příprava bouraných hmot pro užití do záhozu a rovinanin, rozpojení bloků kamene, které zůstaly po bourání spojené.					
	VV		"Z rozebrání stávajícího břehového opevnění " 529.49		529,490			
	VV		"Z bourání stěn a křídel zděných stupňů v úsecích" 100.8		100,800			
	VV		Součet		630,290			
8	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	17,000	171,00	2 907,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251202					
	VV		17 "pařezy po kácení v prostoru ZS"		17,000			
	VV		Součet		17,000			
9	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	14,000	329,00	4 606,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251203					
	VV		9 "pařezy po kácení v prostoru ZS"		9,000			
	VV		5 "stávající pařezy v ZS"		5,000			
	VV		Součet		14,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 024 479,73	
10	K	9660251R-3	Bourání konstrukcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie.	m3	100,800	1 575,00	158 760,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je kompletní manipulace s materiálem až po naložení na dopravní prostředek. Nezapočítává se do suti. Materiál započítán do PŘESUNŮ HMOT, bude využit na nové konstrukce.					
	VV		"Bourání stěn a křídel zděných stupňů v úsecích"					
	VV		"U2" 18.35		18,350			
	VV		"U4" 6.42		6,420			
	VV		"U6" 5.76		5,760			
	VV		"U8" 6.65		6,650			
	VV		"U10" 6.35		6,350			
	VV		"U12" 6.11		6,110			
	VV		"U17" 17.45		17,450			
	VV		"U19" 6.47		6,470			
	VV		"U22" 5.79		5,790			
	VV		"U24" 5.42		5,420			
	VV		"U26" 5.39		5,390			
	VV		"U28" 5.58		5,580			
	VV		"U30" 5.06		5,060			
	VV		Součet		100,800			
11	K	9660451R-4	Bourání konstrukcí LTM ze železobetonu, prefabrikovaných konstrukcí a základových konstrukcí dle zvolené technologie.	m3	63,750	5 039,00	321 236,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je kompletní manipulace se suti až po naložení na dopravní prostředek					
	VV		Stávající patky ocelové lávky v km 0,233					
	VV		2* 0.8 *1.2 *0.5		0,960			
	VV		Stávající přístupy k toku, obetonávky výustí					
	VV		0.8+0.6+0.6+0.6		2,600			
	VV		Mezisoučet		3,560			
	VV		Odstranění stávající paty v nezbytném rozsahu					
	VV		"U2" 3.52		3,520			
	VV		"U4" 3.65		3,650			
	VV		"U6" 3.64		3,640			
	VV		"U8" 3.55		3,550			
	VV		"U10" 3.45		3,450			
	VV		"U12" 3.47		3,470			
	VV		"U14" 0.27		0,270			
	VV		"U15" 1.63		1,630			
	VV		"U16" 1.53		1,530			
	VV		"U17" 3.49		3,490			
	VV		"U19" 3.6		3,600			
	VV		"U22" 3.56		3,560			
	VV		"U24" 3.6		3,600			
	VV		"U26" 3.68		3,680			
	VV		"U28" 3.64		3,640			
	VV		"U30" 3.34		3,340			
	VV		"U32" 3.73		3,730			
	VV		Mezisoučet		53,350			
	VV		Prokopnutí stávající paty ve vybraných místech (propojení stávající a nové části koryta)					
	VV		"U3" 0.72		0,720			
	VV		"U5" 0.72		0,720			
	VV		"U7" 0.72		0,720			
	VV		"U9" 0.72		0,720			
	VV		"U11" 0.72		0,720			
	VV		"U13" 0.36		0,360			
	VV		"U18" 0.72		0,720			
	VV		"U20" 0.36		0,360			
	VV		"U21" 0.36		0,360			
	VV		"U25" 0.36		0,360			
	VV		"U27" 0.36		0,360			
	VV		"U29" 0.36		0,360			
	VV		"U31" 0.36		0,360			
	VV		Mezisoučet		6,840			
	VV		Součet		63,750			
D	997		Přesun sutě				544 483,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	9973215R-5	Zajištění likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	t	1 146,281	475,00	544 483,48	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje veškeré práce spojené s manipulací a převozem vybouraných hmot a sutí a jejich likvidací včetně případného poplatku za skládku - zajistí dodavatel stavby s odsouhlasením investorem stavby v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	D	998	Přesun hmot				27 770,40	
13	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	292,320	95,00	27 770,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011 <i>Poznámka k položce:</i> Do přesunů hmot jsou započítány hmotnosti materiálů vybouraných a určených k opětovnému použití. Jedná se o kámen rozebranych dlažeb a bouraného kamenného zdiva přehrážek.					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lomná III_upr042024
Objekt:
21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis:
21-029-1-02 - Zemní práce a kamenné konstrukce

KSO:
Místo: Trojanovice

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Dopravoprojekt Brno, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		13 482 033,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 482 033,64	21,00%	2 831 227,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 313 260,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lomná III_upr042024
Objekt: 21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis:

21-029-1-02 - Zemní práce a kamenné konstrukce

Místo:	Trojanovice	Datum:	19.08.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p.	Projektant:	Dopravoprojekt Brno, a.s.
Uchazeč:	ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	13 482 033,64
HSV - Práce a dodávky HSV	13 482 033,64
1 - Zemní práce	6 445 291,74
4 - Vodorovné konstrukce	6 379 939,69
5 - Komunikace pozemní	25 668,00
998 - Přesun hmot	631 134,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Lomná III_upr042024					
Objekt:	21-029-1 - SO01 Lomná III					
Soupis:	21-029-1-02 - Zemní práce a kamenné konstrukce					
Místo:	Trojanovice			Datum:	19.08.2024	
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p.			Projektant:	Dopravoprojekt Brno, a.s.	
Uchazeč:	ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 482 033,64

DHSVPráce a dodávky HSV

13 482 033,64

D1Zemní práce

6 445 291,74

1	K	1150011R-1	Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek	kpl	1,000	290 000,00	290 000,00	
---	---	------------	---	-----	-------	------------	------------	--

P

Poznámka k položce:

- převedení vody potrubím během výstavby včetně použití potrubí v dostatečné kapacitě pro převedení průtoků, vedení potrubí bude vrchem, nesmí být narušen rostlý terén
- včetně podpůrné konstrukce (např. z dřevěných trámů, trubkové lešení) s dostatečnou nosností
- čerpání průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min
- pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok
- včetně zbudování zemních hrázek ze zemín vhodných do hrázek (včetně zajištění materiálu a dovozu), dostatečné těsnících, zřízení a odstranění odkalovacích jímek, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek

2	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	5 389,000	18,00	97 002,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121111201

P

Poznámka k položce:

Sejmutí hrabanky před zahájením zemních prací v rozsahu výkopů pro SO01 i SO02 a přeložení cyklostezky.

"V rovině PB" 2212 2 212,000

"V rovině LB" 785 785,000

"Ve svahu PB" 1189 1 189,000

"Ve svahu LB" 924 924,000

"Pro přeložení cyklostezky" 279 279,000

"Různé velké plochy, částečně spojitě" Součet 5 389,000

3	K	121151203	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	279,000	8,00	2 232,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151203

P

Poznámka k položce:

Sejmutí profilu do tl.150 mm pro přeložení cyklostezky, šířka 1.2 m o celkové délce 232.4 m. S vyhrutím vedle rýhy - zemina bude po pročistění sypaná zpět se ztuhnutím.

4	K	124253103	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 do 20 000 m3	m3	7 125,518	62,00	441 782,12	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253103

VV

8050.95 "dle char. příčných řezů" 8 050,950

VV

-943,352 "výkop započítaný do hloubení rýh" -943,352

VV

3.2"m2" * 2.8 "výkop pro založení opěr lávky" * 2 17,920

VV

Součet 7 125,518

5	K	124253119	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za výkopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	712,552	82,00	58 429,26	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253119

P

Poznámka k položce:

Pracovní hladina uvažovaná ke dnu stávajícího koryta. Výkopy pod skluzy budou probíhat při jímkování a čerpání. Rýhy pro uložení balvanů pod úrovní dna jsou započítány do hloubení rýh s patřičným příplatkem.

7125,518 "výkop pro koryta vodotečí" * 0.1 "podíl výkopů pod pracovní hladinou(dno koryta)" 712,552

6	K	1277511R-2	Vyhloubení rozvlněné mělké kynetky v profilu koryta po ukončení prací.	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

Viz TZ "V závěrečných úpravách bude v korytě vyhloubena rozvlněná mělká kyneta" hloubky cca 0,2 m. Ve vybraných mírně ukloněných úsecích dle situačního výkresu a vzorového příčného řezu.

7	K	132251704	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	943,352	308,00	290 552,42	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251704

VV

"Hloubení rýh pro založení paty po úsecích = objem paty * podíl zapuštění paty do rýhy (0,6)." 1,832

VV

"+ Hloubení rýh pro příčné prahy dně a pod skluzem"

VV

"+ Hloubení rýh pro příčné prahy skluzu * podíl objemu prahů zapuštěných do stav dna (0,5)"

VV

"U1"(" pata LB "0 + " pata PB "3.054) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"U2"(" pata LB "9.612 + " pata PB "9.63) * 0.6+ "prahy ve dně " 9.006 + "prahy skluzu" 59.664 * 0.5		50,383			
			"U3"(" pata LB "0 + " pata PB "5.958) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		3,575			
			"U4"(" pata LB "9.618 + " pata PB "11.196) * 0.6+ "prahy ve dně " 10.164 + "prahy skluzu" 63.828 * 0.5		54,566			
			"U5"(" pata LB "0 + " pata PB "13.284) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		7,970			
			"U6"(" pata LB "9.594 + " pata PB "11.466) * 0.6+ "prahy ve dně " 10.02 + "prahy skluzu" 64.818 * 0.5		55,065			
			"U7"(" pata LB "0 + " pata PB "12.822) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		7,693			
			"U8"(" pata LB "9.48 + " pata PB "11.214) * 0.6+ "prahy ve dně " 12.282 + "prahy skluzu" 80.67 * 0.5		65,033			
			"U9"(" pata LB "0 + " pata PB "12.774) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		7,664			
			"U10"(" pata LB "9.6 + " pata PB "10.182) * 0.6+ "prahy ve dně " 12.444 + "prahy skluzu" 78.924 * 0.5		63,775			
			"U11"(" pata LB "13.572 + " pata PB "13.59) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		16,297			
			"U12"(" pata LB "10.416 + " pata PB "10.11) * 0.6+ "prahy ve dně " 9.888 + "prahy skluzu" 61.374 * 0.5		52,891			
			"U13"(" pata LB "6.996 + " pata PB "7.2) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		8,518			
			"U14"(" pata LB "6.054 + " pata PB "6.198) * 0.6+ "prahy ve dně " 7.008 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		14,359			
			"U15"(" pata LB "3.612 + " pata PB "3.588) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		4,320			
			"U16"(" pata LB "6.276 + " pata PB "6.03) * 0.6+ "prahy ve dně " 6.858 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		14,242			
			"U17"(" pata LB "10.356 + " pata PB "10.278) * 0.6+ "prahy ve dně " 9.84 + "prahy skluzu" 61.716 * 0.5		53,078			
			"U18"(" pata LB "4.2 + " pata PB "0) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		2,520			
			"U19"(" pata LB "11.214 + " pata PB "10.044) * 0.6+ "prahy ve dně " 10.224 + "prahy skluzu" 69.168 * 0.5		57,563			
			"U20"(" pata LB "5.28 + " pata PB "5.19) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		6,282			
			"U21"(" pata LB "9.378 + " pata PB "9.378) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		11,254			
			"U22"(" pata LB "9.654 + " pata PB "10.014) * 0.6+ "prahy ve dně " 10.272 + "prahy skluzu" 81.924 * 0.5		63,035			
			"U23"(" pata LB "8.202 + " pata PB "8.58) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		10,069			
			"U24"(" pata LB "10.896 + " pata PB "11.694) * 0.6+ "prahy ve dně " 14.862 + "prahy skluzu" 77.004 * 0.5		66,918			
			"U25"(" pata LB "0 + " pata PB "8.712) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		5,227			
			"U26"(" pata LB "9.732 + " pata PB "9.894) * 0.6+ "prahy ve dně " 9.72 + "prahy skluzu" 62.898 * 0.5		52,945			
			"U27"(" pata LB "0 + " pata PB "11.946) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		7,168			
			"U28"(" pata LB "9.678 + " pata PB "6.996) * 0.6+ "prahy ve dně " 9.99 + "prahy skluzu" 64.302 * 0.5		52,145			
			"U29"(" pata LB "9.078 + " pata PB "9.534) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		11,167			
			"U30"(" pata LB "10.212 + " pata PB "10.362) * 0.6+ "prahy ve dně " 10.368 + "prahy skluzu" 65.226 * 0.5		55,325			
			"U31"(" pata LB "9.054 + " pata PB "0) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		5,432			
			"U32"(" pata LB "10.188 + " pata PB "9.912) * 0.6+ "prahy ve dně " 10.368 + "prahy skluzu" 65.226 * 0.5		55,041			
			"U33"(" pata LB "0 + " pata PB "0) * 0.6+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0 * 0.5		0,000			
			Součet		943,352			
8	K	132251791	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	943,352	116,00	109 428,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251791					
9	K	162551108R-3	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 3 000 m	m3	9 086,657	81,00	736 019,22	
			<i>Poznámka k položce:</i> - položka zahrnuje vodorovný přesun na mezideponii dle zvolené technologie zhotovitele - pro uložení zeminy na meziskládce je uvažována plocha zařízení staveniště na parc.č. 2133/4 a 2133/2 v k.ú. Trojanovice - dále je možno případně využít meziskládku na parc.č. 2273/3 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm (nad železničním přejezdem) za podmínky, že dodavatel stavby si vyřídí všechny právní kroky k možnému využití této plochy včetně souhlasu majitele - v rámci nacenění položky je na zhotoviteli, aby si určil jaké množství na kterou meziskládku pro třídění materiálu použije - položka zahrnuje i přesuny pro SO-02 Přeložení Výtstí					
	P		"Doprava výkopu na mezideponii pro třídění materiálu "					
			7125.518 "Výkopávky pro koryta vodotečí"		7 125,518			
			943.352 "Hloubení rýh pro patky a prahy"		943,352			
			148.42 "Výkop z SO02 Přeložení výustí"		148,420			
			Mezisoučet		8 217,290			
			"Doprava z mezideponie na stavbu pro násypy, zásypy, ohumusování"					
			109.25 "Materiál uložení sypanin pod skluzu fr. 63-125 mm"		109,250			
			281.46 "Proštěrkování kam. konstrukcí fr. 63-125 mm"		281,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		319.589 "Zásyp sypaninou hlobených rýh pro novou patu a nových opěr lávky fr. 0-63 mm"		319,589			
	VV		62.848 "Obsypání objektů - návazností břehového opevnění na dno a terén fr. 0-63 mm"		62,848			
	VV		86.215 + 10.005"Zásyp pro SO02 fr. 0-63 mm"		96,220			
	VV		Mezisoučet		869,367			
	VV		Součet		9 086,657			
10	K	162751117R-4	Naložení, odvoz včetně složení do figury vytěženého a tříděného materiálu do 23 km	m3	2 204,377	345,00	760 510,07	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - uvažováno 30% vytěženého materiálu do vzdálenosti 23 km od mezikládky (předpoklad lesní skládka Padolí Verovice; 49.5248436N, 18.1392069E) - položka obsahuje kompletní práce potřebné pro převoz a uložení materiálu - trasa je uvažována přes Mořkov, kolem vlakového nádraží a následně po lesní cestě Lesů ČR,s.p. Doprava na uložité materiálu pro další využití (lesní cesty) "odvoz 30 % přebytků různých frakcí do 23 km" (8217.29 "na mezideponii" - 869.367 "násypy, zásypy") * 0.3 Součet		2 204,377 2 204,377			
11	K	162751117R-5	Naložení, odvoz včetně složení do figury vytěženého a tříděného materiálu do 19 km	m3	4 408,846	305,00	1 344 698,03	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - uvažováno 35 % vytěženého materiálu do vzdálenosti 19 km od stavby (předpoklad lesní skládka revír Rožnov; 49.4960431N, 18.1439667E) - uvažováno 35 % vytěženého materiálu do vzdálenosti 19 km od stavby (předpoklad lesní skládka revír Mořkov; 49.5224428N, 18.0499853E) - položka obsahuje kompletní práce potřebné pro převoz a uložení materiálu Doprava na uložité materiálu pro další využití (lesní cesty) "odvoz 70 % přebytků různých frakcí do 19 km" (8217.29 "na mezideponii" - 869.367 "násypy, zásypy") * 0.7 "odečet odvozu na likvidaci" - 734,7 Součet		5 143,546 -734,700 4 408,846			
12	K	1671511R-6	Třídění vytěženého zemního materiálu	m3	8 217,291	95,00	780 642,65	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zemina určená k předtřídění bude tříděná celkem na 4 frakce; z toho za pomoci třídičky budou separovány 3 frakce a to 0-63, 63-125 a 125 a více; 4. frakce bude separována již při výkopových pracích a bude se jednat o záhozové kameny váhy 50kg a více - součástí položky je i veškerá manipulace s výkopkem při třídění, zejm. naložení do třídicího mechanismu a přemístění vytříděného materiálu do figur v rámci mezideponie Zahrnuje i zeminy z SO02 Přeložení výusti. "Třídění, naložení výkopku na mezideponii, veškerý výkopek 8217.29" "Frakce 0-63 mm" 8217.29*1/3 "33.3%" "Frakce 63-125 mm" 8217.29*1/3 "33.3%" "Frakce 125+ mm " 8217.29*1/3 "33.3%" Součet		2 739,097 2 739,097 2 739,097 8 217,291			
13	K	173153102	Uložení netříděných sypanin do přechodových vrstev zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro všechny míry zhutnění vodorovné šířky vrstvy přes 2,5 m	m3	109,250	68,00	7 429,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/173153102					
	VV		109.25 "podsyp pod skluzy dle char. příčných řezů, vytříděná fr. 63-125"		109,250			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	319,589	71,00	22 690,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"Zásyp rýhy kolem uložení nové paty, vytříděná fr. 0-63 mm"					
	VV		0.6 "hloubka rýhy" * 0.6 *0.5 "svahování rýhy se sklonem 1:1" * 2 "po obou stranách paty" * ("LB" 369.92 + "PB" 468.05) "délka zřízení nové paty"		301,669			
	VV		"Zásyp a hutnění kolem opěr lávky, vytříděná fr. 0-63 mm" 3.2"m2" * 2.8 "zásyp pro založení opěr lávky" * 2		17,920			
	VV		Součet		319,589			
15	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	62,848	365,00	22 939,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201					
	VV		"Obsyp pro zarovnání návazností nové paty na dno fr. 0-63 mm"					
	VV		("LB" 369.92 + "PB" 468.05) "délka zřízení nové paty" * 0.2*0.5*0.5 "Obsyp do dna=h*s*pol. obdélníku"		41,899			
	VV		"Obsyp pro zarovnání břehového opevnění na terén břehu" ("LB" 369.92 + "PB" 468.05) "délka zřízení nové paty" * 0.1*0.5*0.5 "Obsyp do dna = s*h*pol. obdélníku"		20,949			
	VV		Součet		62,848			
16	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 614,000	35,00	56 490,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"Trvalé svahy nad novým opevněním " 1614 "m2"		1 614,000			
	VV		Součet		1 614,000			
17	K	182351123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 614,000	97,00	156 558,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
P			Poznámka k položce: Pro rozprostření bude užito lesní hrabanky a hlinitých zemin. Likvidace přebytků výkopku v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.					
18	K	R-7	Likvidace přebytků výkopku v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	1 322,460	930,00	1 229 887,80	
P			Poznámka k položce: - součástí položky je doprava, potřebná manipulace se výkopkem a případné poplatky za uložení zeminy. - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 30 km					
VV			"10% z přebytku" 7347*0,1*1,8		1 322,460			
D 4			Vodorovné konstrukce				6 379 939,69	
19	K	462512270R-8	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg, POUŽITÝ MATERIÁL Z PŮVODNÍHO OPEVNĚNÍ.	m3	66,630	335,00	22 321,05	
P			Poznámka k položce: Z původního opevnění bude využito 100 % materiálu včetně proštěrkování, tj. 66,63 m3. Sypanina z pol. č. 3 Sejmuti lesní půdy. "Zához pro výhony do dna a do dna pod úseky při lávce."					
VV			"U5 Zához pro výhon " + 6.084		6,084			
VV			"U7 Zához pro výhon " + 6.786		6,786			
VV			"U9 Zához pro výhon " + 7.302		7,302			
VV			"U11 Zához pro výhon " + 6.456		6,456			
VV			"U13 Zához pro výhon " + 2.94		2,940			
VV			"U15 Zához pod lávkou " + 16.35		16,350			
VV			"U20 Zához pro výhon " + 2.94		2,940			
VV			"U21 Zához pro výhon " + 2.358		2,358			
VV			"U23 Zához pro výhon " + 4.65		4,650			
VV			"U25 Zához pro výhon " + 2.556		2,556			
VV			"U27 Zához pro výhon " + 2.736		2,736			
VV			"U29 Zához pro výhon " + 2.736		2,736			
VV			"U31 Zához pro výhon " + 2.736		2,736			
VV			Součet		66,630			
20	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kn	m2	116,500	189,00	22 018,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462519002					
VV			"Urovnání líce dle popisu TZ pro daný úsek záhozu"					
VV			32.70 "plocha záhozu ve dně"		32,700			
VV			83.80 "plocha záhozu pro výhony"		83,800			
VV			Součet		116,500			
21	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	567,150	2 116,00	1 200 089,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212121					
VV			"Rovnanina břehů, 42 % z nového kamene"					
VV			"U1" "Rovnanina břehů hrubá" 3.95 *0.42		1,659			
VV			"U2" "Rovnanina břehů hrubá" 30 *0.42		12,600			
VV			"U3" "Rovnanina břehů hrubá" 10.93 *0.42		4,591			
VV			"U4" "Rovnanina břehů hrubá" 31.67 *0.42		13,301			
VV			"U5" "Rovnanina břehů hrubá" 22.67 *0.42		9,521			
VV			"U6" "Rovnanina břehů hrubá" 31.85 *0.42		13,377			
VV			"U7" "Rovnanina břehů hrubá" 22.32 *0.42		9,374			
VV			"U8" "Rovnanina břehů hrubá" 30.47 *0.42		12,797			
VV			"U9" "Rovnanina břehů hrubá" 14.6 *0.42		6,132			
VV			"U10" "Rovnanina břehů hrubá" 29.55 *0.42		12,411			
VV			"U11" "Rovnanina břehů hrubá" 45.31 *0.42		19,030			
VV			"U12" "Rovnanina břehů hrubá" 29.55 *0.42		12,411			
VV			"U13" "Rovnanina břehů hrubá" 22.82 *0.42		9,584			
VV			"U14" "Rovnanina břehů hrubá" 0 *0.42		0,000			
VV			"U15" "Rovnanina břehů hrubá" 0 *0.42		0,000			
VV			"U16" "Rovnanina břehů hrubá" 0 *0.42		0,000			
VV			"U17" "Rovnanina břehů hrubá" 24.12 *0.42		10,130			
VV			"U18" "Rovnanina břehů hrubá" 7.04 *0.42		2,957			
VV			"U19" "Rovnanina břehů hrubá" 24.16 *0.42		10,147			
VV			"U20" "Rovnanina břehů hrubá" 14.46 *0.42		6,073			
VV			"U21" "Rovnanina břehů hrubá" 38.09 *0.42		15,998			
VV			"U22" "Rovnanina břehů hrubá" 36.45 *0.42		15,309			
VV			"U23" "Rovnanina břehů hrubá" 37.56 *0.42		15,775			
VV			"U24" "Rovnanina břehů hrubá" 31.94 *0.42		13,415			
VV			"U25" "Rovnanina břehů hrubá" 13.9 *0.42		5,838			
VV			"U26" "Rovnanina břehů hrubá" 30.46 *0.42		12,793			
VV			"U27" "Rovnanina břehů hrubá" 14.65 *0.42		6,153			
VV			"U28" "Rovnanina břehů hrubá" 30.03 *0.42		12,613			
VV			"U29" "Rovnanina břehů hrubá" 31.98 *0.42		13,432			
VV			"U30" "Rovnanina břehů hrubá" 28.84 *0.42		12,113			
VV			"U31" "Rovnanina břehů hrubá" 14.28 *0.42		5,998			
VV			"U32" "Rovnanina břehů hrubá" 30.4 *0.42		12,768			
VV			"U33" "Rovnanina břehů hrubá" 0 *0.42		0,000			
VV			Mezisoučet		308,300			
VV			"Rovnanina s urovnáním a vypracováním líce v úsecích 0.220 až 0.249 km stavby, z nového kamene"					
VV			"U14" "Rovnanina břehů s urovnáním" 14.02		14,020			
VV			"U15" "Rovnanina břehů s urovnáním" 10.19		10,190			
VV			"U16" "Rovnanina břehů s urovnáním" 14.98		14,980			
VV			Mezisoučet		39,190			
VV			"Kámen rovnaný na štět pod skluzu do zaprahovaného prostotu, z nového kamene"					
VV			"U2" "Kámen na štět pod skluzu" 14.11		14,110			
VV			"U4" "Kámen na štět pod skluzu" 14.485		14,485			
VV			"U6" "Kámen na štět pod skluzu" 15.075		15,075			
VV			"U8" "Kámen na štět pod skluzu" 18.58		18,580			
VV			"U10" "Kámen na štět pod skluzu" 17.87		17,870			
VV			"U12" "Kámen na štět pod skluzu" 13.9		13,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"U17" "Kámen na štět pod skluzu" 14.69		14,690			
	VV		"U19" "Kámen na štět pod skluzu" 15.895		15,895			
	VV		"U22" "Kámen na štět pod skluzu" 18.89		18,890			
	VV		"U24" "Kámen na štět pod skluzu" 17.64		17,640			
	VV		"U26" "Kámen na štět pod skluzu" 14.37		14,370			
	VV		"U28" "Kámen na štět pod skluzu" 14.635		14,635			
	VV		"U30" "Kámen na štět pod skluzu" 14.76		14,760			
	VV		"U32" "Kámen na štět pod skluzu" 14.76		14,760			
	VV		Mezisoučet		219,660			
	VV		Součet		567,150			
22	K	463212121R-9	Rovnanina z lomového kamene upraveného, POUŽITÝ MATERIÁL Z PŮVODNÍHO OPEVNĚNÍ.	m3	557,950	612,00	341 465,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Z původního opevnění bude využito 50 % materiálu včetně proštěrkování, tj. 563,66 m3. Bude využit veškerý kámen z původního opevnění.					
	VV		"Rovnanina břehů, 58 % z kamene původního opevnění"					
	VV		"U1" "Rovnanina břehů hrubá" 3.95 *0.58		2,291			
	VV		"U2" "Rovnanina břehů hrubá" 30 *0.58		17,400			
	VV		"U3" "Rovnanina břehů hrubá" 10.93 *0.58		6,339			
	VV		"U4" "Rovnanina břehů hrubá" 31.67 *0.58		18,369			
	VV		"U5" "Rovnanina břehů hrubá" 22.67 *0.58		13,149			
	VV		"U6" "Rovnanina břehů hrubá" 31.85 *0.58		18,473			
	VV		"U7" "Rovnanina břehů hrubá" 22.32 *0.58		12,946			
	VV		"U8" "Rovnanina břehů hrubá" 30.47 *0.58		17,673			
	VV		"U9" "Rovnanina břehů hrubá" 14.6 *0.58		8,468			
	VV		"U10" "Rovnanina břehů hrubá" 29.55 *0.58		17,139			
	VV		"U11" "Rovnanina břehů hrubá" 45.31 *0.58		26,280			
	VV		"U12" "Rovnanina břehů hrubá" 29.55 *0.58		17,139			
	VV		"U13" "Rovnanina břehů hrubá" 22.82 *0.58		13,236			
	VV		"U14" "Rovnanina břehů hrubá" 0 *0.58		0,000			
	VV		"U15" "Rovnanina břehů hrubá" 0 *0.58		0,000			
	VV		"U16" "Rovnanina břehů hrubá" 0 *0.58		0,000			
	VV		"U17" "Rovnanina břehů hrubá" 24.12 *0.58		13,990			
	VV		"U18" "Rovnanina břehů hrubá" 7.04 *0.58		4,083			
	VV		"U19" "Rovnanina břehů hrubá" 24.16 *0.58		14,013			
	VV		"U20" "Rovnanina břehů hrubá" 14.46 *0.58		8,387			
	VV		"U21" "Rovnanina břehů hrubá" 38.09 *0.58		22,092			
	VV		"U22" "Rovnanina břehů hrubá" 36.45 *0.58		21,141			
	VV		"U23" "Rovnanina břehů hrubá" 37.56 *0.58		21,785			
	VV		"U24" "Rovnanina břehů hrubá" 31.94 *0.58		18,525			
	VV		"U25" "Rovnanina břehů hrubá" 13.9 *0.58		8,062			
	VV		"U26" "Rovnanina břehů hrubá" 30.46 *0.58		17,667			
	VV		"U27" "Rovnanina břehů hrubá" 14.65 *0.58		8,497			
	VV		"U28" "Rovnanina břehů hrubá" 30.03 *0.58		17,417			
	VV		"U29" "Rovnanina břehů hrubá" 31.98 *0.58		18,548			
	VV		"U30" "Rovnanina břehů hrubá" 28.84 *0.58		16,727			
	VV		"U31" "Rovnanina břehů hrubá" 14.28 *0.58		8,282			
	VV		"U32" "Rovnanina břehů hrubá" 30.4 *0.58		17,632			
	VV		"U33" "Rovnanina břehů hrubá" 0 *0.58		0,000			
	VV		Mezisoučet		425,750			
	VV		"Výplň tůní skluzů z materiálu původního opevnění a vývazišť"					
	VV		"U2" 8.87		8,870			
	VV		"U4" 9.03		9,030			
	VV		"U6" 8.98		8,980			
	VV		"U8" 11.26		11,260			
	VV		"U10" 11.27		11,270			
	VV		"U12" 8.79		8,790			
	VV		"U17" 8.90		8,900			
	VV		"U19" 9.68		9,680			
	VV		"U22" 9.59		9,590			
	VV		"U24" 12.80		12,800			
	VV		"U26" 8.55		8,550			
	VV		"U28" 8.90		8,900			
	VV		"U30" 7.12		7,120			
	VV		"U32" 8.46		8,460			
	VV		Mezisoučet		132,200			
	VV		Součet		557,950			
23	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	97,930	151,00	14 787,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191 "Rovnanina s urovnáním a vypracováním líce v úsecích 0.220 až 0.249 km stavby"					
	VV		"U14" "Rovnanina břehů s urovnáním lb + pb" 17.76 + 17.28		35,040			
	VV		"U15" "Rovnanina břehů s urovnáním LB + PB" 12.78 + 12.67		25,450			
	VV		"U16" "Rovnanina břehů s urovnáním LB + PB" 18.72 + 18.72		37,440			
	VV		Součet		97,930			
24	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	1 622,838	2 945,00	4 779 257,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111 "Konstrukce paty, prahy ve dně, prahy skluzu"					
	VV		"U1 pata LB "0 + " pata PB "3.054+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		3,054			
	VV		"U2 pata LB "9.612 + " pata PB "9.63+ "prahy ve dně " 9.006 + "prahy skluzu" 59.664		87,912			
	VV		"U3 pata LB "0 + " pata PB "5.958+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		5,958			
	VV		"U4 pata LB "9.618 + " pata PB "11.196+ "prahy ve dně " 10.164 + "prahy skluzu" 63.828		94,806			
	VV		"U5 pata LB "0 + " pata PB "13.284+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		13,284			
	VV		"U6 pata LB "9.594 + " pata PB "11.466+ "prahy ve dně " 10.02 + "prahy skluzu" 64.818		95,898			
	VV		"U7 pata LB "0 + " pata PB "12.822+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		12,822			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"U8 pata LB "9.48 + " pata PB "11.214+ "prahy ve dně " 12.282 + "prahy skluzu" 80.67		113,646			
	VV		"U9 pata LB "0 + " pata PB "12.774+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		12,774			
	VV		"U10 pata LB "9.6 + " pata PB "10.182+ "prahy ve dně " 12.444 + "prahy skluzu" 78.924		111,150			
	VV		"U11 pata LB "13.572 + " pata PB "13.59+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		27,162			
	VV		"U12 pata LB "10.416 + " pata PB "10.11+ "prahy ve dně " 9.888 + "prahy skluzu" 61.374		91,788			
	VV		"U13 pata LB "6.996 + " pata PB "7.2+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		14,196			
	VV		"U14 pata LB "6.054 + " pata PB "6.198+ "prahy ve dně " 7.008 + "prahy skluzu" 0		19,260			
	VV		"U15 pata LB "3.612 + " pata PB "3.588+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		7,200			
	VV		"U16 pata LB "6.276 + " pata PB "6.03+ "prahy ve dně " 6.858 + "prahy skluzu" 0		19,164			
	VV		"U17 pata LB "10.356 + " pata PB "10.278+ "prahy ve dně " 9.84 + "prahy skluzu" 61.716		92,190			
	VV		"U18 pata LB "4.2 + " pata PB "0+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		4,200			
	VV		"U19 pata LB "11.214 + " pata PB "10.044+ "prahy ve dně " 10.224 + "prahy skluzu" 69.168		100,650			
	VV		"U20 pata LB "5.28 + " pata PB "5.19+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		10,470			
	VV		"U21 pata LB "9.378 + " pata PB "9.378+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		18,756			
	VV		"U22 pata LB "9.654 + " pata PB "10.014+ "prahy ve dně " 10.272 + "prahy skluzu" 81.924		111,864			
	VV		"U23 pata LB "8.202 + " pata PB "8.58+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		16,782			
	VV		"U24 pata LB "10.896 + " pata PB "11.694+ "prahy ve dně " 14.862 + "prahy skluzu" 77.004		114,456			
	VV		"U25 pata LB "0 + " pata PB "8.712+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		8,712			
	VV		"U26 pata LB "9.732 + " pata PB "9.894+ "prahy ve dně " 9.72 + "prahy skluzu" 62.898		92,244			
	VV		"U27 pata LB "0 + " pata PB "11.946+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		11,946			
	VV		"U28 pata LB "9.678 + " pata PB "6.996+ "prahy ve dně " 9.99 + "prahy skluzu" 64.302		90,966			
	VV		"U29 pata LB "9.078 + " pata PB "9.534+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		18,612			
	VV		"U30 pata LB "10.212 + " pata PB "10.362+ "prahy ve dně " 10.368 + "prahy skluzu" 65.226		96,168			
	VV		"U31 pata LB "9.054 + " pata PB "0+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		9,054			
	VV		"U32 pata LB "10.188 + " pata PB "9.912+ "prahy ve dně " 10.368 + "prahy skluzu" 65.226		95,694			
	VV		"U33 pata LB "0 + " pata PB "0+ "prahy ve dně " 0 + "prahy skluzu" 0		0,000			
	VV		Součet		1 622,838			
D	5		Komunikace pozemní				25 668,00	
25	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	279,000	12,00	3 348,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564551111					
	P		Poznámka k položce: Zhutnění sypaniny tl.150 mm pro přeložení cyklostezky, šířka 1.2 m o celkové délce 232.4 m. Hutnění na 85 % PS.					
26	K	R-10	Vytrídění nečistot ze sypaniny od kusů dřeva a kamenů před zhutněním.	m2	279,000	80,00	22 320,00	
	P		Poznámka k položce: Vytrídění sypaniny od sejmutí lesní půdy tl. 150 mm od dřeva a kamenů před zhutněním pro přeložení cyklostezky, zejména kusy pařezů a kořenů.					
D	998		Přesun hmot				631 134,21	
27	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	6 643,518	95,00	631 134,21	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lomná III_upr042024
Objekt:
21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis:
21-029-1-03 - Přeložení lávky a betonové konstrukce

KSO:
Místo: Trojanovice

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Dopravoprojekt Brno, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			58 036,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 036,44	21,00%	12 187,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			70 224,10

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lomná III_upr042024
Objekt: 21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis:

21-029-1-03 - Přeložení lávky a betonové konstrukce

Místo: Trojanovice Datum: 19.08.2024
Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Dopravoprojekt Brno, a.s.
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	58 036,44
HSV - Práce a dodávky HSV	58 036,44
2 - Zakládání	19 266,89
4 - Vodorovné konstrukce	38 550,00
998 - Přesun hmot	219,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lomná III_upr042024
Objekt: 21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis: 21-029-1-03 - Přeložení lávky a betonové konstrukce

Místo: Trojanovice Datum: 19.08.2024
Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Dopravoprojekt Brno, a.s.
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 036,44

D		HSV		Práce a dodávky HSV				58 036,44	
D		2		Zakládání				19 266,89	
1	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,864	2 809,00	2 426,98	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511						
P			Poznámka k položce: Výkop pro základy je proveden v rámci části 02 Zemní práce a kam. konstrukce.						
VV			2* 0.2*1.2*1.8 "základová deska pod opěrou"				0,864		
2	K	275321117	Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	2,822	3 728,00	10 520,42	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321117						
P			Poznámka k položce: Výkop pro základy je proveden v rámci části 02 Zemní práce a kam. konstrukce.						
VV			Blok opěry				2,688		
VV			0.8*1.2*1.4 * 2 "ks"						
VV			Zahrazení				0,134		
VV			0.2*0.24*1.4 *2						
VV			Součet				2,822		
3	K	275321191	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,822	320,00	903,04	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321191						
VV			2,822				2,822		
4	K	275354111	Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení	m2	12,096	228,00	2 757,89	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275354111						
VV			2* (0.2*0.24*2+1.4*0.24*2)				1,536		
VV			2* (1.2*1.4*2+1.2*0.8*2)				10,560		
VV			Součet				12,096		
5	K	275354211	Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění	m2	12,096	105,00	1 270,08	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275354211						
6	K	275361116	Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,004	45 467,00	181,87	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361116						
VV			"R12" 12*0.001				0,012		
VV			"R6" 3.6 *0.001				0,004		
7	K	275361412	Výztuž základových konstrukcí patek a bloků ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,031	38 923,00	1 206,61	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361412						
VV			"6/100*100, 6.8 M2" 30.6 "KG" * 0.001				0,031		
D		4		Vodorovné konstrukce				38 550,00	
8	K	4231751R-1	Demontáž ocelové konstrukce s podélnými nosníky v celku šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli	t	3,000	3 750,00	11 250,00		
P			Poznámka k položce: Demontáž stávající ocelové lávky včetně přemístění do blízkosti stavby, dočasné uložení a zabezpečení.						
9	K	423175111	Montáž ocelové konstrukce s podélnými nosníky s ortotropní mostovkou šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m	t	3,000	9 100,00	27 300,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/423175111						
P			Poznámka k položce: Opětovná montáž původní lávky na nové patky.						
D		998		Přesun hmot				219,55	
10	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	2,311	95,00	219,55	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011						
P			Poznámka k položce: Do přesunů hmot jsou započítány hmotnosti materiálů vybouraných a určených k opětovnému použití. Jedná se o kámen rozebraných dlažeb a bouraného kamenného zdiva přehrázek.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lomná III_upr042024
Objekt:
21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis:
21-029-1-10 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Trojanovice

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Dopravoprojekt Brno, a.s.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 077 700,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 077 700,00	21,00%	226 317,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 304 017,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lomná III_upr042024
Objekt: 21-029-1 - SO01 Lomná III
Soupis:

21-029-1-10 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Trojanovice	Datum:	19.08.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p.	Projektant:	Dopravoprojekt Brno, a.s.
Uchazeč:	ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 077 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 077 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	349 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	621 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	52 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Lomná III_upr042024					
Objekt:	21-029-1 - SO01 Lomná III					
Soupis:	21-029-1-10 - Vedlejší rozpočtové náklady					
Místo:	Trojanovice			Datum:	19.08.2024	
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p.			Projektant:	Dopravoprojekt Brno, a.s.	
Uchazeč:	ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 077 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 077 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

1	K	R-001	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
2	K	R-002	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství.

D VRN2 Příprava staveniště 349 500,00

3	K	R-003	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- předpoklad 20 ks do průměru 500 mm
- předpoklad 15 ks do průměru 700 mm
- předpoklad 10 ks do průměru 900 mm
Pozornost věnovat zejména doupnému stromu při st. stavby 0,170 km (v terénu označený modře).

4	K	R-004	Instalace norné stěny v korytě toku	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
---	---	-------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Instalace norné stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu provádění stavby, po skončení stavebních prací v korytě toku odstranění norné stěny.

5	K	R-005	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný odchyt a přenos chráněných živočichů, včetně pořízení protokolu	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
---	---	-------	---	-----	-------	------------	------------	--

P
Poznámka k položce:
- přesazení zvláště chráněných druhů rostlin z prostoru stavby na blízké pozemky ve správě LČR, a to měsícnice vytrvalé v počtu 50 ks a tisu červeného v počtu 21 ks, včetně odborného biologického dozoru, dle podmínek Výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin ze dne 27. 7. 2022, č. j. SR/0277/BE/2022-3 Správa CHKO Beskydy.
- přesun zvláště chráněného druhu živočicha z prostoru stavby na blízké pozemky ve správě LČR, a to vranky pruhoploutvé před zahájením prací a dále při každém přerušení prací, včetně odborného biologického dozoru, dle podmínek Výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů ze dne 11. 4. 2022, č. j. SR/0086/BE/2022-3 Správa CHKO Beskydy.
- včetně vypořádání se s podmínkami závazného stanoviska AOPK ČR podle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění ze dne 13. 7. 2022, č. j. SR/0354/BE/2022-2 Správa CHKO Beskydy
- zajištění migrační bariéry ve vodním toku nad a pod úpravou, zřízení a údržba po dobu stavby

6	K	R-006	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Zajištění nekolikanásobného záchranného odlovu a transferu ryb z ohražené oblasti vondího toku včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací příslušnému uživateli rybářského revíru podle podmínek vyjádření ČRS ÚS Ostrava zn. PD-9/22 ze dne 26. ledna 2022.

7	K	R-007	Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Aktualizace plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci oprávněnou osobou dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění - pro celou stavbu

8	K	R-008	Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

D VRN3 Zařízení staveniště 621 000,00

9	K	R-009	Zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, vč. příp. přípojek, přístupů, skládek, deponií a pod.	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, urovnání, obnovení travního porostu - plocha pro ZS a deponie 3 130 m2					
10	K	R-010	Zařízení přístupů a sjezdů v prostoru staveniště a přístupů ke korytu vodního toku, včetně zpevnění v místě neúnosného podkladu.	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně zerních prací a následného uvedení do původního/projektovaného stavu - zpevnění sjezdů a neúnosných míst dle zvolené technologie zhotovitele (např. šterkovým posypem nebo panely uloženými do šterkového lože na geotextilii, včetně dovozu, uložení a následné likvidace a odvozu - včetně případných přesunů v rámci stavby - včetně zajištění ochrany komunikace a chodníku podél základní školy, aby nedošlo pojetzy k poškození dle zvolené technologie zhotovitele					
11	K	R-011	Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
12	K	R-012	Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čištění komunikací bude prováděno průběžně po dobu prováděných prací. Do ceny jsou započítány i veškeré náklady na očištění a uvedení stávající komunikace do původního stavu. V případě znečištění veřejné komunikace zajistí zhotovitel čištění neprodleně, min. však 1x denně po ukončení stavebních prací daného dne.					
13	K	R-013	Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných kompletních oprav komunikací a osetí pozemků travním semenem	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně opravy asfaltových povrchů komunikací a chodníků v rozsahu poškození během stavby příp. ostatních povrchů - včetně závěrečných úprav pozemků pro předání vlastníkům včetně travního osetí - včetně případné dodávky úrodné zeminy pro provedení závěrečných úprav poškozených pozemků					
14	K	R-014	Fotodokumentace a letecké snímkování stavby, průběh výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. (předání v digitální podobě na CD) - včetně zajištění leteckého snímkování (dronem) před, v průběhu a po dokončení stavby, včetně předání záznamu v digitální podobě objednateli					
15	K	R-015	Zajištění náhradních výsadeb	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění náhradních výsadeb dle 2. výroku Rozhodnutí k povolení ke kácení dřevin č. j. OÚ TJ 1439/2022/On, Obec Trojanovice 25. srpna 2022. (Pozn. položka neobsahuje následnou péči - pouze výsadbu) - je stanovena náhradní výsadba 17 kusů stromů na pozemku p. č. 2253/5 v k.ú. Trojanovice. Obvod kmínků 10/12 cm, výška nasazení koruny min. 2 m. Zajištění proti vývratu trojnožkou a úvazkem. Včetně koordinace s obecním úřadem.					
16	K	R-016	Oprava komunikací po odvozu přetříděného materiálu na lesní sklady	klp	1,000	300 000,00	300 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - kompletní oprava poškozených částí komunikací včetně krajnic způsobených na místních, účelových a lesních komunikací při odvozu přetříděného materiálu k uložení na lesní sklady - oprava bude provedena v rozsahu dle požadavků správce či vlastníka komunikace - včetně provedení nových povrchu v rozsahu poškození s dostatečným přesahem					
D	VRN4	Inženýrská činnost					52 200,00	
17	K	R-017	Ochrana inženýrských sítí a zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytýčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vyplnění vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.					
18	K	R-018	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude ořazena jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (3 pare + 1x v elektronické podobě) - v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (3 pare + 1x v elektronické podobě) - položka neobsahuje geodetické zaměření.					
19	K	R-019	Zpracování číselníku vykáčení dřevní hmoty	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - Vypracování číselníku a jeho předání objednateli k odsouhlasení					
20	K	R-020	Certifikace vytříděného materiálu pro použití do lesních cest	klp	1,000	8 000,00	8 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění atestu vytříděného materiálu (kameniva) pro zpětné použití do pokladu cest (vozovek) - atest bude doložen ke všem vytříděným frakcím odváženým na lesní sklady pro další využití do lesních cest, týká se veškerého vytříděného přebytku - atesty budou předányv objednateli					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lomná III_upr042024
Objekt:
21-029-2 - SO02 Přeložení výustí
Soupis:
21-029-2-01 - Přeložení výustí

KSO:
Místo: Trojanovice

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Dopravoprojekt Brno, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			516 152,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	516 152,05	21,00%	108 391,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	624 543,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lomná III_upr042024

Objekt:

21-029-2 - SO02 Přeložení výustí

Soupis:

21-029-2-01 - Přeložení výustí

Místo:

Trojanovice

Datum:

19.08.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Dopravoprojekt Brno, a.s.

Uchazeč:

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		516 152,05
HSV - Práce a dodávky HSV		516 152,05
1 - Zemní práce		53 170,81
2 - Zakládání		31 060,25
4 - Vodorovné konstrukce		11 344,91
8 - Trubní vedení		376 948,59
81 - Potrubí z trub betonových		3 440,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných		2 633,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 206,00
997 - Přesun sutě		5 206,00
998 - Přesun hmot		38 421,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lomná III_upr042024

Objekt: 21-029-2 - SO02 Přeložení výustí

Soupis: 21-029-2-01 - Přeložení výustí

Místo: Trojanovice Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Dopravoprojekt Brno, a.s.

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 516 152,05

D HSV Práce a dodávky HSV 516 152,05

D 1 Zemní práce 53 170,81

1	K	131151102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	148,420	257,00	38 143,94	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151102			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přeprava zeminy na mezideponii a z mezideponie je v rámci SO01 část 21-029-1-02 Zemní práce a kamenné konstrukce.</i> (a + v) * v "profil výkopu - rovnoramenný lichoběžník, sklon 1:1" * d "délka výkopu"					
VV			"SO02.1" (2+2.2)*2.2 * 2.5		23,100			
VV			"SO02.2" (2+1.9)*1.9 * 4		29,640			
VV			"SO02.3" (2+2.6)*2.6 * 8		95,680			
VV			Součet		148,420			

2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	86,215	71,00	6 121,27	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přeprava zeminy na mezideponii a z mezideponie je v rámci SO01 část 21-029-1-02 Zemní práce a kamenné konstrukce.</i> (a + v) * v "profil výkopu - rovnoramenný lichoběžník, sklon 1:1" * d "délka výkopu"					
VV			"SO02.1" (4.6+0.9)*0.9 * 2.5		12,375			
VV			"SO02.2" (4.6+0.6)*0.6 * 4		12,480			
VV			"SO02.3" (4.6+1.3)*1.3 * 8		61,360			
VV			Součet		86,215			

3	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	96,800	79,00	7 647,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro rozprostření bude užito lesní hrabanky a hlinitých zemin. Hrabanka odhvrta v rozsahu celé stavby v rámci SO01.</i>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

4	K	181911101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	96,800	13,00	1 258,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911101								
VV			"SO02.1" (2+2*2.2) * 2.5		16,000			
VV			"SO02.2" (2+2*1.9) * 4		23,200			
VV			"SO02.3" (2+2*2.6) * 8		57,600			
VV			Součet		96,800			

D 2 Zakládání 31 060,25

5	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	6,156	3 284,00	20 216,30	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811								
VV			Obetonování výustí					
VV			"SO02.1" 2.29 * 1.2		2,748			
VV			"SO02.2" 1.23 * 1		1,230			
VV			"SO02.3" 1.98 * 1.1		2,178			
VV			Součet		6,156			

6	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	27,805	326,00	9 064,43	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121								
VV			Obetonování výustí, bednění					
VV			"SO02.1" 2.29 * 2 + (0.7*1.2) + (0.7*1.2) + (1.4*1.2) + (2.7*1.2)		11,180			
VV			"SO02.2" 1.23 * 2 + (0.7*1) + (1.1*1) + (1.2*1) + (1.65*1)		7,110			
VV			"SO02.3" 1.98 * 2 + (1.25*1.1) + (0.7*1.1) + (0.9*1.1) + (2.2*1.1)		9,515			
VV			Součet		27,805			

7	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	27,805	64,00	1 779,52	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	----------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122								
VV			27,805		27,805			

D 4 Vodorovné konstrukce 11 344,91

8	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	10,005	759,00	7 593,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451595111								
VV			(a + v) * v "profil výkopu - rovnoramenný lichoběžník, sklon 1:1" * d "délka výkopu"					
VV			"SO02.1" (2+0.3)*0.3 * 2.5		1,725			
VV			"SO02.2" (2+0.3)*0.3 * 4		2,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO02.3" (2+0.3)*0.3 * 8		5,520			
	VV		Součet		10,005			
9	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,784	3 368,00	2 640,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"deska pro šachtu SO02.2"					
	VV		2*2*0.1		0,400			
	VV		"deska pro šachtu SO02.3"					
	VV		2.8*2.8*0.1		0,784			
10	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	0,450	2 468,00	1 110,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211142					
	P		Poznámka k položce: Vytažení rovnaniny okolo a nad čela výpustí.					
	VV		"SO02-1 dle D22" 2* 1.0*1.0/2 * 1.0*0.3 "součet ploch průmětu" * 0.5 "výška vrstvy" * 2.236 "koeficient sklonu 1:2"		0,335			
	VV		"SO02-2 dle D23" 2* 0.7*0.7/2 * 0.7*0.3 "součet ploch průmětu" * 0.5 "výška vrstvy" * 2.236 "koeficient sklonu 1:2"		0,115			
	VV		"Výpust' SO02-3 je pod úrovní břehové rovnaniny celá"					
	VV		Součet		0,450			
D	8		Trubní vedení				376 948,59	
11	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	3,100	53,00	164,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370410					
12	M	28614153	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10	m	3,147	3 537,00	11 130,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,147			
13	K	871420410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 500	m	6,500	93,00	604,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871420410					
14	M	28614156	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm s hrdlem SN10	m	6,598	12 021,00	79 314,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		6,598			
15	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600	m	2,000	151,00	302,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871440410					
16	M	28614158	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10	m	2,030	14 250,00	28 927,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,030			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	49,856	571,00	28 467,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	P		Poznámka k položce: Přeprava zeminy na mezdeponii a z mezdeponie je v rámci SO01 část 21-029-1-02 Zemní práce a kamenné konstrukce.					
	VV		(a + v) * v "profil výkopu - rovnoramenný lichoběžník, sklon 1:1" * d "délka výkopu"					
	VV		"SO02.1" (2.6+1)*1 * 2.5 - (2.5*3.14*0.25*0.25)		8,509			
	VV		"SO02.2" (2.6+1)*1 * 4 - (4*3.14*0.15*0.15)		14,117			
	VV		"SO02.3" (2.6+1)*1 * 8 - (8*3.14*0.25*0.25)		27,230			
	VV		Součet		49,856			
18	M	58344121	šterkodr' frakce 0/8	t	99,712	709,00	70 695,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		49,856*2 "Přepočtené koeficientem množství		99,712			
19	K	891422421	Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 500	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891422421					
20	M	42285003	klapka koncová na betonové a ocelové odpadní potrubí PE-HD DN 500	kus	1,000	52 457,00	52 457,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	19 927,00	19 927,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410103					
22	M	59224350	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53x15cm	kus	1,000	11 622,00	11 622,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	894410103R-1	Osazení betonových dílců dna pro čtvercové kanalizační šachty DN 1800	kus	1,000	21 659,00	21 659,00	
24	M	59224063R-2	dno čtvercové šachtové DN 1800x1800, 2000	kus	1,000	28 241,00	28 241,00	
25	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211					
26	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	1,000	1 382,00	1 382,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	2,000	806,00	1 612,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232					
28	M	59224412	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62, 5x58cm tl stěny 9, stupadla poplastovaná	kus	2,000	1 892,00	3 784,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	692,00	1 384,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103112					
30	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	2,000	2 742,00	5 484,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 81			Potrubí z trub betonových				3 440,00	
31	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	8,000	136,00	1 088,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810391811		8,000			
VV			8 "odstranění stávajícího DN300 u SO02.2"					
32	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	12,000	196,00	2 352,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810441811					
VV			2 "výměna dílu SO02.1"		2,000			
VV			10 "odstranění stávajícího potrubí SO02.3"		10,000			
VV			Součet		12,000			
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných				2 633,20	
33	K	879450191	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 600 do 1500	m	11,600	227,00	2 633,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879450191					
VV			2.0 + 3.1 + 6.5		11,600			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 206,00	
D 997			Přesun sutě				5 206,00	
34	K	9973215R-3	Zajištění likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	t	10,960	475,00	5 206,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje veškeré práce spojené s manipulací a převozem vybouraných hmot a suti a jejich likvidací včetně případného poplatku za skládku - zajistí dodavatel stavby s odsouhlasením investorem stavby v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i>					
D 998			Přesun hmot				38 421,49	
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	121,587	316,00	38 421,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lomná III_upr042024
Objekt:
21-029-3 - SO03 Vegetační úpravy
Soupis:
21-029-3-01 - Odstranění dřevin

KSO:
Místo: Trojanovice

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Dopravoprojekt Brno, a.s.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			542 425,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	542 425,50	21,00%	113 909,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	656 334,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lomná III_upr042024

Objekt: 21-029-3 - SO03 Vegetační úpravy

Soupis: **21-029-3-01 - Odstranění dřevin**

Místo: Trojanovice Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Dopravoprojekt Brno, a.s.

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	542 425,50
HSV - Práce a dodávky HSV	542 425,50
1 - Zemní práce	542 425,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lomná III_upr042024

Objekt:

21-029-3 - SO03 Vegetační úpravy

Soupis:

21-029-3-01 - Odstranění dřevin

Místo:

Trojanovice

Datum:

19.08.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Dopravoprojekt Brno, a.s.

Uchazeč:

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

542 425,50

DHSVPráce a dodávky HSV

542 425,50

D1Zemní práce

542 425,50

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 923,750	19,00	36 551,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103					
VV			"porost 1002" 118		118,000			
VV			"porost 1003" 795		795,000			
VV			"porost 1004" 1010,75		1 010,750			
VV			Součet		1 923,750			
2	K	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	4 253,250	21,00	89 318,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251203					
VV			"porost 1004" 4184 - 1010,75 "porost ve svahu"		3 173,250			
VV			"porost 1006" 633		633,000			
VV			"porost 1007" 361		361,000			
VV			"porost 1100" 20		20,000			
VV			"porost 1102" 25		25,000			
VV			"porost 1103" 5		5,000			
VV			"porost 1104" 15		15,000			
VV			"porost 1105" 15		15,000			
VV			"porost 1106" 6		6,000			
VV			Součet		4 253,250			
3	K	03_R_001	Likvidace zbytků dřevní hmoty	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Zahrnuje soustředění dřevní hmoty na místě zařízení staveniště (mezideponie) a předání zpracovateli - obec Trojanovice. (Případně jinému zpracovateli, jak umožní legislativa.)</i>					
4	K	112151111	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	168,000	317,00	53 256,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151111					
VV			168 "dřeviny průměru kmene od 10 do 20 cm"		168,000			
5	K	112151112	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	38,000	446,00	16 948,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151112					
6	K	112151113	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	50,000	1 248,00	62 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151113					
7	K	112151114	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	39,000	2 326,00	90 714,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151114					
8	K	112151115	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	21,000	2 942,00	61 782,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151115					
9	K	112151116	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	5,000	4 708,00	23 540,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151116					
10	K	112151117	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	2,000	7 353,00	14 706,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151117					
11	K	112151118	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 800 do 900 mm	kus	1,000	8 018,00	8 018,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151118					
12	K	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	3,000	2 633,00	7 899,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151313					
13	K	112151314	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	2,000	5 883,00	11 766,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151314					
P			<i>Poznámka k položce: Dřeviny v těsné blízkosti nadzemních vedeních.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	112151315	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	14 027,00	14 027,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151315 Poznámka k položce: Dřeviny v těsné blízkosti nadzemních vedeních.					
15	K	03_R_002	Příplatek za ztížené podmínky při kácení v blízkosti objektů a inženýrských sítí dle zvolené technologie.	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje všechny další opatření k zajištění bezpečného provedení kácení dle zvolené technologie zhotovitele (příp. použití plošiny, spouštění částí stromů, a příp. další).					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST