

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 103
Stavba: Hradečná v km 0,000-2,610 - odstranění nánosů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Milan Brokl

Projektant:
TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

			-82 992,50
Cena bez DPH			
			Výše daně
Sazba daně		Základ daně	0,00
DPH zákl. přenesená 21,00%		-82 992,50	0,00
sníž. přenesená 12,00%		0,00	
Cena s DPH v CZK			-82 992,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6-10-2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 103

Stavba: Hradečná v km 0,000-2,610 - odstranění nánosů

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Milan Brokl


Datum: 06.10.2024

Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-82 992,50	-82 992,50
SO-03 -	Zajištění kamenných konstrukcí - ZmL č.	-78 992,50	-78 992,50
MNP	07/2024/101-24/1		
VON -	Vedlejší a ostatní náklady - ZmL č. 07/2024/101-24/1	-4 000,00	-4 000,00
MNP			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradečná v km 0,000-2,610 - odstranění nánosů
Objekt: SO-03 - MNP - Zajištění kamenných konstrukcí - ZmL č. 07/2024/101-24/1

Místo: Datum: 06.10.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zhotovitel: Milan Brokl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-78 992,50
D HSV Práce a dodávky HSV							-78 992,50
D 1 Zemní práce							-14 187,50
3	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	-3,800	500,00	-1 900,00
	W		úsek - Rovnanina z LK do betonu				
	W		LB 1,980 - 1,990		-3,800		
	W		-1,90*10*0,2		-3,800		
	W		Součet				
6	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	-15,200	500,00	-7 600,00
	W		úsek - Rovnanina z LK do betonu				
	W		LB 1,980 - 1,990		-15,200		
	W		-1,90*10*0,8		-15,200		
	W		Součet				
7	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	-11,400	300,00	-3 420,00
	W		úsek - Rovnanina z LK do betonu				
	W		LB 1,980 - 1,990		-11,400		
	W		(0,6*0,4+0,9)*-10		-11,400		
	W		Součet				
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	-3,600	200,00	-720,00
	W		úsek - Rovnanina z LK do betonu				
	W		LB 1,980 - 1,990		-3,600		
	W		(0,28+0,08)*-10		-3,600		
	W		Součet				
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	-7,500	20,00	-150,00
	W		úsek - Rovnanina z LK do betonu				
	W		LB 1,980 - 1,990		-7,500		
	W		0,75*-10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		-7,500		
10	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	-0,150	150,00	-22,50
	WV		-7,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		-0,150		
	WV		Součet		-0,150		
11	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	-7,500	50,00	-375,00
	WV		úsek - Rovnanina z LK do betonu				
	WV		LB 1,980 - 1,990		-7,500		
	WV		0,75*-10		-7,500		
	WV		Součet				
	D	4	Vodorovné konstrukce				-58 250,00
12	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	-19,000	2 000,00	-38 000,00
	WV		úsek -Rovnanina z LK do betonu				
	WV		LB 1,980 - 1,990		-19,000		
	WV		1,9*-10		-19,000		
	WV		Součet				
15	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	-20,000	300,00	-6 000,00
	WV		-20" lic rovinaniny do betonu		-20,000		
	WV		Součet		-20,000		
16	K	463451114BR	Prolití kamenné rovinaniny betonem C25/30 XF3	m3	-5,700	2 500,00	-14 250,00
	WV		úsek - Rovnanina z LK do betonu				
	WV		LB 1,980 - 1,990				
	WV		beton C25/30 XF3 (konzistence S2)		-5,700		
	WV		(1,90*-10)*0,30" předpokládané množství 30 % z celk.objemu rovinaniny		-5,700		
	WV		Součet				
	D	997	Přesun sutě				-2 166,00
18	K	171201202BR	Likvidace stavebního odpadu - betonového odadu (kód 17 01 01) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech	t	-7,220	300,00	-2 166,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Likvidace stavebního odpadu - betonového odpadu v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s betonem včetně případných poplatků za uložení na skládku. Projekt uvažuje s uložení kamene na skládce v Horním Benešově vzdálenost do 36 km.				
	WV		-3,8*1,9" rozebrání betonového opevnění		-7,220		
	WV		Součet		-7,220		
	D	998	Přesun hmot				-4 389,00
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-29,260	150,00	-4 389,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradečná v km 0,000-2,610 - odstranění nánosů
Objekt: VON - MNP - Vedlejší a ostatní náklady - ZmL č. 07/2024/101-24/1

Místo: Datum: 06.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel: Milan Brokl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -4 000,00

14	K	R1-094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
	VV		-1 " Rovnanina do betonu km 1.980-1.990		-1,000		
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních				
	VV		zemních hrázek nebo jiného				
	VV		- dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí				
	VV		- dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu		-1,000		
	VV		Součet				
17	K	012002000	Geodetické práce	kpl	-0,333	3 000,00	-1 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Vytýčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů. - Průběžné vytýčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.

-1/3"vytyčení stavby autorizovaným geodetem, včetně předání protokolu (km 1.980-1.990) -1,000
Součet -1,000