

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023_04_20 Školy Ostrava**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Moderní škola s.r.o.
K Rybníčkům 332
747 81 Otice**

IČO: **28607376**

DIČ: **CZ28607376**

Vypracoval: **Rozpočtář**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			953 101,58
PSV			950 414,65
MON			1 459 327,78
Vedlejší náklady			66 490,40
Ostatní náklady			19 568,56
Celkem			3 448 902,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 448 902,97 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

3448902,97 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ZŠ Bohumínská	0,00	932 282,78		932 282,78	27
001	2.NP - Multimediální učebna (odstínění RACK)	0,00	297 380,66		297 380,66	9
002	3.NP - Přírodovědná učebna	0,00	225 189,37		225 189,37	7
003	3.NP - Jazyková učebna a učebna informatiky	0,00	388 198,01		388 198,01	11
004	ON + VN	0,00	21 514,74		21 514,74	1
02	ZŠ Škrobálková	0,00	1 018 331,11		1 018 331,11	30
001	3.NP - Multimediální učebna	0,00	497 190,50		497 190,50	14
002	1.NP - Jazyková učebna	0,00	499 625,87		499 625,87	14
004	ON + VN	0,00	21 514,74		21 514,74	1
03	ZŠ Chrustova	0,00	794 535,26		794 535,26	23
001	3.NP - Jazyková učebna	0,00	393 895,35		393 895,35	11
002	2.NP - Multimediální učebna	0,00	379 125,17		379 125,17	11
004	ON + VN	0,00	21 514,74		21 514,74	1
04	ZŠ Pěší	0,00	703 753,82		703 753,82	20
001	1.NP - Jazyková učebna	0,00	308 046,64		308 046,64	9
002	2.NP - Multimediální učebna	0,00	374 192,44		374 192,44	11
004	ON + VN	0,00	21 514,74		21 514,74	1
Celkem za stavbu					3 448 902,97	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			26 652,38	0,8
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			382 806,69	11,1
64	Výplně otvorů	HSV			7 240,13	0,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			348 833,26	10,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			81 111,80	2,4

99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 432,75	0,5
997	Přesun sutě	HSV			90 024,57	2,6
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			120 421,80	3,5
776	Podlahy povlakové	PSV			499 080,80	14,5
781	Obklady keramické	PSV			20 784,96	0,6
784	Malby	PSV			310 127,09	9,0
M21	Elektromontáže	MON			1 459 327,78	42,3
VN	Vedlejší náklady	VN			66 490,40	1,9
ON	Ostatní náklady	ON			19 568,56	0,6
Cena celkem					3 448 902,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	001	2.NP - Multimediální učebna (odstinění RACK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				26 652,38
1	342013322	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm. EI 90	m2	22,14440	985,70	21 827,74
2	342_001	Výztuha pro tabuli (interaktivní projektor)	kpl	1,00000	4 824,64	4 824,64
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 998,72
3	612403388	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,25000	364,00	455,00
4	611425531	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2	1,25000	1 212,00	1 515,00
5	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,00000	699,28	6 992,80
6	612423531	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	12,50000	412,53	5 156,63
7	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0	kus	1,00000	2 133,18	2 133,18
8	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	89,91160	15,50	1 393,63
9	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,00000	41,20	1 977,60
10	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 60 mm	m	3,55000	105,60	374,88
Díl: 64		Výplně otvorů				7 240,13
11	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	851,40	851,40
12	55330475	Zárubeň ocelová S150 rozměr 800 x 1970 x 150 L mm	kus	1,00000	2 888,73	2 888,73
13	64_001	D+M Vnitřních dveří, s kováním, fab vložkou, klikou, označením	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 445,73
14	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	48,00000	18,50	888,00
15	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	6,00000	10,80	64,80
16	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	89,91160	1,22	109,69
17	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	89,92000	3,70	332,70
18	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	89,92000	7,99	718,46
19	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,55000	198,13	703,36
20	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	35,00000	165,50	5 792,50
21	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	15,00000	399,00	5 985,00
22	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	40,00000	60,18	2 407,20
23	977131213	Vrt dvrch přiklepD12mm zdivo beton	kus	150,00000	105,25	15 787,50
24	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	5,00000	99,00	495,00
25	32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	4,00000	15,74	62,96
26	40mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	8,00000	12,32	98,56
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 855,00
27	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	100,00000	88,55	8 855,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 186,87
28	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,55475	856,00	2 186,87
Díl: 997		Přesun sutě				11 566,05
29	997013213	Doprava suť budova v-12m ručně	t	1,55000	912,00	1 413,60
30	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,55000	312,50	484,38
31	979081121	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	29,45000	28,90	851,11

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	001	2.NP - Multimediální učebna (odstinění RACK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,55000	999,00	1 548,45
33	979095312	Naložení a složení suti	t	1,55000	1 056,30	1 637,27
34	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,00000	5 631,24	5 631,24
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 380,20
35	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	133,00	133,00
36	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	65,30	65,30
37	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	254,00	254,00
38	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 123,00	2 123,00
39	64213637	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 650 x 520 mm	kus	1,00000	1 879,80	1 879,80
40	Instalatérské práce Instalátorské práce spojené s přívodem vody a odpadu k novému umyvadlu z prostoru stávajícího umyvadla. Cena včetně materiálu, instalace a dopravy, podružného materiálu, roháčků, sifonu		soubor	1,00000	8 925,10	8 925,10
Díl: 781		Obklady keramické				2 073,60
41	5976100R1	obkladačky keramické	m2	2,20000	352,22	774,88
42	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do maltv	m2	2,00000	79,60	159,20
43	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00000	298,80	597,60
44	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00000	31,13	62,26
45	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	25,65	51,30
46	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	6,00000	3,84	23,04
47	781111121	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,00000	78,54	235,62
48	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	3,00000	19,80	59,40
49	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	19,87461	5,55	110,30
Díl: 784		Malby				40 326,54
50	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	240,00000	19,80	4 752,00
51	784402801	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	240,00000	45,50	10 920,00
52	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	240,00000	20,10	4 824,00
53	784191201	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	250,00000	25,90	6 475,00
54	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	35,00000	55,18	1 931,30
55	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	8,00000	50,30	402,40
56	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	89,92000	33,30	2 994,34
57	784195212	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	250,00000	32,11	8 027,50
Díl: M21		Elektromontáže				131 655,44
58	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 183,00	6 183,00
59	210201523R07	Svítlidlo LED stropní závěsné 2 upev.body, vč. dodávky svítidla	kus	2,00000	4 896,21	9 792,42
60	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, stupeň krytí IP30, rozměry: dle potřeby a výrobce. Včetně podružného materiálu	kus	1,00000	1 639,00	1 639,00
61	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	597,36	597,36

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	001	2.NP - Multimediální učebna (odstinění RACK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	M21_001	Proudový chránič 1x 3F 16 A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0.03A	kus	1,00000	1 657,50	1 657,50
63	Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,00000	195,00	195,00
64	Přepětřová ochrana	Svodíč přepětí 280V, 12,5kA do silového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,00000	3 587,31	3 587,31
65	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	156,84	156,84
66	Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	27,00000	78,55	2 120,85
67	Rámeček 4	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,00000	246,59	246,59
68	Rámeček 1	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,00000	69,24	69,24
69	Instalace	Instalace rámečku	kus	2,00000	95,60	191,20
70	CYKY-J 3x2,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	200,00000	23,74	4 748,00
71	CYKY-J 3x1,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	20,00000	16,91	338,20
72	Instalace	Instalace silového kabelu	m	220,00000	29,65	6 523,00
73	210120421	Jistič jednopólový modulární	kus	10,00000	212,10	2 121,00
74	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	9,00000	179,41	1 614,69
75	358220010318R	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika B	kus	1,00000	326,76	326,76
76	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	14,00000	208,72	2 922,08
77	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	293,50	293,50
78	210111013	Zásuvka s přepětřovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	8,00000	1 540,70	12 325,60
79	210111011RT12	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE (1 zásuvka/2 zásuvka)	kus	24,00000	369,20	8 860,80
80	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou nebo do lišty včetně dodávky kabelu	m	25,00000	135,47	3 386,75
81	210010026	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25	m	18,00000	202,81	3 650,58
82	Instalace	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	34,00000	52,30	1 778,20
83	Kryt zásuvky	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	17,00000	102,25	1 738,25
84	Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chráničů nebo lišt	m	340,00000	5,64	1 917,60
85	CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	340,00000	7,99	2 716,60
86	Dotykový display	Instalace interaktivní tabule	kus	1,00000	13 945,00	13 945,00
87	Keystone CAT5	Samořezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	34,00000	35,64	1 211,76
88	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00
89	RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	34,00000	1,57	53,38
90	Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	34,00000	35,68	1 213,12
91	Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	17,00000	72,50	1 232,50
92	CY 6	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6	m	15,00000	16,71	250,65
93	210020304R05	Žlab kabelový s příslušenstvím, 110/60 mm bez vika	m	18,00000	295,63	5 321,34
94	M21_002	Podlahová lišta elektroinstalační	m	10,00000	258,35	2 583,50
95	222260605	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.bodů,zavíčkování	m	15,00000	112,74	1 691,10
96	345709990007	Lišta vkladací LV 40 x 40 mm bílá, dl. 2 m	m	16,00000	52,82	845,12
97	M21_003	Podložka pod panelovou dvojkrabicí vč. dodávky	kus	5,00000	81,13	405,65
98	M21_004	Panelová krabice pod dvojzásuvku	kus	5,00000	101,50	507,50
99	M21_005	Jistič do hlavního rozvaděče 3F, vč. dodávky jističe B char	ks	1,00000	294,16	294,16
100	M21_006	Přepětřová ochrana do hl. rozvaděče 3F, vč. dodávky	kus	1,00000	1 954,27	1 954,27
101	Instalace	Instalace zemnicího kabelu	m	15,00000	22,33	334,95
102	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,00000	2 485,70	2 485,70

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	001	2.NP - Multimediální učebna (odstinění RACK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
103	M21_007	Hlavní vypínač do rozvaděče	kus	1,00000	526,17	526,17
104	M21_008	Demontáž stávajícího vybavení, vč.nábytku	kpl	1,00000	8 021,65	8 021,65

Celkem	297 380,66
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	002	3.NP - Přírodovědná učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 037,51
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,36680	15,50	1 245,69
2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,00000	41,20	2 060,00
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	18,00000	699,28	12 587,04
4	612423531	20	m2	12,00000	1 062,30	12 747,60
5	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,00000	2 133,18	2 133,18
6	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 60 mm	m	2,50000	105,60	264,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 497,92
7	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	32,00000	18,50	592,00
8	977131213	Vrt do vrchů přiklep do D12mm zdivo beton	kus	125,00000	105,25	13 156,25
9	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	6,00000	10,80	64,80
10	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	80,36680	1,22	98,05
11	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	80,36680	3,70	297,36
12	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	150,00000	7,99	1 198,50
13	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,00000	165,50	1 655,00
14	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	15,00000	399,00	5 985,00
15	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	8,00000	60,18	481,44
16	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,00000	198,13	396,26
17	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevzdušných hl do 100 mm	m	4,00000	99,00	396,00
18	32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	5,00000	15,74	78,70
19	40mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	8,00000	12,32	98,56
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 855,00
20	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	100,00000	88,55	8 855,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 323,81
21	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	1,54651	856,00	1 323,81
Díl: 997		Přesun sutě				10 839,28
22	997013213	Doprava sutí budova v-12m ručně	t	1,35000	912,00	1 231,20
23	979095312	Naložení a složení sutí	t	1,35000	1 056,30	1 426,01
24	979081121	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	27,00000	28,90	780,30
25	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,35000	312,50	421,88
26	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,35000	999,00	1 348,65
27	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz sutí vč skládkovného	kus	1,00000	5 631,24	5 631,24
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízení předměty				13 380,20
28	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 123,00	2 123,00
29	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	133,00	133,00
30	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	65,30	65,30
31	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	254,00	254,00
32	64213637	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 650 x 520 mm	kus	1,00000	1 879,80	1 879,80

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	002	3.NP - Přírodovědná učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33		Instalatérské práce spojené s přívodem vody a odpadu k novému umyvadlu z prostoru stávajícího umyvadla. Cena včetně materiálu, instalace a dopravy, podružného materiálu, roháčků, sifonu	soubor	1,00000	8 925,10	8 925,10
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 065,79
34	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1,50000	13,41	20,12
35	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm	m2	1,72500	105,50	181,99
36	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	1,50000	74,25	111,38
37	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	1,50000	50,31	75,47
38	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1,50000	20,41	30,62
39	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	1,50000	51,38	77,07
40	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	1,50000	241,40	362,10
41	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	4,00000	33,20	132,80
42	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	1,50000	18,70	28,05
43	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	1,50000	25,13	37,70
44	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	18,87452	0,45	8,49
Díl: 781		Obklady keramické				2 338,92
45	781111121	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,00000	78,54	471,24
46	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,00000	79,60	159,20
47	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00000	298,80	597,60
48	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00000	31,13	62,26
49	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	25,65	51,30
50	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	6,00000	3,84	23,04
51	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,50000	19,80	89,10
52	5976100R1	obkladačky keramické	m2	2,20000	352,22	774,88
53	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	19,87461	5,55	110,30
Díl: 784		Malby				37 712,08
54	784402801	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	233,41180	45,50	10 620,24
55	784191201	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	233,42000	25,90	6 045,58
56	784195212	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	233,42000	32,11	7 495,12
57	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	233,42000	19,80	4 621,72
58	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	200,00000	20,10	4 020,00
59	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	35,00000	55,18	1 931,30
60	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	6,00000	50,30	301,80
61	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	80,37000	33,30	2 676,32
Díl: M21		Elektromontáže				94 138,86
62	Instalace	Instalace keystonu RJ45 na kabel	kus	4,00000	52,30	209,20
63	Kryt zásuvky	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	2,00000	102,25	204,50

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	002	3.NP - Přírodovědná učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chráničků nebo lišt	m	10,00000	5,64	56,40
65	Podružné práce	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00
66	19"rozvaděč	19" rozvaděč 9U/600x600, patch panel, skleněné dveře, šedý, včetně rozvodného panelu 230V. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,00000	6 537,28	6 537,28
67	CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	10,00000	7,99	79,90
68	CY 6	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6	m	8,00000	16,71	133,68
69	CYKY-J 3x2,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	40,00000	23,74	949,60
70	Dotykový display	Instalace interaktivní tabule	kus	1,00000	13 945,00	13 945,00
71	Keystona CAT5	Samolepný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	4,00000	35,64	142,56
72	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 183,00	6 183,00
73	Jistič	Jistič 3F 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B	kus	1,00000	305,67	305,67
74	Přepětíová ochrana	Svodič přepětí 280V, 12,5kA do silového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,00000	3 587,31	3 587,31
75	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,00000	2 485,70	2 485,70
76	RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	4,00000	1,57	6,28
77	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: dle výrobce. Včetně podružného materiálu	kus	1,00000	1 639,00	1 639,00
78	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	597,36	597,36
79	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	156,84	156,84
80	Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	35,00000	78,55	2 749,25
81	Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,00000	195,00	195,00
82	Instalace	Instalace zemnicího kabelu	m	8,00000	22,33	178,64
83	Instalace	Instalace silového kabelu	m	40,00000	29,65	1 186,00
84	Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	4,00000	35,68	142,72
85	Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	2,00000	72,50	145,00
86	Rámeček 4	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,00000	246,59	246,59
87	Rámeček 1	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,00000	69,24	69,24
88	Instalace	Instalace rámečku	kus	2,00000	95,60	191,20
89	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	6,00000	179,41	1 076,46
90	358220010318R	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C	kus	1,00000	326,76	326,76
91	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	7,00000	208,72	1 461,04
92	345715380	Krabice univerzální bezhalogenová KU 68-1901 HF	kus	7,00000	22,84	159,88
93	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	293,50	293,50
94	210111013	Zásuvka s přepětíovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	6,00000	1 540,70	9 244,20
95	210111011RT12	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE (1 zásuvka/2 zásuvka)	kus	28,00000	369,20	10 337,60
96	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou nebo do lišt včetně dodávky kabelu	m	25,00000	135,47	3 386,75
97	210010026	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25	m	10,00000	202,81	2 028,10
98	210020304R06	Žlab kabelový s příslušenstvím, 85/50 mm bez víka	m	15,00000	201,41	3 021,15
99	222260605	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování	m	15,00000	112,74	1 691,10
100	M21_003	Podložka pod panelovou dvojkrabici vč. dodávky	kus	5,00000	81,13	405,65
101	M21_004	Panelová krabice pod dvojzásuvku	kus	5,00000	101,50	507,50

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	002	3.NP - Přírodovědná učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	M21_005	Jistič do hlavního rozvaděče 3F, vč. dodávky jističe B char	ks	1,00000	294,16	294,16
103	M21_006	Přepětová ochrana do hl. rozvaděče 3F, vč. dodávky	kus	1,00000	1 954,27	1 954,27
104	M21_007	Hlavní vypínač do rozvaděče	kus	1,00000	526,17	526,17
105	M21_008	Demontáž stávajícího vybavení, vč.nábytku	kpl	1,00000	8 021,65	8 021,65

Celkem	225 189,37
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	003	3.NP - Jazyková učebna a učebna informatiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 624,64			
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	57,94200	15,50	898,10
2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,00000	41,20	1 648,00
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	13,20000	699,28	9 230,50
4	612423531	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,00000	412,53	4 125,30
5	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,00000	2 133,18	6 399,54
6	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	m	22,00000	105,60	2 323,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 757,49			
7	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	kus	110,00000	98,23	10 805,30
8	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	22,00000	18,50	407,00
9	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	2,00000	10,80	21,60
10	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	57,94200	1,22	70,69
11	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	57,94200	3,70	214,39
12	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	150,00000	7,99	1 198,50
13	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,00000	165,50	4 137,50
14	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	22,00000	399,00	8 778,00
15	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	38,50000	60,18	2 316,93
16	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	24,00000	198,13	4 755,12
17	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	48,00000	99,00	4 752,00
18	32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	5,00000	15,74	78,70
19	40mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	18,00000	12,32	221,76
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	7 526,75			
20	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	85,00000	88,55	7 526,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 316,86			
21	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	1,53839	856,00	1 316,86
Díl: 997		Přesun sutě	9 296,16			
22	997013213	Doprava suť budova v-12m ručně	t	0,95000	912,00	866,40
23	979095312	Naložení a složení suti	t	0,95000	1 056,30	1 003,49
24	979081121	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	19,00000	28,90	549,10
25	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,95000	312,50	296,88
26	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,95000	999,00	949,05
27	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,00000	5 631,24	5 631,24
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 380,20			
28	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 123,00	2 123,00
29	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	133,00	133,00
30	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	65,30	65,30
31	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	254,00	254,00

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	003	3.NP - Jazyková učebna a učebna informatiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	64213637	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 650 x 520 mm	kus	1,00000	1 879,80	1 879,80
33	Instalatérské práce	Instalatérské práce spojené s přívodem vody a odpadu k novému umyvadlu z prostoru stávajícího umyvadla. Cena včetně materiálu, instalace a dopravy, podružného materiálu, roháčků, sifonu	soubor	1,00000	8 925,10	8 925,10
Díl: 776		Podlahy povlakové				58 581,49
34	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,00000	14,50	507,50
35	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	57,94200	13,41	777,00
36	776521100	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	57,94200	287,33	16 648,47
37	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišt	kus	15,00000	195,20	2 928,00
38	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm	m2	66,63330	105,50	7 029,81
39	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	57,94200	74,25	4 302,19
40	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	57,94200	50,31	2 915,06
41	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	57,94200	20,41	1 182,60
42	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	57,94200	51,38	2 977,06
43	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	57,94200	241,40	13 987,20
44	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	40,00000	33,20	1 328,00
45	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	35,00000	31,97	1 118,95
46	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	57,94200	18,70	1 083,52
47	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	57,94200	25,13	1 456,08
48	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	755,65654	0,45	340,05
Díl: 781		Obklady keramické				2 338,92
49	781111121	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,00000	78,54	471,24
50	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do maltv	m2	2,00000	79,60	159,20
51	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00000	298,80	597,60
52	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00000	31,13	62,26
53	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	25,65	51,30
54	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	6,00000	3,84	23,04
55	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,50000	19,80	89,10
56	5976100R1	obkladačky keramické	m2	2,20000	352,22	774,88
57	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	19,87461	5,55	110,30
Díl: 784		Malby				33 109,30
58	784402801	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	214,40600	45,50	9 755,47
59	784191201	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	214,40600	25,90	5 553,12
60	784195212	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	214,40600	32,11	6 884,58
61	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	214,40600	19,80	4 245,24
62	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	165,00000	20,10	3 316,50

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	003	3.NP - Jazyková učebna a učebna informatiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	24,00000	55,18	1 324,32
64	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,00000	50,30	100,60
65	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	57,94200	33,30	1 929,47
Díl: M21		Elektromontáže				200 266,20
66	210010026R2	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25	m	108,00000	202,81	21 903,48
67	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	293,50	293,50
68	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	8,00000	208,72	1 669,76
69	210111013	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	11,00000	1 540,70	16 947,70
70	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou nebo do lišty včetně dodávky kabelu	m	25,00000	135,47	3 386,75
71	222260605	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování	m	15,00000	112,74	1 691,10
72	210111011RT12	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE (1 zásuvka/2 zásuvka)	kus	58,00000	369,20	21 413,60
73	210020304R05	Žlab kabelový s příslušenstvím, 110/60 mm bez víka	m	30,00000	295,63	8 868,90
74	Instalace	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	34,00000	52,30	1 778,20
75	Kryt zásuvky	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	2,00000	102,25	204,50
76	M21_003	Podložka pod panelovou dvojkrabicí vč. dodávky	kus	5,00000	81,13	405,65
77	M21_004	Panelová krabice pod dvojzásuvku	kus	5,00000	101,50	507,50
78	M21_005	Jistič do hlavního rozvaděče 3F, vč. dodávky jističe B char	ks	1,00000	294,16	294,16
79	M21_006	Přepětová ochrana do hl. rozvaděče 3F, vč. dodávky	kus	1,00000	1 954,27	1 954,27
80	M21_007	Hlavní vypínač do rozvaděče	kus	1,00000	526,17	526,17
81	M21_008	Demontáž stávajícího vybavení, vč.nábytku	kpl	1,00000	8 021,65	8 021,65
82	Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chráničků nebo lišt	m	2 112,00000	5,64	11 911,68
83	Podružné práce	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00
84	19"rozvaděč	19" rozvaděč 9U/600x600, patch panel, skleněné dveře, šedý, včetně rozvodného panelu 230V. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,00000	6 537,28	6 537,28
85	345715380	Krabice univerzální bezhalogenová KU 68-1901 HF	kus	8,00000	22,84	182,72
86	210010315	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	3,00000	568,25	1 704,75
87	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	10,00000	179,41	1 794,10
88	358220010318R	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C	kus	1,00000	326,76	326,76
89	CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	2 112,00000	7,99	16 874,88
90	CY 6	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6	m	40,00000	16,71	668,40
91	CYKY-J 3x2,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	238,00000	23,74	5 650,12
92	Dotykový display	Instalace interaktivní tabule	kus	1,00000	13 945,00	13 945,00
93	Jistič	Jistič 3F 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B.	kus	1,00000	305,67	305,67
94	Keystona CAT5	Samofezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	34,00000	35,64	1 211,76
95	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 183,00	6 183,00
96	Přepětová ochrana	Svodič přepětí 280V, 12,5kA do silového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,00000	3 587,31	3 587,31
97	Rámeček 3	Rámeček 3-násobný bílý	kus	30,00000	285,34	8 560,20
98	Rámeček 1	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,00000	69,24	69,24
99	Rámeček 4	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,00000	246,59	246,59

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	003	3.NP - Jazyková učebna a učebna informatiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,00000	2 485,70	2 485,70
101	RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	34,00000	1,57	53,38
102	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 36 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: dle výrobce. Včetně podružného materiálu.	kus	1,00000	1 639,00	1 639,00
103	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	597,36	597,36
104	Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,00000	195,00	195,00
105	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	156,84	156,84
106	Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	69,00000	78,55	5 419,95
107	Instalace	Instalace silového kabelu	m	238,00000	29,65	7 056,70
108	Instalace	Instalace zemního kabelu	m	40,00000	22,33	893,20
109	Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	34,00000	35,68	1 213,12
110	Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	32,00000	72,50	2 320,00
111	Instalace	Instalace rámečku	kus	16,00000	95,60	1 529,60

Celkem	388 198,01
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	01	ZŠ Bohumínská
R:	004	ON + VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 622,60
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 135,00	4 135,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 599,80	3 599,80
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 897,90	1 897,90
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 980,00	3 980,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 009,90	3 009,90
Díl: ON		Ostatní náklady				4 892,14
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 318,77	1 318,77
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 469,25	2 469,25
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	702,97	702,97
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	401,15	401,15

Celkem	21 514,74
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	02	ZŠ Škrobálková
R:	001	3.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				61 598,52
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	66,75500	15,50	1 034,70
2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,00000	41,20	1 565,60
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	14,20000	699,28	9 929,78
4	612423531	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	12,80000	412,53	5 280,38
5	6_0001	Rozšíření stupínku na hl. 2000 mm a šíři 600mm vč.schodových hran a opláštění podlahovinou	soubor	1,00000	25 899,00	25 899,00
6	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	7,00000	2 133,18	14 932,26
7	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	m	28,00000	105,60	2 956,80
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 796,06
8	977131115	Vrty příklepovými vrátky do D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	kus	145,00000	98,23	14 243,35
9	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	27,00000	18,50	499,50
10	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	2,00000	10,80	21,60
11	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	66,75500	1,22	81,44
12	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	66,75500	3,70	246,99
13	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	135,00000	7,99	1 078,65
14	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,00000	165,50	4 137,50
15	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	22,00000	399,00	8 778,00
16	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	38,50000	60,18	2 316,93
17	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	28,00000	198,13	5 547,64
18	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	56,00000	99,00	5 544,00
19	32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	5,00000	15,74	78,70
20	40mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	18,00000	12,32	221,76
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 183,25
21	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	115,00000	88,55	10 183,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 995,80
22	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,33154	856,00	1 995,80
Díl: 997		Přesun sutě				10 588,52
23	997013213	Doprava suť budova v-12m ručně	t	1,28500	912,00	1 171,92
24	979095312	Naložení a složení suti	t	1,28500	1 056,30	1 357,35
25	979081121	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	25,70000	28,90	742,73
26	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,28500	312,50	401,56
27	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,28500	999,00	1 283,72
28	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,00000	5 631,24	5 631,24
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 380,20
29	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 123,00	2 123,00
30	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	133,00	133,00
31	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	65,30	65,30

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	02	ZŠ Škrobálková
R:	001	3.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	254,00	254,00
33	64213637	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 650 x 520 mm	kus	1,00000	1 879,80	1 879,80
34	Instalatérské práce	Instalatérské práce spojené s přívodem vody a odpadu k novému umyvadlu z prostoru stávajícího umyvadla. Cena včetně materiálu, instalace a dopravy, podružného materiálu, roháčků, sifonu	soubor	1,00000	8 925,10	8 925,10
Díl: 776		Podlahy povlakové				134 350,33
35	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,00000	14,50	507,50
36	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	66,75500	13,41	895,18
37	776521100	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	66,75500	287,33	19 180,71
38	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišt.	kus	15,00000	195,20	2 928,00
39	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm	m2	76,76825	105,50	8 099,05
40	776_001	D+M OSB podlahových desek pro vytvření zdvojené podlahy, vč. konstrukce	m2	66,75500	1 006,79	67 208,27
41	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	66,75500	74,25	4 956,56
42	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	66,75500	50,31	3 358,44
43	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	66,75500	20,41	1 362,47
44	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	66,75500	51,38	3 429,87
45	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	66,75500	241,40	16 114,66
46	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	42,50000	33,20	1 411,00
47	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	35,00000	31,97	1 118,95
48	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	66,75500	18,70	1 248,32
49	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	66,75500	25,13	1 677,55
50	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 897,32834	0,45	853,80
Díl: 781		Obklady keramické				2 338,92
51	781111121	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,00000	78,54	471,24
52	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,00000	79,60	159,20
53	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00000	298,80	597,60
54	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00000	31,13	62,26
55	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	25,65	51,30
56	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	6,00000	3,84	23,04
57	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,50000	19,80	89,10
58	5976100R1	obkladačky keramické	m2	2,20000	352,22	774,88
59	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	19,87461	5,55	110,30
Díl: 784		Malby				32 276,89
60	784402801	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,00000	45,50	9 236,50
61	784191201	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,00000	25,90	5 257,70
62	784195212	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	203,00000	32,11	6 518,33

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	02	ZŠ Škrobálková
R:	001	3.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,00000	19,80	4 019,40
64	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	185,00000	20,10	3 718,50
65	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	21,80000	55,18	1 202,92
66	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,00000	50,30	100,60
67	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	66,75500	33,30	2 222,94
Díl: M21		Elektromontáže				187 682,01
68	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	293,50	293,50
69	210010315	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	3,00000	568,25	1 704,75
70	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	8,00000	208,72	1 669,76
71	210111013	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	10,00000	1 540,70	15 407,00
72	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou nebo do lišty včetně dodávky kabelu	m	25,00000	135,47	3 386,75
73	222260605	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavičkování	m	15,00000	112,74	1 691,10
74	210010026R2	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25	m	120,00000	202,81	24 337,20
75	210020304R05	Žlab kabelový s příslušenstvím, 110/60 mm bez vika	m	26,00000	295,63	7 686,38
76	210111011RT12	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE (1 zásuvka/2 zásuvka)	kus	51,00000	369,20	18 829,20
77	Instalace	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	30,00000	52,30	1 569,00
78	Kryt zásuvky	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	2,00000	102,25	204,50
79	Kryt zásuvky1	Kryt zásuvky komunikační 1-násobná přímá bílá	kus	30,00000	102,25	3 067,50
80	M21_003	Podložka pod panelovou dvojkrabicí vč. dodávky	kus	5,00000	81,13	405,65
81	M21_004	Panelová krabice pod dvojzásuvku	kus	5,00000	101,50	507,50
82	M21_005	Jistič do hlavního rozvaděče 3F, vč. dodávky jističe B char	ks	1,00000	294,16	294,16
83	M21_006	Přepětová ochrana do hl. rozvaděče 3F, vč. dodávky	kus	1,00000	1 954,27	1 954,27
84	M21_007	Hlavní vypínač do rozvaděče	kus	1,00000	526,17	526,17
85	M21_008	Demontáž stávajícího vybavení, vč.nábytku	kpl	1,00000	8 021,65	8 021,65
86	Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chrániček nebo lišt	m	1 716,00000	5,64	9 678,24
87	Podružné práce	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00
88	19"rozvaděč	19" rozvaděč 9U/600x600, patch panel, skleněné dveře, šedý, včetně rozvodného panelu 230V. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,00000	6 537,28	6 537,28
89	345715380	Krabice univerzální bezhalogenová KU 68-1901 HF	kus	8,00000	22,84	182,72
90	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	9,00000	179,41	1 614,69
91	358220010318R	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C	kus	1,00000	326,76	326,76
92	CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	1 716,00000	7,99	13 710,84
93	CY 6	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6	m	50,00000	16,71	835,50
94	CYKY-J 3x2,5mm	Sílový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	210,00000	23,74	4 985,40
95	Dotykový display	Instalace interaktivní tabule	kus	1,00000	13 945,00	13 945,00
96	Jistič	Jistič 3F 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B.	kus	1,00000	305,67	305,67
97	Keystone CAT5	Samofezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	30,00000	35,64	1 069,20
98	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 183,00	6 183,00
99	Přepětová ochrana	Svodič přepětí 280V, 12,5kA do sílového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro sílový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,00000	3 587,31	3 587,31

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	02	ZŠ Škrobálková
R:	001	3.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	Rámeček 1	Rámeček 1-násobný bílý	kus	2,00000	69,24	138,48
101	Rámeček 3	Rámeček 3-násobný bílý	kus	26,00000	285,34	7 418,84
102	Rámeček 4	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,00000	246,59	246,59
103	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,00000	2 485,70	2 485,70
104	RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	30,00000	1,57	47,10
105	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného materiálu.	kus	1,00000	1 639,00	1 639,00
106	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	597,36	597,36
107	Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,00000	195,00	195,00
108	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	156,84	156,84
109	Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	61,00000	78,55	4 791,55
110	Instalace	Instalace silového kabelu	m	140,00000	29,65	4 151,00
111	Instalace	Instalace zemního kabelu	m	50,00000	22,33	1 116,50
112	Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	30,00000	35,68	1 070,40
113	Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	28,00000	72,50	2 030,00

Celkem	497 190,50
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	02	ZŠ Škrobálková
R:	002	1.NP - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				61 580,02
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,56140	15,50	1 016,20
2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,00000	41,20	1 565,60
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	14,20000	699,28	9 929,78
4	612423531	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	12,80000	412,53	5 280,38
5	6_0001	Rozšíření stupínku na hl. 2000 mm a šíři 600mm vč.schodových hran a opláštění podlahovinou	soubor	1,00000	25 899,00	25 899,00
6	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	7,00000	2 133,18	14 932,26
7	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	m	28,00000	105,60	2 956,80
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 790,19
8	977131115	Vrty příklepovými vrátky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	kus	145,00000	98,23	14 243,35
9	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	27,00000	18,50	499,50
10	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	2,00000	10,80	21,60
11	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	65,56140	1,22	79,98
12	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	65,56140	3,70	242,58
13	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	135,00000	7,99	1 078,65
14	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,00000	165,50	4 137,50
15	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	22,00000	399,00	8 778,00
16	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	38,50000	60,18	2 316,93
17	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	28,00000	198,13	5 547,64
18	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	56,00000	99,00	5 544,00
19	32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	5,00000	15,74	78,70
20	40mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	18,00000	12,32	221,76
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 183,25
21	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	115,00000	88,55	10 183,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 995,67
22	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,33139	856,00	1 995,67
Díl: 997		Přesun sutě				10 530,65
23	997013213	Doprava suť budova v-12m ručně	t	1,27000	912,00	1 158,24
24	979095312	Naložení a složení suti	t	1,27000	1 056,30	1 341,50
25	979081121	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	25,40000	28,90	734,06
26	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,27000	312,50	396,88
27	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,27000	999,00	1 268,73
28	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,00000	5 631,24	5 631,24
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 380,20
29	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 123,00	2 123,00
30	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	133,00	133,00
31	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	65,30	65,30

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	02	ZŠ Škrobálková
R:	002	1.NP - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	254,00	254,00
33	64213637	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 650 x 520 mm	kus	1,00000	1 879,80	1 879,80
34	Instalatérské práce	Instalatérské práce spojené s přívodem vody a odpadu k novému umyvadlu z prostoru stávajícího umyvadla. Cena včetně materiálu, instalace a dopravy, podružného materiálu, roháčků, sifonu	soubor	1,00000	8 925,10	8 925,10
Díl: 776		Podlahy povlakové				131 795,09
35	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,00000	14,50	507,50
36	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	65,56140	13,41	879,18
37	776521100	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	65,56140	287,33	18 837,76
38	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišt.	kus	15,00000	195,20	2 928,00
39	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm	m2	75,39561	105,50	7 954,24
40	776_001	D+M OSB podlahových desek pro vytváření zdvojené podlahy, vč. konstrukce	m2	65,56140	1 006,79	66 006,56
41	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	65,56140	74,25	4 867,93
42	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	65,56140	50,31	3 298,39
43	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	65,56140	20,41	1 338,11
44	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	65,56140	51,38	3 368,54
45	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	65,56140	241,40	15 826,52
46	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	42,50000	33,20	1 411,00
47	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	35,00000	31,97	1 118,95
48	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	65,56140	18,70	1 226,00
49	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	65,56140	25,13	1 647,56
50	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 286,32587	0,45	578,85
Díl: 781		Obklady keramické				2 338,92
51	781111121	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,00000	78,54	471,24
52	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,00000	79,60	159,20
53	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00000	298,80	597,60
54	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00000	31,13	62,26
55	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	25,65	51,30
56	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	6,00000	3,84	23,04
57	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,50000	19,80	89,10
58	5976100R1	obkladačky keramické	m2	2,20000	352,22	774,88
59	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	19,87461	5,55	110,30
Díl: 784		Malby				31 974,66
60	784402801	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,87140	45,50	9 139,65
61	784191201	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,87140	25,90	5 202,57
62	784195212	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	200,87140	32,11	6 449,98

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	02	ZŠ Škrobálková
R:	002	1.NP - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,87140	19,80	3 977,25
64	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	185,00000	20,10	3 718,50
65	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	21,80000	55,18	1 202,92
66	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,00000	50,30	100,60
67	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	65,56140	33,30	2 183,19
Díl: M21		Elektromontáže				193 057,22
68	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	293,50	293,50
69	210010315	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	3,00000	568,25	1 704,75
70	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	8,00000	208,72	1 669,76
71	210111013	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	10,00000	1 540,70	15 407,00
72	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou nebo do lišty včetně dodávky kabelu	m	25,00000	135,47	3 386,75
73	222260605	Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavičkování	m	15,00000	112,74	1 691,10
74	210010026R2	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25	m	120,00000	202,81	24 337,20
75	210020304R05	Žlab kabelový s příslušenstvím, 110/60 mm bez vika	m	26,00000	295,63	7 686,38
76	210111011RT12	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE (1 zásuvka/2 zásuvka)	kus	51,00000	369,20	18 829,20
77	Instalace	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	30,00000	52,30	1 569,00
78	Kryt zásuvky	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	2,00000	102,25	204,50
79	Kryt zásuvky 1	Kryt zásuvky komunikační 1-násobná přímá bílá	kus	26,00000	102,25	2 658,50
80	M21_003	Podložka pod panelovou dvojkrabicí vč. dodávky	kus	5,00000	81,13	405,65
81	M21_004	Panelová krabice pod dvojzásuvku	kus	5,00000	101,50	507,50
82	M21_005	Jistič do hlavního rozvaděče 3F, vč. dodávky jističe B char	ks	1,00000	294,16	294,16
83	M21_006	Přepětová ochrana do hl. rozvaděče 3F, vč. dodávky	kus	1,00000	1 954,27	1 954,27
84	M21_007	Hlavní vypínač do rozvaděče	kus	1,00000	526,17	526,17
85	M21_008	Demontáž stávajícího vybavení, vč.nábytku	kpl	1,00000	8 021,65	8 021,65
86	M21_009	Krabice do parapetního žlabu, vč. dodávky	kus	78,00000	102,33	7 981,74
87	Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chráničků nebo lišt	m	1 650,00000	5,64	9 306,00
88	Podružné práce	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00
89	19"rozvaděč	19" rozvaděč 9U/600x600, patch panel, skleněné dveře, šedý, včetně rozvodného panelu 230V. Cena včetně doopravy, instalace.	kus	1,00000	6 537,28	6 537,28
90	CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	1 650,00000	7,99	13 183,50
91	CY 6	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6	m	18,00000	16,71	300,78
92	CYKY-J 3x2,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	210,00000	23,74	4 985,40
93	Dotykový display	Instalace interaktivní tabule	kus	1,00000	13 945,00	13 945,00
94	Jistič	Jistič 3F 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B.	kus	1,00000	305,67	305,67
95	Keystona CAT5	Samofezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	30,00000	35,64	1 069,20
96	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 183,00	6 183,00
97	Přepětová ochrana	Svodič přepětí 280V, 12,5kA do silového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,00000	3 587,31	3 587,31
98	Rámeček 1	Rámeček 1-násobný bílý	kus	2,00000	69,24	138,48
99	Rámeček 3	Rámeček 3-násobný bílý	kus	26,00000	285,34	7 418,84

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	02	ZŠ Škrobálková
R:	002	1.NP - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	Rámeček 4	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,00000	246,59	246,59
101	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,00000	2 485,70	2 485,70
102	RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	30,00000	1,57	47,10
103	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: dle výrobce. Včetně podružného materiálu.	kus	1,00000	1 639,00	1 639,00
104	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	597,36	597,36
105	Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,00000	195,00	195,00
106	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	156,84	156,84
107	Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	61,00000	78,55	4 791,55
108	Instalace	Instalace silového kabelu	m	210,00000	29,65	6 226,50
109	Instalace	Instalace zemního kabelu	m	18,00000	22,33	401,94
110	Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	30,00000	35,68	1 070,40
111	Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	28,00000	72,50	2 030,00

Celkem	499 625,87
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	02	ZŠ Škrobálková
R:	004	ON + VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 622,60
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 135,00	4 135,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 599,80	3 599,80
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 897,90	1 897,90
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 980,00	3 980,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 009,90	3 009,90
Díl: ON		Ostatní náklady				4 892,14
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 318,77	1 318,77
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 469,25	2 469,25
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	702,97	702,97
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	401,15	401,15

Celkem	21 514,74
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	03	ZŠ Chrustova
R:	001	3.NP - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 356,05
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	54,42500	15,50	843,59
2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	45,00000	41,20	1 854,00
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	15,50000	699,28	10 838,84
4	612423531	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	18,00000	412,53	7 425,54
5	6_0001	Rozšíření stupínku na hl. 2000 mm a šíři 600mm vč.schodových hran a opláštění podlahovinou	soubor	1,00000	25 899,00	25 899,00
6	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	6,00000	2 133,18	12 799,08
7	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	m	35,00000	105,60	3 696,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 146,73
8	977131115	Vrty příklepovými vrátky do D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	kus	130,00000	98,23	12 769,90
9	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	25,00000	18,50	462,50
10	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	2,00000	10,80	21,60
11	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	54,42500	1,22	66,40
12	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	54,42500	3,70	201,37
13	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	85,00000	7,99	679,15
14	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,00000	165,50	4 137,50
15	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	22,00000	399,00	8 778,00
16	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	37,00000	60,18	2 226,66
17	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	35,00000	198,13	6 934,55
18	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	56,00000	99,00	5 544,00
19	32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	5,00000	15,74	78,70
20	40mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	20,00000	12,32	246,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 677,90
21	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	98,00000	88,55	8 677,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 076,13
22	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,42538	856,00	2 076,13
Díl: 997		Přesun sutě				9 296,16
23	997013213	Doprava suť budova v-12m ručně	t	0,95000	912,00	866,40
24	979095312	Naložení a složení suti	t	0,95000	1 056,30	1 003,49
25	979081121	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	19,00000	28,90	549,10
26	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,95000	312,50	296,88
27	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,95000	999,00	949,05
28	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,00000	5 631,24	5 631,24
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 380,20
29	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 123,00	2 123,00
30	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	133,00	133,00
31	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	65,30	65,30

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	03	ZŠ Chrustova
R:	001	3.NP - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	254,00	254,00
33	64213637	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 650 x 520 mm	kus	1,00000	1 879,80	1 879,80
34	Instalatérské práce	Instalatérské práce spojené s přívodem vody a odpadu k novému umyvadlu z prostoru stávajícího umyvadla. Cena včetně materiálu, instalace a dopravy, podružného materiálu, roháčků, sifonu	soubor	1,00000	8 925,10	8 925,10
Díl: 776		Podlahy povlakové				55 507,39
35	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,00000	14,50	507,50
36	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	54,42500	13,41	729,84
37	776521100	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	54,42500	287,33	15 637,94
38	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišt.	kus	15,00000	195,20	2 928,00
39	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm	m2	62,58875	105,50	6 603,11
40	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	54,42500	74,25	4 041,06
41	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	54,42500	50,31	2 738,12
42	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	54,42500	20,41	1 110,81
43	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	54,42500	51,38	2 796,36
44	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	54,42500	241,40	13 138,20
45	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	42,50000	33,20	1 411,00
46	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	35,00000	31,97	1 118,95
47	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	54,42500	18,70	1 017,75
48	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	54,42500	25,13	1 367,70
49	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	802,32254	0,45	361,05
Díl: 781		Obklady keramické				2 338,92
50	781111121	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,00000	78,54	471,24
51	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,00000	79,60	159,20
52	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00000	298,80	597,60
53	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00000	31,13	62,26
54	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	25,65	51,30
55	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	6,00000	3,84	23,04
56	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,50000	19,80	89,10
57	5976100R1	obkládačky keramické	m2	2,20000	352,22	774,88
58	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	19,87461	5,55	110,30
Díl: 784		Malby				36 403,45
59	784402801	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	162,46320	45,50	7 392,08
60	784191201	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	162,46320	25,90	4 207,80
61	784195212	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	162,46320	32,11	5 216,69
62	784_001	D+M olejový nátěr kolem učebny	m2	45,27900	239,55	10 846,58
63	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	162,46320	19,80	3 216,77

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	03	ZŠ Chrustova
R:	001	3.NP - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	125,00000	20,10	2 512,50
65	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m ²	19,90000	55,18	1 098,08
66	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m ²	2,00000	50,30	100,60
67	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m ²	54,42500	33,30	1 812,35
Díl: M21		Elektromontáže				160 712,42
68	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	293,50	293,50
69	210010315	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	4,00000	568,25	2 273,00
70	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	13,00000	208,72	2 713,36
71	210111013	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	8,00000	1 540,70	12 325,60
72	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm ² uložený pod omítkou nebo do lišty včetně dodávky kabelu	m	25,00000	135,47	3 386,75
73	222260605	Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování	m	15,00000	112,74	1 691,10
74	210010026R2	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25	m	65,00000	202,81	13 182,65
75	210020304R05	Žlab kabelový s příslušenstvím, 110/60 mm bez víka	m	18,00000	295,63	5 321,34
76	210111011RT12	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE (1 zásuvka/2 zásuvka)	kus	39,00000	369,20	14 398,80
77	Instalace	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	25,00000	52,30	1 307,50
78	Kryt zásuvky	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	2,00000	102,25	204,50
79	Kryt zásuvky 1	Kryt zásuvky komunikační 1-násobná přímá bílá	kus	21,00000	102,25	2 147,25
80	M21_003	Podložka pod panelovou dvojkrabicí vč. dodávky	kus	5,00000	81,13	405,65
81	M21_004	Panelová krabice pod dvojzásuvku	kus	5,00000	101,50	507,50
82	M21_005	Jistič do hlavního rozvaděče 3F, vč. dodávky jističe B char	ks	1,00000	294,16	294,16
83	M21_006	Přepětová ochrana do hl. rozvaděče 3F, vč. dodávky	kus	1,00000	1 954,27	1 954,27
84	M21_007	Hlavní vypínač do rozvaděče	kus	1,00000	526,17	526,17
85	M21_008	Demontáž stávajícího vybavení, vč.nábytku	kpl	1,00000	8 021,65	8 021,65
86	M21_009	Krabice do parapetního žlabu, vč. dodávky	kus	54,00000	102,33	5 525,82
87	Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chrániček nebo lišt	m	1 188,00000	5,64	6 700,32
88	Podružné práce	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00
89	19"rozvaděč	19" rozvaděč 9U/600x600, patch panel, skleněné dveře, šedý, včetně rozvodného panelu 230V. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,00000	6 537,28	6 537,28
90	CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	1 188,00000	7,99	9 492,12
91	CY 4	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6	m	20,00000	16,71	334,20
92	CYKY-J 3x2,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	170,00000	23,74	4 035,80
93	Dotykový display	Instalace interaktivní tabule	kus	1,00000	13 945,00	13 945,00
94	Jistič	Jistič 3F 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B.	kus	1,00000	305,67	305,67
95	Keystone CAT5	Samofezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	25,00000	35,64	891,00
96	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 183,00	6 183,00
97	Přepětová ochrana	Svodič přepětí 280V, 12,5kA do silového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,00000	3 587,31	3 587,31
98	Rámeček 1	Rámeček 1-násobný bílý	kus	2,00000	69,24	138,48
99	Rámeček 2	Rámeček 2-násobný bílý	kus	3,00000	189,52	568,56
100	Rámeček 3	Rámeček 3-násobný bílý	kus	18,00000	285,34	5 136,12

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	03	ZŠ Chrustova
R:	001	3.NP - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
101	Rámeček 4	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,00000	246,59	246,59
102	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,00000	2 485,70	2 485,70
103	RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	25,00000	1,57	39,25
104	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 36 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: dle výrobce. Včetně podružného materiálu.	kus	1,00000	1 639,00	1 639,00
105	Instalace	Instalace rámečku	kus	23,00000	95,60	2 198,80
106	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	597,36	597,36
107	Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,00000	195,00	195,00
108	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	156,84	156,84
109	Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	47,00000	78,55	3 691,85
110	Instalace	Instalace silového kabelu	m	170,00000	29,65	5 040,50
111	Instalace	Instalace zemního kabelu	m	20,00000	22,33	446,60
112	Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	25,00000	35,68	892,00
113	Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	23,00000	72,50	1 667,50

Celkem	393 895,35
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	03	ZŠ Chrustova
R:	002	2.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 417,27			
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,37500	15,50	904,81
2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	45,00000	41,20	1 854,00
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	15,50000	699,28	10 838,84
4	612423531	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	18,00000	412,53	7 425,54
5	6_0001	Rozšíření stupínku na hl. 2000 mm a šíři 600mm vč.schodových hran a opláštění podlahovinou	soubor	1,00000	25 899,00	25 899,00
6	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	6,00000	2 133,18	12 799,08
7	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	m	35,00000	105,60	3 696,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 488,76			
8	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	kus	125,00000	98,23	12 278,75
9	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	25,00000	18,50	462,50
10	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	2,00000	10,80	21,60
11	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	58,37500	1,22	71,22
12	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	58,37500	3,70	215,99
13	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	85,00000	7,99	679,15
14	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,00000	165,50	4 137,50
15	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	22,00000	399,00	8 778,00
16	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	25,00000	60,18	1 504,50
17	9_121113	Zapravení pásu v podlahovině	m2	30,00000	864,73	25 941,90
18	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	35,00000	198,13	6 934,55
19	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	62,00000	99,00	6 138,00
20	32mm	UV stabilní ohebná dvouplošťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	5,00000	15,74	78,70
21	40mm	UV stabilní ohebná dvouplošťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	20,00000	12,32	246,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	8 677,90			
22	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	98,00000	88,55	8 677,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 076,48			
23	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	2,42579	856,00	2 076,48
Díl: 997		Přesun sutě	9 296,16			
24	997013213	Doprava suť budova v-12m ručně	t	0,95000	912,00	866,40
25	979095312	Naložení a složení suti	t	0,95000	1 056,30	1 003,49
26	979081121	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	19,00000	28,90	549,10
27	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,95000	312,50	296,88
28	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,95000	999,00	949,05
29	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,00000	5 631,24	5 631,24
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízení předměty	13 380,20			
30	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 123,00	2 123,00
31	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	133,00	133,00

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	03	ZŠ Chrustova
R:	002	2.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	65,30	65,30
33	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	254,00	254,00
34	64213637	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 650 x 520 mm	kus	1,00000	1 879,80	1 879,80
35	Instalatérské práce	Instalatérské práce spojené s přívodem vody a odpadu k novému umyvadlu z prostoru stávajícího umyvadla. Cena včetně materiálu, instalace a dopravy, podružného materiálu, roháčků, sifonu	soubor	1,00000	8 925,10	8 925,10
Díl: 781		Obklady keramické				2 338,92
36	781111121	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,00000	78,54	471,24
37	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,00000	79,60	159,20
38	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00000	298,80	597,60
39	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00000	31,13	62,26
40	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	25,65	51,30
41	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	6,00000	3,84	23,04
42	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,50000	19,80	89,10
43	5976100R1	obkladačky keramické	m2	2,20000	352,22	774,88
44	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	19,87461	5,55	110,30
Díl: 784		Malby				37 949,99
45	784402801	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,93900	45,50	7 732,22
46	784191201	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,93900	25,90	4 401,42
47	784195212	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	169,93900	32,11	5 456,74
48	784_001	D+M olejový nátěr kolem učebny	m2	47,08600	239,55	11 279,45
49	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,93900	19,80	3 364,79
50	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	128,00000	20,10	2 572,80
51	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	19,90000	55,18	1 098,08
52	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,00000	50,30	100,60
53	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	58,37500	33,30	1 943,89
Díl: M21		Elektromontáže				174 499,49
54	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	293,50	293,50
55	210010315	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	4,00000	568,25	2 273,00
56	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	7,00000	208,72	1 461,04
57	210111013	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	8,00000	1 540,70	12 325,60
58	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou nebo do lišty včetně dodávky kabelu	m	25,00000	135,47	3 386,75
59	222260605	Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavičkování	m	15,00000	112,74	1 691,10
60	210010026R2	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25	m	65,00000	202,81	13 182,65
61	210020304R05	Žlab kabelový s příslušenstvím, 110/60 mm bez víka	m	24,00000	295,63	7 095,12
62	210111011RT12	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE (1 zásuvka/2 zásuvka)	kus	50,00000	369,20	18 460,00
63	Instalace	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	29,00000	52,30	1 516,70
64	Krytzásuvky	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	2,00000	102,25	204,50

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	03	ZŠ Chrustova
R:	002	2.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	M21_003	Podložka pod panelovou dvojkřabici vč. dodávky	kus	5,00000	81,13	405,65
66	M21_004	Panelová krabice pod dvojbásuvku	kus	5,00000	101,50	507,50
67	M21_005	Jistič do hlavního rozvaděče 3F, vč. dodávky jističe B char	ks	1,00000	294,16	294,16
68	M21_006	Přepětiová ochrana do hl. rozvaděče 3F, vč. dodávky	kus	1,00000	1 954,27	1 954,27
69	M21_007	Hlavní vypínač do rozvaděče	kus	1,00000	526,17	526,17
70	M21_008	Demontáž stávajícího vybavení, vč.nábytku	kpl	1,00000	8 021,65	8 021,65
71	M21_009	Krabice do parapetního žlabu, vč. dodávky	kus	75,00000	102,33	7 674,75
72	Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chráničků nebo lišt	m	1 716,00000	5,64	9 678,24
73	Podružné práce	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00
74	19"rozvaděč	19" rozvaděč 9U/600x600, patch panel, skleněné dveře, šedý, včetně rozvodného panelu 230V. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,00000	6 537,28	6 537,28
75	CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	1 716,00000	7,99	13 710,84
76	CY 6	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6	m	25,00000	16,71	417,75
77	CYKY-J 3x2,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	190,00000	23,74	4 510,60
78	Dotykový display	Instalace interaktivní tabule	kus	1,00000	13 945,00	13 945,00
79	Jistič	Jistič 3F 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B.	kus	1,00000	305,67	305,67
80	Keystona CAT5	Samofezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	29,00000	35,64	1 033,56
81	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 183,00	6 183,00
82	Přepětiová ochrana	Svodič přepětí 280V, 12,5kA do silového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky atd).	soubor	1,00000	3 587,31	3 587,31
83	Rámeček 1	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,00000	69,24	69,24
84	Rámeček 3	Rámeček 3-násobný bílý	kus	25,00000	285,34	7 133,50
85	Rámeček 4	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,00000	246,59	246,59
86	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,00000	2 485,70	2 485,70
87	RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	29,00000	1,57	45,53
88	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 36 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: dle výrobce. Včetně podružného materiálu	kus	1,00000	1 639,00	1 639,00
89	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	597,36	597,36
90	Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,00000	195,00	195,00
91	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	156,84	156,84
92	Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	58,00000	78,55	4 555,90
93	Instalace	Instalace silového kabelu	m	190,00000	29,65	5 633,50
94	Instalace	Instalace zemnicího kabelu	m	25,00000	22,33	558,25
95	Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	29,00000	35,68	1 034,72
96	Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	26,00000	72,50	1 885,00

Celkem

379 125,17

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	03	ZŠ Chrustova
R:	002	2.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	03	ZŠ Chrustova
R:	004	ON + VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 622,60
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 135,00	4 135,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 599,80	3 599,80
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 897,90	1 897,90
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 980,00	3 980,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 009,90	3 009,90
Díl: ON		Ostatní náklady				4 892,14
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 318,77	1 318,77
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 469,25	2 469,25
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	702,97	702,97
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	401,15	401,15

Celkem	21 514,74
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	04	ZŠ Pěší
R:	001	1.NP - Jazyková učena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 436,52
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	49,28030	15,50	763,84
2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,00000	41,20	1 648,00
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	19,50000	699,28	13 635,96
4	612423531	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	19,50000	412,53	8 044,34
5	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obkladů	kus	1,00000	2 133,18	2 133,18
6	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	m	2,00000	105,60	211,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 968,44
7	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	kus	98,00000	98,23	9 626,54
8	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	24,50000	18,50	453,25
9	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	2,00000	10,80	21,60
10	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	49,28030	1,22	60,12
11	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	49,28030	3,70	182,34
12	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	115,00000	7,99	918,85
13	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,00000	165,50	4 137,50
14	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	22,00000	399,00	8 778,00
15	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	12,00000	60,18	722,16
16	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,00000	198,13	396,26
17	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevzdušených hl do 100 mm	m	4,00000	99,00	396,00
18	32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	5,00000	15,74	78,70
19	40mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	16,00000	12,32	197,12
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 526,75
20	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	85,00000	88,55	7 526,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 617,51
21	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	1,88961	856,00	1 617,51
Díl: 997		Přesun sutě				9 026,10
22	997013213	Doprava suť budova v-12m ručně	t	0,88000	912,00	802,56
23	979095312	Naložení a složení suti	t	0,88000	1 056,30	929,54
24	979081121	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	17,60000	28,90	508,64
25	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,88000	312,50	275,00
26	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,88000	999,00	879,12
27	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,00000	5 631,24	5 631,24
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 380,20
28	5514561R1	baterie umyvadelová	kus	1,00000	2 123,00	2 123,00
29	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	133,00	133,00
30	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	65,30	65,30
31	725829121	Montáž baterie umyvadelové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	254,00	254,00

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	04	ZŠ Peší
R:	001	1.NP - Jazyková učena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	64213637	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 650 x 520 mm	kus	1,00000	1 879,80	1 879,80
33	Instalatérské práce	Instalatérské práce spojené s přívodem vody a odpadu k novému umyvadlu z prostoru stávajícího umyvadla. Cena včetně materiálu, instalace a dopravy, podružného materiálu, roháčků, sifonu	soubor	1,00000	8 925,10	8 925,10
Díl: 776		Podlahy povlakové				50 552,38
34	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,00000	14,50	507,50
35	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	49,28030	13,41	660,85
36	776521100	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	49,28030	287,33	14 159,71
37	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišt	kus	15,00000	195,20	2 928,00
38	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm	m2	56,67235	105,50	5 978,93
39	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	49,28030	74,25	3 659,06
40	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	49,28030	50,31	2 479,29
41	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	49,28030	20,41	1 005,81
42	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	49,28030	51,38	2 532,02
43	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	49,28030	241,40	11 896,26
44	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	34,50000	33,20	1 145,40
45	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	35,00000	31,97	1 118,95
46	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	49,28030	18,70	921,54
47	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	49,28030	25,13	1 238,41
48	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	712,54651	0,45	320,65
Díl: 781		Obklady keramické				2 338,92
49	781111121	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,00000	78,54	471,24
50	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do maltv	m2	2,00000	79,60	159,20
51	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00000	298,80	597,60
52	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00000	31,13	62,26
53	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	25,65	51,30
54	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	6,00000	3,84	23,04
55	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,50000	19,80	89,10
56	5976100R1	obkladačky keramické	m2	2,20000	352,22	774,88
57	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	19,87461	5,55	110,30
Díl: 784		Malby				26 373,91
58	784402801	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,58840	45,50	7 534,27
59	784191201	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,58840	25,90	4 288,74
60	784195212	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	165,58840	32,11	5 317,04
61	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,58840	19,80	3 278,65
62	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	155,00000	20,10	3 115,50

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	04	ZŠ Peší
R:	001	1.NP - Jazyková učena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	19,90000	55,18	1 098,08
64	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,00000	50,30	100,60
65	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	49,28030	33,30	1 641,03
Díl: M21		Elektromontáže				144 825,91
66	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	293,50	293,50
67	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	7,00000	208,72	1 461,04
68	210111013	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	8,00000	1 540,70	12 325,60
69	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou nebo do lišty včetně dodávky kabelu	m	25,00000	135,47	3 386,75
70	222260605	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování	m	15,00000	112,74	1 691,10
71	210010026R2	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25	m	12,00000	202,81	2 433,72
72	210020304R05	Žlab kabelový s příslušenstvím, 110/60 mm bez víka	m	20,00000	295,63	5 912,60
73	210111011RT12	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE (1 zásuvka/2 zásuvka)	kus	48,00000	369,20	17 721,60
74	Instalace	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	28,00000	52,30	1 464,40
75	Kryt zásuvky	Kryt zásuvky komunikační 2-násobná přímá bílá	kus	2,00000	102,25	204,50
76	M21_003	Podložka pod panelovou dvojkrabici vč. dodávky	kus	5,00000	81,13	405,65
77	M21_004	Panelová krabice pod dvojzásuvku	kus	5,00000	101,50	507,50
78	M21_005	Jistič do hlavního rozvaděče 3F, vč. dodávky jističe B char	ks	1,00000	294,16	294,16
79	M21_006	Přepětová ochrana do hl. rozvaděče 3F, vč. dodávky	kus	1,00000	1 954,27	1 954,27
80	M21_007	Hlavní vypínač do rozvaděče	kus	1,00000	526,17	526,17
81	M21_009	Krabice do parapetního žlabu, vč. dodávky	kus	72,00000	102,33	7 367,76
82	Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chrániček nebo lišt	m	1 650,00000	5,64	9 306,00
83	Podružné práce	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00
84	19"rozvaděč	19" rozvaděč 9U/600x600, patch panel, skleněné dveře, šedý, včetně rozvodného panelu 230V. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,00000	6 537,28	6 537,28
85	CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	1 650,00000	7,99	13 183,50
86	CY 6	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6	m	8,00000	16,71	133,68
87	CYKY-J 3x2,5mm	Sílový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	110,00000	23,74	2 611,40
88	Dotykový display	Instalace interaktivní tabule	kus	1,00000	13 945,00	13 945,00
89	Jistič	Jistič 3F 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B.	kus	1,00000	305,67	305,67
90	Keystone CAT5	Samofézní keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	28,00000	35,64	997,92
91	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 183,00	6 183,00
92	Přepětová ochrana	Svodič přepětí 280V, 12,5kA do sílového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro sílový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky atd).	soubor	1,00000	3 587,31	3 587,31
93	Rámeček 1	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,00000	69,24	69,24
94	Rámeček 3	Rámeček 3-násobný bílý	kus	24,00000	285,34	6 848,16
95	Rámeček 4	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,00000	246,59	246,59
96	Revize	Výchozí revize elektro pro sílové rozvody v učebně + pro podružný sílový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,00000	2 485,70	2 485,70
97	RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	28,00000	1,57	43,96

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	04	ZŠ Pěší
R:	001	1.NP - Jazyková učena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 36 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: dle výrobce. Včetně podružného materiálu	kus	1,00000	1 639,00	1 639,00
99	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	597,36	597,36
100	Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,00000	195,00	195,00
101	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	156,84	156,84
102	Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	56,00000	78,55	4 398,80
103	Instalace	Instalace silového kabelu	m	110,00000	29,65	3 261,50
104	Instalace	Instalace zemního kabelu	m	8,00000	22,33	178,64
105	Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	28,00000	35,68	999,04
106	Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	26,00000	72,50	1 885,00

Celkem	308 046,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	04	ZŠ Pěší
R:	002	2.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 757,44
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	67,64120	15,50	1 048,44
2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,00000	41,20	2 060,00
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	22,00000	699,28	15 384,16
4	612423531	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	22,00000	412,53	9 075,66
5	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	1,00000	2 133,18	2 133,18
6	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	m	10,00000	105,60	1 056,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 941,94
7	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	kus	110,00000	98,23	10 805,30
8	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	24,50000	18,50	453,25
9	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	2,00000	10,80	21,60
10	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	67,64120	1,22	82,52
11	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	67,64120	3,70	250,27
12	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	150,00000	7,99	1 198,50
13	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,00000	165,50	4 137,50
14	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	22,00000	399,00	8 778,00
15	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	30,00000	60,18	1 805,40
16	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	10,00000	198,13	1 981,30
17	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevzdušných hl do 100 mm	m	20,00000	99,00	1 980,00
18	32mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	5,00000	15,74	78,70
19	40mm	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm	m	30,00000	12,32	369,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 626,00
20	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	120,00000	88,55	10 626,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 843,62
21	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,15376	856,00	1 843,62
Díl: 997		Přesun sutě				9 585,49
22	997013213	Doprava suť budova v-12m ručně	t	1,02500	912,00	934,80
23	979095312	Naložení a složení suti	t	1,02500	1 056,30	1 082,71
24	979081121	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	20,50000	28,90	592,45
25	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,02500	312,50	320,31
26	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,02500	999,00	1 023,98
27	99900000R	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,00000	5 631,24	5 631,24
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				13 380,20
28	5514561R1	baterie umyvadelová	kus	1,00000	2 123,00	2 123,00
29	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	133,00	133,00
30	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	65,30	65,30
31	725829121	Montáž baterie umyvadelové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	254,00	254,00

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	04	ZŠ Peší
R:	002	2.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	64213637	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 650 x 520 mm	kus	1,00000	1 879,80	1 879,80
33	Instalatérské práce	Instalatérské práce spojené s přívodem vody a odpadu k novému umyvadlu z prostoru stávajícího umyvadla. Cena včetně materiálu, instalace a dopravy, podružného materiálu, roháčků, sifonu	soubor	1,00000	8 925,10	8 925,10
Díl: 776		Podlahy povlakové				67 228,33
34	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,00000	14,50	507,50
35	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	67,64120	13,41	907,07
36	776521100	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	67,64120	287,33	19 435,35
37	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné čištění lišt	kus	15,00000	195,20	2 928,00
38	284110000	Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut speciálně pro školy a školky. Složení z několika vrstev (nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm	m2	77,78738	105,50	8 206,57
39	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	67,64120	74,25	5 022,36
40	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	67,64120	50,31	3 403,03
41	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	67,64120	20,41	1 380,56
42	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	67,64120	51,38	3 475,40
43	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	67,64120	241,40	16 328,59
44	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	34,50000	33,20	1 145,40
45	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	35,00000	31,97	1 118,95
46	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	67,64120	18,70	1 264,89
47	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	67,64120	25,13	1 699,82
48	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	899,65123	0,45	404,84
Díl: 781		Obklady keramické				2 338,92
49	781111121	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,00000	78,54	471,24
50	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do maltv	m2	2,00000	79,60	159,20
51	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,00000	298,80	597,60
52	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00000	31,13	62,26
53	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	25,65	51,30
54	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	6,00000	3,84	23,04
55	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,50000	19,80	89,10
56	5976100R1	obkladačky keramické	m2	2,20000	352,22	774,88
57	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	19,87461	5,55	110,30
Díl: 784		Malby				34 000,27
58	784402801	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,48720	45,50	9 850,17
59	784191201	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,48720	25,90	5 607,02
60	784195212	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	216,48720	32,11	6 951,40
61	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,48720	19,80	4 286,45
62	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	175,00000	20,10	3 517,50

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	04	ZŠ Peší
R:	002	2.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	26,00000	55,18	1 434,68
64	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,00000	50,30	100,60
65	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	67,64120	33,30	2 252,45
Díl: M21		Elektromontáže				172 490,23
66	210010313	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,00000	293,50	293,50
67	210010315	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	2,00000	568,25	1 136,50
68	210010321	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	8,00000	208,72	1 669,76
69	210111013	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	11,00000	1 540,70	16 947,70
70	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou nebo do lišty včetně dodávky kabelu	m	25,00000	135,47	3 386,75
71	222260605	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování	m	15,00000	112,74	1 691,10
72	210010026R2	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25	m	12,00000	202,81	2 433,72
73	210020304R05	Žlab kabelový s příslušenstvím, 110/60 mm bez víka	m	25,00000	295,63	7 390,75
74	210111011RT12	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE (1 zásuvka/2 zásuvka)	kus	58,00000	369,20	21 413,60
75	Instalace	Instalace keystone RJ45 na kabel	kus	34,00000	52,30	1 778,20
76	Krytzásuvky	Kryt zásuvky komunikační 1-násobná přímá bílá	kus	30,00000	102,25	3 067,50
77	M21_003	Podložka pod panelovou dvojkrabici vč. dodávky	kus	5,00000	81,13	405,65
78	M21_004	Panelová krabice pod dvojzásuvku	kus	5,00000	101,50	507,50
79	M21_005	Jistič do hlavního rozvaděče 3F, vč. dodávky jističe B char	ks	1,00000	294,16	294,16
80	M21_006	Přepětová ochrana do hl. rozvaděče 3F, vč. dodávky	kus	1,00000	1 954,27	1 954,27
81	M21_007	Hlavní vypínač do rozvaděče	kus	1,00000	526,17	526,17
82	M21_009	Krabice do parapetního žlabu, vč. dodávky	kus	90,00000	102,33	9 209,70
83	Instalace	Instalace CAT 5 kabelu do připravených chráničků nebo lišt	m	2 112,00000	5,64	11 911,68
84	Podružné práce	Pomocné práce, doprava, měření.	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00
85	19"rozvaděč	19" rozvaděč 9U/600x600, patch panel, skleněné dveře, šedý, včetně rozvodného panelu 230V. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,00000	6 537,28	6 537,28
86	CAT5E kabel	Datový UTP cat.5 kabel bezhalogenový	m	2 112,00000	7,99	16 874,88
87	CY 6	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 6	m	20,00000	16,71	334,20
88	CYKY-J 3x2,5mm	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	130,00000	23,74	3 086,20
89	Dotykový display	Instalace interaktivní tabule	kus	1,00000	13 945,00	13 945,00
90	Jistič	Jistič 3F 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B.	kus	1,00000	305,67	305,67
91	Keystone CAT5	Samofezný keystone CAT5E UTP RJ45 černý	kus	34,00000	35,64	1 211,76
92	Podružné práce	Pomocné práce, doprava	soubor	1,00000	6 183,00	6 183,00
93	Přepětová ochrana	Svodič přepětí 280V, 12,5kA do silového rozvaděče a ostatní drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, svorky, atd).	soubor	1,00000	3 587,31	3 587,31
94	Rámeček 1	Rámeček 1-násobný bílý	kus	2,00000	69,24	138,48
95	Rámeček 3	Rámeček 3-násobný bílý	kus	30,00000	285,34	8 560,20
96	Rámeček 4	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,00000	246,59	246,59
97	Revize	Výchozí revize elektro pro silové rozvody v učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro provozní osvětlení.	kus	1,00000	2 485,70	2 485,70
98	RJ45 konektor	RJ 45 konektor instalační na kabel - CAT5E	kus	34,00000	1,57	53,38

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	04	ZŠ Pěší
R:	002	2.NP - Multimediální učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	Silový rozvaděč	Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 36 DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, rozměry: dle výrobce. Včetně podružného materiálu	kus	1,00000	1 639,00	1 639,00
100	Instalace	Instalace silového rozvaděče do stěny	kus	1,00000	597,36	597,36
101	Instalace	Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení.	kus	1,00000	195,00	195,00
102	Instalace	Instalace ostatního drobného instalačního materiálu	soubor	1,00000	156,84	156,84
103	Instalace	Instalace zásuvky 230V	kus	69,00000	78,55	5 419,95
104	Instalace	Instalace silového kabelu	m	130,00000	29,65	3 854,50
105	Instalace	Instalace zemního kabelu	m	20,00000	22,33	446,60
106	Instalace	Instalace keystone RJ45 konektoru na kabel	kus	34,00000	35,68	1 213,12
107	Instalace	Instalace krytu zásuvky komunikační	kus	32,00000	72,50	2 320,00

Celkem	374 192,44
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_04_20	Školy Ostrava
O:	04	ZŠ Pěší
R:	004	ON + VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 622,60
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 135,00	4 135,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 599,80	3 599,80
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 897,90	1 897,90
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 980,00	3 980,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 009,90	3 009,90
Díl: ON		Ostatní náklady				4 892,14
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 318,77	1 318,77
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 469,25	2 469,25
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	702,97	702,97
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	401,15	401,15

Celkem	21 514,74
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání