



SIAD Czech spol. s r.o.
K Hájům 2606/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

<http://www.siad.cz>

NABÍDKA č. 302 - 2024 JB

PRO FIRMU : UMTM Olomouc

OBJEKT : UMTM Olomouc,

POPIS ŘEŠENÍ - rozvod N2, vakua a tlak. vzduchu v laboratořích

Nabídka obsahuje dodávku a montáž rozvodů dusíku, vakua a vzduchu v laboratořích. Jednotlivé položky nabídky jsou níže popsány. Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška, revize.

ROZVOD N2 A VAKUA LAB. 3,07

				materiál	montáž	součet	
1.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 12 mm, 3 m - rozvod N2	cel	1	1 693 Kč	2 070 Kč	3 390 Kč	3 390 Kč
2.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 12 mm - 3 ks - rozvod N2	cel	1	2 597 Kč	1 099 Kč	3 696 Kč	7 086 Kč
3.	dodávka a montáž KK DN 15 - 1 ks - rozvod N2	cel	1	1 055 Kč	555 Kč	1 610 Kč	8 696 Kč
4.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 12 mm, 3 m - rozvod vakua	cel	1	1 693 Kč	2 070 Kč	3 390 Kč	12 086 Kč
5.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 12 mm - 3 ks - rozvod vakua	cel	1	2 597 Kč	1 099 Kč	3 696 Kč	15 782 Kč
6.	dodávka a montáž KK DN 15 - 1 ks - rozvod vakua	cel	1	1 055 Kč	555 Kč	1 610 Kč	17 392 Kč

Rozvody celkem (bez DPH)

17 392 Kč

ROZVOD VAKUA LAB. 3,01

1.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 12 mm, 3 m - rozvod vakua	cel	1	1 693 Kč	2 070 Kč	3 390 Kč	3 390 Kč
2.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 12 mm - 6 ks - rozvod vakua	cel	1	5 195 Kč	2 198 Kč	7 393 Kč	10 783 Kč
3.	dodávka a montáž KK DN 15 - 3 ks - rozvod vakua	cel	1	3 164 Kč	1 665 Kč	4 829 Kč	15 611 Kč

Rozvod dusíku celkem (bez DPH)

14 400 Kč

ROZVOD CO2 LAB. 4.01

1.	dodávka koncového bodu 0-6 bar - 1 ks	cel	1	9 554 Kč	0 Kč	9 554 Kč	9 554 Kč
2.	montáž koncového bodu - 1 ks	cel	1	0 Kč	944 Kč	944 Kč	10 498 Kč
3.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 8 mm, 6 m	cel	1	2 908 Kč	3 552 Kč	6 460 Kč	16 958 Kč
4.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 8 mm - 5 ks	cel	1	4 329 Kč	1 832 Kč	6 161 Kč	23 118 Kč

Rozvod CO2 celkem (bez DPH)

23 118 Kč

ROZVOD CO2 LAB. 0,40 A - včetně montáže a napojení na rovod CO2

1.	dodávka koncového bodu 0-6 bar - 2 ks	cel	2	19 108 Kč	0 Kč	19 108 Kč	19 108 Kč
2.	montáž koncového bodu - 2 ks	cel	1	0 Kč	1 887 Kč	1 887 Kč	20 995 Kč
3.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 8 mm, 8 m	cel	1	3 874 Kč	4 740 Kč	7 760 Kč	28 755 Kč
4.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 8 mm - 5 ks	cel	1	4 329 Kč	1 832 Kč	6 161 Kč	34 916 Kč

Rozvod CO2 celkem (bez DPH)

34 916 Kč

ROZVOD N2 A TL. VZDUCHU LAB. 1.26

1.	dodávka koncového bodu 0-16 bar - 1 ks	cel	1	9 554 Kč	0 Kč	9 554 Kč	9 554 Kč
2.	montáž koncového bodu - 1 ks	cel	1	0 Kč	944 Kč	944 Kč	10 498 Kč
3.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 8 mm, 12 m - rozvod N2	cel	1	5 816 Kč	7 104 Kč	11 640 Kč	22 138 Kč
4.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 8 mm - 3 ks - rozvod N2	cel	1	2 597 Kč	1 099 Kč	3 696 Kč	25 834 Kč
5.	dodávka koncového bodu 0-6 bar - 1 ks	cel	1	9 554 Kč	0 Kč	9 554 Kč	31 692 Kč
6.	montáž koncového bodu - 1 ks	cel	1	0 Kč	944 Kč	944 Kč	26 777 Kč
7.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 8 mm, 12 m - rozvod vzduchu	cel	1	5 816 Kč	7 104 Kč	11 640 Kč	38 417 Kč
8.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 8 mm - 3 ks - rozvod vzduchu	cel	1	2 597 Kč	1 099 Kč	3 696 Kč	42 114 Kč

Rozvody celkem (bez DPH)

31 640 Kč

TLAKOVÁ ZKOUŠKA, REVIZE

1.	tlaková zkouška, revize	cel	1	0 Kč	17 538 Kč	17 538 Kč	17 538 Kč
----	-------------------------	-----	---	------	-----------	-----------	-----------

Tlaková zkouška, revize celkem (bez DPH)

17 538 Kč

DOKUMENTACE

1.	dokumentace skutečného provedení	cel	1	0 Kč	11 100 Kč	11 100 Kč	11 100 Kč
----	----------------------------------	-----	---	------	-----------	-----------	-----------

Dokumentace celkem (bez DPH)

11 100 Kč

DOPRAVA

1.	Doprava	cel	1	0 Kč	0 Kč	9 213 Kč	9 213 Kč
----	---------	-----	---	------	------	----------	----------

Doprava celkem (bez DPH)	9 213 Kč
Cena celková (bez DPH)	159 316 Kč

TERMÍN ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ: 3-4 týdny od objednání a dle dohody

DÉLKA MONTÁŽNÍCH PRACÍ : cca 3 - 4 prac. Dnů

NABÍDKA NEOBSAHUJE :

projednání s dotčenými orgány
začišťovací práce
uzemnění potrubí a technologie, zemní síť
detektory, signalizace, MaR

zpracovala :

v Ostravě: 7.10.2024