

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
167	Oprava záložního napájení v žst. Praha Hlubočepy, Praha Řeporyje, Loděnice, Vráž u Berouna	1 820 391,33	0,00	382 282,18	2 202 673,51	0,00	1 799 401,08	20990,25	0,00	0,00
1	technologická část	1 799 401,08	0,00	377 874,23	2 177 275,31	0,00	1 799 401,08	0,00	0,00	0,00
1	Výh. Prokopské Údolí	449 850,27	0,00	94 468,56	544 318,83	0,00	449 850,27	0,00	0,00	0,00
2	ŽST Praha-Řeporyje	449 850,27	0,00	94 468,56	544 318,83	0,00	449 850,27	0,00	0,00	0,00
3	ŽST Vráž u Berouna	449 850,27	0,00	94 468,56	544 318,83	0,00	449 850,27	0,00	0,00	0,00
4	ŽST Loděnice	449 850,27	0,00	94 468,56	544 318,83	0,00	449 850,27	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	10 179,20	0,00	2 137,63	12 316,83	0,00	0,00	10179,20	0,00	0,00
3	doprava, VRN	10 811,05	0,00	2 270,32	13 081,37	0,00	0,00	10811,05	0,00	0,00
Celkem		1820391,33	0,00	382282,18	2202673,51	0,00	1799401,08	20990,25	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava záložního napájení ve výh. Prokopské údolí, ŽST Praha-Řeporyje, Loděnice, Vráž u Berouna
Podčást: výh. Prokopské údolí

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: Prokopské údolí

Zpracoval:
Datum: 9. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	759	7592920745	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	16,000	26 499,00	423 984,00	0,00	423 984,00	0,00000	0,000
	R	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	568,31	0,00	9 092,96	9 092,96	0,00000	0,000
	R	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	496,04	0,00	7 936,64	7 936,64	0,00000	0,000
	R	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000
	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
	R	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
Celkem							423 984,00	25 866,27	449 850,27		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava záložního napájení ve výh. Prokopské Údolí, ŽST Praha-Řeporyje, Loděnice, Vráž u Berouna
Podčást: ŽST Praha-Řeporyje

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: Praha-Řeporyje

Zpracoval:
Datum: 9. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	759	7592920745	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	16,000	26 499,00	423 984,00	0,00	423 984,00	0,00000	0,000
	R	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	568,31	0,00	9 092,96	9 092,96	0,00000	0,000
	R	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	496,04	0,00	7 936,64	7 936,64	0,00000	0,000
	R	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000
	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
	R	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
Celkem							423 984,00	25 866,27	449 850,27		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava záložního napájení ve výh. Prokopské údolí, ŽST Praha-Řeporyje, Loděnice, Vráž u Berouna
Podčást: ŽST Vráž u Berouna

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: Vráž u Berouna

Zpracoval:
Datum: 9. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	759	7592920745	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	16,000	26 499,00	423 984,00	0,00	423 984,00	0,00000	0,000
	R	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	568,31	0,00	9 092,96	9 092,96	0,00000	0,000
	R	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	496,04	0,00	7 936,64	7 936,64	0,00000	0,000
	R	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000
	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
	R	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
Celkem							423 984,00	25 866,27	449 850,27		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava záložního napájení ve výh. Prokopské Údolí, ŽST Praha-Řeporyje, Loděnice, Vráž u Berouna
Podčást: ŽST Loděnice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: Loděnice

Zpracoval:
Datum: 9. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	759	7592920745	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	16,000	26 499,00	423 984,00	0,00	423 984,00	0,00000	0,000
	R	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	568,31	0,00	9 092,96	9 092,96	0,00000	0,000
	R	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000	496,04	0,00	7 936,64	7 936,64	0,00000	0,000
	R	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000
	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
	R	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
Celkem							423 984,00	25 866,27	449 850,27		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava záložního napájení ve výh. Prokopské Údolí, ŽST Praha-Řeporyje, Loděnice, Vráž u Berouna
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: Prokopské Údolí, Praha-Řeporyje, Loděnice, Vráž u Berouna

Zpracoval:
Datum: 9. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	10 179,20	10 179,20		0,000
1	HZS	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	636,20	0,00	10 179,20	10 179,20	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 179,20	10 179,20		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava záložního napájení ve výh. Prokopské Údolí, ŽST Praha-Řeporyje, Loděnice, Vráž u Berouna
Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: Prokopské Údolí, Praha-Řeporyje, Loděnice, Vráž u Berouna

Zpracoval:
Datum: 9. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	10 811,05	10 811,05			0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	4,000	502,61	0,00	2 010,44	2 010,44	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	19,000	463,19	0,00	8 800,61	8 800,61	0,00000	0,000
Celkem						0,00	10 811,05	10 811,05			0,000