

## Příloha č. 1

# Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024 – 2025 – ST Ostrava; obvod TO Karviná, TO Jablunkov, TO Český Těšín, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Návsí

342	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2	844,000	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	

### Oprava P8264 v km 287,276

71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	2,000	
255	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití prážců příčných betonových	kus	59,000	
707	M	5963101040	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnější 1200mm	kus	6,000	
714	M	5963101080	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1800 mm	kus	2,000	
715	M	5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus	3,000	
717	M	5963101105	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	kus	4,000	
721	M	5963101125	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistný díl vnitřní	kus	1,000	
723	M	5963101055	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín pero	kus	2,000	
840	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	3,000	
841	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů,	t	84,000	

			stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km				
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000		
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000		
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		

TO Jablunkov –

### Oprava P6513 v km 285,034

444	K	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	m	33,600		
447	K	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	7,000		
451	K	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	7,000		
454	K	5913030080	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace	kus	12,000		
494	K	5913130040	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely nábehový klín	kus	2,000		
722	M	5963101135	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	12,000		
840	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	0,800		
841	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	22,400		
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,800		
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,800		
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	6,000		
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
12	K	033111001.1 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	1,000		

### Oprava P8290 v km 328,679

722	M	5963101135	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	12,000		
840	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	0,800		
841	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	22,400		
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,800		
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,800		
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		

TO Karviná –

**Žst. Český Těšín**

367	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	176,000	
368	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	80,000	
369	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé	kus	8,000	
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	40,000	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		

**Žst. Třinec**

265	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	28,000	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	

TO Český Těšín –

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **425 868,9,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 17. 10. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Do 30. 11. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 14. 10. 2024