



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 8. února 2024 Terminál veřejné hromadné dopravy – Semily

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „**dodatek**“) mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka – TDS, Ing. Roman Balatka Maršík, email: roman@balatkamarsik.cz, telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v: Praze, odd. C, vl. 93177

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED] e-mail: [REDACTED]@metrostavdiz.cz, telefon: + [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

společně „smluvní strany“

takto:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.02.2024 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Terminál veřejné hromadné dopravy – Semily“.
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace díla nastaly a byly zjištěny skutečnosti, které zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu oznámil objednateli. Jednalo se o skutečnosti, které zadavatel ani zhotovitel, oba jednající s náležitou péčí, nemohli předvídat a které jakkoliv nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Dodatkem dochází ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ke změnám rozsahu díla, které nebyly součástí zadávacího řízení ani původní Smlouvy, a to zvýšení rozsahu díla.
4. Dodatek je uzavírán z důvodu změn v provedení prací a dodávek, jejichž provedení je nutné pro řádnou realizaci díla a dokončení celého díla a dopadu změn díla do termínu pro provedení díla.
5. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla, stanovenou v tomto dodatku, dochází také ke změně celkové ceny díla a změně termínu dokončení stavebních prací, tak jak je uvedeno níže.

II.

Změnová ustanovení

1. **Článek II. Specifikace díla Smlouvy** se tímto dodatkem upravuje o změny uvedené v **Příloze č. 1 – Změnové listy stavby č. 6 a č. 7.**
2. **Článek X. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 Smlouvy** se tímto dodatkem upravuje a na základě dohody stran nově zní:

„Nová cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH 35.653.086,92 Kč

DPH sazba 21% 7.487.148,25 Kč

Cena celkem včetně DPH 43.140.235,17 Kč

**(slovy: čtyřicet tři milionů jedno sto čtyřicet tisíc dvě stě třicet pět korun českých
sedmnáct haléřů)**

*Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří **Přílohu č. 1 - aktualizovaný rozpis díla této smlouvy.***

3. **Článek VI. Termíny plnění odst. 1 až 4 Smlouvy** se s ohledem na skutečný termín předání staveniště a dobu nezbytnou k provedení změn díla uvedených ve Změnovém listu č. 6 a č. 7 tímto dodatkem upravuje a na základě dohody stran nově zní:

*„1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **dne 15.03.2024***

*2. Termín pro zahájení stavebních prací: **dne 15.03.2024***

*3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **do 254 dnů od předání staveniště (180 dnů dle Smlouvy + 37 dnů na základě podepsaných Změnových listů č. 3 a č. 4 + 37 dnů na základě podepsaných Změnových listů č. 6 a č.***

7), tj. do 23.11.2024

4. Termín pro předání dokladů: **nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.
2. Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dodatku objednatel v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn jinou smluvní stranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
6. Dodatek byl schválen usnesením Rady města Semily č. 241007/RM/476 ze dne 07.10.2024.

Příloha č. 1 : Změnové listy stavby

6. Sanace zemní pláň autobusového terminálu

7. Opatření z důvodu havarijního stavu opěrné zdi v ulici Nádražní

Za objednatele



.....


Bc. Lena Mlejnková, starostka

Za zhotovitele



.....

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů



.....

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 06/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 17.9.2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy - Semily Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_068/0002563					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		ano			
Popis a zdůvodnění změny: Sanace zemní pláňě-oproti předpokladu PD Po odtěžení stávajících nestmelených vrstev na úroveň ZP byly dne 4.8.2024 provedeny statické zkoušky, které prokázaly, oproti předpokladu v projektové dokumentaci stavby (PD), neúnosnou zemní pláň. Na základě posouzení zemin akreditovanou geotechnickou laboratoří byla navržena sanace zemní pláňě v mocnosti 80 cm, (viz příloha č.1 posouzení zemin v podloží a příloha č.2 protokol o zkoušce-stanovení indexových parametrů zemin), která bude v celé ploše autobusového terminálu doplněna o separační geotextilii 500 g/m2, podrobný postup viz příloha ze SD. Vzhledem k výskytu podzemní vody a skladbě jílovitých zemin bude provedeno odvodnění dalšími trativody v délce 157 m nad rámec PD se zaústěním do dešťové kanalizace. Trativod bude obsypán vhodnou frakcí 16/32mm. V místě napojení konstrukčních vrstev k tělesa vlakového nástupiště bylo nutné odstranit betonový práh(š=0,2m*v=0,2m) v délce 248metrů. Bylo provedeno odříznutí v tl.100mm tak, aby nedošlo k poškození nástupiště, zbytný betonový odpad byl zrecyklován v poměru 80% odvoz na recyklační základnu, 20% uložení na skládku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: --					
Ocenění změny: Celkem + 908 371,80 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 34 481 244,71Kč + DPH			Změna času plnění: + 7 dní tj. 24.10.2024		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: + **908 371,80 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 908 371,80Kč bez DPH.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD

Odůvodnění stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Balatka Maršík Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



02-50-01	908 371,80
----------	------------

Autobusový terminál – Pozemní komunikace															
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Celkem			
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem		
0 Všeobecné konstrukce a práce															
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	320,00	350,00	112 000,00	22,40	7 840,00			342,40	119 840,00		
zemina (20% objemu) položka realizována pouze po odsouhlasení TDI z pol.č. 123738: 1712,0m3*0,2=320,00 [A]															
1 Zemní práce															
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 600,00	200,00	320 000,00	112,00	22 400,00			1 712,00	342 400,00		
položka realizována pouze po odsouhlasení TDI rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek uvažována 100% výměna, fakturováno dle skutečného čerpání případné využití stávajícího materiálu dále na stavbě je možné za předpokladu využití jakožto recyklováný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem (ŠD 32/63), pouze po odsouhlasení geologa stavby, 80% objemu materiálu musí být využito pro zpětné použití namíste nebo pro další použití, tj. zajistit předání příslušného objemu materiálu k dalšímu využití či zpracování - povinnost Zhotovitele stavby sanace podloží: 3200,0m2*0,50=1 600,00 [A]															
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 600,00	25,00	40 000,00	112,00	2 800,00			1 712,00	42 800,00		
deponie zemin bez rozlišení (dočasná/trvalá), uložení dle povahy a určení s ohledem na další zpracování či trvalé uložení položka realizována pouze po odsouhlasení TDI z pol.č. 123738: 1600,0m3=1 600,00 [A]															
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3 200,00	20,00	64 000,00					3 200,00	64 000,00		
včetně zhroušek hutnění dle TKP staveb															
2 Základy															
5	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	160,00	250,00	40 000,00	157,00	39 250,00			317,00	79 250,00		
komplet, včetně zemních prací (výkop, výplň, zásyp)															
6	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	160,00	45,00	7 200,00	791,00	35 595,00			951,00	42 795,00		
pro drenážní potrubí: 160,0*1,0m=160,00 [A] SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO															
7	21452		položka realizována pouze po odsouhlasení TDI	M3	1 600,00	250,00	400 000,00	112,00	28 000,00			1 712,00	428 000,00		
rozsah bude určen geologem stavby na základě skutečných geomechanických vlastností a provedených zkoušek uvažována 100% výměna, fakturováno dle skutečného čerpání případné využití stávajícího materiálu, pouze po odsouhlasení geologa stavby (jakožto recyklováný materiál s promísením se zeminami vhodnými k přímému použití bez úpravy nebo nakupovaným štěrkem) sanace podloží: 3200,0m2*0,50=1 600,00 [A]															
5 Komunikace															
8	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	304,50	2 050,00	624 225,00					304,50	624 225,00		
SC C8/10 vozovka: 1430,0m2*0,15=214,50 [A] záliv BUS: 600,0m2*0,15=90,00 [B] Celkem: A+B=304,50 [C] POZN.: Vrstvu SC C8/10 tl. 150mm lze zaměnit za vrstvu MZK tl. 200mm															
9	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	511,90	900,00	460 710,00					511,90	460 710,00		
ŠD tř. A, fr. 32/63 včetně zhroušek hutnění dle TKP staveb vozovka: 1430,0m2*prům.tl. 0,23=328,90 [A] záliv BUS: 600,0m2*prům.tl. 0,23=138,00 [B] rozš. vrstev pod obrubou: 45,0m3=45,00 [C] Celkem: A+B+C=511,90 [D]															
10	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	87,00	900,00	78 300,00					87,00	78 300,00		
ŠD tř. A, fr. 0/32 včetně zhroušek hutnění dle TKP staveb chodníky a nástupiště: 580,0m2*0,15=87,00 [A]															

24	897624	VPUŠT ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM vpuštový komplet typového systému vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev	KUS	5,00	10 000,00	50 000,00					5,00	50 000,00
25	897724	ČISTIČI KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM čističí kus typového systému vč.lože, podkladních a spojovacích vrstev	KUS	6,00	10 000,00	60 000,00					6,00	60 000,00
26	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,00	2 152,80	17 222,40					8,00	17 222,40
9		Ostatní konstrukce a práce										
27	9111A1	ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí z ocelových trubkových profilů s madlem, H=0,9m, povrchová úprava pozink. + lakováno práškovými barvami kotvení do bet.patek svislé sloupky a horní madlo TR 44,5/3mm dolní madlo TR 38/3mm	M	1,60	5 950,00	9 520,00					1,60	9 520,00
28	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM KAMENNÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150x250mm a 150x350mm ŘEZANÁ do bet.lože C20/25-XF3 přímé + oblouky: 188,0m+32,0m=220,00 [A]	M	220,00	2 200,00	484 000,00					220,00	484 000,00
29	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ KAMENNÁ SADOVÁ OBRUBA 80x200mm do bet.lože C20/25-XF3 přímé + oblouky: 240,0m=240,00 [A]	M	240,00	1 200,00	288 000,00					240,00	288 000,00
30	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY z prefabrikovaných dílců typového systému, s přerušovanou štěrbinou, se spádem dna. Beton min. C35/45-XF4 vč. bet.lože C20/25-XF3 a podkladních a spojovacích vrstev 61,0+31,0+11,0-11 (vtokové a čističí dílce)=92,00 [A]	M	92,00	4 000,00	368 000,00					92,00	368 000,00
31	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM kamenná kostka drobná, řezaná - žula (80-100mm) tl.lože 100-150mm, lože beton min. 20/25 XF3, spárování M25 XF4 84,0+0,60=50,40 [A]	M2	50,40	1 850,00	93 240,00					50,40	93 240,00
32	R91725A	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY KAMENNÉ KAMENNÁ OBRUBA 300/400 mm (pro nástupiště), nášlap 200mm ŘEZANÁ do bet.lože C20/25-XF3 přímý prvek: 61,0m=61,00 [A] přechodový prvek: 2*1,0m=2,00 [B] Celkem: A+B=63,00 [C]	M	63,00	3 500,00	220 500,00					63,00	220 500,00

Nové položky

15	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 3200m2*1,158	M2	0,00	98,56	0,00	4 430,00	436 620,80			4 430,00	436 620,80
27	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého	M	0,00	1 450,00	0,00	12,00	17 400,00			12,00	17 400,00
17	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých	KUS	0,00	350,00	0,00	14,00	4 900,00			14,00	4 900,00
18	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160*160*90	KUS	0,00	450,00	0,00	14,00	6 300,00			14,00	6 300,00
19	R0140091	Recyklace stavebního materiálu z pol.č. 123738: (1712m3*1,8)*0,8=2465,28t zemina	T	0,00	100,00	0,00	2 465,28	246 528,00			2 465,28	246 528,00
9	113358	ODSTRÁN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM 80% objemu materiálu bude recyklováno, nebo předáno k dalšímu využití či hrana podél nástupiště, 0,2*0,2*248= 9,92m3	M3	0,00	2 000,00	0,00	9,92	19 840,00			9,92	19 840,00
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť (20% objemu) z pol.č. 113358: 9,92m3*2,5t/m3=24,8*0,2=4,96	T	0,00	250,00	0,00	4,96	1 240,00			4,96	1 240,00

20	R0140091		Recyklace stavebního materiálu	T	0,00	100,00	0,00	19,84	1 984,00			19,84	1 984,00
			stavební sut' (80% objemu)										
			<i>z pol.č. 113358: 9,92m3*2,5l/m3=24,8*0,8</i>										
33	919122		REZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00	376,74	0,00	100,00	37 674,00			100,00	37 674,00
			řezání podél nástupiště v délce 100bm										

908 371,800,00

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 07/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o.			
Komu:		Město Semily		Datum: 13.9.2024	
Název akce: Terminál veřejné hromadné dopravy - Semily Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_068/0002563					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		ano			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu havarijního stavu opěrné zdi v ulici Nádražní, bylo dne 20.8.2024 provedeno její geotechnické posouzení (příloha č.1) a objednatelem rozhodnuto o zřízení bezpečnostního opatření v délce 84metrů. Toto spočívá ve výstavbě železobetonového základového prahu o rozměrech 0,8*0,8*84 metrů, na němž budou umístěna oboustranná betonová svodidla typu New Jersey v=1,2m, délky 4metry, která budou jednostranně kotvena. Za svodidly bude proveden zásyp z kameniva frakce 16-32, po zřízení tohoto opatření bude možné realizovat část ulice Nádražní v úseku K Lomu a odbočce k ZŠ speciální Semily. Po dobu výstavby tohoto opatření budou v bezpečné vzdálenosti prováděny současně zemní práce v daném úseku v ulici Nádražní. Po dokončení tohoto opatření mohou být dokončeny práce na komunikaci v daném úseku.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: --					
Ocenění změny: Celkem + 1 171 842,21 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 35 653 086,92Kč + DPH			Změna času plnění: + 30 dní tj. 23.11.2024		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení -rozpočtu o částku: 1 171 842,21Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +1 171 842,21Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis..... Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD

Odůvodnění stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis

Datum.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Roman Balatka Maršík

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Ing. Vladimír Bělonohý

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



Změnový list č.7-zajišťovací práh+svodidla

Stavba: 22-145 Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice
Objekt: 003 STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Ročníčet: 02-50-02 Úprava povrchu vozovky v ul. Nádražní

02-50-02 1 171 842,21

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J	Množství	Cena		Vícepráce		Méněpráce		Cena	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Celkem	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1	131201109R00		Hroubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	0,00	450,00	0,00	40,80	18 360,00			40,80	18 360,00
2	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině II, 3	M3	0,00	1 550,00	0,00	13,20	20 460,00			13,20	20 460,00
3	162701105R00		Vodorovné ofemštění vozkosku z hor. 1-4 do 10000 m	M3	0,00	300,00	0,00	40,80	12 240,00			40,80	12 240,00
4	162701109R00		Připletek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km +5 km	M3	0,00	25,00	0,00	204,00	5 100,00			204,00	5 100,00
5	171201101R00		Uložení avoaniv do násovu nezhuťných	M3	0,00	35,00	0,00	40,80	1 428,00			40,80	1 428,00
6	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 34*0,2	M3	0,00	350,00	0,00	10,80	3 780,00			10,80	3 780,00
8	451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šitérně Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu ze šitérně 0-63	M3	0,00	1 080,00	0,00	13,44	14 515,20			13,44	14 515,20
9	45852		VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	1 116,83	0,00	80,00	89 346,40			80,00	89 346,40
10	R0140091		Recyklace stavebního materiálu 34*1,8*0,8	T	0,00	100,00	0,00	77,76	7 776,00			77,76	7 776,00
11	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Netkaná filtrační a separační geotextilie třídy S2, 285 g/m2 dle TP 97	M2	0,00	45,00	0,00	235,20	10 584,00			235,20	10 584,00
12	345321616R00		Zisk z betonu železového C 30/37 zakusový práh 84,0*0,82*0,80	M3	0,00	5 175,00	0,00	53,76	278 206,00			53,76	278 206,00
13	345351101R00		Bednění zidek pínostěnných - zřízení 84*0,2*2	M2	0,00	580,00	0,00	33,60	19 488,00			33,60	19 488,00
14	345351102R00		Bednění zidek pínostěnných - odstranění 84*0,2	M2	0,00	235,00	0,00	33,60	7 896,00			33,60	7 896,00
15	345362021R00		Vizitů zidek avaloovanou sli Kar Kari sli D drůu 6 mm, rozteč ok 100x100 mm vytuzenosť 30kg/m3 53,76m3*30kg/m3/1000	T	0,00	36 920,00	0,00	1,15	42 458,00			1,15	42 458,00
16	45131[N		PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET POMOČNA KONSTRUKCE - PODKLADNÍ PAS š. 400mm, tl. 120mm 84,0*0,40*2*0,12	M3	0,00	3 339,60	0,00	8,06	26 930,53			8,06	26 930,53
17	911FD1[N		SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRŽ H3 VYŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ SE ZÁMKEM	M	0,00	7 048,80	0,00	76,00	535 709,80			76,00	535 709,80
18	931182[N		VYPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM 0,8*0,8*21	M2	0,00	190,72	0,00	13,44	2 563,28			13,44	2 563,28
19	R09[N		VRN-bezpečnostní opatření při realizaci	KPL	0,00	75 000,00	0,00	1,00	75 000,00			1,00	75 000,00