

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0305/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 30. 05. 2024 na akci:

„Vybudování parkovacích míst v ulici J. Želivského ve Slaném“ uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: _____, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Stavby Komeda, s.r.o.**
Sídlo: se sídlem Chržín 25, Velvary 273 24
IČO: 05071500
DIČ: CZ05071500
Statutární orgán: _____ - jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	1 261 528,61 Kč
DPH v zákonné výši:	264 921 01 Kč
Cena díla včetně DPH:	1 526 449,62 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.


Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 25.9.2024 pod číslem usnesení 14/53/2024/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2024

Ve Velvarech dne 2024



_____, starosta
města

_____,
jednatel

Zpracoval: IJ referent úseku výstavby a údržby

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2024	ze dne 17.9.2024
STAVBA:	Vybudování parkovacích míst v ulici J. Želivského ve Slaném	
Číslo smlouvy objednatele'	0305/1S/2024	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Stavby Komeda, se sídlem Chrzín 25. Velvary 273 24	
Oznámení změny ve SD/KD:	w	
Název části PD (číslo výkresu):	w	

Predmet změny (původní resem dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce:

S ohledem na likvidaci dešťových vod bylo provedeno otočení skonu parkovacích stání směrem do zeleně a drenážní potrubí (dešťová voda nebude vytékat na silnici a zahlcovat kanalizační řad).

Po provedení statických zátěžových zkoušek bylo zjištěno nevyhovující únosnost podloží., z toho důvodu byla provedena sanace podloží v podobě doplnění štěrkové vrstvy. Následně byly provedeny nové zátěžové zkoušky.

Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav rozvodu pro veřejné osvětlení., byla provedena jeho výměna v délce cca 109 m.

Méněpráce:

Oproti původní projektové dokumentaci jsou o dvě parkovací místa méně z důvodu, že parkovacích místa zasahovaly do kořenového systému přilehlých stromu. Zamítavé stanovisko OŽP.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	xx
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	xx
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-61 733,40 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	176 892,08 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	115 158,68 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	17.08.2024
Nový termín dokončení díla:	xx

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Stavby Komeda, s.r.o.

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis: _____

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____

Přílohy změnového listu:

Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-086VP(1)
Stavba: Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 7. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 05071500
Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24 DIČ: CZ05071500

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	176 892,08
--------------	------------


DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 176 892,08 0,00	Výše daně 37 147,34 0,00
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Cena s DPH	v	CZK	214 039,42
------------	---	-----	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021-086VP(1)		
Stavba:	Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP		
Místo:			Datum: 28. 7. 2024
Zadavatel:	Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01		Projektant:
Zhotovitel:	Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24		Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		176 892,08	214 039,42
1	Provedení drenáže	45 993,08	55 651,63
2	Nové kabelové vedení VO	54 664,00	66 143,44
3	Doplnění štěrkových vrstev	58 735,00	71 069,35
4	Statické zatěžovací zkoušky	17 500,00	21 175,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:
Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP
Objekt:
1 - Provedení drenáže

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 05071500
Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24	DIČ: CZ05071500
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			45 993,08
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			45 993,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	45 993,08	21,00%	9 658,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		55 651,63

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		



Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

Objekt:

1 - Provedení drenáže

Místo:

Datum: 28. 7. 2024

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01

Projektant:

Zhotovitel:

Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	45 993,08
HSV - Práce a dodávky HSV	45 993,08
1 - Zemní práce	12 445,61
2 - Zakládání	32 522,52
8 - Trubní vedení	1 013,75
998 - Přesun hmot	11,20

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 45 993,08

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

Objekt: 1 - Provedení drenáže

Místo: Datum: 28. 7. 2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01 Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 993,08

D HSV		Práce a dodávky HSV		45 993,08
D 1		Zemní práce		12 445,61
1	K	132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	3 389,98
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	3 990,12
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	832,09
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	4 233,42
D 2		Zakládání		32 522,52
5	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	14 428,92
8	M	28611295	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	11 678,40
6	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	2 711,88
7	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	3 703,32
D8		Trubní vedení		1 013,75
9	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	1 013,75
D 998		Přesun hmot		11,20
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	11,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP
Objekt: 2 - Nové kabelové vedení VO

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 05071500
Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24	DIČ: CZ05071500
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			54 664,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			54 664,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	54 664,00	21,00%	11 479,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		66 143,44

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

Objekt:

2 - Nové kabelové vedení VO

Místo:

Datum: 28. 7. 2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01

Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	54 664,00
PSV - Práce a dodávky PSV	43 006,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	43 006,00
M - Práce a dodávky M	9 408,00
21-M - Elektromontáže	3 168,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 240,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 250,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 664,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

Objekt: 2 - Nové kabelové vedení VO

Místo: Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01 Datum: 28. 7. 2024

Zadavatel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 664,00

		PSV	Práce a dodávky PSV			43 006,00
		741	Elektroinstalace - silnoprúd			43 006,00
14	M	1229533	Kabelová spojka	kus	1,0001	830,001
1	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2			5 559,00
2	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m		21 473,00
3	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana 0 do 10 mm v městské zástavbě	m		5 928,00
13	M	35442064	pás zemnicí FeZn	m		18 424,00
5	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus		480,00
6	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus		312,00
		D M	Práce a dodávky M			9 408,00
		D 21-M	Elektromontáže			3 168,00
7	M	1290530	výstražná folie	m		468,00
8	K	210204201	Zapojení svorkovnice ve sloupech	kus		2 700,00
		D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			6 240,00
10	K	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m		2 912,00
11	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m		3 328,00
		D HZS	Hodinové zúčtovací sazby			2 250,00
12	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod		2 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

Objekt:

3 - Doplnění štěrkových vrstev

Místo:

Datum: 28. 7. 2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01

Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	58 735,00
HSV - Práce a dodávky HSV	58 735,00
5 - Komunikace pozemní	45 050,00
998 - Přesun hmot	13 685,00

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 735,00
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

Objekt: 3 - Doplnění štěrkových vrstev

Místo: Datum: 28. 7. 2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01 Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem						58 735,00
D HSV		Práce a dodávky HSV				58 735,00
D 5		Komunikace pozemní				45 050,00
1	K	564821111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2		45 050,00
D 998 Přesun hmot						13 685,00
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t		13 685,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

Objekt:

4 - Statické zatěžovací zkoušky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 05071500
Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24	DIČ: CZ05071500
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	17 500,00 0,00
Ostatní náklady	
Cena bez DPH	17 500,00
DPH základní snížená	Základ daně 17 500,00 0,00
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Výše daně 3 675,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 21 175,00

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

Objekt:

4 - Statické zatěžovací zkoušky

Místo:

Datum: 28. 7. 2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01

Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	17 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 500,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **17 500,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném VP + MP

Objekt: 4 - Statické zatěžovací zkoušky

Místo: Datum: 28. 7. 2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01 Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 500,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				17 500,00
1 K	043154000		Zkoušky hutnicí	kus			17 500,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2021-086
Stavba: Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského ve Slaném

Místo: Slaný Datum: 21.08.2024

Objednatel: Město Slaný, Velvarská 136 Slaný 274 01
IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o.,Chržín 25 Velvary 273 24
IČ: 05071500
DIČ: CZ05071500

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
Vybudování parkovacích míst v ulici J.Želivského S 2021-086 , , ve Slaném								
O 1 Vybudování parkovacíc...								61 733,40
D HSV Práce a dodávky HSV								61 733,40
D 5 Komunikace pozemní								57 005,40
30	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2				11 956,00
31	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t				15 208,40
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2				4 875,00
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2				6 025,00
39	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2				8 350,00
40	M	CSB.0059736.URS	dlažba VEGETAČNÍ 8 šedá standard neskladba	m2				10 591,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								4 728,00
50	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m				583,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,27			3 520,00
53	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	4,35			625,00

