

Položkový rozpočet stavby

Zakázka: **Lesy České Republiky, Lesní správa Břeclav**

Objednatel: **Ungrmat, s.r.o.** IČO: 25341529
Masarykova 129 DIČ: CZ25341529
664 61 Rajhrad

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			247 610,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			40 774,00
Celkem			288 384,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		288 384,00 CZK
Základní DPH	21 %		60 561,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			348 945,00 CZK

v _____

dne

13.09.2024

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			129 958,00	
8	Trubní vedení	HSV			117 652,00	
ON	Ostatní náklady	ON			40 774,00	
Cena celkem					288 384,00	0

Položkový rozpočet

S:	Lesy České Republiky, Lesní správa Břeclav
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				129 958,00
1		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	45,00000	1 616,00	72 720,00
2		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00000	3 205,00	3 205,00
3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	45,00000	183,80	8 271,00
4		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,00000	508,60	22 887,00
5		Podklad pod nádrž ze štěrkopísku	m2	1,00000	1 270,00	1 270,00
6		Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	3,00000	3 370,00	10 110,00
7		Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,00000	1 205,00	1 205,00
8		Uložení přečerpávací jímky do výkopu, napojení na kanalizaci	ks	1,00000	10 290,00	10 290,00
Díl: 8		Trubní vedení				117 652,00
9		Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	5,00000	1 364,00	6 820,00
10		Skruž betonová TBX 2-80/1000 přírodní	kus	1,00000	4 836,00	4 836,00
11		Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	1,00000	6 020,00	6 020,00
12		Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/8	kus	3,00000	610,00	1 830,00
13		Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin	kus	1,00000	17 750,00	17 750,00
14		Beton pytlovaný 30kg	ks	20,00000	250,00	5 000,00
15		Studniční pěna	ks	3,00000	412,00	1 236,00
16		Trubka vodovodní PE 40, rozměr 40 x 5,5	m	110,00000	172,00	18 920,00
17		Spojka Gebo PPS 40x40 mm	ks	3,00000	226,00	678,00
18		Přečerpávací jímka včetně vybaven	ks	1,00000	52 130,00	52 130,00
19		Kari síť svařovaná KH 20 drál 6 mm oko 150x150 mm	ks	1,00000	782,00	782,00
20		Chránička korugovaná ohebná červená 40 mm 50 m	m	50,00000	33,00	1 650,00
Díl: ON		Ostatní náklady				40 774,00
21		Doprava strojů a materiálu	km	240,00000	72,00	17 280,00
22		Fólie výstražná modrá – POZOR VODA 100 m	balení	1,00000	658,00	658,00
23		Zprovoznění přečerpávací stanice, elektroinstalace	ks	1,00000	4 116,00	4 116,00
24		Přestavení servisního vozu	km	360,00000	52,00	18 720,00