

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/32914 Kostelní Lhota - Pečky

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. 0,00 - 0,402, Délka 402 m, pr. šířka 6,35 m, plocha 2700 m²

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

-/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-19 637,03	0,00	-19 637,03

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-19 637,03	0,00	-19 637,03

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV/Skupina změny: 1.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. 0,00 - 0,402, Délka 402 m, pr. šířka 6,35 m, plocha 2700 m2		

Strany smlouvy o dílo č. S-2779/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Příjemce
1. Krycí list 1	Objednatel
2. Změnový list 1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1	Supervize
6. Přehled dokladů 1	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1	
Další doklady dle přehledu dokladů 8	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: **Upřesnění objemu skutečně provedených prací dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby**

Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, při provádění živního souvrství si skutečný současný stav vyžádal odlišný rozsah, který byl akceptován pro zachování jednání zadavatele s náležitou péčí. Na základě toho byla snížena plocha prováděných prací a tím došlo k finanční úspoře. Výsledná plocha je stanovena geodetickým zaměřením.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle článku 10. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1.

Změna se týká Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.), která vznikla v průběhu provádění stavby a byly prováděny po dohodě s objednatel. Provedení Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku upřesnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-19 637,03	0,00	-19 637,03	19 637,03

Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Milan Štěrba podpis

Projektant (autorský dozor) jméno - podpis

Stavební dozor jméno Dušan Mrázek podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno - podpis

Zástupce Objednatele pro věci technické: jméno Bc. Petr Holan podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel - KSÚS (Oprávněná osoba
Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel jméno Ing. Milan Štěrba podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/32914 Kostelní Lhota - Pečky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
sil. 0,00 - 0,402, Délka 402 m, pr. šířka 6,35 m, plocha 2700 m²	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
881 280,48

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	881 280,48	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-19 637,03	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-19 637,03	861 643,45	-19 637,03	-2,23%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: sil. 0,00 - 0,402, Délka 402 m, pr. šířka 6,35 m, plocha 2700 m2								-					
Číslo a název rozpočtu: sil. 0,00 - 0,402, Délka 402 m, pr. šířka 6,35 m, plocha 2700 m2								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	93818	čištění vozovek samosběrem (2700+300m2)	m2	3 000,000	2 889,400	-110,600	1,98	5 940,00	-218,99	0,00	5 721,01	-218,99	-3,69%
	572214	spojovací potřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m2	m2	2 700,000	2 589,400	-110,600	9,98	26 946,00	-1 103,79	0,00	25 842,21	-1 103,79	-4,10%
	574A34	asfalt.beton pro ohrusnou vrstvu ACO 11+ 0,40 mm	m2	2 700,000	2 589,400	-110,600	165,59	447 093,00	-18 314,25	0,00	428 778,75	-18 314,25	-4,10%
		Celkem						479 979,00	-19 637,03	0,00	460 341,97	-19 637,03	-4,09%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek včetně jejich výměr, vyjadřujících předpokládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:Ing. Milan Štěrba (Stavbyvedoucí)

Za Objednatele:Dušan Mrázek (TDS)

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	9 672 153,95
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 652 516,92
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	11 679 545,47
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,80
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,20
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (5), písm. b)	-0,20

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 901 646,19

12=(1)*0,15	Limit	1 450 823,09
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

			- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -					
			Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidatelné (dle §222 odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Nezbytnost				Změny de minimis					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/32914 Kostelní Lhota - Pečky	- 19 637,03	0,00	- 19 637,03	- 19 637,03	0,00	- 19 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	1	síl. 0,00 - 0,402 / Uplnění objemu skutečně provedených prací	- 19 637,03	0,00	- 19 637,03	- 19 637,03	0,00	- 19 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/32914 Kostelní Lhota - Pečky
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. 0,402 - 0,992, Délka 590 m, pr. šířka 7,5 m, plocha 4450 m²
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	Počet listů
07. Soupis prací SO po změnách	1
08. Technická zpráva z Geodetického zaměření skutečného provedení díla	1
09. Stanovisko TDS - zápis ze stavebního deníku	4
10. Pokyn ke zpracování ZBV 01 - KSÚS	1
11. oznámení zhotovitele	2
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách	
Název stavby: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) -1
Číslo a název SO/PS: sil. 0,00 km - 0,402 km, Délka 402 bm, pr. šířka 6,35 m, plocha 2700 m2	
Číslo a název rozpočtu:	celkem po všech změnách

Stavba: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky

Objekt: sil. sil. 0,00 km - 0,402 km

Délka 402 bm, pr. šířka 6,35 m, plocha 2700 m2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

rozpočet:

Zpracoval: Michal Veselý

Datum: 21.3.2023

Číslo položky OTSKP	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby (celá stavba)	kpl	1,00	144 124,11	144 124,11
113725	frézování asfalt. ploch, odvoz do 8km	m3	95,00	986,27	93 695,65
919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	89,00	58,28	5 186,92
93818	čištění vozovek samosběrem (2700+300m2)	m2	3000,00	1,98	5 940,00
93818	čištění vozovek samosběrem (2700+300m2)	m2	-110,60	1,98	-218,99
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 3000-2889,4				
14102	poplatek za skládku	t	78,00	373,39	29 124,42
574C05	asfalt. Beton pro ložnou vrstvu ACL 16+	m3	15,00	3 327,14	49 907,10
572222	spojovací postřik z modifik asfaltu do 1,0kg/M2	m2	300,00	11,80	3 540,00
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m2	m2	2700,00	9,98	26 946,00
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m2	m2	-110,60	9,98	-1 103,79
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 3000-2889,4				
574A34	asfalt.beton pro ohrusnou vrstvu ACO 11+ tl.40 mm	m2	2700,00	165,59	447 093,00
574A34	asfalt.beton pro ohrusnou vrstvu ACO 11+ tl.40 mm	m2	-110,60	165,59	-18 314,25
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 3000-2889,4				
12922	čištění krajnic od nánosů tl.100mm	m2	390,00	44,35	17 296,50
931315	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	bm	89,00	72,06	6 413,34
56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	390,00	62,18	24 250,20
2520	zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou (Celá stavba)	kpl	1,00	16 629,71	16 629,71
915112	VDZ - dělicí čára vč. Předznačení 125 mm	m2	97,50	114,19	11 133,53
	Celkem bez DPH				861 643,45
	DPH 21%				180 945,12
	Celkem vč. DPH				1 042 588,57

Polohopisné zaměření skutečného stavu komunikace

Zaměřil a vyhotovil: Michal Kříž, datum: říjen 2023

Technická zpráva

Na základě objednávky SWIETELSKY stavební s.r.o. jsem provedl polohopisné zaměření rekonstruované komunikace III/32914 Kostelní Lhota – Pečky ve staničení 0.00 – 4.259 km.

Zaměření bylo provedeno metodou RTK GNSS přístrojem STONEX S900 s použitím sítě permanentních stanic České republiky pro určování polohy (CZEPOS) poskytované Zeměměřickým úřadem. Veškerá měření byla provedena v polohovém systému **S-JTSK** a výškovém systému **Bpv**.

Použitý přístroj a metody zaměření nám zaručují dosažení 3. třídy přesnosti dle ČSN 01 34 10 - Mapy velkých měřítek. Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden na osobním počítači s použitím programu GeusTrans, grafické zpracování bylo provedeno v programu WKOKES.

Předmětem zaměření byla celá plocha nové pokládky živičného povrchu včetně míst odbočení navazujících komunikací a nájezdů k parcelám, informativně kanalizační šachty (25ks), uliční vpusti (13ks), povrchových znaků inženýrských sítí (17ks) a dilatační pásy na mostě přes dálnici D11.

Zobrazení předmětů měření a jejich vyznačení mapovými značkami bylo provedeno podle ČSN 01 34 11 - Mapy velkých měřítek-kreslení a značky v měřítku 1:150.

Výsledkem prací je výstup v digitální formě, ve formátech DWG, DXF, DGN a PDF, seznam souřadnic a výšek ve formátu TXT.

Přehled ploch podle staničení:

0.000 – 0.402 = 2 589.4 m²

0.402 – 0.992 = 4 360.7 m²


0.992 – 3 599 = 12 902.7²

3.599 – 4 259 = 4 912.2 m²

Stav zaměření je ke dni 17.10.2023

V Měchenicích dne 23.10.2023

Vyhotovil: Michal Kříž - geodetické práce
V Luhu 151, Měchnice



Ověřil:

- 8x4 IVECO - POUČKA (MIKŠOVSKÝ)
- 2x NAHŮST - (VMJ. NOVOTNÝ)
- ZAMĚTÁNÍ VOZOVKY
- ZAJIŠTĚNÍ DÍO A BOZP



- ČIŠTĚNÍ KRAJNIC
- KOMATSH - JEBEL (MIKŠOVSKÝ)
- ODVOP RYBY PRO OBRUBU
- KOMATSH - KÖRBL (KÖRBL)
- PRŮZKUM VOZOVKY (MIKŠOVSKÝ)
- WIRTGEN 200i - BUNTA
- ŠMÍKAL

28. 9. 2023

ČTVRTEK

JASNO

12° - 28°C

- VODOVODNÁ PŘEPRAVA
- MAN 6x6 - ČERŠTECKÝ (ŠV.)
- RENAULT 8x4 - EGERT (KÖRBL)
- IVECO 8x4 - POUČKA (MIKŠOVSKÝ)
- 2x NAHŮST - (VMJ. NOVOTNÝ)
- ZAMĚTÁNÍ VOZOVKY
- ZAJIŠTĚNÍ DÍO A BOZP
- PRŮZKUM VOZOVKY A MONTÁŽ DÍO K
- OBNAZENÍ ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ - 2x M, 3x H



- ODVOP KRAJNIC
- KOMATSH - JEBEL (MIKŠOVSKÝ)
- ODVOP RYBY PRO OBRUBU
- KOMATSH - KÖRBL (KÖRBL)
- VODOVODNÁ PŘEPRAVA
- 6x6 MAN - ČERŠTECKÝ (ŠV.)
- 8x4 RENAULT - EGERT (KÖRBL)
- ZAJIŠTĚNÍ DÍO A BOZP

29. 9. 2023

PÁTEK

JASNO

14°C - 23°C



• OČIŠTĚNÍ KRAJINIC - komat. fn - JEBEL (Mikšovskú) • DOČIŠTĚNÍ PO PRŮŽEB - komat. fn - KÖRBL (KöRBL) • POKLADNÁ OBRAZ - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝSTOCKÚ (fn.) - 8x4 KÖRBL - KÖRBL (KöRBL) • ZASÍŠTĚNÍ DIO A BOŽP • PŘI OPRÁVĚNÍ A DOČIŠTĚNÍ DOŘO K [REDACTED] - K OBRAZOVÍ ZNAČKÚ II. V POČTU ZUS [REDACTED] [REDACTED]	2. 10. 2023 PONDĚLÍ JASNO 12°C - 23°C
• OČIŠTĚNÍ KRAJINIC - komat. fn - JEBEL (Mikšovskú) • DOČIŠTĚNÍ PO PRŮŽEB - komat. fn - KÖRBL (KöRBL) (KöRBL) • POKLADNÁ OBRAZ - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝSTOCKÚ (fn.) - 8x4 KÖRBL - KÖRBL (KöRBL) • ZASÍŠTĚNÍ DIO A BOŽP • PŘI OPRÁVĚNÍ A DOČIŠTĚNÍ DOŘO K [REDACTED] - OBRAZOVÍ ZNAČKÚ II. A TO KÖRBL W. + ZUS [REDACTED]	3. 10. 2023 ÚTERÝ JASNO 12°C - 27°C
• DOČIŠTĚNÍ PO PRŮŽEB - komat. fn - KÖRBL (KöRBL) (KöRBL) • POKLADNÁ OBRAZ - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝSTOCKÚ (fn.) - 8x4 KÖRBL - KÖRBL (KöRBL) • ZASÍŠTĚNÍ DIO A BOŽP • PŘI OPRÁVĚNÍ A DOČIŠTĚNÍ DOŘO K [REDACTED] - OBRAZOVÍ ZNAČKÚ II. A TO KÖRBL W. + ZUS [REDACTED]	4. 10. 2023 STŘEDA POLOJASNO 10°C - 23°C
• DOČIŠTĚNÍ PO PRŮŽEB - komat. fn - KÖRBL (KöRBL) (KöRBL) • POKLADNÁ OBRAZ - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝSTOCKÚ (fn.) - 8x4 KÖRBL - KÖRBL (KöRBL) • ZASÍŠTĚNÍ DIO A BOŽP	[REDACTED]

• OTSTĚNÍ KRAVIC A ZPLENĚNÍ DO PRŮSTU	5.10.2023
- KOMATĚN - KÖRM (KÖRM)	OTVĚTBA
• POHLA'DNA ODBRŮ	POLO JAFNO
- 3x KÖBBA	13°C - 24°C
• VODOROVNÁ PRŮPRAVA	
- 6x6 MAN - ČERNÝ TĚČKŮ	
• ZAMĚTÁNÍ VOZOVNŮ	
- ŠANOV BĚR (TANAVCO)	
• ZHODNĚNÍ DLO A BOZP	
• OPROTI PD BYLO ZHODNĚNO O 8% VÍCE	
KÖB BYLO KÖBENO V ROZPOČTU. ŠTĚBŮ	
BYLO ODHLEŽENO I 8% HENŮ, KTERÉ NEBYLY KÖBENY.	
• POHLA'DNA ODBRŮ	6.10.2023
- 3x KÖBBA	PA'TBA
• PRŮPRAVA PRŮSTU	POLO JAFNO
- KOMATĚN - KÖB (KÖB)	12°C - 23°C
• PRŮSTU INF. POSTUPŮ (BUDOVIA)	
• ZHODNĚNÍ DLO A BOZP	
• RÖZ A BÖBENŮ, NADPŮBŮ	9.10.2023
- FUND M.	PONDÖZŮ
• POHLA'DNA VYKÖBŮVACÍ VRTNŮ AČ 16	JAFNO
- VÖBLO 1803-3i - JÖM° M.	14°C - 24°C
- JÖM° F.	
- LARŮ M.	
• HUTNĚNÍ VRTNŮ AČ 16	
- HAMM HÖ 70 - SIVÁK A.	
- HAMM HÖ 10 - KÖŠK M.	
- HAMM HÖ 130 - PRÖCHZŮ F.	
• OTSTĚNÍ KOMATĚNŮ	
- KÖBÖ 60-55 - FÖKÖR J.	
• VODOROVNÁ PRŮPRAVA	
- MÖ AČÖ - PRÖCHZŮ F. (FÖ)	

- 8x4 RENAULT - EGGER (KÖRDL)
- " " " - JEDINÁK
- 8x4 IVECO - VAMIS (MIKTOVSKÍ)
- " " " - POUKLA
- 8x4 SCAMIA - OBERREITHE (OBERREITHE)
- 2x MA'ROŠ (PRO-STAR)
- ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP

- Dokument vrstvy ACS 16
- VOGEL 1803-3i - JIRMIŠ M.
- JIRMIŠ F.
- LABUT M.

10.10.2023

LITERA'

ZAJIŠTĚNÍ

10°C - 19°C

- HURT NĚMÍ VRSTVY ACS 16
- HAMM HD 70 - JIVÁK A.
- HAMM HD 10 - FUNDA M.
- HAMM HD 130 - KRŠKA M.

- JIŠTĚNÍ KOMUNIKACE
- WRAMER 60-55 - JIMORAN J.

- VODOVODNÍ PRŮPRAVA

- MB ATEGO - PROCHÁZEK J. (HW)
- 8x4 RENAULT - EGGER (KÖRDL)
- 8x4 " " - JEDINÁK
- 8x4 IVECO - VAMIS (MIKTOVSKÍ)
- " " " - POUKLA
- 8x4 SCAMIA - OBERREITHE (OBERREITHE)
- 2x MA'ROŠ - (PRO-STAR)

- ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP

- PEI PRACOVNÍ TEPR. VRTAVÝ BULO ZAJIŠTĚNÍ

BE MNOŽSTVÍ VRTAVÝ V ROZPOČTU PRO

BULO VYBERÁNO. KVŮLI ROZPOČTU BULO ROZHODNUTO

ZAJIŠTĚNÍ OBYČNOSTI, BE VYKONÁVÁ

POVRCHOVÝ A NÁVĚTÍ SE POTŘEBNÉ

MNOŽSTVÍ AT. PŮVI.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

V Kolíně dne 29.11.2023

„ III/32914 Kostelní Lhota - Pečky " – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2779/00066001/2023, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s geodetickým zaměřením stavby kdy byla zpřesněna plocha komunikace dle skutečnosti. V rámci vyrovnání spodních vrstev došlo ke zpřesnění kubatur na základě skutečného provedení doložené vážními lístky z obalovny. Po odfrézování a očištění krajnic s dopřesnění rozsahu napojení došlo ke zjištění nárustu počtu výškové úpravy položky vpusti, šachty a krycích hrnců inženýrských uzávěrů. Během realizace se prováděla pokládka dle zadaného staničení a při jeho dodržení byl po geodetickém zaměření zjištěn rozdíl v plochách obrusných vrstev, kdy byla zjištěna menší plocha zrealizovaných rozsahů oproti zadání.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV 1-4).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„III/32914 Kostelní Lhota - Pečky“,

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS Sk, p.o.

Číslo SoD Objednatele: S-2779/00066001/2023

Zhotovitele: S24-055-0079

Termín plnění: 25.09.2023 – 30.11.2023

Celková cena díla: 9 672 153,95 Kč

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín

Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

IČ: 480 35 599

Oprávněná osoba: Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín

a

Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

- oprávnění jednat za společnost na základě plné moci

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: změna během výstavby z důvodu zpřesnění šířek komunikací
oproti projektové dokumentaci.



Popis problému: Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných

podkladů, po geodetickém zaměření byla zpřesněna plocha komunikace dle skutečnosti. Během realizace se prováděla pokládka dle zadaného staničení a při jeho dodržení byl po zaměření zjištěn rozdíl v plochách, kdy obrusná vrstva měla menší plochu a objem vyrovnávek byl naopak vyšší. Také se provedlo více výškových úprav inženýrských znaků.

Čeho se zhotovitel domáhá: úprava ceny díla

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 30.11.2023

V Kolíně 29.11.2023



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: