

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/32914 Kostelní Lhota - Pečky

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. 0,992 - 3,599, Délka 2607 m, pr. šířka 5,2 m, plocha 13 590 m²

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

-/1

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	-150 181,92	175 713,58	25 531,65

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-150 181,92	175 713,58	25 531,65

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV/Skupina změny: 3.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. 0,992 - 3,599, Délka 2607 m, pr. šířka 5,2 m, plocha 13 590 m²		

Strany smlouvy o dílo č. S-2779/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín, Klejnská 92, 280 02 Kolín IV

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1	Objednatel
2. Změnový list 1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1	Supervize
6. Přehled dokladů 1	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1	
Další doklady dle přehledu dokladů 8	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: **Upřesnění objemu skutečně provedených prací dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby**

Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, při provádění živního souvrství si skutečný současný stav vyžádal odlišný rozsah sanací podkladních vrstev, který byl akceptován zadavatelem. Plocha pro pokládku ohrubné vrstvy byla menší, což představuje finanční úsporu. Podkladní vrstva si vyžádala svým stavem rozsáhlejší sanaci, než mohlo být uvažováno v zadávacím řízení. Provedený rozsah byl odsouhlasen zástupcem zadavatele. Výsledná plocha ohrubné vrstvy je stanovena geodetickým zaměřením. Množství pro vyrovnávku je stanoveno na základě vážních lístků.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle článku 10. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1.

Změna se týká Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.), která vznikla v průběhu provádění stavby a byla prováděna po dohodě s objednatelem. Provedení Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku upřesnění a v souladu jednání s náležitou péčí pro dodržení technických parametrů vozovky a tím její kvality.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-150 181,92	175 713,58	25 531,65	325 895,50

Technická pomoc Objednatele	jméno	Bc. Martin Horešovský	podpis	
-----------------------------	-------	-----------------------	--------	--

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Milan Štěrba	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	-	podpis	
Stavební dozor	jméno	Dušan Mrázek	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	-	podpis	
Zástupce Objednatele pro věci technické:	jméno	Bc. Petr Holan	podpis	
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Milan Štěrba	podpis	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	III/32914 Kostelní Lhota - Pečky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. 0,992 - 3,599, Délka 2607 m, pr. šířka 5,2 m, plocha 13 590 m ²

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 312 296,53

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 312 296,53	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-150 181,92	175 713,58	175 713,58	3,31%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-150 181,92	5 337 828,18	25 531,65	0,48%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: sil. 0,992 - 3,599 km, Délka 2607 m, pr. šířka 5,2 m, plocha 13 590 m2								-					
Číslo a název rozpočtu: sil. 0,992 - 3,599 km, Délka 2607 m, pr. šířka 5,2 m, plocha 13 590 m2								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	21 411,000	21 688,700	277,700	1,98	42 393,78	0,00	549,85	42 943,63	549,85	1,30%
	574C05	asfalt. Beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ (prům. tl. 50mm)	m3	395,000	444,150	49,150	3 327,14	1 314 220,30	0,00	163 528,93	1 477 749,23	163 528,93	12,44%
	572222	spojovací postřik z modifik asfaltu do 1,0kg/M2	m2	7 821,000	8 807,000	986,000	11,80	92 287,80	0,00	11 634,80	103 922,60	11 634,80	12,61%
	572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m2	m2	13 590,000	12 902,700	-687,300	9,98	135 628,20	-6 859,25	0,00	128 768,95	-6 859,25	-5,06%
	574A44	asfalt.beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m2	13 590,000	12 902,700	-687,300	208,53	2 833 922,70	-143 322,67	0,00	2 690 600,03	-143 322,67	-5,06%
		Celkem						4 418 452,78	-150 181,92	175 713,58	4 443 984,43	25 531,65	0,58%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nnových položek včetně jejich výměr, vyjadřujících předpokládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Štěrba (Stavbyvedoucí) Za Objednatele: Dušan Mrázek (TDS)

Datum: Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	9 672 153,95
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 658 358,81
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	11 686 614,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,86
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,14
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (5), písm. b)	-1,96

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 901 646,19

12=(1)*0,15	Limit	1 450 823,09
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídatelné (dle §222 odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Nezbytnost				Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/32914 Kostelní Lhota - Pečky	- 189 508,71	175 713,58	- 13 795,14	- 189 508,71	175 713,58	- 13 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	1	síl. 0,00 - 0,402 / Upřesnění objemu skutečně provedených prací	- 19 637,03	0,00	- 19 637,03	- 19 637,03	0,00	- 19 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-	2	síl. 0,402 - 0,992 / Upřesnění objemu skutečně provedených prací	- 19 689,76	0,00	- 19 689,76	- 19 689,76	0,00	- 19 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-	3	síl. 0,992 - 3,599 / Upřesnění objemu skutečně provedených prací	- 150 181,92	175 713,58	25 531,65	- 150 181,92	175 713,58	25 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/32914 Kostelní Lhota - Pečky
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. 0,402 - 0,992, Délka 590 m, pr. šířka 7,5 m, plocha 4450 m²
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	Počet listů
07. Soupis prací SO po změnách	1
08. Technická zpráva z Geodetického zaměření skutečného provedení díla	1
09. Stanovisko TDS - zápis ze stavebního deníku	4
10. Pokyn ke zpracování ZBV 01 - KSÚS	1
11. oznámení zhotovitele	2
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách		ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 3.1 celkem po všech změnách
Název stavby: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky		
Číslo a název SO/PS: sil. 0,992 - 3,599 km, Délka 2607 bm, pr. šířka 5,2 m, plocha 13 590 m2		
Číslo a název rozpočtu:		

Stavba: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky

Objekt: sil. sil. 0,992 - 3,599 km

Délka 2607 bm, pr. šířka 5,2 m, plocha 13 590 m2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

rozpočet:

Zpracoval: Michal Veselý

Datum: 21.3.2023

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
113725	frézování asphalt. ploch, odvoz do 8km	m3	350,00	986,27	345 194,50
919111	řezání asphaltového krytu vozovek do 50mm	bm	12,00	58,28	699,36
93818	čištění vozovek samosběrem	m2	21411,00	1,98	42 393,78
93818	čištění vozovek samosběrem	m2	277,70	1,98	549,85
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 21688,7-20723,7				
14102	poplatek za skládku	t	522,00	373,39	194 909,58
574C05	asfalt. Beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ (prům. tl. 50mm)	m3	395,00	3 327,14	1 314 220,30
574C05	asfalt. Beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ (prům. tl. 50mm)	m3	49,15	3 327,14	163 528,93
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 444,15-395				
572222	spojovací postřik z modifik asphaltu do 1,0kg/M2	m2	7821,00	11,80	92 287,80
572222	spojovací postřik z modifik asphaltu do 1,0kg/M2	m2	986,00	11,80	11 634,80
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 8804-7821				
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m2	m2	13590,00	9,98	135 628,20
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m2	m2	-687,30	9,98	-6 859,25
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 4450-4360,7				
574A44	asfalt.beton pro ohrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m2	13590,00	208,53	2 833 922,70
574A44	asfalt.beton pro ohrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m2	-687,30	208,53	-143 322,67
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 4450-4360,7				
12922	čištění krajnic od nánosů tl.100mm	m2	2607,00	44,35	115 620,45
931315	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	bm	12,00	72,06	864,72
56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2607,00	62,18	162 103,26
915112	VDZ - dělicí čára vč. Předznačení 125 mm	m2	652,00	114,19	74 451,88
	Celkem bez DPH				5 337 828,18
	DPH 21%				1 120 943,92
	Celkem vč. DPH				6 458 772,10

Polohopisné zaměření skutečného stavu komunikace

Zaměřil a vyhotovil: Michal Kříž, datum: říjen 2023

Technická zpráva

Na základě objednávky SWIETELSKY stavební s.r.o. jsem provedl polohopisné zaměření rekonstruované komunikace III/32914 Kostelní Lhota – Pečky ve staničení 0.00 – 4.259 km.

Zaměření bylo provedeno metodou RTK GNSS přístrojem STONEX S900 s použitím sítě permanentních stanic České republiky pro určování polohy (CZEPOS) poskytované Zeměměřickým úřadem. Veškerá měření byla provedena v polohovém systému **S-JTSK** a výškovém systému **Bpv**.

Použitý přístroj a metody zaměření nám zaručují dosažení 3.třídy přesnosti dle ČSN 01 34 10 - Mapy velkých měřítek. Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden na osobním počítači s použitím programu GeusTrans, grafické zpracování bylo provedeno v programu WKOKES.

Předmětem zaměření byla celá plocha nové pokládky živičného povrchu včetně míst odbočení navazujících komunikací a nájezdů k parcelám, informativně kanalizační šachty (25ks), uliční vpusti (13ks), povrchových znaků inženýrských sítí (17ks) a dilatační pásy na mostě přes dálnici D11.

Zobrazení předmětů měření a jejich vyznačení mapovými značkami bylo provedeno podle ČSN 01 34 11 - Mapy velkých měřítek-kreslení a značky v měřítku 1:150.

Výsledkem prací je výstup v digitální formě, ve formátech DWG, DXF, DGN a PDF, seznam souřadnic a výšek ve formátu TXT.

Přehled ploch podle staničení:

0.000 – 0.402 = 2 589.4 m²

0.402 – 0.992 = 4 360.7m²


0.992 – 3 599 = 12 902.7²

3.599 – 4 259 = 4 912.2m²


Stav zaměření je ke dni 17.10.2023

V Měchenicích dne 23.10.2023

Vyhotovil: Michal Kříž - geodetické práce
V Luhu 151, Měchnice



Ověřil:



- 8x4 IVECO - POUČKA (MIKŠOVSKÝ)
- 2x NAHŮS - (VMJ. NOVOTNÝ)
- ZAMĚTÁNÍ VOZOVKY
- ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP



- ČIŠTĚNÍ KRAJNIC
- KOMATSH - JEBEL (MIKŠOVSKÝ)
- ODVOP RYBY PRO OBRUBU
- KOMATSH - KÖRBL (KÖRBL)
- PRŮZKUM VZOVKY (MIKŠOVSKÝ)
- WIRTGEN 200i - BUNTA
- JMBKA2

28. 9. 2023

ČTVRTEK

JASNO

12° - 28°C

- VODOVODNÁ PŘEPRAVA
- MAN 6x6 - ČERŠTECKÝ (SW.)
- RENAULT 8x4 - EGERT (KÖRBL)
- IVECO 8x4 - POUČKA (MIKŠOVSKÝ)
- 2x NAHŮS - (VMJ. NOVOTNÝ)
- ZAMĚTÁNÍ VOZOVKY
- ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP
- PRŮZKUM PRŮZKUMŮ A MONTÁŽ DÍLŮ K
- OBNAZENÍ ZÁKLADŮ AŽ AŽI - 2x W, 3x H



- ODVOP KRAJNIC
- KOMATSH - JEBEL (MIKŠOVSKÝ)
- ODVOP RYBY PRO OBRUBU
- KOMATSH - KÖRBL (KÖRBL)
- VODOVODNÁ PŘEPRAVA
- 6x6 MAN - ČERŠTECKÝ (SW.)
- 8x4 RENAULT - EGERT (KÖRBL)
- ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP

29. 9. 2023

PÁTEK

JASNO

14°C - 23°C



• OČIŠTĚNÍ KRAJINIC - komat fu - J5 ZBK (Mikšovskii) • DOČIŠTĚNÍ PO PRŮŽEB - komat fu - KÖRBL (WöRBL) • POKLADKA OBČUB - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝSTOCKII (fu) - 8x4 KAMAZ - GERT (WöRBL) • ZASÍŠTĚNÍ DIO A BOŽP • PŘI ODPRŮŽOVÁNÍ A DOČIŠTĚNÍ DOŘO K [REDACTED] - K OBNAŘOVÁNÍ ZNAKŮ II. V POŘTU ZUS W A 3x KAMAZ	2. 10. 2023 PONDĚLÍ JASNO 12°C - 23°C
• OČIŠTĚNÍ KRAJINIC - komat fu - J5 ZBK (Mikšovskii) • DOČIŠTĚNÍ PO PRŮŽEB - komat fu - KÖRBL (Mikšovskii) (WöRBL) • POKLADKA OBČUB - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝSTOCKII (fu) - 8x4 KAMAZ - GERT (WöRBL) • ZASÍŠTĚNÍ DIO A BOŽP • PŘI ODPRŮŽOVÁNÍ A DOČIŠTĚNÍ DOŘO K [REDACTED] - OBNAŘOVÁNÍ ZNAKŮ II. A TO K W. + 2x KAMAZ	3. 10. 2023 ÚTERÝ JASNO 12°C - 27°C
• DOČIŠTĚNÍ PO PRŮŽEB - komat fu - KÖRBL (Mikšovskii) (WöRBL) • POKLADKA OBČUB - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝSTOCKII (fu) - 8x4 KAMAZ - GERT (WöRBL) • ZASÍŠTĚNÍ DIO A BOŽP	4. 10. 2023 STŘEDA POLOJASNO 10°C - 23°C

• OTSTĚNÍ KRAVIC A ZPLENĚNÍ DO PRŮSTO	5.10.2023
- KOMATEN - KÖRM (KÖRM)	OTVĚTBA
• POKLADNA ODBŮ	POLO JAFNO
- 3x KÖBBA	13°C - 24°C
• VODOROVNÁ PRŮPRAVA	
- 6x6 MAN - ČERNÝ TĚČENÍ	
• ZAMĚTÁNÍ VOZOVNÁ	
- SANDS BÖR (TANVACO)	
• ZHODNUTÍ DIO A BOZP	
• OPROTI PD BYLO ZHODNUTÍ O 8x VÍCE	
KÖB BYLO KÖBENO V ROZPOČTU. STĚŽE TĚ ODPRAVOVÁNÍ	
BYLO ODHÁČENO I 8x HENNÍ, KTERÉ NEBYLY KÖBENÍM.	
• POKLADNA ODBŮ	6.10.2023
- 3x KÖBBA	PA'TBA
• PRŮPRAVA PRŮSTO	POLO JAFNO
- KOMATEN - KÖB (KÖB)	12°C - 23°C
• PRŮKAT INF. POSTUPNĚ (BUDOVKA)	
• ZHODNUTÍ DIO A BOZP	
• RÖZ A BÖHENÍ, NADPRAVA	9.10.2023
- FUNDA M.	PONDŽI
• POKLADNA VYKÖVAVACÍ VRTNÍ AČL 16	JAFNO
- VÖBLO 1803-3i - JIRM° M.	14°C - 24°C
- JIRM° F.	
- LARNT M.	
• HUTNĚNÍ VRTNÍ AČL 16	
- HAMM H1 70 - SIVÁK A.	
- HAMM H1 10 - KESK M.	
- HAMM H1 130 - PROCHÁZKA F.	
• OTSTĚNÍ KOMATEN:	
- KRAMÖR 60-55 - FIKORA J.	
• VODOROVNÁ PRŮPRAVA:	
- MÖ ATÖGO - PROCHÁZKA F. (SW)	

- 8x4 RENAULT - EGGER (KÖRDL)
- " " - JEDINÁK
- 8x4 IVECO - VAMIS (MIKROSKOPI)
- " " - POUK
- 8x4 SCAMIA - OBERREITHE (OBERREITHE)
- 2x MA'VET (PRO-STAR)
- ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP

- POKRYTÍ Vrstva ACS 16
- VOGEL 1803-3i - JIRMI M.
- JIRMI F.
- LABUT M.

10.10.2023

LITERA'

ZAJIŠTĚNÍ

10°C - 19°C

- HURT NĚMÍ Vrstva ACS 16
- HAMM HD 70 - JIVÁK A.
- HAMM HD 10 - FUNDA M.
- HAMM HD 130 - KRŠKA M.

- JIŠTĚNÍ KOMUNIKACE
- WRAMER 60-55 - JIVÁK J.

- VODOVODNÍ PŘEPRAVA

- MB ATEGO - PROCHÁZKA J. (M.)
- 8x4 RENAULT - EGGER (KÖRDL)
- 8x4 " " - JEDINÁK
- 8x4 IVECO - VAMIS (MIKROSKOPI)
- " " - POUK

- 8x4 SCAMIA - OBERREITHE (OBERREITHE)
- 2x MA'VET - (PRO-STAR)

- ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP

- PŘI PŘECHÁZCE TER. VRSTEV BYLO ZAJIŠTĚNÍ

BE MNOŽSTVÍ VŘEŠNĚ V ROZPOČTU PRO MNOŽSTVÍ
BYLO VYBERÁNO. KVŮLI ROZPOČTU BYLO ROZHODNUTO
ZAJIŠTĚNÍ OBYČNOSTI, BE VYBERÁVÁNÍ BUDĚ
POVRCHOVAT A NĚKTERÉ SE POTŘEBNÉ
MNOŽSTVÍ AT. PŘI.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

V Kolíně dne 29.11.2023

„ III/32914 Kostelní Lhota - Pečky " – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2779/00066001/2023, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s geodetickým zaměřením stavby kdy byla zpřesněna plocha komunikace dle skutečnosti. V rámci vyrovnání spodních vrstev došlo ke zpřesnění kubatur na základě skutečného provedení doložené vázními lístky z obalovny. Po odfrézování a očištění krajnic s dopřesnění rozsahu napojení došlo ke zjištění nárustu počtu výškové úpravy položky vpustí, šachty a krycích hrnců inženýrských uzávěrů. Během realizace se prováděla pokládka dle zadaného staničení a při jeho dodržení byl po geodetickém zaměření zjištěn rozdíl v plochách obrusných vrstev, kdy byla zjištěna menší plocha zrealizovaných rozsahů oproti zadání.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV 1-4).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„III/32914 Kostelní Lhota - Pečky“,**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS Sk, p.o.

Číslo SoD Objednatele: S-2779/00066001/2023

Zhotovitele: S24-055-0079

Termín plnění: 25.09.2023 – 30.11.2023

Celková cena díla: 9 672 153,95 Kč

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín

Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

IČ: 480 35 599

Oprávněná osoba: Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín
a

Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

- oprávnění jednat za společnost na základě plné moci

Telefonní spojení: 312 712 832

Popis předmětu informace: změna během výstavby z důvodu zpřesnění šířek komunikací
oproti projektové dokumentaci.

Popis problému: Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných

podkladů, po geodetickém zaměření byla zpřesněna plocha komunikace dle skutečnosti. Během realizace se prováděla pokládka dle zadaného staničení a při jeho dodržení byl po zaměření zjištěn rozdíl v plochách, kdy obrusná vrstva měla menší plochu a objem vyrovnávek byl naopak vyšší. Také se provedlo více výškových úprav inženýrských znaků.

Čeho se zhotovitel domáhá: úprava ceny díla

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 30.11.2023

V Kolíně 29.11.2023



Ing. Milan Šterba, ředitel oblasti Kolín
ředitel oblasti Kolín



Jana Balšánková
vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: