

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/32914 Kostelní Lhota - Pečky

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. 3,599 - 4,259, Délka 660 m, pr.šířka 6,8m, plocha 4560 m²

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

-/1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	77 656,58	77 656,58

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	25 704,08	25 704,08

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	103 360,66	103 360,66

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 4.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. 3,599 - 4,259, Délka 660 m, pr.šířka 6,8m, plocha 4560 m²		

Strany smlouvy o dílo č. S-2779/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Příjemce
1. Krycí list 1	Objednatel
2. Změnový list 2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1	Supervize
6. Přehled dokladů 1	
7. Soupis prací SO po všech změnách 2	
Další doklady dle přehledu dokladů 8	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: **Upřesnění objemu skutečně provedených prací dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby**

Projektová dokumentace byla zpracována na základě dostupných podkladů, při provádění živičného souvrství si skutečný současný stav vyžádal odlišný rozsah, který byl akceptován pro zachování jednání zadavatele s náležitou péčí. Na základě toho byla rozšířena plocha prováděných prací a tím došlo k navýšení ceny. Výsledná plocha je stanovena geodetickým zaměřením.

Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle článku 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Změna se týká Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 SB.), která vznikla v průběhu provádění stavby a byly prováděny po dohodě s objednatel. Provedení Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku upřesnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	77 656,58	77 656,58	77 656,58

Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Milan Štěrba podpis

Projektant (autorský dozor) jméno - podpis

Stavební dozor jméno Dušan Mrázek podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno - podpis

Zástupce Objednatele pro věci technické: jméno Bc. Petr Holan podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel jméno Ing. Milan Štěrba podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV: 4.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. 3,599 - 4,259, Délka 660 m, pr.šířka 6,8m, plocha 4560 m²		

Strany smlouvy o dílo č. S-2779/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Příjemce
1. Krycí list 1	Objednatel
2. Změnový list 2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1	Supervize
6. Přehled dokladů 1	
7. Soupis prací SO po všech změnách 2	
Další doklady dle přehledu dokladů 8	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: **Zastižené inženýrské znaky**

Projektová dokumentace byla zpracována na základě dostupných podkladů, při odfrézování povrchů bylo zjištěn neočekávaný výskyt znaků inženýrských sítí, které nebyly na povrchu patrné (v dřívějších investičních akcích došlo k jejich překrytí). Výskyt těchto znaků inženýrských sítí si vyžádal výškovou úpravu vzhledem k budoucí niveletě, což bylo akceptováno ze strany Objednatele. Na základě navýšení počtu výškových úprav bylo nutné více výškového urovnání než bylo předpokládáno a tím došlo i k navýšení ceny. Výsledný počet je stanoven i geodetickým zaměřením.

Vzhledem k tomu, že se jedná o překryté konstrukce, nemohl nikdo jejich skutečný stav předpokládat dříve než došlo k jejich odhalení. Skutečnost je tedy pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídaná.

Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle článku 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	25 704,08	25 704,08	25 704,08

Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Milan Štěřba podpis

Projektant (autorský dozor) jméno - podpis

Stavební dozor jméno Dušan Mrázek podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno - podpis

Zástupce Objednatele pro věci technické: jméno Bc. Petr Holan podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel jméno Ing. Milan Štěřba podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	III/32914 Kostelní Lhota - Pečky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
sil. 3,599 - 4,259, Délka 660 m, pr. šířka 6,8 m, plocha 4560 m²	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 846 909,18

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 846 909,18	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	103 360,66	103 360,66	5,60%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 950 269,84	103 360,66	5,60%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: sil. 3,599 - 4,259, Délka 660 m, pr. šířka 6,8 m, plocha 4560 m2								SO -					
Číslo a název rozpočtu: sil. 3,599 - 4,259, Délka 660 m, pr. šířka 6,8 m, plocha 4560 m2								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	5 460,000	5 812,200	352,200	1,98	10 810,80	0,00	697,36	11 508,16	697,36	6,45%
	572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m2	m2	4 560,000	4 912,200	352,200	9,98	45 508,80	0,00	3 514,96	49 023,76	3 514,96	7,72%
	574A44	asfalt.beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m2	4 560,000	4 912,200	352,200	208,53	950 896,80	0,00	73 444,27	1 024 341,07	73 444,27	7,72%
		Celkem						1 007 216,40	0,00	77 656,58	1 084 872,98	77 656,58	7,71%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nnových položek včetně jejich výměr, vyjadřujících předpokládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:Ing. Milan Štěrba (Stavbyvedoucí)

Za Objednatele:Dušan Mrázek (TDS)

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	9 672 153,95
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 761 719,48
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	11 811 680,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,93
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,66
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (5), písm. b)	-1,96

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	25 704,08
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,27
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 901 646,19

12=(1)*0,15	Limit	1 450 823,09
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

40=((19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (5), písm. b)		-1,96																					
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -					
						Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidatelné (dle §222 odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Nezbytnost				Změny de minimis					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny				Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15%
16	17	18				19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/32914 Kostelní Lhota - Pečky				- 189 508,71	279 074,24	89 565,53	- 189 508,71	253 370,16	63 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704,08	25 704,08	25 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	1	sl. 0,00 km - 0,402 km / Upřesnění objemu skutečně provedených prací				- 19 637,03	0,00	- 19 637,03	- 19 637,03	0,00	- 19 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-	2	sl. 0,402 - 0,992 km / Upřesnění objemu skutečně provedených prací				- 19 689,76	0,00	- 19 689,76	- 19 689,76	0,00	- 19 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-	3	sl. 0,992 - 3,599 km / Upřesnění objemu skutečně provedených prací				- 150 181,92	175 713,58	25 531,65	- 150 181,92	175 713,58	25 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-	4	sl. 3,599 - 4,259 / Upřesnění objemu skutečně provedených prací na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby				0,00	103 360,66	103 360,66	0,00	77 656,58	77 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704,08	25 704,08	25 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/32914 Kostelní Lhota - Pečky
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. 3,599 - 4,259, Délka 660 m, pr. šířka 6,8 m, plocha 4560 m ²
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	Počet listů
07. Soupis prací SO po změnách	2
08. Technická zpráva z Geodetického zaměření skutečného provedení díla	1
09. Stanovisko TDS - zápis ze stavebního deníku	4
10. Pokyn ke zpracování ZBV 01 - KSÚS	1
11. oznámení zhotovitele	2
Počet listů celkem	10

Soupis prací SO po všech změnách					
Název stavby: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)	
Číslo a název SO/PS: sil. 3,599 - 4,259, Délka 660 m, pr. šířka 6,8 m, plocha 4560 m2				4	
Číslo a název rozpočtu:				celkem po všech změnách	
Stavba: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky					
Objekt: sil. sil. 3,599 - 4,259					
Délka 660 bm, pr. šířka 6,8 m, plocha 4560 m2					
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace					
Zhotovitel:			Zpracoval: Michal Veselý		
rozpočet:			Datum: 21.3.2023		
Číslo položky OTSKP	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
113725	frézování asfalt. ploch, odvoz do 8km	m3	261,00	986,27	257 416,47
919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	133,00	120,73	16 057,09
93818	čištění vozovek samosběrem	m2	5460,00	1,98	10 810,80
93818	čištění vozovek samosběrem	m2	352,20	1,98	697,36
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = (4912,2+900-5460,00)				
113524	Odstranění silničních obrubníků betonových, odvoz do 5 km	m	480,00	126,74	60 835,20
14102	Doprava a poplatek za skládkování (zemina,kamenivo ,betony)	t	90,00	373,39	33 605,10
917224	Silniční a chodníkové obruby z beton. obrubníků tl. 150mm	m	480,00	399,19	191 611,20
574C05	asfalt. Beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ (prům. tl. 50mm)	m3	45,00	3 327,14	149 721,30
572223	spojovací postřik z modifik asfaltu do 1,0kg/M2	m2	900,00	11,64	10 476,00
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m2	m2	4560,00	9,98	45 508,80
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m2	m2	352,20	9,98	3 514,96
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 4912,2-4560,00				

Soupis prací SO po všech změnách					
Název stavby: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)	
Číslo a název SO/PS: sil. 3,599 - 4,259, Délka 660 m, pr. šířka 6,8 m, plocha 4560 m2				4	
Číslo a název rozpočtu:				celkem po všech změnách	
Stavba: III/32914 Kostelní Lhota - Pečky					
Objekt: sil. sil. 3,599 - 4,259					
Délka 660 bm, pr. šířka 6,8 m, plocha 4560 m2					
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace					
Zhotovitel: rozpočet:			Zpracoval: Michal Veselý Datum: 21.3.2023		
Číslo položky OTSKP	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
574A44	asfalt.beton pro ohrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m2	4560,00	208,53	950 896,80
574A44	asfalt.beton pro ohrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m2	352,20	208,53	73 444,27
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 4912,2-4560,00				
89921	výšková úprava vpustí,šachty	ks	29,00	2 066,10	59 916,90
89921	výšková úprava vpustí,šachty	ks	8,00	2 066,10	16 528,80
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 37-29				
89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	8,00	1 146,91	9 175,28
	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 17-9				
89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	9,00	1 146,91	10 322,19
12922	čištění krajnic od nánosů tl.100mm	m2	200,00	44,35	8 870,00
931315	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	bm	133,00	72,06	9 583,98
56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	200,00	62,18	12 436,00
915112	VDZ - dělicí čára vč. Předznačení 125 mm	m2	165,00	114,19	18 841,35
	Celkem bez DPH				1 950 269,84
	DPH 21%				409 556,67
	Celkem vč. DPH				2 359 826,50

Polohopisné zaměření skutečného stavu komunikace

Zaměřil a vyhotovil: Michal Kříž, datum: říjen 2023

Technická zpráva

Na základě objednávky SWIETELSKY stavební s.r.o. jsem provedl polohopisné zaměření rekonstruované komunikace III/32914 Kostelní Lhota – Pečky ve staničení 0.00 – 4.259 km.

Zaměření bylo provedeno metodou RTK GNSS přístrojem STONEX S900 s použitím sítě permanentních stanic České republiky pro určování polohy (CZEPOS) poskytované Zeměměřickým úřadem. Veškerá měření byla provedena v polohovém systému **S-JTSK** a výškovém systému **Bpv**.

Použitý přístroj a metody zaměření nám zaručují dosažení 3. třídy přesnosti dle ČSN 01 34 10 - Mapy velkých měřítek. Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden na osobním počítači s použitím programu GeusTrans, grafické zpracování bylo provedeno v programu WKOKES.

Předmětem zaměření byla celá plocha nové pokládky živičného povrchu včetně míst odbočení navazujících komunikací a nájezdů k parcelám, informativně kanalizační šachty (25ks), uliční vpusti (13ks), povrchových znaků inženýrských sítí (17ks) a dilatační pásy na mostě přes dálnici D11.

Zobrazení předmětů měření a jejich vyznačení mapovými značkami bylo provedeno podle ČSN 01 34 11 - Mapy velkých měřítek-kreslení a značky v měřítku 1:150.

Výsledkem prací je výstup v digitální formě, ve formátech DWG, DXF, DGN a PDF, seznam souřadnic a výšek ve formátu TXT.

Přehled ploch podle staničení:

$$0.000 - 0.402 = 2\,589.4\text{ m}^2$$

$$0.402 - 0.992 = 4\,360.7\text{ m}^2$$

$$0.992 - 3\,599 = 12\,902.7^2$$

$$3.599 - 4\,259 = 4\,912.2\text{ m}^2$$

Stav zaměření je ke dni 17.10.2023

V Měchenicích dne 23.10.2023

Vyhotovil: Michal Kříž - geodetické práce
V Luhu 151, Měchnice



Ověřil:

- 8x4 IVECO - POUČKA (MIKŠOVSKÝ)
- 2x NAHŮS - (VMJ. NOVOTNÝ)
- ZAMĚTÁNÍ VOZOVKY
- ZAJIŠTĚNÍ DÍO A BOZP



- ČIŠTĚNÍ KRAJNIC
- KOMATSH - JEBEL (MIKŠOVSKÝ)
- ODVOP RYBY PRO OBRUBU
- KOMATSH - KÖRBL (KÖRBL)
- PRŮZKUM VOZOVKY (MIKŠOVSKÝ)
- WIRTGEN 200i - BUNTA
- JMBKA2

28. 9. 2023

ČTVRTEK

JASNO

12° - 28°C

- VODOVODNÁ PŘEPRAVA
- MAN 6x6 - ČERÁSTECNÝ (SN.)
- RENAULT 8x4 - EGERT (KÖRBL)
- IVECO 8x4 - POUČKA (MIKŠOVSKÝ)
- 2x NAHŮS - (VMJ. NOVOTNÝ)
- ZAMĚTÁNÍ VOZOVKY
- ZAJIŠTĚNÍ DÍO A BOZP
- PRŮZKUM VOZOVKY A ZAMĚTÁNÍ DÍO K
- OBNAZENÍ ZÁKLADNÍ PŮDY - 2x 100, 3x 100



- ODVOP KRAJNIC
- KOMATSH - JEBEL (MIKŠOVSKÝ)
- ODVOP RYBY PRO OBRUBU
- KOMATSH - KÖRBL (KÖRBL)
- VODOVODNÁ PŘEPRAVA
- 6x6 MAN - ČERÁSTECNÝ (SN.)
- 8x4 RENAULT - EGERT (KÖRBL)
- ZAJIŠTĚNÍ DÍO A BOZP

29. 9. 2023

PÁTEK

JASNO

14°C - 23°C



• OJŠTĚNÍ KRAJNIC - KOMAT F4 - J5 ZBK (MILJOVSKÍ) • DOOJŠTĚNÍ PO PRŮŽE - KOMAT F4 - KÖRBL (WIEBL) • POKLADKA OBČUB - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝŠŤECKÝ (F4) - 8x4 KÖRBL - GÖRBL (WIEBL) • ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOŽP • PŘI ODPRAŠOVÁNÍ A DOJŠTĚNÍ DOŘO K [REDACTED] - K OBNAŘENÍ ZNAKŮ II. V POŘTU ZUS W [REDACTED]	2. 10. 2023 PONDĚLÍ JASNO 12°C - 23°C
• OJŠTĚNÍ KRAJNIC - KOMAT F4 - J5 ZBK (MILJOVSKÍ) • DOOJŠTĚNÍ PO PRŮŽE - KOMAT F4 - KÖRBL (MILJOVSKÝ) (WIEBL) • POKLADKA OBČUB - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝŠŤECKÝ (F4) - 8x4 KÖRBL - GÖRBL (WIEBL) • ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOŽP • PŘI ODPRAŠOVÁNÍ A DOJŠTĚNÍ DOŘO K [REDACTED] - OBNAŘENÍ ZNAKŮ II. A TO F4 W. + ZUS F4 W.	3. 10. 2023 ÚTERÝ JASNO 12°C - 27°C
• DOOJŠTĚNÍ PO PRŮŽE - KOMAT F4 - KÖRBL (MILJOVSKÝ) (WIEBL) • POKLADKA OBČUB - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝŠŤECKÝ (F4) - 8x4 KÖRBL - GÖRBL (WIEBL) • ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOŽP • PŘI ODPRAŠOVÁNÍ A DOJŠTĚNÍ DOŘO K [REDACTED]	4. 10. 2023 STŘEDA POLOJASNO 10°C - 23°C
• DOOJŠTĚNÍ PO PRŮŽE - KOMAT F4 - KÖRBL (MILJOVSKÝ) (WIEBL) • POKLADKA OBČUB - 3x KÖRBL • VODOVODNÁ PRŮPRAVA - 6x6 MAN - ČERNÝŠŤECKÝ (F4) - 8x4 KÖRBL - GÖRBL (WIEBL) • ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOŽP	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ПІСЬМІ КЛАСИЧ А БОГЕНІ БО ПОСГО - КОМАТЕН - КОРЕН (КОРЕН) • ПОКІДКА ОДНУ - 3x КНОБКА • ВОДОРОМІ ПЕРПРАВА - 6x6 МАМ - СЕНІТБЕ КІ • ЗАМІСТІМІ ВОЗОВИ - ЗАМОС БІР (ТАНАКО) • ЗАСТІТІМІ ДІО А БОЗР • ОРОТІ ПО ДІЛО ЗІНІТІО О 8x ІВ ВІО | <p>5.10.2023</p> <p>ОТВЕТ</p> <p>ПОЛОЖАНО</p> <p>13°C - 24°C</p> |
| <p>КІБ ДІЛО КІДІО І РОЗПІОТІ. СТОЛІО ІА ОДНОБІВІА</p> <p>ДІЛО ОДНАКО І 8x ХЕНІ, КТОРІ НЕБІЛА КІДІВІА.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ПОКІДКА ОДНУ - 3x КНОБКА • ПІПРАВА РЕНІО - КОМАТЕН - КОБІ (КІБІ) • АРІКАС ІА. ПОТІРІМІ (БІО ВІА) • ЗАСТІТІМІ ДІО А БОЗР | <p>6.10.2023</p> <p>РАТКА</p> <p>ПОЛОЖАНО</p> <p>12°C - 23°C</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • РІЗ А БОГЕНІ, НАПОВІА - ФІАДА М. • ПОКІДКА МІРІВІА І ВІТІ АСІ 16 - ВІБІО 1303 - ЗІ - ІІМІ М. - ІІМІ І. - ІАВІТІ М. • КІТІВІА ВІТІ АСІ 16 - ІАММ ІІ 70 - ІІІА А. - ІАММ ІІ 10 - КІІА М. - ІАММ ІІ 130 - ПОСІВІА І. • ПІСЬМІ КОМІАКІ. - ІІАМІО 50 - 55 - ІІІОІА І. • ВОДОРОМІ ПЕРПРАВА. - МІ АТІО - ПОСІВІА І. (ІІ) | <p>9.10.2023</p> <p>ПОДІВІ</p> <p>ІАНО</p> <p>14°C - 24°C</p> |

- 8x4 RENAULT - EGGER (KÖRDL)
- " " - JEDINÁK
- 8x4 IVECO - VAMIS (MIKROSKOPI)
- " " - POUK
- 8x4 SCAMIA - OBERREITHE (OBERREITHE)
- 2x MA'VET (PRO-STAR)
- ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP

- Dokument vrstvy ACS 16
- VOGEL 1803-3i - JIRMI M.
- JIRMI F.
- LABUT M.

10.10.2023
LITERA
ZAJIŠTĚNÍ
10°C - 19°C

- HURT NĚMÍ vrstvy ACS 16
- HAMM HD 70 - JIVÁK A.
- HAMM HD 10 - FUNDA M.
- HAMM HD 130 - KRŠKA M.

- JIŠTĚNÍ KOMUNIKACE
- WRAMER 60-55 - JIVÁK J.

- VODOVODNÍ PRŮPRAVA

- MB ATEGO - PROCHÁZKA J. (M.)
- 8x4 RENAULT - EGGER (KÖRDL)
- 8x4 " " - JEDINÁK
- 8x4 IVECO - VAMIS (MIKROSKOPI)
- " " - POUK
- 8x4 SCAMIA - OBERREITHE (OBERREITHE)
- 2x MA'VET - (PRO-STAR)
- ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP

- Při pracích s vrstvy bylo zajištěno
- že množství upevnění v rozsochách pro vodo-
- vodní upevnění bylo rozhodnuto
- zajištěním obvodových, že upevnění v
- rozsochách a upevnění se potvrdilo
- malým množstvím.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

V Kolíně dne 29.11.2023

„ III/32914 Kostelní Lhota - Pečky " – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2779/00066001/2023, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s geodetickým zaměřením stavby kdy byla zpřesněna plocha komunikace dle skutečnosti. V rámci vyrovnání spodních vrstev došlo ke zpřesnění kubatur na základě skutečného provedení doložené vážními lístky z obalovny. Po odfrézování a očištění krajnic s dopřesnění rozsahu napojení došlo ke zjištění nárustu počtu výškové úpravy položky vpusti, šachty a krycích hrnců inženýrských uzávěrů. Během realizace se prováděla pokládka dle zadaného staničení a při jeho dodržení byl po geodetickém zaměření zjištěn rozdíl v plochách obrusných vrstev, kdy byla zjištěna menší plocha zrealizovaných rozsahů oproti zadání.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV 1-4).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„III/32914 Kostelní Lhota - Pečky“,**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS Sk, p.o.

Číslo SoD Objednatele: S-2779/00066001/2023

Zhotovitele: S24-055-0079

Termín plnění: 25.09.2023 – 30.11.2023

Celková cena díla: 9 672 153,95 Kč

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín

Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

IČ: 480 35 599

Oprávněná osoba: Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín

a

Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

- oprávnění jednat za společnost na základě plné moci

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: změna během výstavby z důvodu zpřesnění šířek komunikací
oproti projektové dokumentaci.

Popis problému: Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných

podkladů, po geodetickém zaměření byla zpřesněna plocha komunikace dle skutečnosti. Během realizace se prováděla pokládka dle zadaného staničení a při jeho dodržení byl po zaměření zjištěn rozdíl v plochách, kdy obrusná vrstva měla menší plochu a objem vyrovnávek byl naopak vyšší. Také se provedlo více výškových úprav inženýrských znaků.

Čeho se zhotovitel domáhá: úprava ceny díla

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 30.11.2023

V Kolíně 29.11.2023



Ing. Milan Šterba, ředitel oblasti Kolín
ředitel oblasti Kolín



Jana Balšánková
vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: