

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.05.2024, ve znění dodatku č. 1 – 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

ve věcech smluvních oprávněni jednat:

Ing. Petr Seknička, vedoucí závodu Dopravní stavby VÝCHOD

Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti Hradec Králové

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3166 intravilány Chleny – Vrbice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3166 intravilány Chleny – Vrbice**“, včetně změny č. 1 – č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **28.953.836,69 Kč vč. DPH** (slovy dvacetosmmilionůdevětsetpadesáttřítisícosmsettřicetšest Korun českých šedesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	23.928.790,65 korun českých
DPH (21%)	5.025.046,04 korun českých
Cena celkem	28.953.836,69 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 201 Gabionová zeď ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 201 Gabionová zeď je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Seknička
vedoucí závodu
Dopravní stavby VÝCHOD

.....
Ing. Pavel Vacek
ředitel oblasti Hradec Králové

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35802a
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	22.05.2024
Název stavby :	

4

III/3166 intravilány Chleny - Vrbice

Název objektu :	
SO 201 - Gabionová zeď	
Objednatel :	
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546	
Správce stavby :	
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988	
Projektant stavby (autorský dozor) :	
MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938	
Zhotovitel :	
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	

Popis a zdůvodnění změny :

SO 201 - Gabionová zeď

Z důvodu změny výškových poměrů od doby zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby mezi rekonstruovanou vozovkou a přílehlou pozemkovou parcelou p.č. 884/4, v zájmu zachování přístupu a příjezdu, je nutné prodloužení gabionové zdi vč. zábradlí o 3,5 m resp. 4,0 m. Vícepráce 55 366,62 Kč bez DPH. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka
2.	Rozpočet ZBV č. 4

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a Dodatku č. 3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
25 902 228,00 Kč	28 886 843,08 Kč	0,00 Kč	66 993,61 Kč	28 953 836,69 Kč	3 051 608,69 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4:		288 334,29 Kč	3 339 942,97 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.			
Projektant (autorský dozor) :	MDS projekt s.r.o.			
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :				
Technický dozor:				

Název stavby:
„III/3166 intravilány Chleny - Vrbice“

Rekapitulace ceny po změně č. 4

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné podmínky	477 475,39	28 875,00				242 550,00				748 900,39
SO 121	Intravilánv III/3166 Chleny - Vrbice	15 935 155,37			403 553,08	51 055,50	2 021 749,62	187 237,30			18 122 165,27
SO 181	Dopravně inženýrské opatření	4 302 297,05									4 302 297,05
SO 201	Gabionová zeď	691 872,19			8 189,13				55 366,62		755 427,94
CENA CELKEM bez DPH		21 406 800,00	28 875,00		411 742,21	51 055,50	2 264 299,62	187 237,30	55 366,62		23 928 790,65
DPH 21 %		4 495 428,00	6 063,75		86 465,86	10 721,66	475 502,92	39 319,83	11 626,99		5 025 046,04
CENA CELKEM		25 902 228,00	34 938,75		498 208,07	61 777,16	2 739 802,54	226 557,13	66 993,61		28 953 836,69

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaty z Aspe ver. 10 (AspeEsticon ver. 24). Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.

SOUPIS PRACÍStavba: **35802a - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice (SWIETELSKY)**Objekt: **SO 201 - Gabionová zeď**Rozpočet: **[SO 201] - Gabionová zeď**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

[illegible]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění stávajících keřů včetně likvidace. Cenová soustava 2023_OTSKP "výpočet: šířka * délka" 1*50 = 50,000 [A] Specifikace odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	50,000	-----	-----
4	11223	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M Odstranění stávajících pařezů včetně likvidace. Cenová soustava 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] Specifikace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.	KUS	1,000	-----	-----
5	11253	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M Cenová soustava 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] Specifikace Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.	KUS	1,000	-----	-----
6	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou vzdálenost. Cenová soustava 2023_OTSKP "výpočet: plocha z řezu * délka" 0,1*10+0,3*12+0,45*8 = 8,200 [A] Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	8,200	-----	-----
7	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	8,100	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	zemina pro zásypy před lícem zdi 2023_OTSKP				
	SOD			6,700		-----
	ZBV: 04.1.	"pol. č. 17511: "6,7 = 6,700 [A]		1,400		-----
	Specifikace	Prodloužení gabionu (0,2+0,5)*2 = 1,400 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
8	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	112,470	-----	-----
	Cenová soustava	Výkop zeminy, Položka včetně uložení na trvalou skládku. Zhotovitel zohlední skutečnou odvozovou vzdálenost.				
	SOD	2023_OTSKP		107,400		-----
	ZBV: 006	"výpočet: plocha z řezu * vzdálenost řezu"				
	ZBV: 04.1.	(2,4+2+1,8+1,7+4,2+4+3,8+5,8+5,5+5,5+3,7+2,4+2,2+4,0+4,7)*2 = 107,400 [A]		3,000		-----
		Zvětšení tloušťky podkladní vrstvy pod gabion (0,1+0,15)*0,3*10+(0,1+0,15)*0,45*20,0 = 3,000 [A]		2,070		-----
		Prodloužení gabionu ((2,0*1,4)+(2,0*0,9))*0,45 = 2,070 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 2023_OTSKP "pol. č. 17511: "6,7 = 6,700 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	6,700	-----	-----
10	17481 Cenová soustava SOD	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp za rubem zdi ŠD 0/63 2023_OTSKP	M3	55,000 48,200	-----	----- -----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 04.1.	"výpočet: plocha z řezu * vzdálenost řezu" $(0,4+0,4+0,4+0,4+1,7+1,7+1,7+2,65+2,65+2,65+2,65+1,7+1,7+1,7+1,7)*2 = 48,200$ [A] Prodloužení gabionu $(1,7+1,7)*2 = 6,800$ [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)		6,800		-----
11	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,100	-----	-----
	Cenová soustava	zemina pro zásyp před lícem zdi				
	SOD	2023_OTSKP		6,700		-----
	ZBV: 04.1.	"výpočet: plocha z řezu * vzdálenost řezu " $(0,4+0,2+0,1+0,05+0,2+0,2+0,1+0,3+0,3+0,3+0,3+0,1+0,1+0,2+0,5)*2 = 6,700$ [A] Prodloužení gabionu $(0,2+0,5)*2 = 1,400$ [A]		1,400		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Podélná drenáž. Obsyp šterkodrtí fr. 8/16.				
	SOD	2023_OTSKP		7,500		-----
	ZBV: 04.1.	"výpočet: délka * šířka * výška"				
		30*0,5*0,5 = 7,500 [A]				
		Prodĺoužení gabionu 2,0*0,5*0,5 = 0,500 [A]		0,500		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
2 Základy -----						
13	28997C	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	48,000	-----	-----
	Cenová soustava	Separační geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu 12/16 kN/m, odolnost proti proražení CBR 2,0 kN 2023_OTSKP				
	SOD	"výpočet: šířka * délka"		45,000		-----
	ZBV: 04.1.	"kolem drenáže: "1,5*30 = 45,000 [A]				
		Prodloužení gabionu 1,5*2,0 = 3,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu		3,000		-----
14	28997E	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 500G/M2	M2	190,800	-----	-----
		Separační geotextilie 500 g/m2, pevnost v tahu 23,0/28,0 kN/m, odolnost proti proražení CBR 4,0 kN				

3.1.1.100 (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava SOD	2023_OTSKP "výpočet: šířka * délka" "pod podsyp z ŠD: "2*10+3,7*20 = 94,000 [A] "na rub gabionové zdi: "2*10+3,2*12+3,8*8 = 88,800 [B] "Celkem: "A+B = 182,800 [C]		182,800		-----
	ZBV: 04.1.	Prodloužení gabionu 3,0+3,0+2,0 = 8,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>přichycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>		8,000		-----
	Specifikace					
3 Svislé konstrukce -----						
15	3272A7	ZDI OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al Zdi opěr z gabionů (1/3 ručně skládaná, 2/3 sypané), drát prům. 4,0mm, povrchová úprava Zn + Al	M3	64,800	-----	-----
	Cenová soustava SOD	2023_OTSKP "výpočet: výška * šířka * délka" "gabionová zeď: "0,5*0,5*30+1*1*30+0,5*1,7*12+1*1,7*8 = 61,300 [A]		61,300		-----
	ZBV: 04.1.	Prodloužení gabionu (0,5*0,5*2,0)+(1,0*1,0*2,0)+(1,0*0,5*2,0) = 3,500 [A] - <i>položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.</i> - <i>gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.</i>		3,500		-----
	Specifikace					
4 Vodorovné konstrukce -----						
1005	45131A.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Podkladní a výplňový beton C20/25nXF3 pod čela propustků na stávající základ	M3	2,490	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: 006	OTSKP - 2023 Zvětšení tloušťky podkladní vrstvy pod gabion, použita jednotková cena z SO 121 (0,15*0,3*10)+(0,15*0,45*20,0) = 1,800 [A]		1,800		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 04.1.	Prodĺoužení gabionu $((2,0*1,4)+(2,0*0,9))*0,15 = 0,690$ [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů		0,690		-----
16	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,580	-----	-----
	Cenová soustava	Podsyp ze ŠD 0/32 tl. 200 mm				
	SOD	2023_OTSKP		12,000		-----
	ZBV: 006	"výpočet: plocha z řezu * délka"				
		$0,3*10+0,45*20 = 12,000$ [A]		1,200		-----
	ZBV: 04.1.	Zvětšení tloušťky podkladní vrstvy pod gabion $(0,1*0,3*10)+(0,1*0,45*20,0) = 1,200$ [A]		1,380		-----
	Specifikace	Prodĺoužení gabionu $((2,0*1,4)+(2,0*0,9))*0,3 = 1,380$ [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
17	46138	PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M3	1,271	-----	-----
	Cenová soustava	Výplňový beton C20/25 nXF3 do trubek DN 300 pro základ zábradlí.				
		2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	"výpočet: objem trubky * počet" 3,14*0,15*0,15*1*16 = 1,130 [A]		1,130		-----
	ZBV: 04.1.	Prodloužení gabionu 3,14*0,15*0,15*1*2 = 0,141 [A] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.		0,141		-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace -----						
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstvy z ŠD 0/32 2023_OTSKP "výpočet: plocha z řezu * vzdálenost řezu " (0,5+0,5+0,5+0,5+0,7+0,7+0,7+0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7)*2 = 20,200 [A] - <i>dobání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M3	20,200	-----	-----
19	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Podkladní vrstva z ŠD 0/32 tl. 250 mm 2023_OTSKP "výpočet: plocha" "konstrukce č. 3: "50 = 50,000 [A] - <i>dobání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	50,000	-----	-----
20	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Bet. zámková dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva fr. 4-8 2023_OTSKP "výpočet: plocha" "konstrukce č. 3: "50 = 50,000 [A] - <i>dobání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dobání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i> - <i>očistění podkladu</i> - <i>uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2	50,000	-----	-----
21	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba barevná s hmatovými úpravami tl. 60 mm. 2023_OTSKP	M2	1,360	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výpočet: délka * šířka" "nové""varovné pásy""š. 0,40m:" 3,4*0,4 = 1,360 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8 Potrubí -----						
22	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	32,000	-----	-----
	Cenová soustava	Podélná drenáž. Perforovaná plastová trouba DN 150.				
	SOD	2023_OTSKP		30,000		-----
	ZBV: 04.1.	"výpočet: délka"				
		30 = 30,000 [A]		2,000		-----
	Specifikace	Prodloužení gabionu 2,0 = 2,000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
23	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	18,000	-----	-----
	Cenová soustava	pro patky pro zábradlí				
		2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	"výpočet: délka * počet"		16,000		-----
		1*16 = 16,000 [A]				
	ZBV: 04.1.	Prodloužení gabionu 1*2 = 2,000 [A]		2,000		-----
	Specifikace	<i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Gabionová zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
24	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	34,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP		30,000		-----
	SOD	"výpočet: délka"				-----
		30 = 30,000 [A]				
	ZBV: 04.1.	Prodloužení gabionu 4,0 = 4,000 [A]		4,000		-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</i> <i>kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví</i> <i>jinak</i> <i>případné nivelační hmoty pod kotevní desky</i>				
25	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	1,650	-----	-----
	Cenová soustava	Zahradní bet. obruba dl. 1,65 m do lože z bet. C20/25 nXF3 tl. 0,10m				
		2023_OTSKP				
		"výpočet: délka"				
		1,65 = 1,650 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
26	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	Stávající kamenná zeď. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku.				
		2023_OTSKP				
		"výpočet: délka * šířka * výška"				
		5*0,6*2 = 6,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</i> <i>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,</i> <i>který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek</i> <i>zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3166 intravilány Chleny - Vrbice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		21 406 800,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 28 875,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 266 777,24 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 51 055,50 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 265 095,31 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 128 463,60 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 55 366,62 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 1 616 114,17 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 179 519,10 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		1 795 633,27 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	1 795 633 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	8,39 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	21 406 800,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	21 406 800,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 144 964,97 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 999 204,31 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 58 773,70 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 144 169,28 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 58 773,70 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		21 406 800,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 144 169,28 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 58 773,70 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 085 395,58 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		5,07 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ:
		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 55 366,62 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	55 366,62 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	21 406 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	21 435 675,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	21 796 361,71 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	23 873 424,03 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	23 928 790,65 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	23 928 790,65 Kč bez DPH
---	--------------------------

Výpočet provedl/a: