

SMLOUVA O DÍLO

č. SML/199/2024

na provedení stavby:

Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra

SMLOUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

město Ostrov

se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
zastoupený: Mgr. Lukáš Lerch, starosta města
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: +420 354 224 999
e-mail: podatelna@ostrov.cz

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], starosta města
b) ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí odboru městských investic a správy
[REDAKCE], referent odboru městských investic a správy
c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):
Jan Kubeš, Kubeš stav s.r.o.
Zdeněk Pospíšil, BAUCONTROL s.r.o.

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Patankou 1810/38, 160 00 Praha 6
adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
zastoupený: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem
IČO: 480 26 450
DIČ: CZ48026450
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14241
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: 283 290 713
e-mail: pracom@pracom.cz

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel
b) ve věcech technických: [REDAKCE], stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)
[REDAKCE], akad. mal, restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)
[REDAKCE], Ph.D., akad. soch. a rest., restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)
[REDAKCE], restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

I.1 Podklady k provedení díla jsou zejména:

- a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „DŮM KULTURY V OSTROVĚ, Vybudování kulturního a kreativního centra“, zpracovaná Ing. Arch. Olgou Růžičkovou, IČO: 72220996, pod č. zakázky: OMIS/086/2021, projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: včetně všech správních rozhodnutí podmiňujících realizaci stavby vydaných věcně a místně příslušnými správními úřady (dále jen „Projektová dokumentace“);
- b) závazné stanovisko Městského úřadu Ostrov, odbor majetku města – orgán státní památkové péče, č.j.: MěÚO/30370/2022 ze dne 30.05.2022 ve věci: Rekonstrukce interiéru-úpravy a repasování původních prvků na objektu společenský dům – kulturní dům s plochou veřejného prostranství, Mírové nám. č.p. 733, Ostrov, na pozemku st. p. 798 v katastrálním území Ostrov nad Ohří – nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 12647 / 4-5128 (dále jen „závazné stanovisko orgánu SPP“);
- c) Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek na stavební práce ze dne 02.04.2024 schválená usnesením Rady města č. 139/2024 ze dne 02.02.2024;
- d) nabídka zhotovitele ze dne **24. 4. 2024** podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, (dále jen „Nabídka“), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. 513/2024 ze dne 10.06.2024. Součástí Nabídky je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvořící položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“).

Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty, jimiž je vymezen předmět díla, jsou jako samostatné přílohy uloženy v elektronickém nástroji E-ZAK a ke Smlouvě nepřikládají.

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavbu v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení dílčích částí nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby a její předání objednateli, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje (dále jen „dílo“).
- 2.2 Místem provádění díla je stavba občanského vybavení: budova Domu kultury, Mírové nám. 733, Ostrov, stojící na pozemku p. č. st. 798 v katastrálním území Ostrov nad Ohří a správním území města Ostrov, v rozsahu dle Projektové dokumentace. Objekt je s plochou veřejného prostranství zapsán jako nemovitá kulturní památka pod číslem rejstříku ÚSKP: 12647/4-5128. Uživatelem a provozovatelem budovy Domu kultury je organizace zřízená objednatelem: Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace, IČO: 00520136 (dále jen „uživatel“ nebo též „budoucí uživatel“).
- 2.3 Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, tj. k jeho řádnému dokončení a předání, a to zejména, nikoliv však pouze:
 - a) provedení stavebních a montážních prací v souladu s Projektovou dokumentací a závazným stanoviskem orgánu SPP;

- b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle Smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla;
- c) vybudování a zajištění zařízení staveniště pro řádné provedení díla pro potřeby účastníků výstavby, včetně připojení na inženýrské sítě, provozu, údržby, ostrahy, a zabezpečení následné likvidace zařízení staveniště;
- d) úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s prováděním díla a předání dokladů k rozhodnutí o užívání stavby;
- e) zdokumentování a zjištění stavebního stavu budovy, místností či jiných prostor (např. montážních, skladovacích apod.), které jsou prováděním díla dotčeny nebo které mohou být realizací stavby ovlivněny, a to před zahájením stavby a po jejím dokončení. Účelem je zdokumentování, nafocení a zakreslení případných vad, trhlin, prasklin, kazů v konstrukci apod. a porovnání zjištěného stavu před a po výstavbě. V případě zjištění, že vinou zhotovitele došlo k poškození stávající budovy, místností, jiných prostor atd., je zhotovitel povinen uvést vše do původního stavu nebo opravit. Oprava bude provedena tak, aby vyloučila budoucí možnou škodu, která by mohla vzniknout důsledkem opravy;
- f) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby, jejichž potřeba může nastat během realizačních prací;
- g) provedení restaurátorských průzkumů a důkladné fotodokumentace před zahájením prací, zpracování podrobných restaurátorských záměrů s návrhem konkrétních technologických postupů, včetně navržených materiálů, způsobu repase; 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.jpg;
- h) zajištění obnovení stanovisek k existenci a následnému vytýčení inženýrských sítí, které jsou součástí Projektové dokumentace, potřebných k provádění stavby. Kontrola a vytýčení skutečné trasy všech inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou, i mimo území staveniště, a provedení ochranných opatření pro zabezpečení vedení stávajících inženýrských sítí před poškozením;
- i) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s příslušnými právními předpisy a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou z prodeje odpadu získá. Smluvní strany mají za to, že zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny díla;
- j) provedení ochranných opatření pro zabezpečení sousedních pozemků, objektů, staveb apod. proti poškození a znečištění; zabezpečení trvalého a nepřerušného bezpečného přístupu a příjezdu do objektu; zajištění provizorních lávek, můstků, ramp, mobilních zábradlí a podobných zařízení, a to v jakémkoli materiálovém provedení a přes jakékoliv konstrukce či překážky;
- k) zřízení dočasných konstrukcí a ochranných zařízení, jestliže jsou vyžadovány technologií montáže;
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro zásobování stavby materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- m) zabezpečení veškerých náležitostí dopravního značení, zajištění bezpečnosti silničního provozu dle příslušných ustanovení zákonů a prováděcích vyhlášek tuto oblast upravujících pro zásobování stavby materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště;
- n) zajištění veškerých požadavků na provádění stavby uvedených v Projektové dokumentaci a stavebním povolení nebo v jiných dokladech;
- o) vyhotovení a osazení informační tabule (označení) stavby dle požadavku a pokynu objednatele v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů

- o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru, popřípadě štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předal objednatel;
- p) zpracování realizační, dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dgn;
 - q) zajištění věcné a časové koordinace činností všech poddodavatelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost;
 - r) provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření, revizí, posudků, dozorů, certifikátů, prohlášení o shodě a atestů k prokázání kvalitativních parametrů díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí;
 - s) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v českém jazyce. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila objednateli a budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní manuály, deníky a řády pro zkušební či trvalý provoz umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací, záručními listy, návody k obsluze a údržbě, zaškolením obsluhy k provozování, opravám a údržbě zařízení a další případné doklady; 3 kompletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dgn;
 - t) předání dokladů o splnění technických požadavků na výrobky – prohlášení o shodě, atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla; tyto dokumenty budou součástí dokumentace skutečného provedení stavby dle písm. s) tohoto odstavce tohoto článku;
 - u) zpracování závěrečné restaurátorské zprávy dle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dgn;
 - v) pořízení průběžné fotodokumentace z realizace díla a její předání v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše formáty *.pdf, *.jpg, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
 - w) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním objednateli;
 - x) poskytnutí součinnosti pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojena i samotná účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu;
 - y) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště, uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním předmětu díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Projektové dokumentace, úklid prostor dotčených při provádění předmětu díla, to vše současně s dokončením díla.
- 2.4 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, stavební práce, dodávky či služby, které nejsou ve Smlouvě nebo výchozích podkladech uvedeny v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně díla zahrnuta.

- 2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla a jsou obsaženy v Projektové dokumentaci, nemusí odpovídat jejich skutečnému umístění. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje před započatím provádění díla prověřit skutečné umístění veškerých inženýrských sítí u správců uvedených inženýrských sítí, zabezpečit jejich vytýčení a současně zajistit jejich řádnou ochranu v průběhu provádění stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.6 Zhotovitel je povinen zajistit u silničního správního úřadu vydání rozhodnutí případného zvláštního užívání komunikace pro zásobování stavby materiálem po dobu výstavby a předložit jej na vědomí objednateli. Povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude zajištěno v dostatečném předstihu.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu budou použity jen takové materiály, výrobky a zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 2.8 Veškerý materiál, výrobky a zařízení k provedení díla jsou v Nabídce oceněny v I. jakostní třídě a takto budou pro provádění díla dodány.
- 2.9 Materiály a technologie užití zhotovitelem k provedení díla je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit předem a písemně použité výrobky, materiály, technologie a povrchové úpravy, vzorky veškerých repasovaných a nově vkládaných konstrukcí, prvků, replik, vybavení a zařízení z hlediska jejich kvality, barevnosti, provedení, vzhledu, odolnosti a životnosti, a to zejména těch, které mají dopad na památkovou hodnotu objektu a které podléhají odsouhlasení zástupců orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti, a zhotovitel je povinen tyto vzorky materiálů, prvků, výrobků a zařízení předkládat objednateli a zástupcům orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti, ke schválení. Bez schválení vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do předmětu díla. Barevné možnosti a odstíny všech dodávek jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 2.11 Zhotovitel se zavazuje minimalizovat zásahy do stěn, nosných konstrukcí a podlah. Každý zásah bude předem konzultován a písemně odsouhlasen objednatелеm.
- 2.12 Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré vybavení, nábytek, koberce atd. byly v průběhu realizace díla opatřeny ochrannou folií, příp. jinak zakryty, tak aby nedošlo k poškození majetku objednatele.
- 2.13 Demontované movité věci (např. zvuková a osvětlovací technika apod.) jsou majetkem objednavatele. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí vždy písemnými pokyny objednatele.
- 2.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, jakož i s veškerou další dokumentací poskytnutou mu objednatелеm v souvislosti se Smlouvou, porozuměl plně předmětu díla a nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s touto Smlouvou, skutečným stavem staveniště (včetně možností přístupu na staveniště a zajištění úprav, které může staveniště vyžadovat), a vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah díla, jež má být provedeno podle Smlouvy, anebo cenu díla. Zhotovitel deklaruje, že veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze Smlouvy,

resp. potřebné k řádnému dokončení díla, jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 2.15 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu díla, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na postupné přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Veškeré takové vyžádané změny mohou být realizovány postupem uvedeným v odst. 2.16 tohoto článku po uzavření dodatku ke Smlouvě. Vyžádá-li si taková změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- 2.16 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného osobou pověřenou výkonem TDS a autorským dozorem, nebo v důsledku vad Projektové dokumentace, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího (změnového) listu k odsouhlasení. Zadávací (změnový) list bude zahrnovat náležitosti potřebné pro prokázání navrhovaných změn jako je textové zdůvodnění, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, výkresovou, fotografickou či jinou obdobnou dokumentaci, popř. zdůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. V případě ocenění bude postupováno v souladu s čl. IV. odst. 4.5, 4.7 a s čl. V. Smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změn zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení zadávacího (změnového) listu zhotovitele.
- Zadávací (změnový) list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, osobou pověřenou výkonem TDS a autorským dozorem a bude použit jako podklad ke zpracování dodatku ke Smlouvě.
- Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodloužení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
- Veškeré navrhované změny co do specifikace změn předmětu díla, změny ceny díla, popř. termínu, musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku ke Smlouvě. Teprve po písemném odsouhlasení dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.17 Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu se Smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.18 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
- Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
 - Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
 - Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí objednateli.
 - Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem zajistit, aby poddodavatel plnil při zhotovení díla stejné podmínky a atributy, jaké má ujednané zhotovitel s objednatelem.
 - V případě, že poddodavatel způsobí objednateli škodu, odpovídá za úhradu této škody objednateli zhotovitel.

- f) V případě, že zhotovitel bude v průběhu díla měnit společnost poddodavatele, je povinen o této skutečnosti objednatele předem informovat
- 2.19 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce v památkově chráněném objektu budou probíhat v souladu se závazným stanoviskem orgánu SPP a za účasti a dohledu pracovníků orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti.
- 2.20 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je příjemcem dotace na dílo, a to z výzvy č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra), Ministerstva kultury ČR a vydaného Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. j. MK I5546/2023 OE v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.
- 2.21 Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy ze strany zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Škoda, která může objednateli neplněním povinností smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu díla. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, kterou mu prokazatelně způsobil.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. Smlouvy bude proveden v následujících termínech:
- a) **Zahájení plnění díla:** následující den po dni nabytí účinnosti Smlouvy.
- b) **Předání a převzetí staveniště:**
- (i) prostory v Projektové dokumentaci označené jako Galérie, Taneční sál a předsálí, Foyer a přidružené prostory 2. NP, Malý sál, zkušebna: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;
 - (ii) prostory v Projektové dokumentaci označené jako T klub, klubovny, Foyer a přidružené prostory 1. NP, kanceláře a Divadelní sál: dne 01.10.2024.
- c) **Zahájení prací:**
- (i) dnem předání a převzetí staveniště dle bodu (i) písm. b) tohoto odstavce tohoto článku;
 - (ii) dnem předání a převzetí staveniště dle bodu (ii) písm. b) tohoto odstavce tohoto článku.
- d) **Dokončení stavebních prací:** do 31.07.2025.
- e) **Předání a převzetí díla:** do 7 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.

Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště.

Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.

Dokončením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně montážních a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro provedení díla, a všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, materiálů, zařízení a služeb ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených ve Smlouvě, včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.

Předáním a převzetím díla se rozumí protokolární předání a převzetí řádně provedeného, bezvadného a ukončeného díla, tj. prostého všech vad a nedodělků, po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených ve Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).

Termínem předání a převzetí díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí díla objednatelem od zhotovitele v souladu s čl. XII. Smlouvy. O předání a převzetí řádně provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně vylučují, že by k předání a převzetí díla mohlo dojít jiným než v tomto odstavci sjednaným způsobem.

- 3.2 Předmět díla bude zhotovitelem prováděn dle harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“), který zhotovitel zpracuje a předloží objednateli při předání a převzetí staveniště. Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné a zhotovitel není oprávněn je měnit, bez předchozího souhlasu objednatele.
- 3.3 Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil aktualizovaný harmonogram zajišťující splnění předmětu díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín dokončení a předání díla, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu se Smlouvou jinak.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 3.1 tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
- 3.5 Pro případ nedodržení termínů uvedených v odst. 3.1 tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu, jak dále uvedeno v čl. XV. Smlouvy.
- 3.6 Odpovídající prodloužení termínu provádění díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále možné pouze v případě, že:
 - a) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou nálezy objektů archeologického zájmu, objednatel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech; nebo
 - b) Archeologický ústav AV ČR, NPÚ či dotčený orgán státní správy uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech.

Termín dokončení prací se prodlouží o takový počet dnů, po které nebylo možné prokazatelně provádět dílo z výše uvedených důvodů, a to po vzájemné písemné dohodě smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v odst. 3.1 tohoto článku prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

- 3.7 Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě s ohledem na podmínky Smlouvy a dotační podmínky, kterými je objednatel zavázán.

IV. CENA DÍLA

- 4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a činí:

cena celkem bez DPH	53 899 777,56 Kč
vyčíslení DPH	11 318 953,29 Kč (v platné výši)
celková cena včetně DPH	65 218 730,85 Kč

(slovy celková cena vč. DPH: Šedesátpětmilionůdvěstěosmnácttisícsešmsetřicetkorun českých,osmdesátpěthaléřů)

(dále jen „cena díla“).

- 4.2 Cena díla je stanovena jako cena úhrnná, úplná, konečná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanovily, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn, změn ceny surovin, materiálů apod. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě.
- 4.3 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou a je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z Nabídky zhotovitele tvořící položkový rozpočet. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením a dokončením díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů, a to zejména položek uvedených níže v odst. 4.4 tohoto článku, zisku a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle Smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je ve Smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu, kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).
- 4.4 Cena díla obsahuje zejména:
- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně nákladů na zajištění a provedení potřebných zkoušek, revizí, komplexní vyzkoušení, měření a atestů;
 - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerého technického vybavení a mechanismů nezbytných k provedení díla;
 - d) veškeré náklady na zřízení, vybavení, provoz, zabezpečení, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - e) veškeré náklady na ostrahu díla;
 - f) veškeré běžné i mimořádné provozní nezbytné k provedení stavby;
 - g) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
 - h) veškeré náklady a poplatky za zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu;
 - i) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provádění díla nezbytných k provedení díla;
 - j) veškeré náklady na zpracování realizační, dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby;
 - k) veškeré náklady na restaurátorské průzkumy a zpracování restaurátorských záměrů včetně technologických postupů způsobu repase dle požadavků pracovníků orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPU, ÚOP v Lokti;
 - l) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení stavby, včetně případných ochranných opatření inženýrských sítí a vedení;
 - m) veškeré náklady na zaměření a vytyčení hranic pozemků, stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů;
 - n) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel;
 - o) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
 - p) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
 - q) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, včetně nákladů spojených se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk;
 - r) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla včetně úhrady veškerých

- sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;
- s) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;
 - t) veškeré náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - u) veškeré náklady na opatření k ochraně životního prostředí;
 - v) veškeré náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření;
 - w) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení provedení díla;
 - x) veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby, a jejich úprav;
 - y) veškeré náklady na individuální vyzkoušení technického vybavení a na řízení komplexního vyzkoušení technického vybavení;
 - z) veškeré náklady na zajištění návodů k obsluze a údržbě technického vybavení a manipulačních a provozních řádů;
 - aa) veškeré náklady na provedení školení ohledně provozu a údržby díla pracovníkům určených objednatelem;
 - bb) veškeré náklady na zajištění fotodokumentace;
 - cc) veškeré náklady na koordinační a kompletační činnost;
 - dd) další náklady, které vznikly při zhotovení díla zhotoviteli.
- 4.5 Veškeré písemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
- cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km × jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
- 4.6 Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 2.16 Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
- 4.7 V případě snížení rozsahu předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 2.152.15 nebo odst. 2.16 Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.8 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
- 4.9 Stanovenou cenu díla lze měnit dohodou stran pouze v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
- 4.10 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo provedené v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1 Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou

odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo Smlouvy. Veškeré méněpráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.2 Celková cena díla může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto Smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě aktuálních směrných cen cenové soustavy ÚRS a katalogu stavebních prací. Objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky v položkovém rozpočtu.
- 5.4 Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle Smlouvy musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku ke Smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku Smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich úhradu.
- 5.5 Objednatel je oprávněn k záměně položek položkového rozpočtu, tj. záměnu jedné nebo více položek uvedených v položkovém rozpočtu jednou či více položkami položkového rozpočtu za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nová položka položkového rozpočtu ve vztahu k nahrazovaným položkám představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
- 5.6 Celková cena díla může být upravena v průběhu trvání Smlouvy dále v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude upravena cena o příslušnou změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 6.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat finanční zálohu na sjednanou cenu díla.
- 6.2 Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena průběžně na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za účtované období. Zhotovitel předloží zpravidla 1× měsíčně objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek obsahující výčet veškerých provedených prací a dodávek od začátku stavby a skutečně provedené práce a dodávky v příslušném fakturačním období. Po jeho potvrzení osobou pověřenou výkonem TDS a objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude potvrzený zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek.
- 6.3 Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % ceny díla. Zbývajících částku ve výši 10 % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře po řádném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla bez vad a nedodělků.
- 6.4 Do 15 kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (závěrečné vyúčtování ceny za provedení díla) na zbývajících část ceny díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.
- 6.5 Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o dani z přidané hodnoty“) a dále musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, název akce a výčet činností určených k úhradě. Každý účetní a daňový doklad uplatněný dle této Smlouvy musí navíc obsahovat název a registrační číslo projektu.

- 6.6 Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu úhrady ceny za dílo za provedené stavební práce:
- rok 2024 – max. 17 000 000 Kč bez DPH (v případě, že v průběhu roku 2024 budou provedeny stavební práce o větším finančním objemu, musí být rozdíl zhotovitelem fakturován objednateli v rámci první vystavené faktury v roce 2025);
 - rok 2025 – zbývající částka ceny za dílo dle harmonogramu a skutečně provedených prací a dodávek.
- 6.8 V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
- 6.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
- zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací; a/nebo
 - zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou; a/nebo
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami; a/nebo
 - zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, bezpečnost práce či zákonné normy související s prováděním díla;
- a to až do odstranění těchto nedostatků.
- 6.10 O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat, včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
- 6.11 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur, vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 6.9 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 kalendářních dnů s tím, že objednatel nezjednal nápravu ani k písemné výzvě zhotovitele, a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení díla.
- 6.12 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedenou stavbu bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotovitel je povinen vystavit doklad s náležitostmi za podmínek uvedených v tomto zákoně.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1 Zhotovitel je povinen ve sjednaném rozsahu, způsobu, jakosti a termínu provést dílo v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí v souladu se Smlouvou, zadávací dokumentací, Projektovou dokumentací, stavebním povolením, technickými podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla, a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné,

neurčí-li objednatel jinak.

- 7.3 Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran. Oprávnění zástupci zhotovitele i objednatele jsou uvedeni ve smlouvě.
- 7.4 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo osoby pověřené výkonem TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu osoby pověřené výkonem TDS je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si osoba pověřená výkonem TDS nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 7.5 Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná stavebně montážní pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění díla v platném stavu. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
- 7.7 V rámci plnění předmětu díla bude během realizace probíhat archeologický dohled. Pokud objednatel nerozhodne jinak, archeologický průzkum nebude důvodem k zastavení stavby nebo přerušení stavebních prací. Pokud dojde ke kolizi s prováděním stavebních prací v dílčí části předmětu plnění, bude zhotovitel pokračovat ve stavební činnosti v jiné dílčí části. V případě archeologických nálezů bude proveden záchranný archeologický výzkum.
- 7.8 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na nepředvídatelné nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby a/nebo na archeologické nálezy, je zhotovitel v souladu s § 266 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinen v místě nálezu přerušit práce a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a zároveň neprodleně o nálezu informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení veškerých prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
- 7.9 Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v Nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své Nabídce. Změnu poddodavatele nebo doplnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze po předložení písemného zdůvodnění a po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 7.10 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 159 stavebního zákona zajišťuje stavbyvedoucí.

- 7.11 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím způsobilých osob, které uvedl ve své Nabídce. Při jakékoliv změně osoby zhotovitele, kterou byla prokazována odborná způsobilost, v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen předložit objednateli kvalifikační doklady této osoby, z nichž bude patrné, že nově navrhovaná osoba splňuje profesní způsobilost stejně jako původní osoba, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění profesní způsobilosti ve své Nabídce. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla prokazována odborná způsobilost, jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění.
- 7.12 Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá zhotovitel. Při stavbě budou dodržena bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře brán ohled na vlastníky sousedních nemovitostí. Stavební práce budou probíhat v době mimo noční klid. Stavba bude zajištěna v průběhu realizace proti vniknutí. Při všech pracích je nutné dodržovat ustanovení bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů a zákonů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky dle platných předpisů.
- 7.13 Zhotovitel bere na vědomí, že v budově dotčené stavbou mohou souběžně probíhat další stavební práce či poskytování dodávek a služeb realizované různými dodavateli pro objednatele (dodavatele zakázky „Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“ - viz <https://zakazky.ostrov.cz/vz00000656>). Zhotovitel je proto povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních povinností k objednateli a pokud to situace bude vyžadovat, poskytnout přiměřenou součinnost pro místní, věcnou a časovou koordinaci stavebních prací s dalšími investičními akcemi realizovanými různými dodavateli v objektu dotčeném stavbou. Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
- 7.14 V případě, že se vyskytne nutnost koordinace s jinými dodávkami pro objednatele, které nejsou součástí díla nebo byly z díla vyňaty, je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru při koordinaci s takovými jinými dodávkami. Zhotovitel se zavazuje, že osobám poskytujícím objednateli takové dodávky umožní vstup na staveniště, poskytne jim oproti úhradě napojení na zdroje el. energie a vody, umožní vykládku a dopravu dodávek na místo a poskytne ostatní přípomoci oproti úhradě, ev. další součinnost nutnou k realizaci takových dodávek.
- 7.15 Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět dílo za částečného souběžného provozu uživatele a je si vědom zvýšených nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod.
- 7.16 Objednatel sděluje, že v prostorách domu kultury uvedených v čl. III. odst. 3.1 písm. b) bod (ii) Smlouvy se v září 2024 bude konat Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Objednatel proto zhotovitele upozorňuje, že v době konání tohoto festivalu nebude možné provádět práce se zvýšenou hlučností, prašností a vibracemi. Zhotovitel je povinen v této době zajistit provádění díla tak, aby provádění díla neobtěžovalo osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním. Objednatel je současně oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli.
- 7.17 Zhotovitel se zavazuje řádně ohraničit staveniště, tak aby nedošlo k vniknutí cizích osob na staveniště. Ohraničení staveniště v prostoru budovy bude zajištěno tak, aby nebyl omezen pohyb na volně přístupných částech domu kultury pro potřeby objednavatele (uživatele).
- 7.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění díla s provozem uživatele a s dalšími dodavateli objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli.

VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště bude osobou pověřenou výkonem TDS pořízen zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 8.2 Veškeré provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa potřebných médií energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.5 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- 8.6 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 8.8 Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými se zásobováním stavby materiálem a s dopravní obsluhou staveniště a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.9 Zhotovitel odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva objednatele (uživatele) k jakýmkoliv nemovitým věcem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem.
- 8.10 Všechny zvedací prostředky, dočasné a pomocné stavební konstrukce, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy a inženýrské sítě.
- 8.11 Zhotovitel je povinen provést veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému znečištění nebo poškození majetku objednatele nebo třetích osob.
- 8.12 Nejpozději ke dni předání a převzetí je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést celkový úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel

oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XV. odst. 15.5 Smlouvy.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanovuje prováděcí právní předpis k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.
- 9.3 Zápisy do stavebního deníku formou denních záznamů čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí, vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele jsou do stavebního deníku oprávněni provádět záznamy osoby dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník kdykoliv na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně osobě pověřené výkonem TDS bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 9.5 Objednatel a osoba pověřená výkonem TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele a nejméně 1× za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.6 Objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
- 9.7 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené Projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.
- 9.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy.
- 9.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Objednatel nebo osoba oprávněná objednatelem má právo v průběhu stavebních prací kdykoliv provést kontrolu stavebního deníku a žádat vysvětlení zápisů ve stavebním deníku provedených.

X. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI, PLÁN BOZP A KONTROLNÍ DNY BOZP

- 10.1 Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP,

kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.

- 10.2 Objednatel určil v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci díla, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby. Povinnosti koordinátora BOZP během realizace díla jsou stanoveny v § 8 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.
- 10.4 Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „*plán BOZP*“) zpracovaným pro objednatele podle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilou osobou (koordinátorem BOZP) podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace díla, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.
- 10.6 Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.
 - a) doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali;
 - b) poskytovat součinnost;
 - c) předávat potřebné informace a podklady;
 - d) zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP.

Poruší-li zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.
- 10.7 Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.
- 10.8 Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu neodstraní, oznámí to koordinátor BOZP objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP, vč. uložení sankce.
- 10.9 Zhotovitel je povinen:

- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy v prostoru staveniště a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla;
- b) udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
- c) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškeré osvětlení, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo osobou pověřenou výkonem TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
- d) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
- e) učinit veškerá nezbytná opatření, aby vlivem činnosti zhotovitele nedošlo ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením zhotovitele;
- f) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistit taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat Smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 11.2 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena Smlouvou nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 11.3 S ohledem na dodržování harmonogramu se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 11.4 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které se budou konat v místě provádění díla podle potřeby, nejméně však 1× za týden, nebude-li stanoveno jinak. Kontrolní den povede osoba pověřená výkonem TDS, která z něj rovněž pořídí zápis. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí zhotovitel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 11.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru je oprávněn kontrolovat provádění předmětu díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit.
- 11.6 Zjistí-li objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět díla prováděl řádným způsobem. Zabudované výrobky, které neodpovídají ustanovením Smlouvy, parametrům navrženým v Projektové dokumentaci nebo nevyhoví zkouškám, musí být ve lhůtě objednatele odstraněny a nahrazeny výrobky bezvadnými, které odpovídají požadavkům uvedeným v Projektové dokumentaci

a splňují náležitosti zakotvené jak v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tak i v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 11.7 Zhotovitel je povinen neodkladně informovat objednatele a osobu pověřenou výkonem TDS o všech změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od Projektové dokumentace. Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované Projektové dokumentace musí být předem konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem projektanta, záznam bude proveden do stavebního deníku. V případě neinformování o nastalých změnách či nutnosti úpravy navrženého řešení nese odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody spojené s realizací stavby zhotovitel.
- 11.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo osobu pověřenou výkonem TDS min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude dohodnut před zahájením prací a zapsán osobou pověřenou výkonem TDS do stavebního deníku.
- 11.9 Pokud se objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
- 11.10 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění stavby v dostatečném časovém předstihu, alespoň 3 pracovní dny předem, oznamovat osobě pověřené výkonem TDS termíny provádění kontrolních měření, zkoušek, prohlídek a revizí. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 11.11 Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět díla (stavbu) za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených Projektovou dokumentací. Každý prvek stavby bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku budou zhotovitelem pořizovány protokoly o individuálním vyzkoušení.
- 11.12 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávané stavby za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených Projektovou dokumentací, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení. Osoba pověřená výkonem TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.
- 11.13 Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování stavby, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby a provede zaškolení obsluh u všech částí stavby, které budou obsluhovány pracovníky objednatele a budoucího uživatele.
- 11.14 Zhotovitel před zahájením předávání díla vybaví stavbu podle požárně bezpečnostního řešení stavby z Projektové dokumentace.
- 11.15 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid stavby. Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle Projektové dokumentace (pokud je okolí

stavby Projektovou dokumentací řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace stavby u okolí stavby, které není Projektovou dokumentací řešeno.

- 11.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků v souladu se Smlouvou tak, aby nenarušily:
- a) provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - b) přístup a užívání veřejných příp. soukromých pozemních komunikací.
- 11.17 Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje objednatel za účelem vydání povolení o užívání stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V rámci účasti zhotovitele při kolaudačním řízení provede zhotovitel:
- a) zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo dílčích kolaudačních souhlasů,
 - b) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu nebo dílčích kolaudačních souhlasů
- Součinnost při kolaudačním řízení bude zhotovitel poskytovat objednateli až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.
- 11.18 Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou a převzetím dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.
- 12.2 Zhotovitel je povinen nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem dokončení prací doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zahájení.
- 12.3 Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud jsou všechny plochy a pozemky tvořící staveniště vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést předmět díla řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.
- 12.4 Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel na tyto vady a nedodělky upozorní zhotovitele, který je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. O náklady na odstranění vad

tímto způsobem je objednatel oprávněn ponížít cenu díla. Bude-li odstraňování vad probíhat po uplynutí doby plnění, tj. po termínu určeném ve Smlouvě, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s provedením díla.

- 12.5 O průběhu přejímacího řízení sepiší obě strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu o předání a převzetí díla svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že je dílo dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
- 12.6 Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě (1 × originál + 2 × kopie) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) ve formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.dgn, včetně dokladové části, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizních zpráv zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení zkoušek, doklad o uložení vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řady a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- 12.7 Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.
- 12.8 Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka ve způsobu provedení, v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, vyžadovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy. Za vadu se rovněž považuje vada v dokladech nutných k užívání díla a dodání jiného než sjednaného díla. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.
- 13.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
- 13.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.
- 13.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a které včas oznámil, resp. reklamoval.
- 13.5 Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem, v případě, že dílo nevykazuje vady a nedodělky, nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.6 Pokud se v průběhu záruční doby na díle vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn

požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

- 13.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
- 13.8 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele kdykoli během trvání záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 13.9 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
- 13.10 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 13.9 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
- 13.11 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu, i smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každých 24 hodin prodlení se započatím odstraňování havárie a za každý případ zvlášť.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění) ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Platnost bankovní záruky je min. 6 měsíců po dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v každém jednotlivém případě, kdy zhotovitel:
- a) nedodrží smluvní podmínky; nebo
 - b) nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu; nebo
 - c) nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla; nebo
 - d) neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či
 - e) neuhradí objednateli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

- 14.2 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání a převzetí celého díla včetně odstranění vad a nedodělků předá objednateli bankovní záruku za kvalitu díla. Bankovní záruka bude vystavena na částku 5 % z celkové ceny díla bez DPH s platností nejméně 62 měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí její platnosti, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
- 14.3 Vystavení bankovních záruk doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 14.4 V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měli být bankovní záruky vystaveny.

XV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy za každý i započatý den prodlení zhotovitele. Objednatel je oprávněn nárokovat smluvní pokutu jak za prodlení s dokončením jednotlivých etap díla, tak za dokončení a předání celého díla.
- 15.2 V případě prodlení zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele a za každou takovou vadu.
- 15.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele a za každou takovou vadu.
- 15.4 V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli pohledávky vyplývající ze Smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zhotovitele.
- 15.5 Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti.
- 15.6 Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel je oprávněn ponížít cenu díla o smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení povinností zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, a to konkrétně:
- a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla podle čl. X. Smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení samostatně;
 - b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle čl. VIII. Smlouvy smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.7 Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
- 15.8 Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě

na adresu zhotovitele.

- 15.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
- 15.10 Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této Smlouvy.
- 15.11 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 15.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané smluvní pokuty považují za přiměřené, odpovídající zajišťovanému závazku a dále prohlašují, že určení smluvních pokut je jasné a srozumitelné.

XVI. VYŠŠÍ MOC

- 16.1 Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události nebo okolnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, konflikty, invaze, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nově přijatá opatření státních orgánů na území České republiky způsobujících nemožnost plnění Smlouvy apod.
- 16.2 Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci dovolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu díla, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 17.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
- 17.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
- a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - c) provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.
- 17.3 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz.
- 17.4 Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
- 17.5 Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
- 17.6 Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení díla.
- 17.7 Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy;
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení

- provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
- c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“;
- d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 kalendářních dnů.
- 17.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že na danou stavbu nebude poskytnuta dotace. Odstoupení od Smlouvy je v tomto případě bez náhrady. V tomto případě pak Smlouva bez dalšího zaniká písemným odstoupením od Smlouvy doručeným zhotoviteli. Zhotovitel se pro tento případ výslovně vzdává nároku na náhradu škody, či jiné újmy.

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění Smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti Smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění Smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 18.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
- 18.3 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí řádně provedeného a dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 18.4 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.
- 18.5 Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, samy nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo jí, jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
- 18.6 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vyplývající ze Smlouvy vůči nárokům objednatele.
- 18.7 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva ze Smlouvy postoupit třetí osobě.
- 18.8 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
- 18.9 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací díla.
- 18.10 Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez

zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.

- 18.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly. Stejně spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
- 18.12 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu realizace projektu osobám pověřeným Ministerstvem kultury ČR. Zároveň je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 18.13 Zhotovitel má povinnost u všech aktivit, jež podléhají principu „významně nepoškozovat“ (DNSH), uplatňovat zásady v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost dle oznámení Komise (2021/C 58/01) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)), a to včetně údajů kontrolního protokolu.
- 18.14 Zhotovitel odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, jako vlastníka příslušné komponenty (vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost dočasnou informační desku, jež bude po dokončení realizace nahrazena nejpozději do 3 měsíců stálou pamětní či informační deskou. Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvanlivého materiálu a její minimální velikost musí být 0,3 × 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Stálá pamětní deska musí obsahovat povinná loga).
- 18.15 Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.16 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve Smlouvě. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 pracovní dnů. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě, především elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Vyzvání zhotovitele určená pro technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP budou zasílány na vědomí objednateli.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2 Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
- 19.3 Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztah uzavřený mezi nimi na základě této Smlouvy se neuplatní ustanovení § 1765, § 1766, § 1793 a § 1899 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 19.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran
- 19.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem 15.04.2024, resp. dnem zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
- 19.7 Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 19.8 Přílohy:
příloha č. I - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

V Ostrově dne:

V Praze dne:

Digitálně podepsáno
Datum: 16.10.2024

Digitálně podepsáno
Datum: 12.08.2024

za objednatele
Mgr. Lukáš Lerch
starosta města

za zhotovitele
Jan Munzar
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021072R02
Stavba: Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

KSO: 801 43 13
Místo: Ostrov
CZ-CPV: 45000000-7
CC-CZ: 12614
Datum: 13. 3. 2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilíng

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			53 899 777,56
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	53 899 777,56	11 318 953,29
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	65 218 730,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021072R02		
Stavba:	Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)		
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:	Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov	Projektant:	Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary
Uchazeč:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6	Zpracovatel:	Jakub Vilíngř

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		53 899 777,56	65 218 730,85	
00	Pokyny pro zpracování nabídky	0,00	0,00	STA
01	Vedlejší rozpočtové náklady	2 037 000,00	2 464 770,00	STA
ARS	Stavebně konstrukční řešení	47 709 328,60	57 728 287,61	STA
02	Foyer a přidružené prostory	11 996 874,96	14 516 218,70	Soupis
03	Statické úpravy (Velký sál, Kanceláře, Schodiště)	1 718 028,66	2 078 814,68	Soupis
D11_GA	Galerie	7 497 143,21	9 071 543,28	Soupis
D11_KC	Kanceláře	2 227 277,61	2 695 005,91	Soupis
D11_KL	Klubovny	1 054 978,64	1 276 524,15	Soupis
D11_MS	Malý sál	3 876 320,54	4 690 347,85	Soupis
D11_TK	T-Klub	4 208 638,05	5 092 452,04	Soupis
D11b_VPS	Velký sál a předsálí	15 130 066,93	18 307 380,99	Soupis
PRO	Profese	4 153 448,96	5 025 673,24	STA
EIS-RO	Elektroinstalace - rozvaděče	170 864,00	206 745,44	Soupis
FO-EI	Silnoproud (Foyer)	275 605,00	333 482,05	Soupis
GA-EI	Silnoproud (Galerie)	259 652,00	314 178,92	Soupis
KC-EI	Silnoproud (Kanceláře)	237 328,50	287 167,49	Soupis
KL-EI	Silnoproud (Klubovny)	63 011,00	76 243,31	Soupis
MS-EI	Silnoproud (Malý sál)	385 078,00	465 944,38	Soupis
VPS-EI	Silnoproud (Velký sál a předsálí)	739 834,50	895 199,75	Soupis
MaR	Měření a regulace	1 604 873,00	1 941 896,33	Soupis
ZTI-MS	Zdravotně technické instalace	62 193,33	75 253,93	Soupis
ZTI-TK	Zdravotně technické instalace	84 322,00	102 029,62	Soupis
ZTI-VPS	Zdravotně technické instalace (sál a předsálí)	61 713,00	74 672,73	Soupis
ZTI-SB	Zdravotně technické instalace (balkon)	141 593,00	171 327,53	Soupis
ZTI-BAR	Zdravotně technické instalace (bar)	41 844,63	50 632,00	Soupis
VZT-TK	Vzduchotechnika - TK	25 537,00	30 899,77	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
00 - Pokyny pro zpracování nabídky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	480 26 450
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		DIČ:	CZ48026450
Projektant:		IČ:	
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jakub Vilingr		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

00 - Pokyny pro zpracování nabídky

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Projektant: Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)			
Objekt:		00 - Pokyny pro zpracování nabídky			
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024		
Zadavatel:	Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov	Projektant:	Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary		
Uchazeč:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6	Zpracovatel:	Jakub Vilíng		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		OST	Ostatní				0,00	
1	K	info-001	Pro všechny položky platí, že rozhodujícím dokumentem pro jejich množství, typ a kvalitu je Projektová dokumentace a specifikace standardů		0,000		0,00	
PP			Pro všechny položky platí, že rozhodujícím dokumentem pro jejich množství, typ a kvalitu je Projektová dokumentace a specifikace standardů					
2	K	info-002	Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat PD a porovnat ji s předloženým VV		0,000		0,00	
PP			Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat PD a porovnat ji s předloženým VV					
3	K	info-003	V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků, zboží a služeb...		0,000		0,00	
PP			V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků, zboží a služeb...					
P			<i>Poznámka k položce:</i> V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků, zboží a služeb, a jsou použity jako referenční prostředek pro vyjádření kvalitativních a technických parametrů dodávky, dodavatel v takovém případě může dodávku ocenit obdobným řešením, výrobkem, který bude kvalitativně a technicky splňovat požadavky projektové dokumentace.					
4	K	info-004	Specifikace ceny obsahuje přípravu, dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání...		0,000		0,00	
PP			Specifikace ceny obsahuje přípravu, dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání...					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Specifikace ceny obsahuje přípravu, dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, revizní knihy a další nutné režie pro Dilo. Specifikace ceny dále obsahuje zajištění veškerých dokladů nutných pro úspěšné kolaudační řízení včetně přípravy těchto podkladů pro toto řízení a účasti zástupce zhotovitele na místním setření.					
5	K	info-005	Při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich částí, dle dostupných výkresů a popisu standardů výrobků		0,000		0,00	
PP			Při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich částí, dle dostupných výkresů a popisu standardů výrobků. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho event. požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků ve výše zmíněných projektových dokumentacích.					
6	K	info-006	Specifikace ceny obsahuje vždy kompletní systém dodávky a montáže pro plnou funkčnost Díla		0,000		0,00	
PP			Specifikace ceny obsahuje vždy kompletní systém dodávky a montáže pro plnou funkčnost Díla					
7	K	info-007	Specifikace ceny obsahuje vždy náklady související s průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.		0,000		0,00	
PP			Specifikace ceny obsahuje vždy náklady související s průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.					
8	K	info-008	Jednotkové ceny nebudou obsahovat DPH		0,000		0,00	
PP			Jednotkové ceny nebudou obsahovat DPH					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	480 26 450
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		DIČ:	CZ48026450
Projektant:		IČ:	
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jakub Vilingr		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 037 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 037 000,00	21,00%	427 770,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 464 770,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Projektant: Ing arch Olga
Růžicková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilíng

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 037 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 037 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	150 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 240 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	647 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)			
Objekt:		01 - Vedlejší rozpočtové náklady			
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024		
Zadavatel:	Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov	Projektant:	Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary		
Uchazeč:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6	Zpracovatel:	Jakub Vilíngř		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 037 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 037 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				150 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 240 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 240 000,00	1 240 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
P			Poznámka k položce: - související přípravné práce - vybavení staveniště - připojení a spotřeba energií zařízení staveniště - zabezpečení staveniště - pronájem ploch, objektů - oplocení staveniště - provoz staveniště - skládky a deponice - vjezd a výjezd ze staveniště - čištění komunikací - stavební buňky - mobilní WC apod. - zrušení zařízení staveniště					
D		VRN4	Inženýrská činnost				647 000,00	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	647 000,00	647 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kompletační a koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
ARS - Stavebně konstrukční řešení
Soupis:
02 - Foyer a přidružené prostory

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilíngř

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		11 996 874,96	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 996 874,96	21,00%	2 519 343,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 516 218,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

02 - Foyer a přidružené prostory

Místo:

Ostrov

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Projektant:

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		11 996 874,96
HSV - Práce a dodávky HSV		887 800,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		605 739,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		251 337,50
997 - Přesun sutě		21 415,55
998 - Přesun hmot		9 308,20
PSV - Práce a dodávky PSV		10 436 473,98
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 714 175,00
766 - Konstrukce truhlářské		2 090 926,25
767 - Konstrukce zámečnické		528 879,52
771 - Podlahy z dlaždic		2 785 950,54
773 - Podlahy z litého teraca		425 541,60
776 - Podlahy povlakové		6 132,72
781 - Dokončovací práce - obklady		57 434,30
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		397 578,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 429 856,05
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		34 000,00
OST - Ostatní		638 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

02 - Foyer a přidružené prostory

Místo:

Ostrov

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Projektant:

Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Jakub Vlíngř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 996 874,96

D		HSV	Práce a dodávky HSV	887 800,98				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	605 739,73				
1	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	100,000	365,00	36 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321131						
VV		100 "lokální oprava			100,000			
2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	100,000	510,00	51 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325421						
VV		100 "lokální oprava			100,000			
3	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	2,755	95,00	261,73	CS ÚRS 2023 02
PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131321						
VV		"plynosilikát (1,9*1,45)			2,755			
4	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	200,000	345,00	69 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131						
VV		200 "lokální oprava			200,000			
5	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	200,000	485,00	97 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325421						
VV		200 "lokální oprava			200,000			
6	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,755	680,00	1 873,40	CS ÚRS 2023 02
PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341121						
VV		"plynosilikát (1,9*1,45)			2,755			
7	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003						
VV		(2*10)			20,000			
8	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	21,000	55,00	1 155,00	CS ÚRS 2023 02
PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm						
VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			21,000			
9	K	63268211R	Očištění a oprava kamenných schodišťových stupňů a podest - mramor	m2	61,640	5 640,00	347 649,60	
PP		Očištění a oprava kamenných schodišťových stupňů a podest - mramor						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Umělý mramor- restaurování</i> <i>Restaurování bude provedeno dle doporučení uvedeného v průzkumech</i> <i>Budou vyjmuty nevhodné tmely a nesoudržné části. Přichycení partií oddělených od podkladu injekcemi, doplnění chybějících částí novou štukovou hmotou- probarvení dle stávající obložen- zapojení struktury žil- plynulé navázání na originál. Lokální menší poškození- drobné tmelení prasklin a vrypů novou štukovou hmotou. Povrch bude následně přebroušen do jedné roviny s původními prvky a do stejné hladkosti pomocí brusných past. Po té bude provedeno voskování a rozleštění. Součástí bude zpráva a fotodokumentace. Práce bude provedena odbornou firmou na restaurování umělého kamene.</i> <i>- postup oprav umělého kamene dle dokumentů:</i> <i>Průzkum a pasportizace uměleckých a řemeslných prvků výzdoby interiéru Kulturního domu v Ostrově nad Ohří (autoři: Marek Scheib, Adam Souček, Mgr. Art) z r. 2008</i> <i>Památkové zhodnocení (autoři: Jaroslav Krauz a kolektiv vedený J. Sedláčkem) z r. 2005</i>								
P								
VV			"oprava umělého kamene					
VV			"schodnice					
VV			((4*(0,2*4,5))+6*(4,5*0,3))*4		46,800			
VV			"sokly podest					
VV			4*((1,3*2*0,2)+(4,7*0,2))		5,840			
VV			"schody na balkon ve 2.NP					
VV			2*((((0,3*1,5+0,2*1,5))*5)		7,500			
VV			"schody do skladu 3.NP					
VV			2*(0,3*1,5+0,2*1,5)		1,500			
VV			Součet		61,640			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				251 337,50	
10	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	567,100	175,00	99 242,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
VV			37,4 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		37,400			
VV			36,6 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		36,600			
VV			38,6 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		38,600			
VV			38,6 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		38,600			
VV			122,9 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		122,900			
VV			39,9 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		39,900			
VV			54,2 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		54,200			
VV			37,7 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		37,700			
VV			7,3 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,300			
VV			29,6 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		29,600			
VV			37,7 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		37,700			
VV			7,2 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,200			
VV			39,7 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		39,700			
VV			39,7 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		39,700			
VV			Součet		567,100			
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	567,100	165,00	93 571,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
VV			37,4 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		37,400			
VV			36,6 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		36,600			
VV			38,6 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		38,600			
VV			38,6 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		38,600			
VV			122,9 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		122,900			
VV			39,9 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		39,900			
VV			54,2 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		54,200			
VV			37,7 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		37,700			
VV			7,3 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,300			
VV			29,6 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		29,600			
VV			37,7 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		37,700			
VV			7,2 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,200			
VV			39,7 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		39,700			
VV			39,7 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		39,700			
VV			Součet		567,100			
12	K	96508121R	Šetrné bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	167,210	350,00	58 523,50	
PP			Šetrné bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2					
VV			37,4*0,3 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		11,220			
VV			36,6*0,3 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		10,980			
VV			38,6*0,1 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		3,860			
VV			38,6*0,1 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		3,860			
VV			122,9*0,5 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		61,450			
VV			39,9*0,3 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		11,970			
VV			54,2*0,3 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		16,260			
VV			37,7*0,1 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		3,770			
VV			7,3*0,1 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,730			
VV			29,6*0,5 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		14,800			
VV			37,7*0,1 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		3,770			
VV			7,2*0,1 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,720			
VV			39,7*0,3 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		11,910			
VV			39,7*0,3 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		11,910			
VV			Součet		167,210			
D	997		Přesun sutě				21 415,55	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,546	1 540,00	11 620,84	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,546	520,00	3 923,92	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,368	16,00	965,89	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			7,546*8 'Přepočtené koeficientem množství	60,368				
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	7,546	650,00	4 904,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
D 998			Přesun hmot					
D 998			Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m					
17	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,231	2 200,00	9 308,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
18	K	74199100R	Dodávka, repase a revize elektro původního lustru, ozn. VF1; doplnění LED zdroje	ks	10,000	38 875,00	388 750,00	
PP			Dodávka, repase a revize elektro původního lustru, ozn. VF1; doplnění LED zdroj					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
19	K	74199101R	Dodávka, replika zdobného svítidla přisazeného, ozn. VF2; doplnění LED zdroje	ks	5,000	97 920,00	489 600,00	
PP			Dodávka, replika zdobného svítidla přisazeného, ozn. VF2; doplnění LED zdroje					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
20	K	74199102R	Dodávka, repase a revize elektro svítidla přisazeného, ozn. VF3; doplnění LED zdroje	ks	2,000	8 160,00	16 320,00	
PP			Dodávka, repase a revize elektro svítidla přisazeného, ozn. VF3; doplnění LED zdroje					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
21	K	74199103R	Dodávka, repase a revize elektro původního svítidla nástěnného (5R), ozn. VF4; doplnění LED zdroje	ks	4,000	19 750,00	79 000,00	
PP			Dodávka, repase a revize elektro původního svítidla nástěnného (5R), ozn. VF4; doplnění LED zdroje					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
22	K	74199104R	Dodávka, repase a revize elektro původního svítidla nástěnného (3R), ozn. VF5; doplnění LED zdroje	ks	7,000	16 750,00	117 250,00	
PP			Dodávka, repase a revize elektro původního svítidla nástěnného (3R), ozn. VF5; doplnění LED zdroje					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
23	K	74199105R	Dodávka, replika původního svítidla nástěnného (3R), ozn. VF5; doplnění LED zdroje	ks	1,000	79 000,00	79 000,00	
PP			Dodávka, replika původního svítidla nástěnného (3R), ozn. VF5; doplnění LED zdroje					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
24	K	74199106R	Dodávka LED svítidlo přisazené liniové, ozn. VF6 - stmívatelné na dálkové ovládání, včetně krytu a difuzoru	m	27,600	600,00	16 560,00	
PP			Dodávka LED svítidlo přisazené liniové, ozn. VF6 - stmívatelné na dálkové ovládání, včetně krytu a difuzoru					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
25	K	74199107R	Dodávka LED pásek zapuštěný včetně krytu a difusoru, ozn. VF7	m	1,100	450,00	495,00	
PP			Dodávka LED pásek zapuštěný včetně krytu a difusoru, ozn. VF7					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
26	K	74199108R	Dodávka, repase a revize elektro původního zdobného svítidla přisazeného, ozn. MF1, doplnění LED zdroje	ks	2,000	19 500,00	39 000,00	
PP			Dodávka, repase a revize elektro původního zdobného svítidla přisazeného, ozn. MF1, doplnění LED zdroje					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
27	K	74199109R	Dodávka, repase a revize elektro původního zdobného svítidla přisazeného, ozn. MF2, doplnění LED zdroje	ks	3,000	8 500,00	25 500,00	
PP			Dodávka, repase a revize elektro původního zdobného svítidla přisazeného, ozn. MF2, doplnění LED zdroje					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
28	K	74199110R	Dodávka, replika a revize elektro původního zdobného svítidla přisazeného, ozn. MF2, doplnění LED zdroje	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			Dodávka, replika původního zdobného svítidla přisazeného, ozn. MF2, doplnění LED zdroje					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
29	K	74199111R	Dodávka, repase a revize elektro původního svítidla nástěnného (5R), ozn. MF3, doplnění LED zdroje	ks	2,000	26 000,00	52 000,00	
PP			Dodávka, repase a revize elektro původního svítidla nástěnného (5R), ozn. MF3, doplnění LED zdroje					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
30	K	74199112R	Dodávka, repase a revize elektro původního svítidla nástěnného (3R), ozn. MF4, doplnění LED zdroje	ks	4,000	23 500,00	94 000,00	
PP			Dodávka, repase a revize elektro původního svítidla nástěnného (3R), ozn. MF4, doplnění LED zdroje					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
31	K	74199113R	Dodávka LED svítidlo přisazené liniové, ozn. MF5 - stmívatelné na dálkové ovládání, včetně krytu a difuzoru	m	22,000	600,00	13 200,00	
PP			Dodávka LED svítidlo přisazené liniové, ozn. MF5 - stmívatelné na dálkové ovládání, včetně krytu a difuzoru					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
32	K	74199114R	Dodávka nouzového světla s piktogramem, ozn. NS, centrální zdroj, integrovaný SE	ks	25,000	2 000,00	50 000,00	
PP			Dodávka nouzového světla s piktogramem, ozn. NS, centrální zdroj, integrovaný SE					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
96	K	74199200R	Demontáž, balení, doprava a zpětná montáž repasovaných svítidel	ks	35,000	7 000,00	245 000,00	
PP			Demontáž, balení, doprava a zpětná montáž repasovaných svítidel					
D		766	Konstrukce truhlářské				2 090 926,25	
33	K	76699401R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken	ks	5,000	25 500,00	127 500,00	
PP			D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> - garnýž - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení					
VV			5 "VF O/01 - VF O/07		5,000			
34	K	76699601R	Demont. a mont. dveře VF D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 5500/3900 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	139 100,00	139 100,00	
PP			Demont. a mont. dveře VF D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 5500/3900 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
VV			1 "ozn VF D/01		1,000			
35	K	76699603R	DMTŽ stáv. dveře + zárubně a náhr.nové dveře VF D/04 s PO v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1400/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	90 950,00	90 950,00	
PP			DMTŽ stáv. dveře + zárubně a náhr.nové dveře VF D/04 s PO v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1400/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - vč. vybourání a likvidace původních věří a zárubne - vč. zednického začištění - PO dle PBR					
VV			1 "ozn VF D/04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	76699604R	DMTŽ stáv. dveře vč. zár. náhr. replika dveře VF D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700*1970 mm vč. dmtž stáv. dveří vč. zárubně, nové s PO	ks	1,000	49 050,00	49 050,00	
	PP		DMTŽ stáv. dveře vč. zár. náhr. replika dveře VF D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700*1970 mm vč. dmtž stáv. dveří vč. zárubně, nové s PO <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		- PO zpěňovací mřížky 1 "ozn VF D/05		1,000			
37	K	76699605R	DMTŽ stáv. dveře vč. zár. náhr. dveře VF D/06 s PO v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	49 050,00	49 050,00	
	PP		DMTŽ stáv. dveře vč. zár. náhr. dveře VF D/06 s PO v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - vč. vybourání a likvidace původních veří a zárubne - vč. zednického začištění - vč. PO zpěňovací mřížky - PO dle PBŘ					
	VV		1 "ozn VF D/06		1,000			
38	K	76699606R	D+M dveře VF D/07 s PO v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1400/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	90 950,00	90 950,00	
	PP		D+M dveře VF D/07 s PO v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1400/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - vč. vybourání a likvidace původních veří a zárubne - vč. zednického začištění - vč. PO zpěňovací mřížky - PO dle PBŘ					
	VV		1 "ozn VF D/07		1,000			
39	K	76699607R	D+M dveře VF D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	35 600,00	35 600,00	
	PP		D+M dveře VF D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - vč. vybourání a likvidace původních veří a zárubne - vč. zednického začištění					
	VV		1 "ozn VF D/08		1,000			
40	K	76699608R	D+M dveře MF D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	105 050,00	105 050,00	
	PP		D+M dveře MF D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - vč. vybourání a likvidace původních veří a zárubne - vč. zednického začištění					
	VV		1 "ozn MF D/01		1,000			
41	K	76699609R	D+M dveře MF D/02 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	105 050,00	105 050,00	
	PP		D+M dveře MF D/02 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - vč. vybourání a likvidace původních veří a zárubne - vč. zednického začištění					
	VV		1 "ozn MF D/02		1,000			
42	K	76699610R	D+M dveře MF D/03 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 500+800/1970 mm, demontáž stáv. dveří vč. zárubně, nové s PO	ks	1,000	86 550,00	86 550,00	
	PP		D+M dveře MF D/03 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 500+800/1970 mm, demontáž stáv. dveří vč. zárubně, nové s PO <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - doplněno PO zpěňovací mřížky					
	VV		1 "ozn MF D/03		1,000			
43	K	76699611R	D+M dveře MF D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 500+800/1970 mm, demontáž stáv. dveří vč. zárubně, nové s PO	ks	1,000	86 550,00	86 550,00	
	PP		D+M dveře MF D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 500+800/1970 mm, demontáž stáv. dveří vč. zárubně, nové s PO <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - doplněno PO zpěňovací mřížky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "ozn MF D/04		1,000			
44	K	76699615R	Demont. a mont. repase dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků	m2	71,894	9 250,00	665 019,50	
	PP		Demont. a mont. repase dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		(41*1,03) "ozn. VF T/01		42,230			
	VV		(10,3*1,03) "ozn. MF T/01		10,609			
	VV		(18,5*1,03) "ozn. MF T/03		19,055			
	VV		Součet		71,894			
45	K	76699626R	D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků	m2	9,167	11 750,00	107 712,25	
	PP		D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		(8,9*1,03) "ozn. VF T/02		9,167			
46	K	76699616R	Demont. a mont. repase krytu topení, roz. 1800/1300 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/03	ks	2,000	31 060,00	62 120,00	
	PP		Demont. a mont. repase krytu topení, roz. 1800/1300 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/03					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		2 "ozn. VF T/03		2,000			
47	K	76699617R	Demont. a mont. repase krytu topení, v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/04	ks	2,000	31 060,00	62 120,00	
	PP		Demont. a mont. repase krytu topení, v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/04					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		2 "ozn. VF T/04		2,000			
48	K	76699618R	D+M repase rám 300/300 mm, v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/05	ks	4,000	7 500,00	30 000,00	
	PP		D+M repase rám 300/300 mm, v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/05					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		- PO zpěňovací mřížky 4 "ozn. VF T/05		4,000			
49	K	76699619R	Demont. a mont. repase krytu topení, v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/06	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	
	PP		Demont. a mont. repase krytu topení, v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/06					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		1 "ozn. VF T/06		1,000			
50	K	76699620R	D+M reklamní plocha, roz. 1900/1450 mm, v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/07	ks	1,000	22 020,00	22 020,00	
	PP		D+M reklamní plocha, roz. 1900/1450 mm, v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/07					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		1 "ozn. VF T/07		1,000			
51	K	76699621R	D+M obklad ostění/nadpraží výtahu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/08	ks	1,000	34 000,00	34 000,00	
	PP		D+M obklad ostění/nadpraží výtahu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/08					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		1 "ozn. VF T/08		1,000			
52	K	76699622R	Demont. a mont. repase šatního pultu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/09	m	11,200	9 250,00	103 600,00	
	PP		Demont. a mont. repase šatního pultu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VF T/09					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		11,2 "ozn. VF T/09		11,200			
53	K	76699623R	Demont. a mont. ukončovací lišta v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. MF T/02	m	4,500	765,00	3 442,50	
	PP		Demont. a mont. ukončovací lišta v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. MF T/02					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		REPASE STÁVAJÍCÍ- ODSTRANĚNÍ A OBNOVA NÁTĚRU 4,5 "ozn. MF T/02		4,500			
54	K	76699624R	Demont. a mont. repase parapetu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. MF T/04	m	5,400	1 480,00	7 992,00	
	PP		Demont. a mont. repase parapetu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. MF T/04					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		5,4 "ozn. MF T/04		5,400			
D	767		Konstrukce zámečnické				528 879,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	9,540	210,00	2 003,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		(5,3*1,8) "ozn. VF Z/05		9,540			
56	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m	m2	9,540	1 458,00	13 909,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m					
57	K	767531126	Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím	m	14,200	180,00	2 556,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového úzkého - 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531126					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		(5,3*2+1,8*2) "ozn. VF Z/05		14,200			
58	M	69752152	rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al	m	15,620	1 590,00	24 835,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al					
	VV		14,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,620			
60	K	76799502R	DMTŽ, repase, opětovná MTŽ mříž, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výř	m2	30,380	3 450,00	104 811,00	
	PP		DMTŽ, repase, opětovná MTŽ mříž, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výř.; ozn. PS Z/01					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		(3,7*3,5)*2 "ozn. VF Z/02		25,900			
	VV		(1,4*0,8)*4 "kryt topení		4,480			
	VV		Součet		30,380			
61	K	76799503R	DMTŽ, repase, opětovná MTŽ zábradlí, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výř.	m2	72,800	4 880,00	355 264,00	
	PP		DMTŽ, repase, opětovná MTŽ zábradlí, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výř.					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků Odstranění nepůvodních nátěrů a obnova původních povrchových úprav					
	VV		(112*0,65) "ozn. VF Z/01		72,800			
62	K	76799504R	DMTŽ, repase, opětovná MTŽ garnyží, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výř.	ks	5,000	5 100,00	25 500,00	
	PP		DMTŽ, repase, opětovná MTŽ garnyží, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výř.					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		5 "ozn. VF Z/03		5,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 785 950,54	
63	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	167,210	35,00	5 852,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		37,4*0,3 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		11,220			
	VV		36,6*0,3 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		10,980			
	VV		38,6*0,1 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		3,860			
	VV		38,6*0,1 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		3,860			
	VV		122,9*0,5 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		61,450			
	VV		39,9*0,3 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		11,970			
	VV		54,2*0,3 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		16,260			
	VV		37,7*0,1 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		3,770			
	VV		7,3*0,1 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,730			
	VV		29,6*0,5 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		14,800			
	VV		37,7*0,1 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		3,770			
	VV		7,2*0,1 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,720			
	VV		39,7*0,3 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		11,910			
	VV		39,7*0,3 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		11,910			
	VV		Součet		167,210			
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	167,210	95,00	15 884,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		37,4*0,3 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		11,220			
	VV		36,6*0,3 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		10,980			
	VV		38,6*0,1 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		3,860			
	VV		38,6*0,1 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		3,860			
	VV		122,9*0,5 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		61,450			
	VV		39,9*0,3 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		11,970			
	VV		54,2*0,3 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		16,260			
	VV		37,7*0,1 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		3,770			
	VV		7,3*0,1 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,730			
	VV		29,6*0,5 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		14,800			
	VV		37,7*0,1 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		3,770			
	VV		7,2*0,1 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,720			
	VV		39,7*0,3 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		11,910			
	VV		39,7*0,3 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		11,910			
	VV		Součet		167,210			
65	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	167,210	974,00	162 862,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014					
	VV		37,4*0,3 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		11,220			
	VV		36,6*0,3 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		10,980			
	VV		38,6*0,1 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		3,860			
	VV		38,6*0,1 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		3,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 122,9*0,5 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		61,450			
			VV 39,9*0,3 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		11,970			
			VV 54,2*0,3 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		16,260			
			VV 37,7*0,1 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		3,770			
			VV 7,3*0,1 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,730			
			VV 29,6*0,5 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		14,800			
			VV 37,7*0,1 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		3,770			
			VV 7,2*0,1 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,720			
			VV 39,7*0,3 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		11,910			
			VV 39,7*0,3 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		11,910			
			VV Součet		167,210			
66	K	77116101R	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace	m	85,000	84,00	7 140,00	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
			- podlahové i stěnové					
	VV		- včetně tmelení					
			85 "ozn. VF Z/04		85,000			
67	M	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	93,500	290,00	27 115,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm					
	VV		85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93,500			
68	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	167,210	1 100,00	183 931,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574122					
	VV		37,4*0,3 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		11,220			
	VV		36,6*0,3 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		10,980			
	VV		38,6*0,1 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		3,860			
	VV		38,6*0,1 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		3,860			
	VV		122,9*0,5 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		61,450			
	VV		39,9*0,3 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		11,970			
	VV		54,2*0,3 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		16,260			
	VV		37,7*0,1 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		3,770			
	VV		7,3*0,1 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,730			
	VV		29,6*0,5 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		14,800			
	VV		37,7*0,1 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		3,770			
	VV		7,2*0,1 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		0,720			
	VV		39,7*0,3 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		11,910			
	VV		39,7*0,3 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		11,910			
	VV		Součet		167,210			
69	M	5976160R	keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor mozaika s rámem	m2	183,931	10 300,00	1 894 489,30	
	PP		keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor mozaika s rámem					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- dvě barvy					
			167,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		183,931			
70	K	77157491R	Renovace ponechané dlažby včetně spárování	m2	399,890	1 200,00	479 868,00	
	PP		Renovace ponechané dlažby včetně spárování					
	VV		37,4*0,7"VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		26,180			
	VV		36,6*0,7 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		25,620			
	VV		38,6*0,9 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		34,740			
	VV		38,6*0,9 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		34,740			
	VV		122,9*0,5 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		61,450			
	VV		39,9*0,7 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		27,930			
	VV		54,2*0,7 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		37,940			
	VV		37,7*0,9 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		33,930			
	VV		7,3*0,9 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		6,570			
	VV		29,6*0,5 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		14,800			
	VV		37,7*0,9 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		33,930			
	VV		7,2*0,9 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		6,480			
	VV		39,7*0,7 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		27,790			
	VV		39,7*0,7 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		27,790			
	VV		Součet		399,890			
71	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,524	1 350,00	8 807,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
D	773		Podlahy z litého teraca				425 541,60	
72	K	773999091	Kamenické opracování pemrlováním povrchu z litého teraca	m2	106,920	3 980,00	425 541,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce kamenické opracování teraca pemrlování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773999091					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka: - postup oprav umělého kamene dle dokumentů: - Průzkum a pasportizace uměleckých a řemeslných prvků výzdoby interiéru Kulturního domu v Ostrově nad Ohří (autoři: Marek Scheib, Adam Souček, Mgr. Art) z r. 2008 Památkové zhodnocení (autoři: Jaroslav Krauz a kolektiv vedený J. Sedláčkem) z r. 2005					
	VV		"očistění a oprava kamenných stupňů - mramor					
	VV		((1,2*(0,3+0,25))*14)*3 "vlevo		27,720			
	VV		((1,2*(0,3+0,25))*14)*3 "vpravo		27,720			
	VV		"schodiště do 3.NP					
	VV		((1,3*(0,3+0,25))*12)*3 "vlevo		25,740			
	VV		((1,3*(0,3+0,25))*12)*3 "vpravo		25,740			
	VV		Součet		106,920			
D	776		Podlahy povlakové				6 132,72	
73	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	8,000	195,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		8 "ozn. VF Z/06, MF Z/01, PS Z/08, VS Z/05		8,000			
74	M	5905410R	profil přechodový Al	m	8,160	560,00	4 569,60	
	PP		profil přechodový Al					
	VV		8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,160			
75	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 560,00	3,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				57 434,30	
76	K	781491011	Repase zrcadel včetně rámu dle PD Mobiliář	m2	37,275	1 540,00	57 403,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Repase zrcadel včetně rámu dle PD Mobiliář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491011					
	P		Poznámka k položce: - detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.FPP10 Mobiliář - oprava/ repase stávajících - čištění, doplnění nýtů, oprava štukového rámu					
	VV		(3,4*1,7)*2 "VF M/01		11,560			
	VV		(1,95*2,6)*2 "VF M/02		10,140			
	VV		(4,45*1,75)*2 "MF M/01		15,575			
	VV		Součet		37,275			
77	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,022	1 400,00	30,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				397 578,00	
78	K	78299491R	Obklady z kamene Očištění a obnova umělého mramoru	m2	98,780	3 980,00	393 144,40	
	PP		Obklady z kamene Očištění a obnova umělého mramoru					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umělý mramo - restaurování Restaurování bude provedeno dle doporučení uvedeného v průzkumech					
			Budou vyjmuty nevhodné tmely a nesoudržné části. Přichycení partií oddělených od podkladu injektáží, doplnění chybějících částí novou štukovou hmotou- probarvení dtto stávající obložení- zapojení struktury žil- plynulé navázání na originál. Lokální menší poškození- drobné tmelení prasklin a vrypů novou štukovou hmotou. Povrch bude následně přebroušen do jedné roviny s původními prvky a do stejné hladkosti pomocí brusných past. Po té bude provedeno voskování a rozleštění. Součástí bude zpráva a fotodokumentace. Práce bude provedena odbornou firmou na restaurování umělého kamene.					
	P		- postup oprav umělého kamene dle dokumentů: Průzkum a pasportizace uměleckých a řemeslných prvků výzdoby interiéru Kulturního domu v Ostrově nad Ohří (autoři: Marek Scheib, Adam Souček, Mgr. Art) z r. 2008 Památkové zhodnocení (autoři. Jaroslav Krauz a kolektiv vedený J. Sedláčkem) z r. 2005					
	VV		"obklad pilíře - chodby					
	VV		2*(0,95*2*4+0,5*2*4)		23,200			
	VV		"obklad pilířů - schodiště					
	VV		8*(0,4*4*1,4)		17,920			
	VV		(8*0,3) "hlavice pilířků		2,400			
	VV		"obklad sloupů foyer					
	VV		6*(((0,5*4)*3,9)		46,800			
	VV		"parapet 1.NP					
	VV		2*(3,7*0,3)		2,220			
	VV		"parapet 2.NP					
	VV		2*(3,7*0,3)+2*(1,5*0,3)		3,120			
	VV		"parapet 3.NP					
	VV		2*(3,7*0,3)+2*(1,5*0,3)		3,120			
	VV		Součet		98,780			
79	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	2,608	1 700,00	4 433,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998782101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 429 856,05	
80	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 620,080	119,00	192 789,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121003					
	VV		"stropy					
	VV		37,4 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		37,400			
	VV		36,6 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		36,600			
	VV		38,6 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		38,600			
	VV		38,6 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		38,600			
	VV		122,9 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		122,900			
	VV		39,9 "VF 1.06 Závěří (P.VF.01)		39,900			
	VV		54,2 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		54,200			
	VV		37,7 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		37,700			
	VV		7,3 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,300			
	VV		29,6 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		29,600			
	VV		37,7 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		37,700			
	VV		7,2 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,200			
	VV		39,7 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		39,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		39,7 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		39,700			
	VV		"stěny					
	VV		(4,1*(0,5*4))*6		49,200			
	VV		(22,5*4+13,25*2)*4,1		477,650			
	VV		150		150,000			
	VV		(9,45+4,75+7,8*2+4,75*2)*4,1		161,130			
	VV		300		300,000			
	VV		-85		-85,000			
	VV		Součet		1 620,080			
81	K	784121013	Rozmýváním podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 620,080	49,00	79 383,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozmýváním podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121013					
	VV		"stropy					
	VV		37,4 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		37,400			
	VV		36,6 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		36,600			
	VV		38,6 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		38,600			
	VV		38,6 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		38,600			
	VV		122,9 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		122,900			
	VV		39,9 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		39,900			
	VV		54,2 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		54,200			
	VV		37,7 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		37,700			
	VV		7,3 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,300			
	VV		29,6 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		29,600			
	VV		37,7 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		37,700			
	VV		7,2 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,200			
	VV		39,7 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		39,700			
	VV		39,7 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		39,700			
	VV		"stěny					
	VV		(4,1*(0,5*4))*6		49,200			
	VV		(22,5*4+13,25*2)*4,1		477,650			
	VV		150		150,000			
	VV		(9,45+4,75+7,8*2+4,75*2)*4,1		161,130			
	VV		300		300,000			
	VV		-85		-85,000			
	VV		Součet		1 620,080			
82	K	78413120R	Odstranění a očištění degradované plastické výzdoby	m2	243,000	95,00	23 085,00	
	PP		Odstranění dekoracních technik imitací antických zemin, benátského štuky, betonu, zdiva, dřeva, travertinu, metalických efektů apod.					
	VV		obroušením					
	VV		"15% oprava plastických štuků					
	VV		(1620*0,15)		243,000			
83	K	784161413	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 620,080	680,00	1 101 654,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		vyrovnaním v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161413					
	VV		"stropy					
	VV		37,4 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		37,400			
	VV		36,6 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		36,600			
	VV		38,6 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		38,600			
	VV		38,6 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		38,600			
	VV		122,9 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		122,900			
	VV		39,9 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		39,900			
	VV		54,2 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		54,200			
	VV		37,7 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		37,700			
	VV		7,3 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,300			
	VV		29,6 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01)		29,600			
	VV		37,7 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		37,700			
	VV		7,2 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,200			
	VV		39,7 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		39,700			
	VV		39,7 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		39,700			
	VV		"stěny					
	VV		(4,1*(0,5*4))*6		49,200			
	VV		(22,5*4+13,25*2)*4,1		477,650			
	VV		150		150,000			
	VV		(9,45+4,75+7,8*2+4,75*2)*4,1		161,130			
	VV		300		300,000			
	VV		-85		-85,000			
	VV		Součet		1 620,080			
84	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	85,000	75,00	6 375,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171113					
	VV		85		85,000			
85	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	89,250	9,00	803,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
	VV		85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,250			
86	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 620,080	39,00	63 183,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181103					
	VV		"stropy					
	VV		37,4 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		37,400			
	VV		36,6 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		36,600			
	VV		38,6 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		38,600			
	VV		38,6 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		38,600			
	VV		122,9 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		122,900			
	VV		39,9 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		39,900			
	VV		54,2 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		54,200			
	VV		37,7 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		37,700			
	VV		7,3 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 29,6 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01		29,600			
			VV 37,7 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		37,700			
			VV 7,2 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,200			
			VV 39,7 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		39,700			
			VV 39,7 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		39,700			
			VV "stěny					
			VV (4,1*(0,5*4))*6		49,200			
			VV (22,5*4+13,25*2)*4,1		477,650			
			VV 150		150,000			
			VV (9,45+4,75+7,8*2+4,75*2)*4,1		161,130			
			VV 300		300,000			
			VV -85		-85,000			
			VV Součet		1 620,080			
87	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 620,080	110,00	178 208,80	CS ÚRS 2023 02
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211103					
		VV	"stropy					
		VV	VV 37,4 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		37,400			
		VV	VV 36,6 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		36,600			
		VV	VV 38,6 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		38,600			
		VV	VV 38,6 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		38,600			
		VV	VV 122,9 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		122,900			
		VV	VV 39,9 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		39,900			
		VV	VV 54,2 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		54,200			
		VV	VV 37,7 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		37,700			
		VV	VV 7,3 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,300			
		VV	VV 29,6 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01		29,600			
		VV	VV 37,7 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		37,700			
		VV	VV 7,2 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,200			
		VV	VV 39,7 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		39,700			
		VV	VV 39,7 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		39,700			
		VV	VV "stěny					
		VV	VV (4,1*(0,5*4))*6		49,200			
		VV	VV (22,5*4+13,25*2)*4,1		477,650			
		VV	VV 150		150,000			
		VV	VV (9,45+4,75+7,8*2+4,75*2)*4,1		161,130			
		VV	VV 300		300,000			
		VV	VV -85		-85,000			
		VV	VV Součet		1 620,080			
88	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	1 620,080	65,00	105 305,20	CS ÚRS 2023 02
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211165					
		VV	"stropy					
		VV	VV 37,4 "VF 1.01 Chodba vlevo (P.VF.01)		37,400			
		VV	VV 36,6 "VF 1.02 Chodba vpravo (P.VF.01)		36,600			
		VV	VV 38,6 "VF 1.03 Schodiště vpravo (P.VF.01)		38,600			
		VV	VV 38,6 "VF 1.04 Schodiště vlevo (P.VF.01)		38,600			
		VV	VV 122,9 "VF 1.05 Hlavní velké schodiště foyer (P.VF.01)		122,900			
		VV	VV 39,9 "VF 1.06 Zádveří (P.VF.01)		39,900			
		VV	VV 54,2 "VF 1.07 Šatna (P.VF.01)		54,200			
		VV	VV 37,7 "MF 1.01 Schodiště vlevo (P.MF.01)		37,700			
		VV	VV 7,3 "MF 1.02 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,300			
		VV	VV 29,6 "MF 1.03 Vedlejší malé foyer (P.MF.01		29,600			
		VV	VV 37,7 "MF 1.04 Schodiště vpravo (P.MF.01)		37,700			
		VV	VV 7,2 "MF 1.05 Chodba vlevo (P.MF.01)		7,200			
		VV	VV 39,7 "MF 1.06 Schodiště vlevo (P.MF.01)		39,700			
		VV	VV 39,7 "MF 1.07 Schodiště vpravo (P.MF.01)		39,700			
		VV	VV "stěny					
		VV	VV (4,1*(0,5*4))*6		49,200			
		VV	VV (22,5*4+13,25*2)*4,1		477,650			
		VV	VV 150		150,000			
		VV	VV (9,45+4,75+7,8*2+4,75*2)*4,1		161,130			
		VV	VV 300		300,000			
		VV	VV -85		-85,000			
		VV	VV Součet		1 620,080			
89	K	78499001R	Restaurování nástěnné malby; roz. 4000/2200 mm	m2	8,800	13 100,00	115 280,00	
		PP	Restaurování nástěnné malby; roz. 4000/2200 mm					
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Průzkum a pasportizace uměleckých a řemeslných prvků výzdoby interiéru Kulturního domu v Ostrově nad Ohří (autoři: Marek Scheib, Adam Souček, Mgr. Art) z r. 2008</i>					
		VV	(4*2,2)		8,800			
90	K	78499100R	Obnovení plastických štukových reliéfů, dekoračních technik apod. potažením štukem	m2	243,012	2 320,00	563 787,84	
		PP	Obnovení plastických štukových reliéfů, dekoračních technik apod. potažením štukem					
		VV	"předpoklad 15% z plochy					
		VV	(1620,08*0,15)		243,012			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				34 000,00	
91	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	85,000	400,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
		VV	"bourací práce					
		VV	"vyčištění a vyklizení stáv. prostor					
		VV	"sejmutí koncových prvků (svítidla, vypínače, ESI, ESB apod.)					
		VV	"demontáž lišt, garnýží, světelných lišt apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"opatrná demontáž a ochrana veškerých uměl. předmětů, depozit					
	VV		"stavební přímopoce					
	VV		(8,5*2)*5		85,000			
D		OST	Ostatní				638 600,00	
92	K	OST-99111	D+M závěsy, roz. 1000/2000 mm, ozn. VF M/04 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9	pár	2,000	5 900,00	11 800,00	
	PP		D+M závěsy, roz. 1000/2000 mm, ozn. VF M/04 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9 <i>Poznámka k položce:</i> - detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.FPP10 Mobiliář - roz. 1000/2000 mm					
	P		- zatemňovací závěs - vínové červená + stříbrný vzor - záclona - bílá hladká (bez struktury a vzoru) - včetně záclonových tyčí a garmyží - vč. PO impregnace					
	VV		2 "ozn. VF M/04		2,000			
93	K	OST-99211	D+M závěsy, roz. 1000/3100 mm, ozn. VF M/04 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9	pár	2,000	7 900,00	15 800,00	
	PP		D+M závěsy, roz. 1000/3100 mm, ozn. VF M/04 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9 <i>Poznámka k položce:</i> - detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.FPP10 Mobiliář - roz. 1000/3100 mm					
	P		- zatemňovací závěs - vínové červená + stříbrný vzor - záclona - bílá hladká (bez struktury a vzoru) - včetně záclonových tyčí a garmyží - vč. PO impregnace					
	VV		2 "ozn. VF M/04		2,000			
94	K	OST-99411	Repase stáv. lavic, ozn. VF M/03 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9	pár	2,000	26 500,00	53 000,00	
	PP		Repase stáv. lavic, ozn. VF M/03 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9 <i>Poznámka k položce:</i> - detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.FPP10 Mobiliář <i>Poznámka:</i> Postup oprav umělého kamene dle dokumentů: Průzkum a pasportizace uměleckých a řemeslných prvků výzdoby interiéru Kulturního domu v Ostrově nad Ohří (autoři: Marek Scheib, Adam Souček, Mgr. Art) z r. 2008 Památkové zhodnocení (autoři: Jaroslav Krauz a kolektiv vedený J. Sedláčkem) z r. 2005					
	P							
	VV		2 "ozn. VF M/03		2,000			
95	K	OST-99412	D+M mobilní šatní věšáky, ozn. VF M/05 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9	ks	18,000	31 000,00	558 000,00	
	PP		D+M mobilní šatní věšáky, ozn. VF M/05 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9 <i>Poznámka k položce:</i> - detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.FPP10 Mobiliář - roz. 1260/400/1900 mm					
	P							
	VV		18 "ozn. VF M/05		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
ARS - Stavebně konstrukční řešení
Soupis:
03 - Statické úpravy (Velký sál, Kanceláře, Schodiště)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	480 26 450
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		DIČ:	CZ48026450
Projektant:		IČ:	
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jakub Vilingr		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 718 028,66	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 718 028,66	21,00%	360 786,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 078 814,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

03 - Statické úpravy (Velký sál, Kanceláře, Schodiště)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 718 028,66
HSV - Práce a dodávky HSV		184 096,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce		32 826,46
4 - Vodorovné konstrukce		43 665,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		14 268,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		67 555,38
997 - Přesun sutě		14 811,52
998 - Přesun hmot		10 969,20
PSV - Práce a dodávky PSV		1 523 732,07
766 - Konstrukce truhlářské		350 000,00
767 - Konstrukce zámečnické		1 173 732,07
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		10 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt: ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis: 03 - Statické úpravy (Velký sál, Kanceláře, Schodiště)

Místo: OstrovDatum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 OstrovProjektant: Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 718 028,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV		184 096,59			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		32 826,46			
1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,165	15 100,00	2 491,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123						
VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí						
VV		"překlad 2x UPE 220						
VV		(3,11*2)*26,6/1000						
2	M	13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	0,182	38 700,00	7 043,40	CS ÚRS 2023 02
PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220						
P		Poznámka k položce:						
VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí						
VV		0,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
3	K	331273011	Pilíř z tvárnice betonových rozměru do 300x300 mm	m3	0,180	10 408,00	1 873,44	CS ÚRS 2023 02
PP		Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru do 300x300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331273011						
VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí						
VV		"pilíře zábradlí						
VV		(1*0,3*0,3)*2						
4	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,008	70 563,00	564,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821						
VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí						
VV		"pilíře zábradlí						
VV		((0,25*4+0,2)*0,222/1000)*16 "třmínek R6						
VV		(0,8*8)*0,395/1000 "svislé pruty R8						
VV		Součet						
VV		0,007*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
5	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,745	1 127,00	3 093,62	CS ÚRS 2023 02
PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244382						
VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí						
VV		"překlad 2x UPE 220						
VV		(3,11*0,3)*2+(2,51*0,35)						
6	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	30,000	592,00	17 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346481111						
VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí						
VV		"průvlaky, nosníky apod						
VV		30						
D		4	Vodorovné konstrukce		43 665,80			
7	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	8,000	356,00	2 848,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354315						
VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí						
VV		"podpora stropu vedle monolitického trámu						
VV		(2*4)						
8	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	8,000	105,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354316						
VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí						
VV		"podpora stropu vedle monolitického trámu						
VV		(2*4)						
9	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/41332221					
	VV		2 "UPE 220		2,000			
10	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,457	6 210,00	2 837,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413321616					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"lemovací průvlak					
	VV		(0,4*0,15+0,3*0,2)*3,81		0,457			
11	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	2,214	1 230,00	2 723,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosniku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351111					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"lemovací průvlak					
	VV		(0,44+0,2)*3,46		2,214			
12	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	2,214	210,00	464,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosniku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351112					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"lemovací průvlak					
	VV		(0,44+0,2)*3,46		2,214			
13	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,384	910,00	1 259,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosniku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352111					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"lemovací průvlak					
	VV		(3,46*0,4)		1,384			
14	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,384	185,00	256,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosniku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352112					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"lemovací průvlak					
	VV		(3,46*0,4)		1,384			
15	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,262	59 800,00	15 667,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413361821					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		238,04/1000 "výztuž průvlaku a desky		0,238			
	VV		0,238*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,262			
16	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,660	8 760,00	5 781,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321616					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"monolitická deska pod nové schodiště					
	VV		(3,46*1,3*0,14)		0,630			
	VV		(0,15*0,3*0,14)*3 "kapsy		0,019			
	VV		(0,3*0,25*0,14) "kapsy		0,011			
	VV		Součet		0,660			
17	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,149	63 200,00	9 416,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"monolitická deska pod nové schodiště					
	VV		(16*1,48)*0,89/1000 "pr R12		0,021			
	VV		(64*0,75)*0,222/1000 "pr R6		0,011			
	VV		(12*3,2)*0,89/1000 "pr R12		0,034			
	VV		(12*3,2)*0,222/1000 "pr R6		0,009			
	VV		(24*1,28)*0,222/1000 "pr 6		0,007			
	VV		(46*1,66)*0,395/1000 "pr. 8		0,030			
	VV		(4*1,16)*0,395/1000 "pr. 8		0,002			
	VV		(68*0,79)*0,395/1000 "pr. 8		0,021			
	VV		Součet		0,135			
	VV		0,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,149			
18	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,484	1 290,00	624,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"monolitická deska pod nové schodiště					
	VV		(3,46*0,14)		0,484			
19	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,484	198,00	95,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"monolitická deska pod nové schodiště					
	VV		(3,46*0,14)		0,484			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 268,23	
20	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	5,126	95,00	486,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131125					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"zesilovací stropní deska pod schodiště					
	VV		((3,56*1,3)+(3,56*0,14))		5,126			
21	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,126	485,00	2 486,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"zesilovací stropní deska pod schodiště					
	VV		((3,56*1,3)+(3,56*0,14))		5,126			
22	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	5,126	590,00	3 024,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321145					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"zesilovací stropní deska pod schodiště					
	VV		((3,56*1,3)+(3,56*0,14))		5,126			
23	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,906	90,00	261,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"lemovací průvlak					
	VV		(0,4+0,44)*3,46		2,906			
24	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,906	460,00	1 336,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"lemovací průvlak					
	VV		(0,4+0,44)*3,46		2,906			
25	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,906	435,00	1 264,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"lemovací průvlak					
	VV		(0,4+0,44)*3,46		2,906			
26	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,830	1 320,00	2 415,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302					
	VV		"vybourání otvoru pod UPE					
	VV		(1,9+2,1*2)*0,3		1,830			
27	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	2,580	90,00	232,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613131121					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"pilíře zábradlí					
	VV		(1*(0,3*4))*2+(0,3*0,3)*2		2,580			
28	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,580	490,00	1 264,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613142001					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"pilíře zábradlí					
	VV		(1*(0,3*4))*2+(0,3*0,3)*2		2,580			
29	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	2,580	580,00	1 496,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613321141					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"pilíře zábradlí					
	VV		(1*(0,3*4))*2+(0,3*0,3)*2		2,580			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 555,38	
30	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,680	175,00	4 844,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		(3,46*8)		27,680			
31	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	27,680	195,00	5 397,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		(3,46*8)		27,680			
32	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	125,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961211					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"pilíře					
	VV		8 "pol. č. 19		8,000			
	VV		"deska					
	VV		34 "pol. č. 8		34,000			
	VV		"lemovací průvlak					
	VV		23 "pol. č. 13		23,000			
	VV		23 "pol. č. 14		23,000			
	VV		Součet		88,000			
33	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	146,00	1 752,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961212					
	VV		"D.1.2.VS Zábradlí v salonku					
	VV		12		12,000			
34	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	198,00	3 168,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961214					
	VV		"D.1.2.VS Ocelová konstrukce točitého schodiště					
	VV		4 "do zdiva		4,000			
	VV		10 "do betonu		10,000			
	VV		"D.1.2.VS Zábradlí v salonku					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
35	K	953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965117					
	VV		"D.1.2.VS Zábradlí v salonku					
	VV		12		12,000			
36	K	953965133	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm	kus	16,000	289,00	4 624,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965133					
	VV		"D.1.2.VS Ocelová konstrukce točitého schodiště					
	VV		4 "do zdiva		4,000			
	VV		10 "do betonu		10,000			
	VV		"D.1.2.VS Zábradlí v salonku					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
37	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,208	4 890,00	1 017,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"vybourání hrany desky					
	VV		(3,46*0,2*0,3)		0,208			
38	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,980	2 650,00	2 597,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041441					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		(7*0,14)		0,980			
39	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,260	250,00	315,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031132					
	VV		"vybourání otvoru pod UPE					
	VV		(2,1*2)*0,3		1,260			
40	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,197	1 980,00	2 370,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641					
	VV		"vybourání otvoru pod UPE					
	VV		(1,9*2,1*0,3)		1,197			
41	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	488,00	1 952,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031344					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"kapsy pro zesilovací stropní desku pod schodiště					
	VV		4		4,000			
42	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	610,00	3 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031345					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"kapsy pro spážený trám					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		"kapsy pro 2x UPE 220					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
43	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	30,100	786,00	23 658,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312114					
	VV		"D.1.2.VS Úpravy stávajících konstrukcí					
	VV		"vyřezání desky					
	VV		14,2		14,200			
	VV		"vyřezání hrany desky					
	VV		3,46		3,460			
	VV		"průvlak					
	VV		(3,11*4)		12,440			
	VV		Součet		30,100			
D	997		Přesun sutě				14 811,52	
44	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,219	1 540,00	8 037,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,219	520,00	2 713,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,752	16,00	668,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		5,219*8 "Přepočtené koeficientem množství		41,752			
47	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,219	650,00	3 392,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
D	998		Přesun hmot				10 969,20	
48	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,986	2 200,00	10 969,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 523 732,07	
D	766		Konstrukce truhlářské				350 000,00	
49	K	76699701R	D+M obložení stupnic a schodnic z dubu, vč. kotvení a povrchové úpravy	kpl	1,000	325 000,00	325 000,00	
	PP		D+M obložení stupnic a schodnic z dubu, vč. kotvení a povrchové úpravy					
50	K	76699702R	D+M dřevěná madla dle specifikace vč. povrchové úpravy a kotvení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		D+M dřevěná madla dle specifikace vč. povrchové úpravy a kotvení					
	VV		"D.1.2.VS Ocelová konstrukce točitého schodiště					
	VV		"D.1.2.VS Zábradlí v salonku					
	VV		1		1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				1 173 732,07	
51	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	5,500	365,00	2 007,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161211					
	VV		"D.1.2.VS Zábradlí v salonku					
	VV		5,5		5,500			
52	M	767spec-001	dodávka zámečnických výrobků	kg	51,750	265,00	13 713,75	
	PP		dodávka zámečnických výrobků					
	VV		45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		51,750			
53	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	1 934,000	195,00	377 130,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111					
	VV		"D.1.2.VS Ocelová konstrukce točitého schodiště					
	VV		1934 "ocelové schodiště dle výpisu		1 934,000			
54	M	767spec-001	dodávka zámečnických výrobků	kg	2 224,100	265,00	589 386,50	
	PP		dodávka zámečnických výrobků					
	VV		1934*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2 224,100			
55	K	76799001R	Povrchová úprava zám. výrobků	kg	1 979,000	76,00	150 404,00	
	PP		Povrchová úprava zám. výrobků					
	P		Poznámka k položce: - nátěry do interieru, stupeň agresivity C1 - životnost min.25let					
	VV		"D.1.2.VS Ocelová konstrukce točitého schodiště					
	VV		1934 "ocelové schodiště dle výpisu		1 934,000			
	VV		"D.1.2.VS Zábradlí v salonku					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		1 979,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	76799002R	Díleňská dokumentace	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
	PP		Díleňská dokumentace					
	VV		"D.1.2.VS Ocelová konstrukce točitého schodiště					
	VV		1		1,000			
57	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	150,000	65,00	9 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996801					
	VV		"demontáž podpůrné konstrukce zábradlí					
	VV		150 "předpoklad		150,000			
58	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,412	4 900,00	11 818,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
59	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	2,412	1 460,00	3 521,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 200,00	
60	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	25,500	400,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
	VV		"stavební přípomocce					
	VV		(8,5*3)		25,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
ARS - Stavebně konstrukční řešení
Soupis:
D11_GA - Galerie

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 497 143,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 497 143,21	21,00%	1 574 400,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		9 071 543,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

D11_GA - Galerie

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžicková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 497 143,21
HSV - Práce a dodávky HSV		309 554,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 462,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		144 330,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		101 679,82
997 - Přesun sutě		31 198,13
998 - Přesun hmot		28 883,80
PSV - Práce a dodávky PSV		7 153 588,67
741 - Elektroinstalace - silnoproud		2 077 088,55
763 - Konstrukce suché výstavby		55 022,50
766 - Konstrukce truhlářské		1 471 065,05
767 - Konstrukce zámečnické		469 882,92
771 - Podlahy z dlaždic		2 029 892,31
773 - Podlahy z litého teraca		214 028,55
776 - Podlahy povlakové		32 109,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		14 255,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		790 244,79
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		ARS - Stavebně konstrukční řešení					
Soupis:		D11_GA - Galerie					
Místo:		Ostrov		Datum:		13. 3. 2024	
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		Projektant:		Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary	
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		Zpracovatel:		Jakub Vlíngř	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 497 143,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV	309 554,54			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	3 462,71			
1	K	317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	1 770,00	1 770,00 CS ÚRS 2023 02
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142446				
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1,029	1 645,00	1 692,71 CS ÚRS 2023 02
PP			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245				
VV			"GA 1.03				
VV			(1,94*4*0,15-1,4*2*0,15) + (0,5*3,8*0,15)				
			1,029				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	144 330,08			
3	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	204,400	185,00	37 814,00 CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325422				
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,658	90,00	509,22 CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121				
VV			"zazdívký, opravy apod...				
VV			(0,9*2)*2 "ozn. GA D/04				
VV			"GA 1.03				
VV			((1,94*4*0,15-1,4*2*0,15)+(0,5*3,8*0,15))*2				
VV			Součet				
			5,658				
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,658	435,00	2 461,23 CS ÚRS 2023 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141				
VV			"zazdívký, opravy apod...				
VV			(0,9*2)*2 "ozn. GA D/04				
VV			"GA 1.03				
VV			((1,94*4*0,15-1,4*2*0,15)+(0,5*3,8*0,15))*2				
VV			Součet				
			5,658				
6	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	551,287	175,00	96 475,23 CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325422				
VV			(2,81*2+1,55*2)*4				
VV			-(0,9*3)				
VV			(0,9+3*2)*0,6				
VV			(2,97*2+1,55*2)*4				
VV			-(0,9*3)				
VV			(0,9+3*2)*0,6				
VV			((3,84*2+2,94*2+0,5)*4)*2				
VV			-(0,9*3)*2				
VV			-(0,58*0,58)*2				
VV			-(0,9*2)*2				
VV			(2,02*2+1,64*2)*4				
VV			-(1*2)				
VV			(2,32*2+1,65*2)*4				
VV			-(1*2)				
VV			(18,2*2+7,24*2+0,5*12)*4				
VV			-30 "otvory				
VV			120 "schodiště				
VV			Součet				
			551,287				
7	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	57,600	65,00	3 744,00 CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*24)		48,000			
	VV		(1,2*8)		9,600			
	VV		Součet		57,600			
8	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	60,480	55,00	3 326,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	VV		57,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,480			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				101 679,82	
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	204,400	175,00	35 770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
	VV		(15,1-4,374) "GA 1.01 Zádveří (P.GA.01)		10,726			
	VV		(2,29*1,91) "GA 1.01 Zádveří (P.GA.02)		4,374			
	VV		13,6 "GA 1.02 Sklad (P.GA.03)		13,600			
	VV		3,3 "GA 1.03 Rozvodna (P.GA.03)		3,300			
	VV		5,1 "GA 1.04 Sklad (P.GA.03)		5,100			
	VV		9,2 "GA 1.05 Sklad (P.GA.03)		9,200			
	VV		4,2 "GA 1.06 Sklad (P.GA.03)		4,200			
	VV		(106,5-27,995) "GA 1.07 Galerie (P.GA.01)		78,505			
	VV		(14,425+13,57) "GA 1.07 Galerie (P.GA.03)		27,995			
	VV		9,6 "GA 1.08 Sklad (P.GA.03)		9,600			
	VV		(36,3-7,37) "GS 1.09 Schodiště (P.GA.01)		28,930			
	VV		7,37 "GS 1.09 Schodiště (P.GA.04)		7,370			
	VV		(1,5-1,26) "GA 1.10 Chodba (P.GA.01)		0,240			
	VV		1,26 "GA 1.10 Chodba (P.GA.03)		1,260			
	VV		Součet		204,400			
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	204,400	165,00	33 726,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		(15,1-4,374) "GA 1.01 Zádveří (P.GA.01)		10,726			
	VV		(2,29*1,91) "GA 1.01 Zádveří (P.GA.02)		4,374			
	VV		13,6 "GA 1.02 Sklad (P.GA.03)		13,600			
	VV		3,3 "GA 1.03 Rozvodna (P.GA.03)		3,300			
	VV		5,1 "GA 1.04 Sklad (P.GA.03)		5,100			
	VV		9,2 "GA 1.05 Sklad (P.GA.03)		9,200			
	VV		4,2 "GA 1.06 Sklad (P.GA.03)		4,200			
	VV		(106,5-27,995) "GA 1.07 Galerie (P.GA.01)		78,505			
	VV		(14,425+13,57) "GA 1.07 Galerie (P.GA.03)		27,995			
	VV		9,6 "GA 1.08 Sklad (P.GA.03)		9,600			
	VV		(36,3-7,37) "GS 1.09 Schodiště (P.GA.01)		28,930			
	VV		7,37 "GS 1.09 Schodiště (P.GA.04)		7,370			
	VV		(1,5-1,26) "GA 1.10 Chodba (P.GA.01)		0,240			
	VV		1,26 "GA 1.10 Chodba (P.GA.03)		1,260			
	VV		Součet		204,400			
11	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	16,030	210,00	3 366,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		"GA1.03					
	VV		(1,4*3,8)		5,320			
	VV		(2*3,8)		7,600			
	VV		-(1,4*2)		-2,800			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		"GA1.06					
	VV		(1,45*3,8)		5,510			
	VV		-(0,9*2)		-1,800			
	VV		(2*3,8)		7,600			
	VV		-(2*0,8)		-1,600			
	VV		-(0,9*2)		-1,800			
	VV		Součet		16,030			
12	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,102	1 310,00	1 443,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
	VV		"GA1.07					
	VV		(1,45*0,2*3,8)		1,102			
13	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	4,400	326,00	1 434,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081141					
	VV		"GA 1.06					
	VV		(2*0,8)		1,600			
	VV		"GA 1.03					
	VV		(2*1,4)		2,800			
	VV		Součet		4,400			
14	K	96508121R	Šetrné bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	43,290	350,00	15 151,50	
	PP		Šetrné bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		3,3 "GA 1.03 Rozvodna (P.GA.03)		3,300			
	VV		(106,5-27,995)*0,5 "GA 1.07 Galerie (P.GA.01)		39,253			
	VV		7,37*0,1 "GS 1.09 Schodiště (P.GA.04)		0,737			
	VV		Součet		43,290			
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,600	430,00	4 988,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		(0,8*2) "GA/D03		1,600			
	VV		(0,8*2) "GA/D04		1,600			
	VV		(0,9*2) "GA/D05		1,800			
	VV		(0,8*2) "GA/D07		1,600			
	VV		(0,9*2) "GA/D10		1,800			
	VV		(0,8*2) "GA/D11		1,600			
	VV		(0,8*2) "GA/D17		1,600			
	VV		Součet		11,600			
16	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	20,000	290,00	5 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez madel a zábradlí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976071111					
	D	997	Přesun sutě				31 198,13	
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,993	1 540,00	16 929,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,993	520,00	5 716,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	87,944	16,00	1 407,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		10,993*8 "Přepočtené koeficientem množství		87,944			
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	10,993	650,00	7 145,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
	D	998	Přesun hmot				28 883,80	
21	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	13,129	2 200,00	28 883,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 153 588,67	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 077 088,55	
22	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	15,500	89,00	1 379,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž list a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110511					
	VV		"systémová el. instalační lišta 10/20- barva dtto stěna					
	VV		15,5		15,500			
23	M	34571013	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x10mm	m	16,275	62,00	1 009,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x10mm					
	VV		15,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,275			
24	K	R74199140	Dodávka; ozn. GA1- replika původního lustru- včetně LED zdroje	ks	1,000	190 000,00	190 000,00	
	PP		Dodávka; ozn. GA1- replika původního lustru- včetně LED zdroje					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.GA03, svítidla, koncové elementy; montáž viz část EI					
25	K	R74199141	Dodávka; ozn. GA2- replika přisazeného svítidla- zdobného- včetně LED zdroje	ks	13,000	102 000,00	1 326 000,00	
	PP		Dodávka; ozn. GA2- replika přisazeného svítidla- zdobného- včetně LED zdroje					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.GA03, svítidla, koncové elementy; montáž viz část EI					
26	K	R74199142	Dodávka; ozn. GA3- replika přisazeného svítidla, LED zdroj	ks	4,000	13 125,00	52 500,00	
	PP		Dodávka; ozn. GA3- replika přisazeného svítidla, LED zdroj					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.GA03, svítidla, koncové elementy; montáž viz část EI					
27	K	R74199143	Dodávka; ozn. GA4- replika původního svítidla nástěnného (3R) - LED zdroj	ks	7,000	69 600,00	487 200,00	
	PP		Dodávka; ozn. GA4- replika původního svítidla nástěnného (3R) - LED zdroj					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.GA03, svítidla, koncové elementy; montáž viz část EI					
28	K	R74199144	Dodávka; ozn. GA5 - přesun stávajících, revize	ks	6,000	500,00	3 000,00	
	PP		Dodávka; ozn. GA5 - přesun stávajících, revize					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.GA03, svítidla, koncové elementy; montáž viz část EI					
29	K	R74199145	Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího; NS s piktogramem, centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE	ks	8,000	2 000,00	16 000,00	
	PP		Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího; NS s piktogramem, centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.GA03, svítidla, koncové elementy, montáž viz část EI</i>					
D	763		Konstrukce suché výstavby				55 022,50	
30	K	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	37,320	1 410,00	52 621,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěny deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164555					
	VV		"SDK ŘÍMSY(podhled)					
	VV		"vytvoření zrcadla v GA1.07					
	VV		(31,4-23)+(9,7-4,9)+(22-13,4)		21,800			
	VV		(0,1*31+0,1*43+0,1*22) "čela říms		9,600			
	VV		(5,8*0,4) "ČELO SDK ŘÍMS nad schodištěm		2,320			
	VV		1,8*(0,5*4) "OPLÁŠTĚNÍ VZT		3,600			
	VV		Součet		37,320			
31	K	763172323	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172323					
	VV		1 "GA/Z05		1,000			
32	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm					
33	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,522	1 650,00	861,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					
D	766		Konstrukce truhlářské				1 471 065,05	
34	K	766211611	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných průběžných šířky do 150 mm	m	4,000	290,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766211611					
	VV		4 "GA/Z04		4,000			
35	M	05217101	madlo dubové D 42mm	m	4,400	1 560,00	6 864,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		madlo dubové D 42mm					
	VV		4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,400			
36	M	55343055	koncovka madla, nerez	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koncovka madla, nerez					
37	M	54889030	uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm	kus	5,000	395,00	1 975,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm					
38	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	25,410	160,00	4 065,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411811					
	VV		"čelní stěna schodiště					
	VV		(8,5*2,5)		21,250			
	VV		"obklad pilířů schodiště					
	VV		((4*0,4)*1,3)*2		4,160			
	VV		Součet		25,410			
39	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	25,410	245,00	6 225,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822					
	VV		"čelní stěna schodiště					
	VV		(8,5*2,5)		21,250			
	VV		"obklad pilířů schodiště					
	VV		((4*0,4)*1,3)*2		4,160			
	VV		Součet		25,410			
40	K	76699201R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/03, GA O/04	ks	2,000	25 500,00	51 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/03, GA O/04					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	P		<i>- garnýž</i> <i>- 2x záclonové tyče, záclona, závěs</i> <i>- parapet</i> <i>- mřížky parapetu roz. 300/150 mm</i> <i>- kryt topení</i>					
	VV		1 "GA O/03		1,000			
	VV		1 "GA O/04		1,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	76699202R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/05, GA O/06, GA O/07	ks	3,000	25 500,00	76 500,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/05, GA O/06, GA O/07					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	P		<i>- garnýž</i> <i>- 2x záclonové tyče, záclona, závěs</i> <i>- parapet</i> <i>- mřížky parapetu roz. 300/150 mm</i> <i>- kryt topení</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "GA O/05		1,000			
	VV		1 "GA O/06		1,000			
	VV		1 "GA O/07		1,000			
	VV		Součet		3,000			
42	K	76699203R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/08	ks	1,000	24 500,00	24 500,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/08 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> <i>- garnýž</i> <i>- 2x záclonové tyče, záclona, závěs</i> <i>- parapet</i> <i>- mřížky parapetu roz. 300/150 mm</i> <i>- kryt topení</i>					
	P							
	VV		1 "GA O/08		1,000			
43	K	76699204R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/09	ks	1,000	24 500,00	24 500,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/09 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> <i>- garnýž</i> <i>- 2x záclonové tyče, záclona, závěs</i> <i>- parapet</i> <i>- mřížky parapetu roz. 300/150 mm</i> <i>- kryt topení</i>					
	P							
	VV		1 "GA O/09		1,000			
44	K	76699205R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/10	ks	1,000	25 500,00	25 500,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/10 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> <i>- garnýž</i> <i>- 2x záclonové tyče, záclona, závěs</i> <i>- parapet</i> <i>- mřížky parapetu roz. 300/150 mm</i> <i>- kryt topení</i>					
	P							
	VV		1 "GA O/10		1,000			
45	K	76699206R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/11, GA O/12	ks	2,000	7 550,00	15 100,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/11, GA O/12 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> <i>- rozsah dodávky viz. specifikace v tabulce</i>					
	P							
	VV		1 "GA O/11		1,000			
	VV		1 "GA O/12		1,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	76699207R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/13, GA O/14	ks	2,000	9 450,00	18 900,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. GA O/13, GA O/14 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> <i>- rozsah dodávky viz. specifikace v tabulce</i>					
	P							
	VV		1 "GA O/13		1,000			
	VV		1 "GA O/14		1,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	76699210R	Demont. a mont. dveře GA D/02 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1950 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	20 600,00	20 600,00	
	PP		Demont. a mont. dveře GA D/02 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1950 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>					
	P							
	VV		1 "ozn GA D/02		1,000			
48	K	76699211R	D+M dveře GA D/03 s PO EW 30 DP3-C, v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1950 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	51 900,00	51 900,00	
	PP		D+M dveře GA D/03 s PO EW 30 DP3-C, v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1950 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- replika dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i> <i>- vč. vybourání a likvidace původních</i> <i>- PO EW 30 DP3-C</i>					
	P							
	VV		1 "ozn GA D/03		1,000			
49	K	76699213R	Demont. a mont. dveře GA D/06 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1950 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	29 700,00	29 700,00	
	PP		Demont. a mont. dveře GA D/06 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1950 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>					
	P							
	VV		1 "ozn GA D/06		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	76699214R	D+M dveře GA D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		D+M dveře GA D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		- vč. vybourání a likvidace původních 1 "ozn GA D/07		1,000			
51	K	76699215R	Demont. a mont. dveře GA D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	29 700,00	29 700,00	
	PP		Demont. a mont. dveře GA D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		1 "ozn GA D/09		1,000			
52	K	76699217R	D+M dveře GA D/11 s PO EW 30 DP3-C, v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	51 900,00	51 900,00	
	PP		D+M dveře GA D/11 s PO EW 30 DP3-C, v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		- vč. vybourání a likvidace původních - PO EW 30 DP3-C 1 "ozn GA D/11		1,000			
53	K	76699218R	Demont. a mont. dveře GA D/12 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 4800/4000 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	156 000,00	156 000,00	
	PP		Demont. a mont. dveře GA D/12 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 4800/4000 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		1 "ozn GA D/12		1,000			
54	K	76699219R	D+M dveře GA D/13 s PO EW 30 DP3-C, v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	82 000,00	82 000,00	
	PP		D+M dveře GA D/13 s PO EW 30 DP3-C, v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		- vč. vybourání a likvidace původních - PO EW 30 DP3-C 1 "ozn GA D/13		1,000			
55	K	76699220R	Demont. a mont. dveře GA D/14 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	29 700,00	29 700,00	
	PP		Demont. a mont. dveře GA D/14 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		1 "ozn GA D/14		1,000			
56	K	76699221R	Demont. a mont. dveře GA D/15 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	29 700,00	29 700,00	
	PP		Demont. a mont. dveře GA D/15 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		1 "ozn GA D/15		1,000			
57	K	76699222R	D+M dveře GA D/16 s PO EW 30 DP3-C, v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	82 000,00	82 000,00	
	PP		D+M dveře GA D/16 s PO EW 30 DP3-C, v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		- vč. vybourání a likvidace původních - PO EW 30 DP3-C 1 "ozn GA D/16		1,000			
58	K	76699223R	D+M dveře GA D/17 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		D+M dveře GA D/17 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - vč. vybourání a likvidace původních 1 "ozn GA D/17		1,000			
59	K	76699230R	Demont. a mont. prodejní okénko, ozn. GA T/01 v souladu s příl. 03 Tab. ost. truhl. výrobků; roz. 500/850 mm, repase	ks	1,000	21 750,00	21 750,00	
	PP		Demont. a mont. prodejní okénko, ozn. GA T/01 v souladu s příl. 03 Tab. ost. truhl. výrobků; roz. 500/850 mm, repase					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i> - repase - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - vč. vybourání a likvidace původních 1 "otn. GA T/01		1,000			
60	K	76699231R	D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. GA T/03	m2	35,020	11 750,00	411 485,00	
	PP		D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. GA T/03					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i> - viz. DET 04 (34*1,03) "ozn. GA T/03		35,020			
61	K	76699232R	D+M kryt topení, roz. 1500/200/870 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. GA T/04	ks	2,000	19 750,00	39 500,00	
	PP		D+M kryt topení, roz. 1500/200/870 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. GA T/04					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		2 "ozn. GA T/04		2,000			
62	K	76699233R	D+M repase, povrch. úpr. skříň v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. GA T/05	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		D+M repase, povrch. úpr. skříň v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. GA T/05					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		1 "ozn. GA T/05		1,000			
63	K	76699240R	D+M dveře GA D/18 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1400/2000 mm s PO, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	90 950,00	90 950,00	
	PP		D+M dveře GA D/18 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1400/2000 mm s PO, replika stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - vč. vybourání a likvidace původních - vč. PO dle PBR 1 "ozn GA D/18		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				469 882,92	
64	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	4,980	210,00	1 045,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	VV		"GA 1.01					
	VV		(2,49*2)		4,980			
65	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m	m2	5,478	1 458,00	7 986,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m					
	VV		4,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,478			
66	K	767531126	Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím	m	8,980	180,00	1 616,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového úzkého - 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531126					
	VV		"GA 1.01					
	VV		(2,49*2+2*2)		8,980			
67	M	69752152	rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al	m	9,878	1 590,00	15 706,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al					
	VV		8,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,878			
68	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2	4,980	85,00	423,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž vstupních čistících zón rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531811					
	VV		"GA 1.01					
	VV		(2,49*2)		4,980			
69	K	767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m	8,980	76,00	682,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž vstupních čistících zón rámu zapuštěných nebo náběhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531821					
	VV		"GA 1.01					
	VV		(2,49*2+2*2)		8,980			
70	K	76799001R	D+M větrací mřížky, roz. 300/300 (nikl) v souladu s příl. 04 - Tabulka zámečnických výrobků; ozn. GA Z/01	ks	4,000	11 600,00	46 400,00	
	PP		D+M větrací mřížky, roz. 300/300 (nikl) v souladu s příl. 04 - Tabulka zámečnických výrobků; ozn. GA Z/01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků</i>					
	VV		2 "bez řetízku; ozn. TK Z/01		2,000			
	VV		2 "s řetízem; ozn. TK Z/01		2,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	76799002R	D+M replika zábradlí v souladu s příl. 04 - Tabulka zámečnických výrobků; ozn. GA Z/03	m	9,800	38 990,00	382 102,00	
	PP		D+M replika zábradlí v souladu s příl. 04 - Tabulka zámečnických výrobků; ozn. GA Z/03					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků</i> <i>- vč. povrchové úpravy</i> <i>- vč. madla a kotvení</i>					
	VV		9,8 "ozn. GA Z/03		9,800			
72	K	76799010R	D+M PO zpěňovací mřížky 300/200, ozn. GA/Z02; PO EI 45DP1, včetně pohledového krytí; bílé	ks	2,000	6 900,00	13 800,00	
	PP		D+M PO zpěňovací mřížky 300/200, ozn. GA/Z02; PO EI 45DP1, včetně pohledového krytí; bílé					
	VV		2 "GA/Z02		2,000			
73	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,040	3 000,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 029 892,31	
74	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	145,266	35,00	5 084,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		(15,1-4,374)*0,3 "GA 1.01 Zádveří (P.GA.01)		3,218			
	VV		13,6 "GA 1.02 Sklad (P.GA.03)		13,600			
	VV		3,3 "GA 1.03 Rozvodna (P.GA.03)		3,300			
	VV		5,1 "GA 1.04 Sklad (P.GA.03)		5,100			
	VV		9,2 "GA 1.05 Sklad (P.GA.03)		9,200			
	VV		4,2 "GA 1.06 Sklad (P.GA.03)		4,200			
	VV		(106,5-27,995)*0,5 "GA 1.07 Galerie (P.GA.01)		39,253			
	VV		(14,425+13,57) "GA 1.07 Galerie (P.GA.03)		27,995			
	VV		9,6 "GA 1.08 Sklad (P.GA.03)		9,600			
	VV		(36,3-7,37) "GS 1.09 Schodiště (P.GA.01)		28,930			
	VV		(1,5-1,26) "GA 1.10 Chodba (P.GA.01)		0,240			
	VV		1,26*0,5 "GA 1.10 Chodba (P.GA.03)		0,630			
	VV		Součet		145,266			
75	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	145,266	95,00	13 800,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		(15,1-4,374)*0,3 "GA 1.01 Zádveří (P.GA.01)		3,218			
	VV		13,6 "GA 1.02 Sklad (P.GA.03)		13,600			
	VV		3,3 "GA 1.03 Rozvodna (P.GA.03)		3,300			
	VV		5,1 "GA 1.04 Sklad (P.GA.03)		5,100			
	VV		9,2 "GA 1.05 Sklad (P.GA.03)		9,200			
	VV		4,2 "GA 1.06 Sklad (P.GA.03)		4,200			
	VV		(106,5-27,995)*0,5 "GA 1.07 Galerie (P.GA.01)		39,253			
	VV		(14,425+13,57) "GA 1.07 Galerie (P.GA.03)		27,995			
	VV		9,6 "GA 1.08 Sklad (P.GA.03)		9,600			
	VV		(36,3-7,37) "GS 1.09 Schodiště (P.GA.01)		28,930			
	VV		(1,5-1,26) "GA 1.10 Chodba (P.GA.01)		0,240			
	VV		1,26*0,5 "GA 1.10 Chodba (P.GA.03)		0,630			
	VV		Součet		145,266			
76	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	145,266	974,00	141 489,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014					
	VV		(15,1-4,374)*0,3 "GA 1.01 Zádveří (P.GA.01)		3,218			
	VV		13,6 "GA 1.02 Sklad (P.GA.03)		13,600			
	VV		3,3 "GA 1.03 Rozvodna (P.GA.03)		3,300			
	VV		5,1 "GA 1.04 Sklad (P.GA.03)		5,100			
	VV		9,2 "GA 1.05 Sklad (P.GA.03)		9,200			
	VV		4,2 "GA 1.06 Sklad (P.GA.03)		4,200			
	VV		(106,5-27,995)*0,5 "GA 1.07 Galerie (P.GA.01)		39,253			
	VV		(14,425+13,57) "GA 1.07 Galerie (P.GA.03)		27,995			
	VV		9,6 "GA 1.08 Sklad (P.GA.03)		9,600			
	VV		(36,3-7,37) "GS 1.09 Schodiště (P.GA.01)		28,930			
	VV		(1,5-1,26) "GA 1.10 Chodba (P.GA.01)		0,240			
	VV		1,26*0,5 "GA 1.10 Chodba (P.GA.03)		0,630			
	VV		Součet		145,266			
77	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	145,266	1 100,00	159 792,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574122					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- včetně spárování</i>					
	VV		(15,1-4,374)*0,3 "GA 1.01 Zádveří (P.GA.01)		3,218			
	VV		13,6 "GA 1.02 Sklad (P.GA.03)		13,600			
	VV		3,3 "GA 1.03 Rozvodna (P.GA.03)		3,300			
	VV		5,1 "GA 1.04 Sklad (P.GA.03)		5,100			
	VV		9,2 "GA 1.05 Sklad (P.GA.03)		9,200			
	VV		4,2 "GA 1.06 Sklad (P.GA.03)		4,200			
	VV		(106,5-27,995)*0,5 "GA 1.07 Galerie (P.GA.01)		39,253			
	VV		(14,425+13,57) "GA 1.07 Galerie (P.GA.03)		27,995			
	VV		9,6 "GA 1.08 Sklad (P.GA.03)		9,600			
	VV		(36,3-7,37) "GS 1.09 Schodiště (P.GA.01)		28,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,5-1,26) "GA 1.10 Chodba (P.GA.01)		0,240			
			VV 1,26*0,5 "GA 1.10 Chodba (P.GA.03)		0,630			
			VV Součet		145,266			
78	M	5976160R	keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor mozaika s rámem	m2	159,793	10 300,00	1 645 867,90	
		PP	keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor mozaika s rámem					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	- dvě barvy					
			145,266*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,793			
79	K	77157491R	Renovace ponechané dlažby včetně spárování	m2	47,391	1 200,00	56 869,20	
		PP	Renovace ponechané dlažby včetně spárování					
		VV	(15,1-4,374)*0,7 "GA 1.01 Zádveří (P.GA.01)		7,508			
		VV	(106,5-27,995)*0,5 "GA 1.07 Galerie (P.GA.01)		39,253			
		VV	1,26*0,5 "GA 1.10 Chodba (P.GA.03)		0,630			
		VV	Součet		47,391			
80	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	5,177	1 350,00	6 988,95	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
	D	773	Podlahy z litého teraca				214 028,55	
81	K	77351291R	Oprava podlahy z přírodního litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 0,10 do 0,25 m2	m2	33,750	6 150,00	207 562,50	
		PP	Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch přírodního, plochy jednotlivé přes 0,10 do 0,25 m2					
		VV	"oprava- schody					
		VV	4,8 "roz. 1000x300 mm/ks		4,800			
		VV	7,8 "roz. 1000x300 mm/ks		7,800			
		VV	7,8 "roz. 2000/300 mm/ks		7,800			
		VV	"oprava schodnice a sokly					
		VV	1,86 "roz. 3100x300 mm		1,860			
		VV	1,14 "roz. 1900x300 mm		1,140			
		VV	1,74 "roz. 8700x200 mm		1,740			
		VV	2,16 "roz. 2700x200 mm		2,160			
		VV	"oprava parapety					
		VV	1,57 "roz. 2620x300 mm		1,570			
		VV	0,3 "roz. 2620x60 mm		0,300			
		VV	2 "roz. 4000x250 mm		2,000			
		VV	0,48 "roz. 4000x60 mm		0,480			
		VV	1,5 "roz. 1500x250 mm		1,500			
		VV	0,6 "roz. 1500x100 mm		0,600			
		VV	Součet		33,750			
82	K	77351292R	Oprava a doplnění prvků z přírodního litého teraca tl do 20 mm jednotlivých malých ploch přes 1,00 do 2,00 m2	m2	0,620	8 130,00	5 040,60	
		PP	Oprava a doplnění prvků z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch přírodního, plochy jednotlivé přes 1,00 do 2,00 m2					
		VV	"hlavice sloupků schodiště					
		VV	0,5 "roz. 500x500 mm		0,500			
		VV	"boky schodiště					
		VV	0,12 "roz. 1000x60 mm		0,120			
		VV	Součet		0,620			
83	K	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,731	1 950,00	1 425,45	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998773102					
	D	776	Podlahy povlakové				32 109,00	
84	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	41,700	90,00	3 753,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
		VV	13,6 "GA 1.02 Sklad (P.GA.03)		13,600			
		VV	5,1 "GA 1.04 Sklad (P.GA.03)		5,100			
		VV	9,2 "GA 1.05 Sklad (P.GA.03)		9,200			
		VV	4,2 "GA 1.06 Sklad (P.GA.03)		4,200			
		VV	9,6 "GA 1.08 Sklad (P.GA.03)		9,600			
		VV	Součet		41,700			
85	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	41,700	680,00	28 356,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991821					
		VV	13,6 "GA 1.02 Sklad (P.GA.03)		13,600			
		VV	5,1 "GA 1.04 Sklad (P.GA.03)		5,100			
		VV	9,2 "GA 1.05 Sklad (P.GA.03)		9,200			
		VV	4,2 "GA 1.06 Sklad (P.GA.03)		4,200			
		VV	9,6 "GA 1.08 Sklad (P.GA.03)		9,600			
		VV	Součet		41,700			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				14 255,00	
86	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
		VV	"obnova nátěru parapetních tyčí					
		VV	4		4,000			
87	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obnova nátěru parapetních tyčí					
	VV		4		4,000			
88	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,000	178,00	712,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101					
	VV		"obnova nátěru parapetních tyčí					
	VV		4		4,000			
89	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	194,00	776,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		"obnova nátěru parapetních tyčí					
	VV		4		4,000			
91	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	51,000	10,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601715					
	VV		51		51,000			
93	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	51,000	38,00	1 938,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551					
	VV		51		51,000			
94	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	51,000	45,00	2 295,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615551					
	VV		51		51,000			
96	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	51,000	44,00	2 244,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601					
	VV		51		51,000			
97	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	28,000	165,00	4 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783817121					
	VV		28 "schodiště		28,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				790 244,79	
98	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	730,187	119,00	86 892,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121005					
	VV		204,4 "strop		204,400			
	VV		"stěny					
	VV		(2,81*2+1,55*2)*4		34,880			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		(2,97*2+1,55*2)*4		36,160			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		((3,84*2+2,94*2+0,5)*4)*2		112,480			
	VV		-(0,9*3)*2		-5,400			
	VV		-(0,58*0,58)*2		-0,673			
	VV		-(0,9*2)*2		-3,600			
	VV		(2,02*2+1,64*2)*4		29,280			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(2,32*2+1,65*2)*4		31,760			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(18,2*2+7,24*2+0,5*12)*4		227,520			
	VV		-30 "otvory		-30,000			
	VV		120 "schodiště		120,000			
	VV		-25,5 "dřevěný obklad		-25,500			
	VV		Součet		730,187			
99	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	730,187	49,00	35 779,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121015					
	VV		204,4 "strop		204,400			
	VV		"stěny					
	VV		(2,81*2+1,55*2)*4		34,880			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		(2,97*2+1,55*2)*4		36,160			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		((3,84*2+2,94*2+0,5)*4)*2		112,480			
	VV		-(0,9*3)*2		-5,400			
	VV		-(0,58*0,58)*2		-0,673			
	VV		-(0,9*2)*2		-3,600			
	VV		(2,02*2+1,64*2)*4		29,280			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(2,32*2+1,65*2)*4		31,760			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(18,2*2+7,24*2+0,5*12)*4		227,520			
	VV		-30 "otvory		-30,000			
	VV		120 "schodiště		120,000			
	VV		-25,5 "dřevěný obklad		-25,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		730,187			
100	K	784131103	Odstranění linkrustace v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	30,182	350,00	10 563,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění linkrustace v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131103					
	VV		"vstup					
	VV		((0,2+1,9+0,4)*1)*2		5,000			
	VV		"schodiště					
	VV		(5,91*2+0,25+6,5+0,25+2,67*2+1,91*2)*0,9		25,182			
	VV		Součet		30,182			
101	K	784161415	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	730,187	680,00	496 527,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161415					
	VV		204,4 "strop		204,400			
	VV		"stěny					
	VV		(2,81*2+1,55*2)*4		34,880			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		(2,97*2+1,55*2)*4		36,160			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		((3,84*2+2,94*2+0,5)*4)*2		112,480			
	VV		-(0,9*3)*2		-5,400			
	VV		-(0,58*0,58)*2		-0,673			
	VV		-(0,9*2)*2		-3,600			
	VV		(2,02*2+1,64*2)*4		29,280			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(2,32*2+1,65*2)*4		31,760			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(18,2*2+7,24*2+0,5*12)*4		227,520			
	VV		-30 "otvory		-30,000			
	VV		120 "schodiště		120,000			
	VV		-25,5 "dřevěný obklad		-25,500			
	VV		Součet		730,187			
102	K	784171115	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m	m2	50,000	75,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171115					
	VV		50		50,000			
103	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	52,500	9,00	472,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,500			
104	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	730,187	39,00	28 477,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181105					
	VV		204,4 "strop		204,400			
	VV		"stěny					
	VV		(2,81*2+1,55*2)*4		34,880			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		(2,97*2+1,55*2)*4		36,160			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		((3,84*2+2,94*2+0,5)*4)*2		112,480			
	VV		-(0,9*3)*2		-5,400			
	VV		-(0,58*0,58)*2		-0,673			
	VV		-(0,9*2)*2		-3,600			
	VV		(2,02*2+1,64*2)*4		29,280			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(2,32*2+1,65*2)*4		31,760			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(18,2*2+7,24*2+0,5*12)*4		227,520			
	VV		-30 "otvory		-30,000			
	VV		120 "schodiště		120,000			
	VV		-25,5 "dřevěný obklad		-25,500			
	VV		Součet		730,187			
105	K	784211105	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	730,187	110,00	80 320,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211105					
	VV		204,4 "strop		204,400			
	VV		"stěny					
	VV		(2,81*2+1,55*2)*4		34,880			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		(2,97*2+1,55*2)*4		36,160			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		((3,84*2+2,94*2+0,5)*4)*2		112,480			
	VV		-(0,9*3)*2		-5,400			
	VV		-(0,58*0,58)*2		-0,673			
	VV		-(0,9*2)*2		-3,600			
	VV		(2,02*2+1,64*2)*4		29,280			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(2,32*2+1,65*2)*4		31,760			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(18,2*2+7,24*2+0,5*12)*4		227,520			
	VV		-30 "otvory		-30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		120 "schodiště		120,000			
	VV		-25,5 "dřevěný obklad		-25,500			
	VV		Součet		730,187			
106	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	730,187	65,00	47 462,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211165					
	Online PSC							
	VV		204,4 "strop		204,400			
	VV		"stěny					
	VV		(2,81*2+1,55*2)*4		34,880			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		(2,97*2+1,55*2)*4		36,160			
	VV		-(0,9*3)		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,6		4,140			
	VV		((3,84*2+2,94*2+0,5)*4)*2		112,480			
	VV		-(0,9*3)*2		-5,400			
	VV		-(0,58*0,58)*2		-0,673			
	VV		-(0,9*2)*2		-3,600			
	VV		(2,02*2+1,64*2)*4		29,280			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(2,32*2+1,65*2)*4		31,760			
	VV		-(1*2)		-2,000			
	VV		(18,2*2+7,24*2+0,5*12)*4		227,520			
	VV		-30 "otvory		-30,000			
	VV		120 "schodiště		120,000			
	VV		-25,5 "dřevěný obklad		-25,500			
	VV		Součet		730,187			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				34 000,00	
107	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	85,000	400,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
	VV		"bourací práce					
	VV		"vyčištění a vyklizení stáv. prostor					
	VV		"sejmutí koncových prvků (svítidla, vypínače, ESI, ESB apod.)					
	VV		"demontáž lišt, garnýží, světelných lišt apod.					
	VV		"opatrná demontáž a ochrana veškerých uměl. předmětů, depozit					
	VV		"stavební přípomoce					
	VV		(8,5*2)*5		85,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
ARS - Stavebně konstrukční řešení
Soupis:
D11_KC - Kanceláře

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilíngř

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 227 277,61	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 227 277,61	21,00%	467 728,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 695 005,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

D11_KC - Kanceláře

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžicková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 227 277,61
HSV - Práce a dodávky HSV		121 546,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 884,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		75 797,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 400,00
997 - Přesun sutě		1 311,16
998 - Přesun hmot		15 153,60
PSV - Práce a dodávky PSV		2 071 730,97
741 - Elektroinstalace - silnoproud		549 600,00
766 - Konstrukce truhlářské		633 760,00
771 - Podlahy z dlaždic		436 979,10
776 - Podlahy povlakové		33 467,98
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 644,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		416 279,89
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)			
Objekt:		ARS - Stavebně konstrukční řešení			
Soupis:		D11_KC - Kanceláře			
Místo:		Ostrov		Datum: 13. 3. 2024	
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		Projektant: Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary	
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		Zpracovatel: Jakub Vilingr	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 227 277,61

D HSV				Práce a dodávky HSV				121 546,64			
D 3				Svislé a kompletní konstrukce				3 884,55			
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,755	1 410,00	3 884,55	CS ÚRS 2023 02			
PP				Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225							
VV				"KC 1.01							
VV				(1,9*1,45)				2,755			
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				75 797,33			
2	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	69,200	185,00	12 802,00	CS ÚRS 2023 02			
PP				Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325422							
VV				12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)				12,500			
VV				(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)				30,900			
VV				(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)				0,900			
VV				24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)				24,900			
VV				Součet				69,200			
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,510	90,00	495,90	CS ÚRS 2023 02			
PP				Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121							
VV				"KC 1.01							
VV				(1,9*1,45)*2				5,510			
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,510	460,00	2 534,60	CS ÚRS 2023 02			
PP				Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001							
VV				"KC 1.01							
VV				(1,9*1,45)*2				5,510			
5	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	319,843	175,00	55 972,53	CS ÚRS 2023 02			
PP				Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325422							
VV				"stěny							
VV				"KC 1.01							
VV				(4,8*2+2,52*2)*4,1				60,024			
VV				-(0,8*2) "dveře				-1,600			
VV				-(2*1,5) "okno				-3,000			
VV				(2*2+1,5)*0,35 "ostění/nadpraží				1,925			
VV				"KC 1.07							
VV				(5,68*2+5,51*2)*4,1				91,758			
VV				-(2*1,5)*2 "okno				-6,000			
VV				((2*2+1,5)*0,35)*2 "ostění/nadpraží				3,850			
VV				-(1,6*2) "dveře				-3,200			
VV				"KC 1.08							
VV				(5,68*2+1,8*2+(1,6*6+2,32*2+2,03*2)*2)*4,1				211,396			
VV				-(0,9*2)*5 "dveře				-9,000			
VV				-(0,8*2) "dveře				-1,600			
VV				-(1,6*2)*6 "dveře				-19,200			
VV				"nové omítky							
VV				"KC 1.01							
VV				-(1,9*1,45)*2				-5,510			
VV				Součet				319,843			
6	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,510	680,00	3 746,80	CS ÚRS 2023 02			
PP				Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn							
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341121							
VV				"KC 1.01							
VV				(1,9*1,45)*2				5,510			
7	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2023 02			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	VV		2 "ozn. KC Z/04		2,000			
8	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	2,100	55,00	115,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 400,00	
91	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,200	175,00	12 110,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
	VV		(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
	VV		Součet		69,200			
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,200	165,00	11 418,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
	VV		(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
	VV		Součet		69,200			
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600	520,00	1 872,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		(0,9*2) "KC D/05		1,800			
	VV		(0,9*2) "KC D/09		1,800			
	VV		Součet		3,600			
	D	997	Přesun sutě				1 311,16	
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,462	1 540,00	711,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,462	520,00	240,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,696	16,00	59,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		0,462*8 'Přepočtené koeficientem množství		3,696			
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,462	650,00	300,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
	D	998	Přesun hmot				15 153,60	
15	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,888	2 200,00	15 153,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 071 730,97	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				549 600,00	
16	K	R74199150	Dodávka; ozn. KC1- replika zdobného svítidla přisazeného, LED zdroje	ks	5,000	102 000,00	510 000,00	
	PP		Dodávka; ozn. KC1- replika zdobného svítidla přisazeného, LED zdroje					
17	K	R74199144	Dodávka; zavěšená svítidla KC3, , LED zdroje	ks	3,000	2 300,00	6 900,00	
	PP		Dodávka; zavěšená svítidla KC3, , LED zdroje					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky koncové elementy; montáž viz část EI					
18	K	R74199151	Dodávka; ozn. KC4- LED svítidlo přisazené liniové- stmívatelné na dálkové ovládání- včetně krytu a difuzoru	m	27,600	600,00	16 560,00	
	PP		Dodávka; ozn. KC4- LED svítidlo přisazené liniové- stmívatelné na dálkové ovládání- včetně krytu a difuzoru					
19	K	R74199152	Dodávka; ozn. KC5- nasvětlení obrazů	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	
	PP		Dodávka; ozn. KC5- nasvětlení obrazů					
	P		Poznámka k položce: referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např: Luxera 62302 - LED obrazové svítidlo MOSSARIO 8W/230V chrom-dl400mm					
21	K	R74199154	Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího; NS s piktogramem - centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE	ks	3,000	1 780,00	5 340,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího; NS s piktogramem - centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE					
	D	766	Konstrukce truhlářské				633 760,00	
22	K	76699301R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/03, KC O/04	kpl	2,000	25 500,00	51 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/03, KC O/04 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	P		- garnýž - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení					
	VV		1 "KC O/03		1,000			
	VV		1 "KC O/04		1,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	76699302R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/05, KC O/06	kpl	2,000	25 500,00	51 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/05, KC O/06 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	P		- garnýž - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení					
	VV		1 "KC O/05		1,000			
	VV		1 "KC O/06		1,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	76699303R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/07	kpl	1,000	25 500,00	25 500,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/07 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	P		- garnýž - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení					
	VV		1 "KC O/07		1,000			
25	K	76699304R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/08, KC O/09	kpl	2,000	22 000,00	44 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/08, KC O/09 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	P		- garnýž - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení					
	VV		1 "KC O/08		1,000			
	VV		1 "KC O/09		1,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	76699305R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/10, KC O/11	kpl	2,000	25 500,00	51 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/10, KC O/11 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	P		- garnýž - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení					
	VV		1 "KC O/10		1,000			
	VV		1 "KC O/11		1,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	76699306R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/12, KC O/13	kpl	2,000	25 500,00	51 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KC O/12, KC O/13 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	P		- garnýž - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení					
	VV		1 "KC O/12		1,000			
	VV		1 "KC O/13		1,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	76699310R	Demont. a mont. dveře KC D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1900/2350 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demont. a mont. dveře KC D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1900/2350 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02					
	VV		- vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn KC D/01		1,000			
30	K	76699314R	D+M dveře KC D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		D+M dveře KC D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02					
	VV		- vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn KC D/05		1,000			
32	K	76699316R	Demont. a mont. dveře KC D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	
	PP		Demont. a mont. dveře KC D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02					
	VV		- vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn KC D/07		1,000			
33	K	76699317R	+M dveře KC D/08 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	kpl	1,000	67 000,00	67 000,00	
	PP		D+M dveře KC D/08 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02					
	VV		- vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn KC D/08		1,000			
34	K	76699318R	Demont. a mont. dveře KC D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm, přesun z jiné pozice	kpl	1,000	41 500,00	41 500,00	
	PP		Demont. a mont. dveře KC D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm, přesun z jiné pozice <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- přesun stáv. dveří					
	VV		1 "ozn KC D/09		1,000			
35	K	76699322R	Demont. a mont. dveře KC D/15 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/3900 (2200) mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	
	PP		Demont. a mont. dveře KC D/15 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/3900 (2200) mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02					
	VV		- vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn KC D/15		1,000			
37	K	76699324R	Demont. a mont. dveře KC D/18 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		Demont. a mont. dveře KC D/18 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02					
	VV		- vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn KC D/18		1,000			
38	K	76699326R	D+M zárubeň KC D/19 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; demontáž a opětovná montáž	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		D+M zárubeň KC D/19 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; demontáž a opětovná montáž <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- repase stávající zárubně					
	VV		- vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn KC D/19		1,000			
40	K	76699333R	D+M olištování průchodu, dub 450/22 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. KC T/04	m2	5,600	2 100,00	11 760,00	
	PP		D+M olištování průchodu, dub 450/22 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. KC T/04 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	P							
	VV		5,6 "ozn. KC T/04		5,600			
	D	771	Podlahy z dlaždic				436 979,10	
41	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	25,800	35,00	903,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
	VV		Součet		25,800			
42	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,800	95,00	2 451,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		25,800			
43	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	25,800	974,00	25 129,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014					
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
	VV		Součet		25,800			
44	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	27,900	260,00	7 254,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		27,9		27,900			
45	M	5976170R	keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika	m	32,085	2 100,00	67 378,50	
	PP		keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika					
	VV		27,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,085			
46	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	25,800	1 100,00	28 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574122					
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
	VV		Součet		25,800			
47	M	5976160R	keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor mozaika s rámem	m2	28,380	10 300,00	292 314,00	
	PP		keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor mozaika s rámem					
	P		Poznámka k položce:					
			- dvě barvy					
	VV		25,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,380			
48	K	771574915	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 85 do 100 ks/m2	m2	25,800	460,00	11 868,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava spárování podlah z dlaždic keramických včetně vyškrabání a vymytí spár přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574915					
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
	VV		Součet		25,800			
49	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,964	1 350,00	1 301,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
	D	776	Podlahy povlakové				33 467,98	
62	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	12,500	35,00	437,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
63	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	12,500	95,00	1 187,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
64	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	12,500	974,00	12 175,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
65	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	12,500	90,00	1 125,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
88	K	776201931	Mokrý extraktní čištění stávajících textilních podlahovin intenzivním čističem	m2	30,900	255,00	7 879,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní opravy údržba stávajících podlahovin textilních čištění mokré intenzivním čističem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201931					
	VV		(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
66	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12,500	285,00	3 562,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	P		Poznámka k položce:					
			- včetně soklíků					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
67	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	13,750	490,00	6 737,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
	P		Poznámka k položce:					
			- zátěžová třída 34/43					
			- tl. 2-2,4 mm					
	VV		12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,750			
71	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,233	1 560,00	363,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 644,00	
73	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601715					
VV			12 "KC 1.06		12,000			
75	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	38,00	456,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551					
VV			12 "KC 1.06		12,000			
76	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	45,00	540,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615551					
VV			12 "KC 1.06		12,000			
78	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601					
VV			12 "KC 1.06		12,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				416 279,89	
79	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	389,043	119,00	46 296,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
VV			"stropy					
VV			12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
VV			(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
VV			(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
VV			24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
VV			"stěny					
VV			"KC 1.01					
VV			(4,8*2+2,52*2)*4,1		60,024			
VV			-(0,8*2) "dveře		-1,600			
VV			-(2*1,5) "okno		-3,000			
VV			(2*2+1,5)*0,35 "ostění/nadpraží		1,925			
VV			"KC 1.07					
VV			(5,68*2+5,51*2)*4,1		91,758			
VV			-(2*1,5)*2 "okno		-6,000			
VV			((2*2+1,5)*0,35)*2 "ostění/nadpraží		3,850			
VV			-(1,6*2) "dveře		-3,200			
VV			"KC 1.08					
VV			(5,68*2+1,8*2+(1,6*6+2,32*2+2,03*2)*2)*4,1		211,396			
VV			-(0,9*2)*5 "dveře		-9,000			
VV			-(0,8*2) "dveře		-1,600			
VV			-(1,6*2)*6 "dveře		-19,200			
VV			"nové omítky					
VV			"KC 1.01					
VV			-(1,9*1,45)*2		-5,510			
VV			Součet		389,043			
80	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	389,043	49,00	19 063,11	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011					
VV			"stropy					
VV			12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
VV			(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
VV			(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
VV			24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
VV			"stěny					
VV			"KC 1.01					
VV			(4,8*2+2,52*2)*4,1		60,024			
VV			-(0,8*2) "dveře		-1,600			
VV			-(2*1,5) "okno		-3,000			
VV			(2*2+1,5)*0,35 "ostění/nadpraží		1,925			
VV			"KC 1.07					
VV			(5,68*2+5,51*2)*4,1		91,758			
VV			-(2*1,5)*2 "okno		-6,000			
VV			((2*2+1,5)*0,35)*2 "ostění/nadpraží		3,850			
VV			-(1,6*2) "dveře		-3,200			
VV			"KC 1.08					
VV			(5,68*2+1,8*2+(1,6*6+2,32*2+2,03*2)*2)*4,1		211,396			
VV			-(0,9*2)*5 "dveře		-9,000			
VV			-(0,8*2) "dveře		-1,600			
VV			-(1,6*2)*6 "dveře		-19,200			
VV			"nové omítky					
VV			"KC 1.01					
VV			-(1,9*1,45)*2		-5,510			
VV			Součet		389,043			
81	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	389,043	680,00	264 549,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161411					
VV			"stropy					
VV			12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
VV			(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
VV			(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
VV			24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
VV			"stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KC 1.01 (4,8*2+2,52*2)*4,1		60,024			
	VV		-(0,8*2) "dveře		-1,600			
	VV		-(2*1,5) "okno		-3,000			
	VV		(2*2+1,5)*0,35 "ostění/nadpraží		1,925			
	VV		"KC 1.07					
	VV		(5,68*2+5,51*2)*4,1		91,758			
	VV		-(2*1,5)*2 "okno		-6,000			
	VV		((2*2+1,5)*0,35)*2 "ostění/nadpraží		3,850			
	VV		-(1,6*2) "dveře		-3,200			
	VV		"KC 1.08					
	VV		(5,68*2+1,8*2+(1,6*6+2,32*2+2,03*2)*2)*4,1		211,396			
	VV		-(0,9*2)*5 "dveře		-9,000			
	VV		-(0,8*2) "dveře		-1,600			
	VV		-(1,6*2)*6 "dveře		-19,200			
	VV		"nové omítky					
	VV		"KC 1.01					
	VV		-(1,9*1,45)*2		-5,510			
	VV		Součet		389,043			
89	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	30,900	75,00	2 317,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		"ochrana během stavebních prací (31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
90	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	32,445	9,00	292,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		30,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		32,445			
82	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	6,000	75,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171113					
	VV		"okna 1500/2000 mm					
	VV		(1,5*2)*2		6,000			
83	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	6,300	9,00	56,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
	VV		6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300			
84	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	389,043	39,00	15 172,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
	VV		"stropy					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
	VV		(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
	VV		"stěny					
	VV		"KC 1.01					
	VV		(4,8*2+2,52*2)*4,1		60,024			
	VV		-(0,8*2) "dveře		-1,600			
	VV		-(2*1,5) "okno		-3,000			
	VV		(2*2+1,5)*0,35 "ostění/nadpraží		1,925			
	VV		"KC 1.07					
	VV		(5,68*2+5,51*2)*4,1		91,758			
	VV		-(2*1,5)*2 "okno		-6,000			
	VV		((2*2+1,5)*0,35)*2 "ostění/nadpraží		3,850			
	VV		-(1,6*2) "dveře		-3,200			
	VV		"KC 1.08					
	VV		(5,68*2+1,8*2+(1,6*6+2,32*2+2,03*2)*2)*4,1		211,396			
	VV		-(0,9*2)*5 "dveře		-9,000			
	VV		-(0,8*2) "dveře		-1,600			
	VV		-(1,6*2)*6 "dveře		-19,200			
	VV		"nové omítky					
	VV		"KC 1.01					
	VV		-(1,9*1,45)*2		-5,510			
	VV		Součet		389,043			
85	K	784211103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	389,043	110,00	42 794,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211103					
	VV		"stropy					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
	VV		(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
	VV		"stěny					
	VV		"KC 1.01					
	VV		(4,8*2+2,52*2)*4,1		60,024			
	VV		-(0,8*2) "dveře		-1,600			
	VV		-(2*1,5) "okno		-3,000			
	VV		(2*2+1,5)*0,35 "ostění/nadpraží		1,925			
	VV		"KC 1.07					
	VV		(5,68*2+5,51*2)*4,1		91,758			
	VV		-(2*1,5)*2 "okno		-6,000			
	VV		((2*2+1,5)*0,35)*2 "ostění/nadpraží		3,850			
	VV		-(1,6*2) "dveře		-3,200			
	VV		"KC 1.08					
	VV		(5,68*2+1,8*2+(1,6*6+2,32*2+2,03*2)*2)*4,1		211,396			
	VV		-(0,9*2)*5 "dveře		-9,000			
	VV		-(0,8*2) "dveře		-1,600			
	VV		-(1,6*2)*6 "dveře		-19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nové omítky					
	VV		"KC 1.01					
	VV		-(1,9*1,45)*2		-5,510			
	VV		Součet		389,043			
86	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	389,043	65,00	25 287,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211165					
	VV		"stropy					
	VV		12,5 "KC 1.01 Kancelář (P.KC.01)		12,500			
	VV		(31,8-0,9) "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.02)		30,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KC 1.07 Zasedací místnost (P.KC.03)		0,900			
	VV		24,9 "KC 1.08 Chodba (P.KC.03)		24,900			
	VV		"stěny					
	VV		"KC 1.01					
	VV		(4,8*2+2,52*2)*4,1		60,024			
	VV		-(0,8*2) "dveře		-1,600			
	VV		-(2*1,5) "okno		-3,000			
	VV		(2*2+1,5)*0,35 "ostění/nadpraží		1,925			
	VV		"KC 1.07					
	VV		(5,68*2+5,51*2)*4,1		91,758			
	VV		-(2*1,5)*2 "okno		-6,000			
	VV		((2*2+1,5)*0,35)*2 "ostění/nadpraží		3,850			
	VV		-(1,6*2) "dveře		-3,200			
	VV		"KC 1.08					
	VV		(5,68*2+1,8*2+(1,6*6+2,32*2+2,03*2)*2)*4,1		211,396			
	VV		-(0,9*2)*5 "dveře		-9,000			
	VV		-(0,8*2) "dveře		-1,600			
	VV		-(1,6*2)*6 "dveře		-19,200			
	VV		"nové omítky					
	VV		"KC 1.01					
	VV		-(1,9*1,45)*2		-5,510			
	VV		Součet		389,043			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				34 000,00	
87	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	85,000	400,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
	VV		"bourací práce					
	VV		"vyčištění a vyklizení stáv. prostor					
	VV		"sejmutí koncových prvků (svítidla, vypínače, ESI, ESB apod.)					
	VV		"demontáž lišt, garnýží, světelných lišt apod.					
	VV		"opatrná demontáž a ochrana veškerých uměl. předmětů, depozit					
	VV		"přesuny lehkých stěn apod.					
	VV		"stavební přípomoce					
	VV		(8,5*2)*5		85,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
ARS - Stavebně konstrukční řešení
Soupis:
D11_KL - Klubovny

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilíngř

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 054 978,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 054 978,64	21,00%	221 545,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 276 524,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

D11_KL - Klubovny

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 054 978,64
HSV - Práce a dodávky HSV		22 709,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		15 001,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 324,00
997 - Přesun sutě		312,18
998 - Přesun hmot		1 071,40
PSV - Práce a dodávky PSV		984 669,56
741 - Elektroinstalace - silnoproud		318 180,00
766 - Konstrukce truhlářské		442 000,00
771 - Podlahy z dlaždic		69 087,09
775 - Podlahy skládané		2 887,50
776 - Podlahy povlakové		31 172,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		121 342,45
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		47 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)			
Objekt:		ARS - Stavebně konstrukční řešení			
Soupis:		D11_KL - Klubovny			
Místo:		Ostrov		Datum: 13. 3. 2024	
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		Projektant: Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary	
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		Zpracovatel: Jakub Vilingr	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 054 978,64

D		HSV	Práce a dodávky HSV			22 709,08		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			15 001,50		
2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	18,600	185,00	3 441,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325421					
VV			"strop					
VV			18,6 "KL 1.02 Chodba (P.KL.01)			18,600		
4	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	66,060	175,00	11 560,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325421					
VV			"stěny					
VV			"KL 1.02					
VV			(10,59*2+1,81*2)*4,1			101,680		
VV			-(4,6*3,9) "TK D/07			-17,940		
VV			-(1,6*1,95) "KL D/01			-3,120		
VV			-(1,6*1) "luxfery			-1,600		
VV			-(1,6*2,2) "KL D/02			-3,520		
VV			-(1,6*1,95) "KL D/03			-3,120		
VV			-(1,6*1) "luxfery			-1,600		
VV			-(1,6*1,95) "KL D/04			-3,120		
VV			-(1,6*1) "luxfery			-1,600		
VV			Součet			66,060		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			6 324,00		
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,600	175,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
VV			18,6 "KL 1.02 Chodba (P.KL.01)			18,600		
8	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	18,600	165,00	3 069,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
VV			18,6 "KL 1.02 Chodba (P.KL.01)			18,600		
D		997	Přesun sutě			312,18		
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,110	1 540,00	169,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,110	520,00	57,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,880	16,00	14,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			0,11*8 "Přepočtené koeficientem množství			0,880		
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,110	650,00	71,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
D		998	Přesun hmot			1 071,40		
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,487	2 200,00	1 071,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001</i>					
	Online PSC							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				984 669,56	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				318 180,00	
15	K	R74199156	Dodávka; ozn. KL2- replika přísazeného svítidla- zdobného, vč. LED zdroje	ks	2,000	152 800,00	305 600,00	
	PP		Dodávka; ozn. KL2- replika přísazeného svítidla- zdobného, vč. LED zdroje					
16	K	R74199157	Dodávka; ozn. KL3- nasvětlení obrazů	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	
	PP		Dodávka; ozn. KL3- nasvětlení obrazů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např: Luxera 62302 - LED obrazové svítidlo MOSSARIO 8W/230V chrom-dl400mm</i>					
18	K	R74199159	Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího; NS s piktogramem - centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE	ks	1,000	1 780,00	1 780,00	
	PP		Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího; NS s piktogramem - centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE					
D	766		Konstrukce truhlářské				442 000,00	
23	K	76699101R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KLO/01 - KLO/05	ks	5,000	25 500,00	127 500,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KLO/01 - KLO/05					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	VV		- garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm		5,000			
24	K	76699102R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KLO/06 - KLO/07	ks	2,000	25 500,00	51 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KLO/06 - KLO/07					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	VV		- garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm		2,000			
25	K	76699103R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KLO/08 - KLO/09	ks	2,000	25 500,00	51 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. KLO/08 - KLO/09					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i>					
	VV		- garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm		2,000			
26	K	76699104R	Demont. a mont. 2kř dveře, roz. 1600/1950 mm, ozn. KL D/01 v souladu s příl. 02 Tabulka dveří	ks	1,000	49 000,00	49 000,00	
	PP		Demont. a mont. 2kř dveře, roz. 1600/1950 mm, ozn. KL D/01 v souladu s příl. 02 Tabulka dveří					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	VV		- rozsah úpravy viz. příl. 02 - repase dveří i zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.		1,000			
27	K	76699105R	Demont. a mont. 2kř dveře, roz. 1600/3900 mm, ozn. KL D/02 v souladu s příl. 02 Tabulka dveří	ks	1,000	65 500,00	65 500,00	
	PP		Demont. a mont. 2kř dveře, roz. 1600/3900 mm, ozn. KL D/02 v souladu s příl. 02 Tabulka dveří					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	VV		- rozsah úpravy viz. příl. 02 - repase dveří i zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.		1,000			
28	K	76699106R	Demont. a mont. 2kř dveře, roz. 1600/1950 mm, ozn. KL D/03 v souladu s příl. 02 Tabulka dveří	ks	1,000	49 000,00	49 000,00	
	PP		Demont. a mont. 2kř dveře, roz. 1600/1950 mm, ozn. KL D/03 v souladu s příl. 02 Tabulka dveří					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	VV		- rozsah úpravy viz. příl. 02 - repase dveří i zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.		1,000			
29	K	76699107R	Demont. a mont. 2kř dveře, roz. 1600/1950 mm, ozn. KL D/04 v souladu s příl. 02 Tabulka dveří	ks	1,000	49 000,00	49 000,00	
	PP		Demont. a mont. 2kř dveře, roz. 1600/1950 mm, ozn. KL D/04 v souladu s příl. 02 Tabulka dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- rozsah úpravy viz. příl. 02</i> <i>- repase dveří i zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy apod.</i>					
	VV		1 "ozn. KL D/04		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				69 087,09	
31	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	22,650	35,00	792,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		"skladba P.KL.01, P.KL.03					
	VV		(1,5*0,3)*5 "KL 1.01 Klubovna (P.KL.03)		2,250			
	VV		18,6 "KL 1.02 Chodba (P.KL.01)		18,600			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.03 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.04 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		Součet		22,650			
32	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,265	95,00	215,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		"předpoklad 10% oprava					
	VV		"skladba P.KL.01, P.KL.03					
	VV		(1,5*0,3)*5 "KL 1.01 Klubovna (P.KL.03)		2,250			
	VV		18,6 "KL 1.02 Chodba (P.KL.01)		18,600			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.03 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.04 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		Součet		22,650			
	VV		22,65*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,265			
33	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	2,265	974,00	2 206,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka					
	Online PSC		min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014					
	VV		"předpoklad 10% oprava					
	VV		"skladba P.KL.01, P.KL.03					
	VV		(1,5*0,3)*5 "KL 1.01 Klubovna (P.KL.03)		2,250			
	VV		18,6 "KL 1.02 Chodba (P.KL.01)		18,600			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.03 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.04 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		Součet		22,650			
	VV		22,65*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,265			
34	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		1		1,000			
35	M	5976170R	keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika	m	1,150	2 100,00	2 415,00	
	PP		keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika					
	VV		1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,150			
36	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	2,265	1 100,00	2 491,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574122					
	VV		"předpoklad 10% oprava					
	VV		"skladba P.KL.01, P.KL.03					
	VV		(1,5*0,3)*5 "KL 1.01 Klubovna (P.KL.03)		2,250			
	VV		18,6 "KL 1.02 Chodba (P.KL.01)		18,600			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.03 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.04 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		Součet		22,650			
	VV		22,65*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,265			
37	M	5976160R	keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100	m2	2,492	10 300,00	25 667,60	
	PP		keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dvě barvy</i>					
	VV		2,265*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,492			
38	K	771574915	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 85 do 100 ks/m2	m2	22,650	460,00	10 419,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava spárování podlah z dlaždic keramických včetně vyškrabání a vymytí spár přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574915					
	VV		(1,5*0,3)*5 "KL 1.01 Klubovna (P.KL.03)		2,250			
	VV		18,6 "KL 1.02 Chodba (P.KL.01)		18,600			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.03 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		(1,5*0,3)*2 "KL 1.04 Školící místnost (P.KL.03)		0,900			
	VV		Součet		22,650			
75	K	77199001R	Renovace stávající ponechané dlažby	m2	20,385	1 200,00	24 462,00	
	PP		Renovace stávající ponechané dlažby					
39	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,117	1 350,00	157,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
	D	775	Podlahy skládané				2 887,50	
44	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	52,500	55,00	2 887,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevňovaných vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775411820					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		52,5 "původní nevhodná lišta		52,500			
	D	776	Podlahy povlakové				31 172,52	
52	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	128,180	65,00	8 331,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
	VV		"vč. spodního dílu a víka					
	VV		52,5		52,500			
	VV		"KL1.01					
	VV		44		44,000			
	VV		"KL 1.03					
	VV		(5,2*2+5,44)		15,840			
	VV		"KL 1.04					
	VV		(5,2*2+5,44)		15,840			
	VV		Součet		128,180			
53	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	130,744	95,00	12 420,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
	VV		128,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		130,744			
54	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	13,500	195,00	2 632,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
			Poznámka k položce:					
	P		Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"ozn. KL Z/01					
	VV		13,5		13,500			
55	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	13,770	560,00	7 711,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz					
	VV		13,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,770			
56	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,049	1 560,00	76,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				121 342,45	
64	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	84,660	119,00	10 074,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		"strop					
	VV		18,6 "KL 1.02 Chodba (P.KL.01)		18,600			
	VV		"stěny					
	VV		"KL 1.02					
	VV		(10,59*2+1,81*2)*4,1		101,680			
	VV		-(4,6*3,9) "TK D/07		-17,940			
	VV		-(1,6*1,95) "KL D/01		-3,120			
	VV		-(1,6*1) "luxfery		-1,600			
	VV		-(1,6*2,2) "KL D/02		-3,520			
	VV		-(1,6*1,95) "KL D/03		-3,120			
	VV		-(1,6*1) "luxfery		-1,600			
	VV		-(1,6*1,95) "KL D/04		-3,120			
	VV		-(1,6*1) "luxfery		-1,600			
	VV		Součet		84,660			
65	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	84,660	49,00	4 148,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011					
	VV		18,6 "strop		18,600			
	VV		66,06 "stěny		66,060			
	VV		Součet		84,660			
66	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	84,660	680,00	57 568,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161411					
	VV		18,6 "strop		18,600			
	VV		66,06 "stěny		66,060			
	VV		Součet		84,660			
67	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	76,150	125,00	9 518,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		(78,4-2,25) "KL 1.01 Klubovna (P.KL.02)		76,150			
68	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	79,958	235,00	18 790,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm					
	VV		76,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,958			
69	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	37,000	75,00	2 775,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171113					
	VV		"okna 1500/2000 mm					
	VV		(1,5*2)*9		27,000			
	VV		"zrcadlo					
	VV		(4*2,5)		10,000			
	VV		Součet		37,000			
70	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	38,850	9,00	349,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
	VV		37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,850			
71	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,660	39,00	3 301,74	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
	VV		18,6 "strop		18,600			
	VV		66,06 "stěny		66,060			
	VV		Součet		84,660			
72	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	84,660	110,00	9 312,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211103					
	VV		18,6 "strop		18,600			
	VV		66,06 "stěny		66,060			
	VV		Součet		84,660			
73	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	84,660	65,00	5 502,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211165					
	VV		18,6 "strop		18,600			
	VV		66,06 "stěny		66,060			
	VV		Součet		84,660			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				47 600,00	
74	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	119,000	400,00	47 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
	VV		"bourací práce					
	VV		"vyčištění a vyklizení stáv. prostor					
	VV		"stávající elektro RS budou přesunuty do nových pozic					
	VV		"sejmutí koncových prvků (svítidla, vypínače apod.)					
	VV		"demontáž lišt, garnýží, světelných lišt apod.					
	VV		"opatrná demontáž a ochrana veškerých uměl. předmětů,					
	VV		depozit					
	VV		"stavební přípomoce					
	VV		(8,5*2)*7		119,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
ARS - Stavebně konstrukční řešení
Soupis:
D11_MS - Malý sál

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 876 320,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 876 320,54	21,00%	814 027,31
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 690 347,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

D11_MS - Malý sál

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 876 320,54
HSV - Práce a dodávky HSV		209 206,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		134 200,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		52 734,00
997 - Přesun sutě		10 662,37
998 - Přesun hmot		11 609,40
PSV - Práce a dodávky PSV		3 437 474,14
741 - Elektroinstalace - silnoproud		444 025,00
766 - Konstrukce truhlářské		1 094 330,00
767 - Konstrukce zámečnické		59 100,00
771 - Podlahy z dlaždic		109 490,49
775 - Podlahy skládané		181 978,20
776 - Podlahy povlakové		14 528,52
781 - Dokončovací práce - obklady		54 594,95
783 - Dokončovací práce - nátěry		3 744,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 475 682,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		71 400,00
OST - Ostatní		158 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		ARS - Stavebně konstrukční řešení					
Soupis:		D11_MS - Malý sál					
Místo:		Ostrov		Datum:		13. 3. 2024	
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		Projektant:		Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary	
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		Zpracovatel:		Jakub Vilingr	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 876 320,54

D HSV				Práce a dodávky HSV				209 206,40			
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				134 200,63			
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	155,100	185,00	28 693,50	CS ÚRS 2023 02			
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325421								
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál			155,100					
2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	283,835	175,00	49 671,13	CS ÚRS 2023 02			
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325421								
VV			"stěny								
VV			(10,35*2+14,62*2)*6,45			322,113					
VV			-(4,75*3,45)			-16,388					
VV			(4,75+3,45*2)*1			11,650					
VV			-(2,6*3,45)			-8,970					
VV			(2,6+3,45*2)*1			9,500					
VV			-(1,6*2)*2			-6,400					
VV			-(0,8*2)			-1,600					
VV			"vitráže								
VV			-(4,75*2)			-9,500					
VV			(4,75*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží			3,450					
VV			-(2,6*2)			-5,200					
VV			(2,6*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží			2,160					
VV			-(4,7*2)			-9,400					
VV			(4,7*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží			3,420					
VV			"nástěnná malba								
VV			-(5*2,2)			-11,000					
VV			Součet			283,835					
3	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	155,100	360,00	55 836,00	CS ÚRS 2023 02			
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117								
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál			155,100					
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 734,00			
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	155,100	175,00	27 142,50	CS ÚRS 2023 02			
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112								
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál			155,100					
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	155,100	165,00	25 591,50	CS ÚRS 2023 02			
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111								
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál			155,100					
D 997				Přesun sutě				10 662,37			
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,757	1 540,00	5 785,78	CS ÚRS 2023 02			
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211								
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,757	520,00	1 953,64	CS ÚRS 2023 02			
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501								
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,056	16,00	480,90	CS ÚRS 2023 02			
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509								
VV			3,757*8 "Přepočtené koeficientem množství			30,056					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9		K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,757	650,00	2 442,05	CS ÚRS 2023 02
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
Online PSC									
D 998				Přesun hmot	11 609,40				
10		K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,277	2 200,00	11 609,40	CS ÚRS 2023 02
PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001					
Online PSC									
D PSV				Práce a dodávky PSV	3 437 474,14				
D 741				Elektroinstalace - silnoprúd	444 025,00				
58		K	74199200R	Demontáž, balení, doprava a zpětná montáž repasovaných svítidel	ks	8,000	11 000,00	88 000,00	
PP				Demontáž, balení, doprava a zpětná montáž repasovaných svítidel					
11		K	R74199160	MS1- REPASE a revize elektro původního lustru, doplnění LED zdroje	ks	2,000	122 250,00	244 500,00	
PP				MS1- REPASE a revize elektro původního lustru, doplnění LED zdroje					
12		K	R74199161	MS2 replika přísazeného svítidla	ks	1,000	13 125,00	13 125,00	
PP				MS2 replika přísazeného svítidla					
13		K	R74199162	MS3- REPASEa revize původního nástěnného svítidla, doplnění LED zdroje a ochranné fólie	ks	6,000	16 400,00	98 400,00	
PP				MS3- REPASEa revize původního nástěnného svítidla, doplnění LED zdroje a ochranné fólie					
D 766				Konstrukce truhlářské	1 094 330,00				
14		K	76699020R	Demont. a mont. repase dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. MS T/03 - DET-04	m2	28,840	9 250,00	266 770,00	
PP				Demont. a mont. repase dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. MS T/03 - DET-04 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i> <i>- viz. DET 04</i>					
P									
VV				(28*1,03) "ozn. MS T/03					
15		K	76699401R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken	ks	8,000	19 000,00	152 000,00	
PP				D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> <i>- rozsah dodávky viz. specifikace v tabulce</i>					
P									
VV				1 "MS O/01					
VV				1 "MS O/02					
VV				1 "MS O/03					
VV				1 "MS O/04					
VV				1 "MS O/08					
VV				1 "MS O/09					
VV				1 "MS O/10					
VV				1 "MS O/11					
VV				Součet					
16		K	76699402R	Demont. a mont. dveře MS D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/197 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	49 000,00	49 000,00	
PP				Demont. a mont. dveře MS D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/197 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>					
P									
VV				1 "ozn MS D/01					
17		K	76699403R	Demont. a mont. dveře MS D/02 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/197 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	29 700,00	29 700,00	
PP				Demont. a mont. dveře MS D/02 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/197 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>					
P									
VV				1 "ozn MS D/02					
18		K	76699405R	D+M dveře MS D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, repase zárubně / nová dvevní křídla	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	
PP				D+M dveře MS D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, repase zárubně / nová dvevní křídla <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>					
P									
VV				1 "ozn MS D/04					
19		K	76699406R	D+M dveře MS D/05 s PO EW 30 DP3-C v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	86 000,00	86 000,00	
PP				D+M dveře MS D/05 s PO EW 30 DP3-C v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- replika stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i> <i>- PO EW 30 DP3-C</i> <i>1 "ozn MS D/05</i>		1,000			
20	K	76699410R	D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. MS T/04 - DET-04	m2	5,520	11 750,00	64 860,00	
	PP		D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. MS T/04 - DET-04					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i> <i>- viz. DET 04</i> <i>(4,6*1,2) "ozn. MS T/04</i>		5,520			
21	K	76699432R	D+M barový pult v souladu s DET-01	ks	1,000	395 000,00	395 000,00	
	PP		D+M barový pult v souladu s DET-01					
	VV		1 "viz DET-01		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				59 100,00	
22	K	76799401R	DMTŽ, repase, opětovná MTŽ, roz. 850/850 mm, poniklování v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. MS Z/01	ks	6,000	9 850,00	59 100,00	
	PP		DMTŽ, repase, opětovná MTŽ, roz. 850/850 mm, poniklování v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. MS Z/01					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků</i> <i>6 "ozn. MS Z/01</i>		6,000			
	VV							
	D	771	Podlahy z dlaždic				109 490,49	
59	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,248	35,00	148,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		"niky topení		4,248			
	VV		(1,77*0,3)*8					
60	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,248	95,00	403,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		"niky topení		4,248			
	VV		(1,77*0,3)*8					
61	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	4,248	974,00	4 137,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014					
	VV		"niky topení		4,248			
	VV		(1,77*0,3)*8					
62	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	18,960	260,00	4 929,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		"niky topení		18,960			
	VV		(1,77+0,3*2)*8					
63	M	5976170R	keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika	m	21,804	2 100,00	45 788,40	
	PP		keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika					
	VV		18,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,804			
64	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	4,248	1 100,00	4 672,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574122					
	VV		"niky topení		4,248			
	VV		(1,77*0,3)*8					
65	M	5976160R	keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor šachovnice s rámem	m2	4,673	10 300,00	48 131,90	
	PP		keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor šachovnice s rámem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dvě barvy</i> <i>- TK1.06- mozaika s rámem</i> <i>4,248*1,1 'Přepočtené koeficientem množství</i>		4,673			
	VV							
66	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	4,248	250,00	1 062,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111					
	VV		"niky topení		4,248			
	VV		(1,77*0,3)*8					
67	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,160	1 350,00	216,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
	D	775	Podlahy skládané				181 978,20	
23	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	155,100	155,00	24 040,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591311					
	VV		155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	155,100	595,00	92 284,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591314					
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			
25	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	155,100	95,00	14 734,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591316					
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			
26	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	155,100	325,00	50 407,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591411					
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			
27	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071	7 200,00	511,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775102					
D 776			Podlahy povlakové				14 528,52	
28	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	21,000	65,00	1 365,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
VV			"Vč. spodního dílu a víka					
VV			21		21,000			
29	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	21,420	95,00	2 034,90	CS ÚRS 2023 02
PP			lišta soklová PVC 18x80mm					
VV			21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,420			
30	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	14,500	195,00	2 827,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž lišt přechodových šroubovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
P			Poznámka k položce:					
P			Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
VV			14,5 "ozn. MS Z/02		14,500			
31	M	5905410R	profil přechodový Al	m	14,790	560,00	8 282,40	
PP			profil přechodový Al					
VV			14,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,790			
32	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	1 560,00	18,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102					
D 781			Dokončovací práce - obklady				54 594,95	
33	K	78147381R	Demontáž zrcadel lepených	m2	12,800	120,00	1 536,00	
PP			Demontáž zrcadel lepených					
VV			"demontáž zrcadla					
VV			(4*3,2)					
					12,800			
34	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	12,350	1 120,00	13 832,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491011					
P			Poznámka k položce:					
P			- detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.MS04 Mobilář					
VV			"zrcadlo skládané z dílů celkový rozměr 3,8/3,25					
VV			(3,8*3,25) "MS M/01					
					12,350			
35	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	13,585	2 870,00	38 988,95	CS ÚRS 2023 02
PP			zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm					
P			Poznámka k položce:					
P			včetně štukového rámu a uchycení nýty					
VV			12,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,585			
36	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,170	1 400,00	238,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				3 744,00	
38	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601715					
40	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000	38,00	304,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551					
41	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615551					
43	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000	375,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					1 475 682,98	
44	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	438,935	119,00	52 233,27	CS ÚRS 2023 02
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121003					
VV			"stropy					
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			
VV			"stěny					
VV			(10,35*2+14,62*2)*6,45		322,113			
VV			-(4,75*3,45)		-16,388			
VV			(4,75+3,45*2)*1		11,650			
VV			-(2,6*3,45)		-8,970			
VV			(2,6+3,45*2)*1		9,500			
VV			-(1,6*2)*2		-6,400			
VV			-(0,8*2)		-1,600			
VV			"vitráže					
VV			-(4,75*2)		-9,500			
VV			(4,75*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,450			
VV			-(2,6*2)		-5,200			
VV			(2,6*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		2,160			
VV			-(4,7*2)		-9,400			
VV			(4,7*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,420			
VV			"nástěnná malba					
VV			-(5*2,2)		-11,000			
VV			Součet		438,935			
45	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	438,935	49,00	21 507,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121013					
VV			"stropy					
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			
VV			"stěny					
VV			(10,35*2+14,62*2)*6,45		322,113			
VV			-(4,75*3,45)		-16,388			
VV			(4,75+3,45*2)*1		11,650			
VV			-(2,6*3,45)		-8,970			
VV			(2,6+3,45*2)*1		9,500			
VV			-(1,6*2)*2		-6,400			
VV			-(0,8*2)		-1,600			
VV			"vitráže					
VV			-(4,75*2)		-9,500			
VV			(4,75*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,450			
VV			-(2,6*2)		-5,200			
VV			(2,6*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		2,160			
VV			-(4,7*2)		-9,400			
VV			(4,7*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,420			
VV			"nástěnná malba					
VV			-(5*2,2)		-11,000			
VV			Součet		438,935			
46	K	78413120R	Odstranění a očištění degradované plastické výzdoby	m2	65,840	180,00	11 851,20	
PP			Odstranění dekoračních technik imitací antických zemin, benátského štuků, betonu, zdíva, dřeva, travertinu, metalických efektů apod. obroušením					
VV			"15% oprava plastických štuků					
VV			(438,935*0,15)		65,840			
47	K	784161413	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	438,935	680,00	298 475,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161413					
VV			"stropy					
VV			155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			
VV			"stěny					
VV			(10,35*2+14,62*2)*6,45		322,113			
VV			-(4,75*3,45)		-16,388			
VV			(4,75+3,45*2)*1		11,650			
VV			-(2,6*3,45)		-8,970			
VV			(2,6+3,45*2)*1		9,500			
VV			-(1,6*2)*2		-6,400			
VV			-(0,8*2)		-1,600			
VV			"vitráže					
VV			-(4,75*2)		-9,500			
VV			(4,75*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,450			
VV			-(2,6*2)		-5,200			
VV			(2,6*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		2,160			
VV			-(4,7*2)		-9,400			
VV			(4,7*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,420			
VV			"nástěnná malba					
VV			-(5*2,2)		-11,000			
VV			Součet		438,935			
48	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	105,660	75,00	7 924,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171113					
VV			"okna 4900/1800 mm					
VV			(4,9*1,8)*8		70,560			
VV			"vitráže					
VV			(4,75*2)		9,500			
VV			(2,6*2)		5,200			
VV			(4,7*2)		9,400			
VV			"nástěnná malba					
VV			(5*2,2)		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		105,660			
49	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	110,943	9,00	998,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
	VV		105,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		110,943			
50	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	438,935	39,00	17 118,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181103					
	VV		"stropy					
	VV		155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			
	VV		"stěny					
	VV		(10,35*2+14,62*2)*6,45		322,113			
	VV		-(4,75*3,45)		-16,388			
	VV		(4,75+3,45*2)*1		11,650			
	VV		-(2,6*3,45)		-8,970			
	VV		(2,6+3,45*2)*1		9,500			
	VV		-(1,6*2)*2		-6,400			
	VV		-(0,8*2)		-1,600			
	VV		"vitráže					
	VV		-(4,75*2)		-9,500			
	VV		(4,75*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,450			
	VV		-(2,6*2)		-5,200			
	VV		(2,6*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		2,160			
	VV		-(4,7*2)		-9,400			
	VV		(4,7*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,420			
	VV		"nástěnná malba					
	VV		-(5*2,2)		-11,000			
	VV		Součet		438,935			
51	K	784211103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	438,935	110,00	48 282,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211103					
	VV		"stropy					
	VV		155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			
	VV		"stěny					
	VV		(10,35*2+14,62*2)*6,45		322,113			
	VV		-(4,75*3,45)		-16,388			
	VV		(4,75+3,45*2)*1		11,650			
	VV		-(2,6*3,45)		-8,970			
	VV		(2,6+3,45*2)*1		9,500			
	VV		-(1,6*2)*2		-6,400			
	VV		-(0,8*2)		-1,600			
	VV		"vitráže					
	VV		-(4,75*2)		-9,500			
	VV		(4,75*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,450			
	VV		-(2,6*2)		-5,200			
	VV		(2,6*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		2,160			
	VV		-(4,7*2)		-9,400			
	VV		(4,7*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,420			
	VV		"nástěnná malba					
	VV		-(5*2,2)		-11,000			
	VV		Součet		438,935			
52	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	438,935	65,00	28 530,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvounásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211165					
	VV		"stropy					
	VV		155,1 "MS 2.01 Malý sál		155,100			
	VV		"stěny					
	VV		(10,35*2+14,62*2)*6,45		322,113			
	VV		-(4,75*3,45)		-16,388			
	VV		(4,75+3,45*2)*1		11,650			
	VV		-(2,6*3,45)		-8,970			
	VV		(2,6+3,45*2)*1		9,500			
	VV		-(1,6*2)*2		-6,400			
	VV		-(0,8*2)		-1,600			
	VV		"vitráže					
	VV		-(4,75*2)		-9,500			
	VV		(4,75*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,450			
	VV		-(2,6*2)		-5,200			
	VV		(2,6*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		2,160			
	VV		-(4,7*2)		-9,400			
	VV		(4,7*2+2)*0,3 "ostění/nadpraží		3,420			
	VV		"nástěnná malba					
	VV		-(5*2,2)		-11,000			
	VV		Součet		438,935			
53	K	78499001R	Restaurování nástěnné malby; roz. 5000/2200 mm	m2	11,000	13 100,00	144 100,00	
	PP		Restaurování nástěnné malby; roz. 5000/2200 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- Průzkum a pasportizace uměleckých a řemeslných prvků výzdoby interiéru Kulturního domu v Ostrově nad Ohří (autoři: Marek Scheib, Adam Souček, Mgr. Art) z r. 2008					
	P		- Památkové zhodnocení (autoři: Jaroslav Krauz a kolektiv vedený J. Sedláčkem) z r. 2005					
	VV		(5*2,2)		11,000			
54	K	78499002R	Restaurování malby na skle, včetně opravy dubového rámu	m2	24,100	28 710,00	691 911,00	
	PP		Restaurování malby na skle, včetně opravy dubového rámu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - Průzkum a pasportizace uměleckých a řemeslných prvků výzdoby interiéru Kulturního domu v Ostrově nad Ohří (autoři: Marek Scheib, Adam Souček, Mgr. Art) z r. 2008 - Památkové zhodnocení (autoři: Jaroslav Krauz a kolektiv vedený J. Sedláčkem) z r. 2005					
	P							
	VV		(4,75*2) "ozn. MS/V01		9,500			
	VV		(2,6*2) "ozn. MS/V02		5,200			
	VV		(4,7*2) "ozn. MS/V03		9,400			
	VV		Součet		24,100			
55	K	78499100R	Obnovení plastických štukových reliéfů, dekoračních technik apod. potažením štukem	m2	65,840	2 320,00	152 748,80	
	PP		Obnovení plastických štukových reliéfů, dekoračních technik apod. potažením štukem					
	VV		"předpoklad 15% z plochy					
	VV		(438,935*0,15)		65,840			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				71 400,00	
56	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	178,500	400,00	71 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
	VV		"bourací práce					
	VV		"vyčištění a vyklizení stáv. prostor					
	VV		"sejmutí koncových prvků (svítidla, vypínače, ESI, ESB apod.)					
	VV		"demontáž lišt, garnýží, světelných lišt apod.					
	VV		"opatrná demontáž a ochrana veškerých uměl. předmětů, depozit					
	VV		"přesuny lehkých stěn, rozebrání baru apod.					
	VV		"stavební přípomoc					
	VV		(8,5*3)*7		178,500			
	D	OST	Ostatní				158 240,00	
57	K	OST-99112	D+M záclony, ozn. MS M/03 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9	pár	8,000	19 780,00	158 240,00	
	PP		D+M záclony, ozn. MS M/03 v souladu s A.9 Mobiliář; roz. viz. specifikace A.9					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.MS04 Mobiliář - roz. 1200/4900 mm - záclona - bílá hladká (bez struktury a vzoru) - včetně záclonových tyčí a garnýží					
	VV		8 "ozn. MS M/03 (závěs + záclony)		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
ARS - Stavebně konstrukční řešení
Soupis:
D11_TK - T-Klub

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilíngř

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 208 638,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 208 638,05	21,00%	883 813,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		5 092 452,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

D11_TK - T-Klub

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 208 638,05
HSV - Práce a dodávky HSV		262 594,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 785,30
4 - Vodorovné konstrukce		1 700,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		129 188,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		75 055,93
997 - Přesun sutě		15 296,82
998 - Přesun hmot		29 568,00
PSV - Práce a dodávky PSV		3 736 243,90
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		12 022,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud		451 200,00
762 - Konstrukce tesařské		36 881,80
763 - Konstrukce suché výstavby		106 586,02
766 - Konstrukce truhlářské		1 589 013,55
767 - Konstrukce zámečnické		45 231,64
771 - Podlahy z dlaždic		431 197,03
775 - Podlahy skládané		19 726,56
776 - Podlahy povlakové		292 614,82
781 - Dokončovací práce - obklady		59 342,87
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 055,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		648 372,21
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		42 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		95 200,00
OST - Ostatní		114 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

D11_TK - T-Klub

Místo:

Ostrov

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Projektant:

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Jakub Vlíngř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 208 638,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV			262 594,15		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			11 785,30		
1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,540	9 120,00	4 924,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211					
VV			"nadezdívka nad dveřmi do TK1.01					
VV			(0,9*1*0,3)		0,270			
VV			"prostupy stávající VZT (TK1.04, TK1.05)					
VV			(0,6*0,5*0,3)*2		0,180			
VV			"rozvaděč TK1.07					
VV			(0,6*0,5*0,3)		0,090			
VV			Součet		0,540			
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,018	15 100,00	271,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121					
VV			"rozvaděč v TK 1.06					
VV			((1*2)*4,57/1000)*2		0,018			
3	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,020	38 700,00	774,00	CS ÚRS 2023 02
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm					
VV			0,018*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,020			
4	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,011	15 100,00	166,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121					
VV			"překlad nad dveřmi do TK1.01					
VV			"IPN 100					
VV			(1,3*8,34)/1000		0,011			
5	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,012	38 700,00	464,40	CS ÚRS 2023 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
VV			0,011*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,012			
6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,600	1 127,00	5 184,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
VV			"rozvaděč v TK 1.06					
VV			(1*2)		2,000			
VV			"překlad nad dveřmi do TK1.01					
VV			"IPN 100					
VV			(1,3*2)		2,600			
VV			Součet		4,600			
D		4	Vodorovné konstrukce			1 700,00		
7	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232211					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			129 188,10		
8	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	172,700	185,00	31 949,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325422					
VV			4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			
VV			17,3 "TK 1.02 Salonek (P. TK 01)		17,300			
VV			8 "TK 1.03 Zádveří (P. TK 05)		8,000			
VV			4 "TK 1.04 (P. TK 03)		4,000			
VV			9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
VV			6,6 "TK 1.06 Chodba (P. TK 03)		6,600			
VV			101,6 "TK 1.07 Sál (P. TK 01)		101,600			
VV			14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			
VV			7,2 "TK 1.09 Zázemí (P. TK 01)		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		172,700			
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,600	690,00	1 104,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101					
	VV		"zasekané rozvody					
	VV		(16*0,1)		1,600			
10	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,600	490,00	784,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315121					
	VV		"zasekané rozvody					
	VV		(16*0,1)		1,600			
11	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,100	680,00	10 948,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141					
	VV		"TK 1.05					
	VV		"obnovení pod odsekaném ker. obkladu					
	VV		(2,1+0,3+1,8+3+0,85)*2		16,100			
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	473,572	175,00	82 875,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325422					
	VV		"TK 1.01					
	VV		(2,7*2+1,5*2)*4,1		34,440			
	VV		-(0,9*3) "otvor TK D/01		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,65 "ostění/nadpraží		4,485			
	VV		"TK 1.02					
	VV		(2,7+2,55+0,2+0,25+0,15)*4,1		23,985			
	VV		-(1,5*2)*2 "okno TK O/01		-6,000			
	VV		((1,5+2*2)*0,32)*2 "ostění/nadpraží TK O/01		3,520			
	VV		(0,6+0,45+3,05+2,35+0,35+0,3+2,55*0,35)*3,77		30,132			
	VV		((2,7*3+1,9)*(4,1-3,77)) "průvlaky		3,300			
	VV		-(0,9*1,97) "TK D/06		-1,773			
	VV		"TK 1.03					
	VV		(2,5+2,55*2)*4,1		31,160			
	VV		((0,45+2,5+0,45)*(4,1-3,77))		1,122			
	VV		(2,5*(4,1-3,77))		0,825			
	VV		-(1,65*2,05) "TK D/02		-3,383			
	VV		(1,65+2,05*2)*0,3 "ostění/nadpraží TK D/02		1,725			
	VV		-(1,65*2,05) "TK D/05		-3,383			
	VV		"TK 1.04					
	VV		(2,7*2+1,5*2)*4,1		34,440			
	VV		-(0,9*3) "TK D/03		-2,700			
	VV		(0,9+3*2)*0,65 "ostění/nadpraží D/03		4,485			
	VV		"TK 1.05					
	VV		(2,7+2,55)*4,1		21,525			
	VV		(0,3+2,55+0,03)*3,77+(2,55*0,3)		11,623			
	VV		(0,45+2,7+0,45)*3,77+(2,7*0,45)		14,787			
	VV		((2,7+2,55)*(4,1-3,77))		1,733			
	VV		-(0,9*3) "TK D/03		-2,700			
	VV		-(0,95*2,05) "TK D/04		-1,948			
	VV		"TK 1.06					
	VV		(3,21*2+1,8)*4,1		33,702			
	VV		-(1,6*2,2) "TK D/07		-3,520			
	VV		-(0,7*1,97) "TK D/08		-1,379			
	VV		-(0,7*1,97) "TK D/08		-1,379			
	VV		((1,8*2)*(4,1-2,97))+(1,8*0,45)		4,878			
	VV		"TK 1.07					
	VV		(3,77*(0,4*4))*2 "sloupy		12,064			
	VV		((2,7*4+2,5*6+2,7*6+6,65*4+1,2*4+1,1*4)*(4,1-3,77)) "boky průvlaků		25,674			
	VV		(9,2+2,45+5,65+11,65+3,15)*4,1		131,610			
	VV		-(0,95*2,05) "TK D/04		-1,948			
	VV		-(1,65*2,05) "TK D/05		-3,383			
	VV		-(1,8*2,97) "TK 1.06		-5,346			
	VV		-(0,9*1,97) "TK D/06		-1,773			
	VV		-(1,5*2)*4 "okno TK O/01		-12,000			
	VV		((1,5+2*2)*0,32)*4 "ostění/nadpraží TK O/01		7,040			
	VV		"TK 1.08					
	VV		(2,1+8,8+2,1)*4,1		53,300			
	VV		-(1,5*2) "okno TK O/01		-3,000			
	VV		((1,5+2*2)*0,32) "ostění/nadpraží TK O/01		1,760			
	VV		-(0,8*1,95) "TK D/10		-1,560			
	VV		"TK 1.09					
	VV		(2,7*2+2,36*2)*4,1		41,492			
	VV		-(0,8*1,95) "TK D/10		-1,560			
	VV		-(0,8*1,95) "TK D/11		-1,560			
	VV		((1,5+2*2)*0,32) "ostění/nadpraží TK O/01		1,760			
	VV		-(0,8*1,95) "TK D/10		-1,560			
	VV		(1+2,1*2)*0,3 "ostění/nadpraží TK D/10		1,560			
	VV		Součet		473,572			
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	VV		(2*5)		10,000			
14	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	10,500	55,00	577,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm					
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	622525101	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivé do 0,1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622525101					
	VV		2 "zapravení prostupů		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 055,93	
16	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	172,700	175,00	30 222,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
	VV		4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			
	VV		17,3 "TK 1.02 Salonek (P. TK 01)		17,300			
	VV		8 "TK 1.03 Zádveří (P. TK 05)		8,000			
	VV		4 "TK 1.04 (P. TK 03)		4,000			
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		6,6 "TK 1.06 Chodba (P. TK 03)		6,600			
	VV		101,6 "TK 1.07 Sál (P. TK 01)		101,600			
	VV		14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			
	VV		7,2 "TK 1.09 Zázemí (P. TK 01)		7,200			
	VV		Součet		172,700			
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	172,700	165,00	28 495,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			
	VV		17,3 "TK 1.02 Salonek (P. TK 01)		17,300			
	VV		8 "TK 1.03 Zádveří (P. TK 05)		8,000			
	VV		4 "TK 1.04 (P. TK 03)		4,000			
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		6,6 "TK 1.06 Chodba (P. TK 03)		6,600			
	VV		101,6 "TK 1.07 Sál (P. TK 01)		101,600			
	VV		14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			
	VV		7,2 "TK 1.09 Zázemí (P. TK 01)		7,200			
	VV		Součet		172,700			
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,079	520,00	5 241,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		(0,9*2) "TK D/01		1,800			
	VV		(0,9*2) "TK D/03		1,800			
	VV		(0,95*2,05) "TK D/04		1,948			
	VV		(0,9*1,97) "TK D/06		1,773			
	VV		(0,7*1,97) "TK D/08		1,379			
	VV		(0,7*1,97) "TK D/09		1,379			
	VV		Součet		10,079			
19	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,383	450,00	1 522,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456					
	VV		(1,65*2,05) "TK D/05		3,383			
20	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031134					
	VV		"zasekané rozvody					
	VV		16		16,000			
21	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,300	275,00	632,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel, tvárníc, desek pro vtaňování nosníků do zdi před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032664					
	VV		"rozvaděč v TK 1.06					
	VV		1		1,000			
	VV		"překlad nad dveřmi do TK1.01					
	VV		"IPN 100					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		2,300			
22	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,450	7 210,00	3 244,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
	VV		0,45 "T-klub		0,450			
23	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,100	175,00	2 817,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
	VV		"TK 1.05					
	VV		(2,1+0,3+1,8+3+0,85)*2		16,100			
	D	997	Přesun sutě				15 296,82	
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,390	1 540,00	8 300,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501	t	5,390	520,00	2 802,80	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 5,39*8 *Přepočtené koeficientem množství	t	43,120	16,00	689,92	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV								
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871	t	5,390	650,00	3 503,50	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
D 998 Přesun hmot							29 568,00	
28	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001	t	13,440	2 200,00	29 568,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
D PSV Práce a dodávky PSV							3 736 243,90	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							12 022,40	
29	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733110803	m	32,000	35,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
30	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111103 32	m	32,000	320,00	10 240,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV								
31	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustkové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107	m	32,000	18,00	576,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
32	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102	t	0,048	1 800,00	86,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							451 200,00	
33	K	R74199163	Dodávka; ozn. TK1 - replika přisazeného svítidla-zdobného včetně LED zdroje Dodávka; ozn. TK1 - replika přisazeného svítidla- zdobného včetně LED zdroje	ks	3,000	102 000,00	306 000,00	
PP								
34	K	R74199164	Dodávka; ozn. TK2 - replika přisazeného svítidla- 4ks, cena 12tis/ks-LED zdroj Dodávka; ozn. TK2 - replika přisazeného svítidla- 4ks, cena 12tis/ks-LED zdroj	ks	4,000	13 125,00	52 500,00	
PP								
35	K	R74199165	Dodávka; ozn. TK3 - svítidlo skleněné závěsné Dodávka; ozn. TK3 - svítidlo skleněné závěsné <i>Poznámka k položce:</i> Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např. Maytoni-Eustoma-mod-238-pl-01-GN / variantně popsat sklámu na návrh závěsných svítidel- sklo a design odpovídající stávajícím svítidlům	ks	18,000	1 600,00	28 800,00	
PP P								
36	K	R74199166	Dodávka; ozn. TK6 - nasvětlení obrazů Dodávka; ozn. TK6 - nasvětlení obrazů <i>Poznámka k položce:</i> Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např. Luxera 62302 - LED obrazové svítidlo MOSSARIO 8W/230V chrom-dl400mm	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	
PP P								
37	K	R74199167	Dodávka; ozn. TK4 - LED RGB PASEK-STMÍVATELNÝ, LINIOVÉ- ZAPUŠTĚNÉ- včetně al. profil, krytí difuzor Dodávka; ozn. TK4 - LED RGB PASEK- STMÍVATELNÝ, LINIOVÉ- ZAPUŠTĚNÉ- včetně al. profil, krytí difuzor	m	57,000	600,00	34 200,00	
PP								
38	K	R74199168	Dodávka; ozn. TK7 - podlínka Dodávka; ozn. TK7 - podlínka <i>Poznámka k položce:</i> Referenční výrobek, minimální kvalitativní standard např. Eglo 97082 VADUMI Nástěnné svítidlo k zrcadlu do koupelny LED 11W IP44 dl.600mm	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	
PP P								
39	K	R74199169	Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího; NS s piktogramem - centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího; NS s piktogramem - centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE	ks	7,000	2 100,00	14 700,00	
PP								
D 762 Konstrukce tesařské							36 881,80	
40	K	762511179	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x18 mm na sraz šroubovaných Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x18 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511179 "skladba P.TK.02	m2	14,000	2 460,00	34 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			
41	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	14,000	52,00	728,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001					
	VV		"skladba P.TK.02					
	VV		14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			
42	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,779	2 200,00	1 713,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				106 586,02	
43	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	55,380	1 460,00	80 854,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411					
	VV		8 "TK 1.03 Závěš (P. TK 05)		8,000			
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		(8,8*1,6)+(8,8+1,6)*0,25 "TK 1.07 Sál (P. TK 01)		16,680			
	VV		14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			
	VV		7,2 "TK 1.09 Zázemí (P. TK 01)		7,200			
	VV		Součet		55,380			
44	K	763164551	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	7,140	1 460,00	10 424,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164551					
	VV		"TK 1.02					
	VV		3*(0,35+0,8)		3,450			
	VV		"TK 1.07					
	VV		(0,25*2+0,4)*4,1		3,690			
	VV		Součet		7,140			
45	K	763164635	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	4,100	1 790,00	7 339,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164635					
	VV		"šachtová předstěna					
	VV		(4,1*(0,3+0,4+0,3))		4,100			
46	K	763172323	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172323					
	VV		"TK Z/06					
	VV		1		1,000			
47	M	59030751	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x400mm	kus	1,000	1 212,00	1 212,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x400mm					
48	K	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	2,000	675,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172355					
	VV		"TK/Z05					
	VV		2		2,000			
49	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	2,000	1 518,00	3 036,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm					
50	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,834	2 230,00	1 859,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 589 013,55	
51	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	69,436	175,00	12 151,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411811					
	VV		"dřevěné a akustické obklady					
	VV		"TK 1.03					
	VV		(3*2+0,85*2)*2,6		20,020			
	VV		"TK 1.06					
	VV		(3,66+0,55+0,45)*2,6		12,116			
	VV		"TK 1.07					
	VV		(0,2+1,95+6,1)*2 "akustický obklad		16,500			
	VV		(2,45*2+3,1)*2,6		20,800			
	VV		Součet		69,436			
52	K	76699001R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/01	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> - garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm - závěsy a záclony TK/M08		1,000			
	VV		1 "TK O/01					
53	K	76699002R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/02	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/02					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> - garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm - závěsy a záclony TK/M08		1,000			
	VV		1 "TK O/02					
54	K	76699003R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/03	ks	1,000	19 250,00	19 250,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/03					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> - garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm - závěsy a záclony TK/M08		1,000			
	VV		1 "TK O/03					
55	K	76699004R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/04	ks	1,000	19 250,00	19 250,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/04					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> - garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm - závěsy a záclony TK/M08		1,000			
	VV		1 "TK O/04					
56	K	76699005R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/05	ks	1,000	19 250,00	19 250,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/05					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> - garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm - závěsy a záclony TK/M08		1,000			
	VV		1 "TK O/05					
57	K	76699006R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/06	ks	1,000	19 250,00	19 250,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/06					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> - garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm - závěsy a záclony TK/M08		1,000			
	VV		1 "TK O/06					
58	K	76699007R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/07	ks	1,000	19 250,00	19 250,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/07					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> - garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm - závěsy a záclony TK/M08		1,000			
	VV		1 "TK O/07					
59	K	76699008R	D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/08	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
	PP		D+M doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken; ozn. TK O/08					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> - garnýž typ 1; roz. 2000/150/100 mm - 2x záclonové tyče, záclona, závěs - parapet typ 1; 1500+200/450/90 mm - mřížky parapetu roz. 300/150 mm - kryt topení typ 1; roz. 1500/950 mm - závěsy a záclony TK/M08		1,000			
	VV		1 "TK O/08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	76699009R	D+M dveře TK D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, vč zárubně	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		D+M dveře TK D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, vč zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří - zárubeň dřevěná - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.					
	VV		1 "ozn TK D/01		1,000			
61	K	76699010R	D+M dveře TK D/03 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, vč zárubně	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		D+M dveře TK D/03 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, vč zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří - zárubeň dřevěná - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.					
	VV		1 "ozn TK D/03		1,000			
62	K	76699011R	D+M dveře TK D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, vč zárubně	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		D+M dveře TK D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, vč zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří - zárubeň dřevěná - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.					
	VV		- prosklení - přechodová lišta 1 "ozn TK D/04		1,000			
63	K	76699012R	D+M dveře TK D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1450/1970 mm, vč zárubně	ks	1,000	69 000,00	69 000,00	
	PP		D+M dveře TK D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1450/1970 mm, vč zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří - zárubeň dřevěná - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.					
	VV		- prosklení - přechodová lišta 1 "ozn TK D/05		1,000			
64	K	76699013R	D+M dveře TK D/06 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm, vč zárubně	ks	1,000	49 000,00	49 000,00	
	PP		D+M dveře TK D/06 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm, vč zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří - zárubeň dřevěná - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.					
	VV		- prosklení 1 "ozn TK D/06		1,000			
65	K	76699014R	Demont. a mont. dveře TK D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/3900 (2020) mm, vč zárubně	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	
	PP		Demont. a mont. dveře TK D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/3900 (2020) mm, vč zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- repase dveří - zárubeň dřevěná - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.					
	VV		- prosklení - přechodová lišta, okopový plech 1 "ozn TK D/07		1,000			
66	K	76699015R	D+M dveře TK D/08 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700/1970 mm, vč zárubně	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		D+M dveře TK D/08 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700/1970 mm, vč zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří - zárubeň dřevěná - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.					
	VV		- prosklení - přechodová lišta, okopový plech 1 "ozn TK D/08		1,000			
67	K	76699016R	D+M dveře TK D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700/1970 mm, vč zárubně	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		D+M dveře TK D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700/1970 mm, vč zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří - zárubeň dřevěná - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy apod.					
	VV		- prosklení - přechodová lišta, okopový plech 1 "ozn TK D/09		1,000			
68	K	76699017R	D+M dveře TK D/10 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1950 mm, repase stáv. dveří	ks	1,000	29 700,00	29 700,00	
	PP		D+M dveře TK D/10 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1950 mm, repase stáv. dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>					
	VV		1 "ozn TK D/10		1,000			
69	K	76699018R	D+M dveře TK D/11 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1950 mm, vč zárubně; PO EW 30 DP-3C	ks	1,000	51 950,00	51 950,00	
	PP		D+M dveře TK D/11 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1950 mm, vč zárubně; PO EW 30 DP-3C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- replika dveří</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy apod.</i> <i>- dubový práh</i>					
	VV		1 "ozn TK D/11		1,000			
70	K	76699019R	D+M úprava stáv. dřevěného podhledu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/01	m2	90,000	755,00	67 950,00	
	PP		D+M úprava stáv. dřevěného podhledu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/01					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i> <i>- viz. DET 05</i>					
	VV		90 "ozn. TK T/01		90,000			
71	K	76699020R	D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/02	m2	25,750	11 750,00	302 562,50	
	PP		D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/02					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i> <i>- viz. DET 04</i>					
	VV		(25*1,03) "ozn. TK T/02		25,750			
72	K	76699021R	D+M olištování průchodu, dub 500/22 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/03	m2	7,800	1 050,00	8 190,00	
	PP		D+M olištování průchodu, dub 500/22 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/03					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i> <i>- viz. DET 03</i>					
	VV		7,8 "ozn. TK T/03		7,800			
73	K	76699022R	D+M kryt VZT, roz. 1690/440/780 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/04	ks	1,000	19 700,00	19 700,00	
	PP		D+M kryt VZT, roz. 1690/440/780 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/04					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i> <i>- viz. DET 03</i> <i>- vč. kotveního materiálu a roštů</i>					
	VV		1 "ozn. TK T/04		1,000			
74	K	76699023R	D+M dřevěný obklad pódia, roz. 7650/450 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/05	m	7,650	4 315,00	33 009,75	
	PP		D+M dřevěný obklad pódia, roz. 7650/450 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/05					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	VV		7,65 "ozn. TK T/05		7,650			
75	K	76699024R	D+M kryt topení zádveří, roz. 1500/200/900 v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/06	ks	1,000	21 050,00	21 050,00	
	PP		D+M kryt topení zádveří, roz. 1500/200/900 v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. TK T/06					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i> <i>- viz. DET 04</i>					
	VV		1 "ozn. TK T/06		1,000			
76	K	76699025R	D+M bar v souladu s DET 01 a 02	ks	1,000	395 000,00	395 000,00	
	PP		D+M bar v souladu s DET 01 a 02					
	VV		1 "detailní specifikace viz. DET 01 a DET 02		1,000			
77	K	76699026R	D+M zařízení zázemí baru v souladu s DET 01 a 02	ks	1,000	145 000,00	145 000,00	
	PP		D+M zařízení zázemí baru v souladu s DET 01 a 02					
	VV		1 "detailní specifikace viz. DET 01 a DET 02		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				45 231,64	
78	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	3,800	210,00	798,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	VV		"skladba P.TK.05					
	VV		(1,9*2)		3,800			
79	M	69752079	<i>rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m</i>	m2	4,180	1 458,00	6 094,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m					
	VV		3,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,180			
80	K	767531126	Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím	m	7,800	180,00	1 404,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového úzkého - 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531126					
	VV		"skladba P.TK.05					
	VV		(1,9*2+2*2)		7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	69752152	rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al	m	8,580	1 590,00	13 642,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al					
	VV		7,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,580			
82	K	76799001R	D+M větrací mřížky, roz. 300/300 (nikl) v souladu s příl. 04 - Tabulka zámečnických výrobků; ozn. TK Z/01	ks	2,000	11 600,00	23 200,00	
	PP		D+M větrací mřížky, roz. 300/300 (nikl) v souladu s příl. 04 - Tabulka zámečnických výrobků; ozn. TK Z/01					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků</i>					
	VV		1 "bez řetízku; ozn. TK Z/01		1,000			
	VV		1 "s řetízku; ozn. TK Z/01		1,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,031	3 000,00	93,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic				431 197,03	
84	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	24,600	35,00	861,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		"skladba P.TK.03					
	VV		4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			
	VV		4 "TK 1.04 (P. TK 03)		4,000			
	VV		6,6 "TK 1.06 Chodba (P. TK 03)		6,600			
	VV		"skladba P.TK.04					
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		Součet		24,600			
85	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	24,600	95,00	2 337,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		"skladba P.TK.03					
	VV		4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			
	VV		4 "TK 1.04 (P. TK 03)		4,000			
	VV		6,6 "TK 1.06 Chodba (P. TK 03)		6,600			
	VV		"skladba P.TK.04					
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		Součet		24,600			
86	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	24,600	974,00	23 960,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014					
	VV		"skladba P.TK.03					
	VV		4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			
	VV		4 "TK 1.04 (P. TK 03)		4,000			
	VV		6,6 "TK 1.06 Chodba (P. TK 03)		6,600			
	VV		"skladba P.TK.04					
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		Součet		24,600			
87	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	32,400	260,00	8 424,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		4,9 "TK1.06		4,900			
	VV		8,6 "TK1.01		8,600			
	VV		7,5 "TK1.04		7,500			
	VV		11,4 "TK1.05		11,400			
	VV		Součet		32,400			
88	M	5976170R	keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika	m	37,260	2 100,00	78 246,00	
	PP		keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika					
	VV		32,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		37,260			
89	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	24,600	1 100,00	27 060,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574122					
	VV		"skladba P.TK.03					
	VV		4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			
	VV		4 "TK 1.04 (P. TK 03)		4,000			
	VV		6,6 "TK 1.06 Chodba (P. TK 03)		6,600			
	VV		"skladba P.TK.04					
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		Součet		24,600			
90	M	5976160R	keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor šachovnice s rámem	m2	27,060	10 300,00	278 718,00	
	PP		keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor šachovnice s rámem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- dvě barvy</i> <i>- TK1.06- mozaika s rámem</i>					
	VV		24,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,060			
91	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	8,500	110,00	935,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111					
	VV		"skladba P.TK.03					
	VV		4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4 "TK 1.04 (P. TK 03)		4,000			
	VV		Součet		8,500			
92	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,875	795,00	9 440,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	P		Poznámka k položce:					
			- včetně vytažení na stěny v. 100 mm					
	VV		"skladba P.TK.04					
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		9,5*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		11,875			
93	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,900	1 350,00	1 215,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
	D	775	Podlahy skládané				19 726,56	
94	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	42,800	110,00	4 708,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413120					
	VV		15,3 "salonek TK1.02		15,300			
	VV		17 "podium TK 1.08		17,000			
	VV		10,5 "zázemí TK1.09		10,500			
	VV		Součet		42,800			
95	M	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	46,224	165,00	7 626,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm					
	VV		42,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		46,224			
96	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	7,200	155,00	1 116,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511800					
	VV		7,2 "TK 1.09 Zázemí (P. TK 01)		7,200			
97	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti	m2	108,200	58,00	6 275,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541811					
	VV		"laminátová podlaha					
	VV		6,6 "TK 1.06 Chodba (P. TK 03)		6,600			
	VV		101,6 "TK 1.07 Sál (P. TK 01)		101,600			
	VV		Součet		108,200			
	D	776	Podlahy povlakové				292 614,82	
98	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	45,300	169,00	7 655,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111116					
	VV		"zátěžový koberec					
	VV		4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			
	VV		17,3 "TK 1.02 Salonek (P. TK 01)		17,300			
	VV		14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			
	VV		"PVC					
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		Součet		45,300			
99	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	126,100	35,00	4 413,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	VV		"skladba P.TK.01					
	VV		17,3 "TK 1.02 Salonek (P. TK 01)		17,300			
	VV		101,6 "TK 1.07 Sál (P. TK 01)		101,600			
	VV		7,2 "TK 1.09 Zázemí (P. TK 01)		7,200			
	VV		Součet		126,100			
100	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	140,100	95,00	13 309,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321					
	VV		"skladba P.TK.01					
	VV		17,3 "TK 1.02 Salonek (P. TK 01)		17,300			
	VV		101,6 "TK 1.07 Sál (P. TK 01)		101,600			
	VV		7,2 "TK 1.09 Zázemí (P. TK 01)		7,200			
	VV		"skladba P.TK.02					
	VV		14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			
	VV		Součet		140,100			
101	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	126,100	974,00	122 821,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114					
	VV		"skladba P.TK.01					
	VV		17,3 "TK 1.02 Salonek (P. TK 01)		17,300			
	VV		101,6 "TK 1.07 Sál (P. TK 01)		101,600			
	VV		7,2 "TK 1.09 Zázemí (P. TK 01)		7,200			
	VV		Součet		126,100			
102	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	45,300	180,00	8 154,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812					
	VV		"zátěžový koberec					
	VV		4,5 "TK 1.01 Sklad (P. TK 03)		4,500			
	VV		17,3 "TK 1.02 Salonek (P. TK 01)		17,300			
	VV		14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PVC					
	VV		9,5 "TK 1.05 Zázemí, bar (P. TK 04)		9,500			
	VV		Součet		45,300			
103	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	140,100	285,00	39 928,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	P		Poznámka k položce: - včetně soklíků					
	VV		"skladba P.TK.01					
	VV		17,3 "TK 1.02 Salonek (P. TK 01)		17,300			
	VV		101,6 "TK 1.07 Sál (P. TK 01)		101,600			
	VV		7,2 "TK 1.09 Zázemí (P. TK 01)		7,200			
	VV		"skladba P.TK.02					
	VV		14 "TK 1.08 Pódium (P. TK 02)		14,000			
	VV		Součet		140,100			
104	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	154,110	490,00	75 513,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
	P		Poznámka k položce: - zátěžová třída 34/43					
	VV		- tl. 2-2,4 mm					
	VV		140,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		154,110			
105	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	6,400	195,00	1 248,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"ozn. TK/Z04					
	VV		6,4		6,400			
106	M	5534312R	profil přechodový Al	m	6,528	560,00	3 655,68	
	PP		profil přechodový Al					
	VV		6,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,528			
107	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	10,800	245,00	2 646,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431111					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"ozn. TK Z/02					
	VV		5,4 "hrana		5,400			
	VV		"ozn. TK Z/03					
	VV		5,4 "kout		5,400			
	VV		Součet		10,800			
108	M	5905410R	profil přechodový Al	m	11,016	620,00	6 829,92	
	PP		profil přechodový Al					
	VV		10,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,016			
109	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	13,500	80,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413115					
	VV		"vč. spodního dílu a víka					
	VV		13,5		13,500			
110	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	14,580	110,00	1 603,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
	P		Poznámka k položce: pro rozvod kabelů, včetně spodního dílu a víka a spojovacích koncovek					
	VV		13,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		14,580			
111	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,407	1 560,00	3 754,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				59 342,87	
112	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11,673	95,00	1 108,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
	VV		"TK 1.05					
	VV		(2,1+0,3+1,8+3+0,85)*1,45		11,673			
113	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11,673	1 250,00	14 591,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474120					
	VV		"TK 1.05					
	VV		(2,1+0,3+1,8+3+0,85)*1,45		11,673			
114	M	5976169R	obklad keramický hladký 150x150 mm	m2	14,008	2 650,00	37 121,20	
	PP		obklad keramický hladký 150x150 mm					
	P		Poznámka k položce: - dvě barvy					
	VV		11,673*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,008			
115	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,440	1 120,00	1 612,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491011					
	P		Poznámka k položce: - detailní specifikace dodávky viz. A.9 Mobilář					
	VV		"TK 1.03					
	VV		(1,6*0,9) "TK/M07		1,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,584	2 870,00	4 546,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,584			
117	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,259	1 400,00	362,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 055,00	
119	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	15,000	10,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601715					
121	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	15,000	38,00	570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551					
122	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	15,000	45,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615551					
124	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	15,000	44,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				648 372,21	
125	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	646,272	119,00	76 906,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121003					
	VV		172,7 "strop		172,700			
	VV		473,572 "stěny		473,572			
	VV		Součet		646,272			
126	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	646,272	49,00	31 667,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121013					
	VV		172,7 "strop		172,700			
	VV		473,572 "stěny		473,572			
	VV		Součet		646,272			
127	K	784161413	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	608,849	680,00	414 017,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161413					
	VV		172,7 "strop		172,700			
	VV		473,572 "stěny		473,572			
	VV		-25,75 "dřevěné obklady stěn		-25,750			
	VV		-11,673 "keram. obklad		-11,673			
	VV		Součet		608,849			
128	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	27,383	75,00	2 053,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171113					
	VV		"okna 1500/2000 mm					
	VV		(1,5*2)*8		24,000			
	VV		"vstupní dveře 1650/2050					
	VV		(1,65*2,05)		3,383			
	VV		Součet		27,383			
129	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	28,752	9,00	258,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
	VV		27,383*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,752			
130	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	608,849	39,00	23 745,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181103					
	VV		172,7 "strop		172,700			
	VV		473,572 "stěny		473,572			
	VV		-25,75 "dřevěné obklady stěn		-25,750			
	VV		-11,673 "keram. obklad		-11,673			
	VV		Součet		608,849			
131	K	784211103	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	608,849	110,00	66 973,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211103					
	VV		172,7 "strop		172,700			
	VV		473,572 "stěny		473,572			
	VV		-25,75 "dřevěné obklady stěn		-25,750			
	VV		-11,673 "keram. obklad		-11,673			
	VV		Součet		608,849			
132	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	503,849	65,00	32 750,19	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211165					
	VV		(172,7-80) "strop		92,700			
	VV		473,572 "stěny		473,572			
	VV		-25,75 "dřevěné obklady stěn		-25,750			
	VV		-11,673 "keram. obklad		-11,673			
	VV		-25		-25,000			
	VV		Součet		503,849			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				42 000,00	
133	K	78699001R	Opona (sejmutí, vyčištění, PO impregnace, opětovná montáž); roz. 8800/3100 mm	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	
	PP		Opona (sejmutí, vyčištění, PO impregnace, opětovná montáž); roz. 8800/3100 mm					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				95 200,00	
134	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	238,000	400,00	95 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
	VV		"bourací práce					
	VV		"vyčištění a vyklizení stáv. prostor					
	VV		"odstranění barového pultu					
	VV		"demontáže veškerých koncových prvků (svítidla, vypínače)					
	VV		"lišty, garnyže, světelné rampy					
	VV		"stavební přípomocce					
	VV		(8,5*4)*7		238,000			
D	OST		Ostatní				114 600,00	
142	K	OST990008	D+M zatemňovací závěsy a záclony ozn. TK M.08 vč. PO impregnanace, plošná hmotnost 250 g/m2 (specifikace dle PD)	pár	6,000	19 100,00	114 600,00	
	PP		D+M zatemňovací závěsy a záclony ozn. TK M.08 vč. PO impregnanace, plošná hmotnost 250 g/m2 (specifikace dle PD)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		rozměr 2x 100/3100 každé okno					
	VV		6		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
ARS - Stavebně konstrukční řešení
Soupis:
D11b_VPS - Velký sál a předsálí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	480 26 450
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		DIČ:	CZ48026450
Projektant:		IČ:	
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jakub Vilingr		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		15 130 066,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 130 066,93	21,00%	3 177 314,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		18 307 380,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

ARS - Stavebně konstrukční řešení

Soupis:

D11b_VPS - Velký sál a předsálí

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		15 130 066,93
HSV - Práce a dodávky HSV		506 458,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		63 538,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		120 066,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		257 465,02
997 - Přesun sutě		56 274,70
998 - Přesun hmot		9 114,60
PSV - Práce a dodávky PSV		13 845 748,23
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		23 845,00
741 - Elektroinstalace		1 539 770,70
763 - Konstrukce suché výstavby		18 432,51
766 - Konstrukce truhlářské		4 268 405,00
767 - Konstrukce zámečnické		481 295,25
771 - Podlahy z dlaždic		1 375 149,31
773 - Podlahy z litého teraca		12 957,48
775 - Podlahy skládané		3 566 578,76
776 - Podlahy povlakové		70 108,96
781 - Dokončovací práce - obklady		196 695,81
783 - Dokončovací práce - nátěry		8 080,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 284 429,45
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		34 000,00
OST - Ostatní		743 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		ARS - Stavebně konstrukční řešení					
Soupis:		D11b_VPS - Velký sál a předsálí					
Místo:		Ostrov			Datum:		13. 3. 2024
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov			Projektant:		Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6			Zpracovatel:		Jakub Vlíngř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 130 066,93

D		HSV		Práce a dodávky HSV		506 458,70	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce		63 538,20	
1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	2,000	1 540,00	3 080,00 CS ÚRS 2023 02
PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142420					
VV		"zázemí pro hudebníky		2,000			
VV		2					
2	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	1 620,00	3 240,00 CS ÚRS 2023 02
PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142442					
3	K	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	4,000	1 770,00	7 080,00 CS ÚRS 2023 02
PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142444					
4	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	1,470	960,00	1 411,20 CS ÚRS 2023 02
PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272215					
VV		"WC účinkující		1,470			
VV		"obezdění KAN					
VV		(2*0,3*2,45)					
5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,105	1 320,00	9 378,60 CS ÚRS 2023 02
PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225					
VV		"WC účinkující		7,105			
VV		2*(1,45*2,45)					
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	23,920	1 645,00	39 348,40 CS ÚRS 2023 02
PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245					
VV		"Schodiště 2.NP					
VV		(2*0,6*3,6+1,2*3,6-0,9*2)		6,840			
VV		"zázemí baru					
VV		(3,9*3,6-0,8*2)		12,440			
VV		"WC účinkující					
VV		(2*2,45-0,7*2)		3,500			
VV		"balkon/schodiště					
VV		(1,2*2,45-0,9*2)		1,140			
VV		Součet		23,920			
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		120 066,18	
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	81,741	90,00	7 356,69 CS ÚRS 2023 02
PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
VV		"zázemí baru					
VV		3,48*3,45*2-2*0,8*2		20,812			
VV		"schodiště					
VV		(1,21*3,45*2-2*0,9*2)+		18,776			
VV		(2*0,6*3,45+0,15*3,45)+(0,6*3,45)+(2*0,9*3,45)+(1,21*0,9)		18,780			
VV		18,78 "2.NP		3,800			
VV		3,8 "3.NP					
VV		"WC pro účinkující		18,103			
VV		(2*3,1*2,45-2*0,7*2-2*1*2,35)+(1,35*2,45)+(2*1,45*2,45)					
VV		"obezdění KAN					
VV		0,3*2,45+0,3*2,45		1,470			
VV		Součet		81,741			
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	81,741	460,00	37 600,86 CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
	VV		"zázemí baru					
	VV		3,48*3,45*2-2*0,8*2		20,812			
	VV		"schodiště					
	VV		(1,21*3,45*2-2*0,9*2)+					
	VV		(2*0,6*3,45+0,15*3,45)+(0,6*3,45)+(2*0,9*3,45)+(1,21*0,9)		18,776			
	VV		18,78 "2.NP		18,780			
	VV		3,8 "3.NP		3,800			
	VV		"WC pro účinkující					
	VV		(2*3,1*2,45-2*0,7*2-2*1*2,35)+(1,35*2,45)+(2*1,45*2,45)		18,103			
	VV		"obezdění KAN					
	VV		0,3*2,45+0,3*2,45		1,470			
	VV		Součet		81,741			
9	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	81,741	680,00	55 583,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341121					
	VV		"zázemí baru					
	VV		3,48*3,45*2-2*0,8*2		20,812			
	VV		"schodiště					
	VV		(1,21*3,45*2-2*0,9*2)+					
	VV		(2*0,6*3,45+0,15*3,45)+(0,6*3,45)+(2*0,9*3,45)+(1,21*0,9)		18,776			
	VV		18,78 "2.NP		18,780			
	VV		3,8 "3.NP		3,800			
	VV		"WC pro účinkující					
	VV		(2*3,1*2,45-2*0,7*2-2*1*2,35)+(1,35*2,45)+(2*1,45*2,45)		18,103			
	VV		"obezdění KAN					
	VV		0,3*2,45+0,3*2,45		1,470			
	VV		Součet		81,741			
156	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	84,000	65,00	5 460,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143002					
	VV		84 "PS/IZ07		84,000			
157	M	55343014	profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm	m	88,200	55,00	4 851,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm					
	VV		84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		88,200			
10	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	122,850	75,00	9 213,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911111					
	VV		"profilování dilatační spáry					
	VV		5,85 "balkon		5,850			
	VV		37 "předsálí		37,000			
	VV		80 "sál		80,000			
	VV		Součet		122,850			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				257 465,02	
11	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	743,195	175,00	130 059,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(1,6*0,35)*4 "PS 2.01 Předsálí (P.PS.02)		2,240			
	VV		28,1 "PS 3.01 Salónek (P.PS.03)		28,100			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(1,6*0,35)*14 "VS 2.01 Sál (P.VS.02)		7,840			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			
	VV		(1,6*0,35) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.02)		0,560			
	VV		10 "VS 2.03 Zázemí baru (P.VS.03)		10,000			
	VV		7,4 "VS 2.04 Sklad (P.VS.01)		7,400			
	VV		3,8 "VS 2.05 Zvukař (P.VS.01)		3,800			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		(4,7+2,75+4,7)*0,3 "VS 3.01 Bakón (P.VS.04)		3,645			
	VV		12,3 "VS 3.02 Sklad (P.VS.01)		12,300			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS 01)		21,000			
	VV		7,7 "WC účinkující		7,700			
	VV		Součet		743,195			
12	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	743,195	165,00	122 627,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(1,6*0,35)*4 "PS 2.01 Předsálí (P.PS.02)		2,240			
	VV		28,1 "PS 3.01 Salónek (P.PS.03)		28,100			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(1,6*0,35)*14 "VS 2.01 Sál (P.VS.02)		7,840			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			
	VV		(1,6*0,35) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.02)		0,560			
	VV		10 "VS 2.03 Zázemí baru (P.VS.03)		10,000			
	VV		7,4 "VS 2.04 Sklad (P.VS.01)		7,400			
	VV		3,8 "VS 2.05 Zvukař (P.VS.01)		3,800			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		(4,7+2,75+4,7)*0,3 "VS 3.01 Bakón (P.VS.04)		3,645			
	VV		12,3 "VS 3.02 Sklad (P.VS.01)		12,300			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS 01)		21,000			
	VV		7,7 "WC účinkující		7,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	743,195				
13	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,387	1 310,00	3 126,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
VV			"VS 3,04					
VV			(3,65*2,45*0,2)	1,789				
VV			"vybourání zazdívky mezi V2.02 a schodištěm					
VV			(1,36*2,2*0,2)	0,598				
VV			Součet	2,387				
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,818	430,00	781,74	CS ÚRS 2023 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
VV			(0,9*2,02) "D/05	1,818				
15	K	977343211	Frézování drážek v podlahách z betonu do 30x30 mm	m	6,000	145,00	870,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 30x30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977343211					
VV			"drážka v podlaze pro trubkování					
VV			6	6,000				
D 997			Přesun sutě	56 274,70				
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,829	1 540,00	30 536,66	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m					
Online PSC			svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,829	520,00	10 311,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,632	16,00	2 538,11	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			19,829*8 "Přepočtené koeficientem množství	158,632				
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	19,829	650,00	12 888,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
D 998			Přesun hmot	9 114,60				
20	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,143	2 200,00	9 114,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	13 845 748,23				
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 845,00				
160	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291621					
VV			1 "VS 3.06	1,000				
VV			1 "VS 3.07	1,000				
VV			Součet	2,000				
161	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	2 055,00	6 165,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291631					
VV			1 "VS 3.03	1,000				
VV			1 "VS 3.06	1,000				
VV			1 "VS 3.07	1,000				
VV			Součet	3,000				
162	K	72599001R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tek. mýdla 0,4 l, bílý kov	ks	3,000	2 100,00	6 300,00	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tek. mýdla 0,4 l, bílý kov					
VV			1 "VS 3.03	1,000				
VV			1 "VS 3.06	1,000				
VV			1 "VS 3.07	1,000				
VV			Součet	3,000				
163	K	72599002R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů hyg. koš závěsný na WC, bílý kov	ks	2,000	990,00	1 980,00	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů hyg. koš závěsný na WC, bílý kov					
VV			1 "VS 3.06	1,000				
VV			1 "VS 3.07	1,000				
VV			Součet	2,000				
164	K	72599003R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpad. koš závěsný, bílý kov	ks	3,000	1 640,00	4 920,00	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpad. koš závěsný, bílý kov					
VV			1 "VS 3.03	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "VS 3.06		1,000			
	VV		1 "VS 3.07		1,000			
	VV		Součet		3,000			
165	K	72599004R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štětka nástěná, bílá	ks	2,000	890,00	1 780,00	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štětka nástěná, bílá					
	VV		1 "VS 3.06		1,000			
	VV		1 "VS 3.07		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	741	Elektroinstalace				1 539 770,70	
21	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110042					
	VV		"drážka v podlaže pro trubkování					
	VV		6		6,000			
22	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	6,300	29,00	182,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
23	K	74199010R	Demontáž, balení, doprava a zpětná montáž repasovaných svítidel, specifikace viz. A.7	kpl	1,000	210 000,00	210 000,00	
	PP		D+M svítidla, specifikace viz. A.7 <i>Poznámka k položce:</i> Demontáž, balení, doprava a zpětná montáž repasovaných svítidel - velké lustry = 15 ks - ostatní repase = 31 ks					
	P		<i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY;</i> D.1.1.b.VPS03 - ozn. PS1 = 3 ks - ozn. PS2 = 10 ks					
	P		<i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY;</i> D.1.1.b.VPS06 - ozn. PS4 = 2 ks - ozn. NS = 1 ks					
	P		<i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY;</i> D.1.1.b.VPS11 - ozn. VS1 = 1 ks - ozn. VS2 = 2 ks - ozn. VS5 = 8 ks					
	P		<i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY;</i> D.1.1.b.VPS12 - ozn. VS3 = 2 ks - ozn. VS6 = 6 ks					
24	K	R74199120	Dodávka; ozn. PS1 - REPASE a revize elektro původního lustru, doplnění LED zdroje	ks	3,000	38 800,00	116 400,00	
	PP		Dodávka; ozn. PS1 - REPASE a revize elektro původního lustru, doplnění LED zdroje					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY Montáž - rozpočet EI					
25	K	R74199121	Dodávka; ozn. PS2 - REPASE a revize elektro původního svítidla nástěnného (3R), doplnění LED zdroje	ks	10,000	16 750,00	167 500,00	
	PP		Dodávka; ozn. PS2 - REPASE a revize elektro původního svítidla nástěnného (3R), doplnění LED zdroje					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY Montáž - rozpočet EI					
26	K	R74199122	Dodávka; ozn. PS3 - Svítidlo nové v poutci vstupních dveří do předsálí, objímka s viditelnou žárovkou, LED zdroj,	ks	6,000	3 200,00	19 200,00	
	PP		Dodávka; ozn. PS3 - Svítidlo nové v poutci vstupních dveří do předsálí, objímka s viditelnou žárovkou, LED zdroj,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY Montáž - rozpočet EI					
27	K	R74199123	Dodávka; ozn. PS4, VS8 - LED pásek zapuštěný včetně krytu a difuzoru	m	8,100	780,00	6 318,00	
	PP		Dodávka; ozn. PS4, VS8 - LED pásek zapuštěný včetně krytu a difuzoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY Montáž - rozpočet EI					
28	K	R74199124	Dodávka; ozn. PS4, VS8 - LED pásek - trafo	ks	3,000	550,00	1 650,00	
	PP		Dodávka; ozn. PS4, VS8 - LED pásek - trafo					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY Montáž - rozpočet EI					
29	K	R74199125	Dodávka; ozn. PS5 - LED svítidlo přisazené liniové - stmívatelné na dálkové ovládání - vč. krytu a difuzoru	m	11,000	840,00	9 240,00	
	PP		Dodávka; ozn. PS5 - LED svítidlo přisazené liniové - stmívatelné na dálkové ovládání - vč. krytu a difuzoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY Montáž - rozpočet EI					
30	K	R74199126	Dodávka; ozn. PS6 - REPASE a revize elektro původního svítidla vestavného zářivkového	ks	2,000	18 900,00	37 800,00	
	PP		Dodávka; ozn. PS6 - REPASE a revize elektro původního svítidla vestavného zářivkového					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY Montáž - rozpočet EI					
31	K	R74199127	Dodávka; ozn. VS1 - REPASE a revize elektro původního lustru, doplnění LED zdroje	ks	1,000	125 600,00	125 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka; ozn. VS1 - REPASE a revize elektro původního lustru, doplnění LED zdroje <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
32	K	R74199128	Dodávka; ozn. VS2 - REPASE a revize elektro původního lustru, doplnění LED zdroje	ks	1,000	61 500,00	61 500,00	
	PP		Dodávka; ozn. VS2 - REPASE a revize elektro původního lustru, doplnění LED zdroje <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
33	K	R74199129	Dodávka; ozn. VS3 - REPLIKA ZDOBNÉHO SVÍTIDLA PŘISAZENÉHO, vč. LED zdroje	ks	2,000	102 000,00	204 000,00	
	PP		Dodávka; ozn. VS3 - REPLIKA ZDOBNÉHO SVÍTIDLA PŘISAZENÉHO, vč. LED zdroje <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
34	K	R74199130	Dodávka; ozn. VS3 - REPASE, vč. LED zdroj	ks	1,000	15 100,00	15 100,00	
	PP		Dodávka; ozn. VS3 - REPASE, vč. LED zdroj <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
35	K	R74199131	Dodávka; ozn. VS5 - REPASE a revize elektro původního SVÍTIDLA nástěnného (5R), doplnění LED zdroje	ks	8,000	26 000,00	208 000,00	
	PP		Dodávka; ozn. VS5 - REPASE a revize elektro původního SVÍTIDLA nástěnného (5R), doplnění LED zdroje <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
36	K	R74199132	Dodávka; ozn. VS4 - REPLIKA původního SVÍTIDLA PŘISAZENÉHO	ks	18,000	13 125,00	236 250,00	
	PP		Dodávka; ozn. VS4 - REPLIKA původního SVÍTIDLA PŘISAZENÉHO <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
37	K	R74199133	Dodávka; ozn. VS6 - REPASE a revize elektro původního SVÍTIDLA nástěnného (4R), doplnění LED zdroje	ks	6,000	16 750,00	100 500,00	
	PP		Dodávka; ozn. VS6 - REPASE a revize elektro původního SVÍTIDLA nástěnného (4R), doplnění LED zdroje <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
38	K	R74199134	Dodávka; ozn. VS7 - podlínka (ref: Eglo 97082 VADUMI Nástěnné svítidlo k zrcadlu do koupelny LED 11W IP44 dl.600mm)	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	
	PP		Dodávka; ozn. VS7 - podlínka (ref: Eglo 97082 VADUMI Nástěnné svítidlo k zrcadlu do koupelny LED 11W IP44 dl.600mm) <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
39	K	R74199135	Dodávka; ozn. VS9 - LED kruhové svítidlo v podhledu - prům 16cm, bílý rámeček	ks	4,000	500,00	2 000,00	
	PP		Dodávka; ozn. VS9 - LED kruhové svítidlo v podhledu - prům 16cm, bílý rámeček <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
40	K	R74199136	Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího, NS s piktogramem, centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE	ks	7,000	2 000,00	14 000,00	
	PP		Dodávka; ozn. NS - typ dle stávajícího, NS s piktogramem, centrální zdroj / integrovaný zdroj typ SE <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	P							
D	763		Konstrukce suché výstavby				18 432,51	
41	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	9,825	155,00	1 522,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111811					
	VV		"VS 2.03					
	VV		(3,48*2,03)		7,064			
	VV		(1,36*2,03)		2,761			
	VV		Součet		9,825			
42	K	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,950	1 460,00	2 847,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121426					
	VV		"zázemí pro hudebníky					
	VV		(1,5*1,3)		1,950			
43	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,300	1 480,00	12 284,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. A.7 KONCOVÉ ELEMENTY</i> <i>Montáž - rozpočet EI</i>					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451					
	VV		"stáv WC					
	VV		8,3		8,300			
44	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	8,300	155,00	1 286,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV "stáv WC 8,3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131821		8,300			
45	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181811 1 "D/04	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302	t	0,131	2 230,00	292,13	CS ÚRS 2023 02
D		766	Konstrukce truhlářské				4 268 405,00	
47	K	76699401R	Demont. a mont. doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken Demont. a mont. doplňující prvky oken v souladu s příl. 01 - Tabulka oken <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 01 - Tabulka oken - doplňující prvky</i> <i>- rozsah dodávky viz. specifikace v tabulce</i>	ks	31,000	16 000,00	496 000,00	
	PP							
	P							
	VV		1 "PS O/02		1,000			
	VV		1 "PS O/03		1,000			
	VV		1 "PS O/05		1,000			
	VV		1 "PS O/06		1,000			
	VV		14 "VS O/01 - VS O/14		14,000			
	VV		7 "VS O/16 - VS O/22		7,000			
	VV		6 "VS O/24 - VS O/29		6,000			
	VV		Součet		31,000			
48	K	76699402R	Demont. a mont. dveře PS D/01, D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 4750/3450 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně Demont. a mont. dveře PS D/01, D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 4750/3450 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>	ks	2,000	111 200,00	222 400,00	
	PP							
	P							
	VV		1 "ozn PS D/01		1,000			
	VV		1 "ozn PS D/07		1,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	76699403R	Demont. a mont. dveře PS D/02, D/06 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 2550/3450 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně Demont. a mont. dveře PS D/02, D/06 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 2550/3450 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>	ks	2,000	92 000,00	184 000,00	
	PP							
	P							
	VV		1 "ozn PS D/02		1,000			
	VV		1 "ozn PS D/06		1,000			
	VV		Součet		2,000			
50	K	76699404R	Demont. a mont. dveře PS D/03, D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1500/3450 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně Demont. a mont. dveře PS D/03, D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1500/3450 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>	ks	2,000	63 000,00	126 000,00	
	PP							
	P							
	VV		1 "ozn PS D/03		1,000			
	VV		1 "ozn PS D/05		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	76699405R	Demont. a mont. dveře PS D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 5500/3450 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně Demont. a mont. dveře PS D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 5500/3450 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>	ks	1,000	120 600,00	120 600,00	
	PP							
	P							
	VV		1 "ozn PS D/04		1,000			
52	K	76699406R	Demont. a mont. dveře PS D/08, PS D/11 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 4750/2150 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně Demont. a mont. dveře PS D/08, PS D/11 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 4750/2150 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> <i>- repase stávajících dveří a zárubně</i> <i>- kování dle specifikace v tabulce 02</i> <i>- vč. povrchové úpravy a oprav apod.</i>	ks	2,000	94 500,00	189 000,00	
	PP							
	P							
	VV		1 "ozn PS D/08		1,000			
	VV		1 "ozn PS D/11		1,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	76699407R	D+M PO dveře PS D/09, PS D/10 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně D+M PO dveře PS D/09, PS D/10 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	2,000	51 000,00	102 000,00	
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. <i>požární odolnost EW30 DP3-C</i> 1 "ozn PS D/09 1 "ozn PS D/10 Součet					
	P				1,000			
	VV				1,000			
	VV				2,000			
54	K	76699408R	Demont. a mont. dveře VS D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	49 000,00	49 000,00	
	PP		Demont. a mont. dveře VS D/01 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn VS D/01		1,000			
55	K	76699409R	D+M dveře VS D/02 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	35 600,00	35 600,00	
	PP		D+M dveře VS D/02 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - replika dle stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn VS D/02		1,000			
56	K	76699410R	Demontáž a depozit dveře VS D/03 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Demontáž a depozit dveře VS D/03 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1600/1970 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> 1 "ozn VS D/03		1,000			
57	K	76699411R	D+M replika dveře VS D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, vč. zárubně	ks	1,000	39 750,00	39 750,00	
	PP		D+M replika dveře VS D/04 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn VS D/04		1,000			
58	K	76699412R	D+M replika PO dveře VS D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm dveří vč. zárubně	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	
	PP		D+M replika PO dveře VS D/05 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. - PO EW30 DP3-C 1 "ozn VS D/05		1,000			
59	K	76699413R	Demont. a mont. dveře VS D/06 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	29 300,00	29 300,00	
	PP		Demont. a mont. dveře VS D/06 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn VS D/06		1,000			
60	K	76699414R	Demontáž a depozit dveře VS D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Demontáž a depozit dveře VS D/07 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 1200/1970 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> 1 "ozn VS D/07		1,000			
61	K	76699415R	D+M dveře VS D/08 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	26 300,00	26 300,00	
	PP		D+M dveře VS D/08 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm, repase stáv. dveří vč. zárubně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod. 1 "ozn VS D/08		1,000			
62	K	76699416R	Demontáž a depozit dveře VS D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Demontáž a depozit dveře VS D/09 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 800/1970 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> 1 "ozn VS D/09		1,000			
63	K	76699417R	D+M dveře VS D/10 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm, replika dveří vč. zárubně, PO EW30 DP3-C	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	
	PP		D+M dveře VS D/10 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 900/1970 mm, replika dveří vč. zárubně, PO EW30 DP3-C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i> - repase stávajících dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "ozn VS D/10		1,000			
64	K	76699418R	D+M dveře VS D/11, D/12 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 600/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	2,000	37 300,00	74 600,00	
	PP		D+M dveře VS D/11, D/12 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 600/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		1 "DVEŘE NAHR. DESKOU POVRCH DTTO REPLIKY-ÚPRAVA (ZAKRÁCENÍ ZÁRUBNĚ) VS/D11		1,000			
	VV		1 "ozn VS D/12		1,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	76699419R	D+M dveře VS D/13 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	
	PP		D+M dveře VS D/13 v souladu s příl 02 - Tabulka dveří; roz. 700/1970 mm, replika stáv. dveří vč. zárubně <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 02 - Tabulka dveří</i>					
	P		- replika dveří a zárubně - kování dle specifikace v tabulce 02 - vč. povrchové úpravy a oprav apod.					
	VV		1 "ozn VS D/13		1,000			
66	K	76699420R	Demont. a mont. repase dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/04	m2	29,870	9 250,00	276 297,50	
	PP		Demont. a mont. repase dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/04 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	P		(29*1,03) "ozn. PS T/04		29,870			
67	K	76699421R	D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/05	m2	7,004	11 750,00	82 297,00	
	PP		D+M replika dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/05 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	P		(3*1,03) "ozn. PS T/05; s kazetami		3,090			
	VV		(3,8*1,03) "ozn. PS T/05; bez kazetami		3,914			
	VV		Součet		7,004			
68	K	76699422R	Demont. a mont. repase prosklené stěny, roz. 3700/2600 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/01	m2	19,240	6 050,00	116 402,00	
	PP		Demont. a mont. repase prosklené stěny, roz. 3700/2600 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/01 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	P		(3,7*2,6)*2 "ozn. PS T/01		19,240			
69	K	76699423R	Demont. a mont. repase prosklené stěny, roz. 3700/1800 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/02	m2	13,320	6 050,00	80 586,00	
	PP		Demont. a mont. repase prosklené stěny, roz. 3700/1800 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/02 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	P		(3,7*1,8)*2 "ozn. PS T/02		13,320			
70	K	76699424R	Demont. a mont. repase prosklené stěny, roz. 1500/1800 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/03	m2	5,400	6 050,00	32 670,00	
	PP		Demont. a mont. repase prosklené stěny, roz. 1500/1800 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/03 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	P		(1,5*1,8)*2 "ozn. PS T/03		5,400			
71	K	76699425R	D+M obklad ostění/nadpraží výtahu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/06	ks	1,000	34 000,00	34 000,00	
	PP		D+M obklad ostění/nadpraží výtahu v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/06 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	P		1 "ozn. PS T/06		1,000			
72	K	76699426R	Demont. a mont. repase parapetu, roz. 3700/850 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/07	ks	2,000	8 250,00	16 500,00	
	PP		Demont. a mont. repase parapetu, roz. 3700/850 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/07 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	P		2 "ozn. PS T/07		2,000			
73	K	76699427R	D+M replika okna, roz. 600/400 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/08, PO EW45DP38	ks	1,000	9 050,00	9 050,00	
	PP		D+M replika okna, roz. 600/400 mm v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. PS T/08, PO EW45DP38 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních truhlářských výrobků</i>					
	P		1 "ozn. PS T/08		1,000			
74	K	76699428R	Demont. a mont. repase dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VS T/01	m2	42,230	9 250,00	390 627,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demont. a mont. repase dřevěného obkladu stěn v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VS T/01 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních</i> <i>truhlářských výrobků</i> - viz. DET 04					
	P							
	VV		(41*1,03) "ozn. VS T/01		42,230			
75	K	76699429R	D+M repase okno, roz. 1500/400 mm, posuvné v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VS T/02	ks	1,000	4 875,00	4 875,00	
	PP		D+M repase okno, roz. 1500/400 mm, posuvné v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VS T/02 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních</i> <i>truhlářských výrobků</i>					
	P							
	VV		1 "ozn. VS T/02		1,000			
76	K	76699430R	D+M obklad ostění/nadpraží v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VS T/03	ks	3,000	34 000,00	102 000,00	
	PP		D+M obklad ostění/nadpraží v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VS T/03 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních</i> <i>truhlářských výrobků</i>					
	P							
	VV		3 "ozn. VS T/03		3,000			
77	K	76699431R	D+M zhlaví pilířů zábradlí v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VS T/04	ks	4,000	7 700,00	30 800,00	
	PP		D+M zhlaví pilířů zábradlí v souladu s příl. 03 - Tabulka ostatních truhl. výrobků; ozn. VS T/04 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 03 - Tabulka ostatních</i> <i>truhlářských výrobků</i>					
	P							
	VV		4 "ozn. VS T/04		4,000			
78	K	76699432R	D+M barový pult v souladu s DET-01	kpl	1,000	495 000,00	495 000,00	
	PP		D+M barový pult v souladu s DET-01					
	VV		1 "viz DET-01		1,000			
79	K	76699433R	D+M mobilní barový pult v souladu s DET-02	kpl	7,000	78 000,00	546 000,00	
	PP		D+M mobilní barový pult v souladu s DET-02					
	VV		3 "viz DET-02/A		3,000			
	VV		4 "viz DET-02/B		4,000			
	VV		Součet		7,000			
80	K	76699434R	D+M zázemí baru v souladu s DET-03	kpl	1,000	212 000,00	212 000,00	
	PP		D+M zázemí baru v souladu s DET-03					
	VV		1 "viz DET-03		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				481 295,25	
81	K	76799501R	DMTŽ, repase, opětovná MTŽ, roz. 850/850 mm, poniklování v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. PS Z/06, 01	ks	28,000	8 900,00	249 200,00	
	PP		DMTŽ, repase, opětovná MTŽ, roz. 850/850 mm, poniklování v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. PS Z/06, 01 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických</i> <i>výrobků</i>					
	P							
	VV		6 "ozn. PS Z/06		6,000			
	VV		22 "ozn. VS Z/01		22,000			
	VV		Součet		28,000			
82	K	76799502R	DMTŽ, repase, opětovná MTŽ mříž, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. PS Z/01	ks	2,000	17 430,00	34 860,00	
	PP		DMTŽ, repase, opětovná MTŽ mříž, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. PS Z/01 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických</i> <i>výrobků</i> rozměr 3700/2600 mm					
	P							
	VV		2 "ozn. PS Z/01		2,000			
83	K	76799503R	DMTŽ, repase, opětovná MTŽ zábradlí, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.	m2	17,329	7 250,00	125 635,25	
	PP		DMTŽ, repase, opětovná MTŽ zábradlí, v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických</i> <i>výrobků</i> - Odstranění nepůvodních nátěrů a obnova původních povrchových úprav					
	P							
	VV		(3,7*0,62)*2 "ozn. PS Z/02		4,588			
	VV		(1,5*0,62)*2 "ozn. PS Z/03		1,860			
	VV		(5,5*0,62) "ozn. PS Z/04		3,410			
	VV		(4,65*0,62)*2 "ozn. VS Z/02		5,766			
	VV		(2,75*0,62) "ozn. VS Z/02		1,705			
	VV		Součet		17,329			
84	K	76799504R	DMTŽ, repase, opětovná MTŽ, roz. 450/300 mm, poniklování v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. PS Z/05	ks	6,000	6 500,00	39 000,00	
	PP		DMTŽ, repase, opětovná MTŽ, roz. 450/300 mm, poniklování v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. PS Z/05 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických</i> <i>výrobků</i>					
	P							
	VV		6 "ozn. PS Z/05		6,000			
85	K	76799505R	D+M replika zábradlí, roz. 1000 mm, poniklování v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. VS Z/03	ks	1,000	32 600,00	32 600,00	
	PP		D+M replika zábradlí, roz. 1000 mm, poniklování v soul. s Příl. 04 - Tab. zámeč. výr.; ozn. VS Z/03 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických</i> <i>výrobků</i>					
	P							
	VV		1 "ozn. VS Z/03		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 375 149,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	87,740	35,00	3 070,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		"skladba P.PS.02, P.VS.02, P.VS.03					
	VV		(1,6*0,35)*4 "PS.2.01 Předsálí (P.PS.02)		2,240			
	VV		(1,6*0,35)*14 "VS 2.01 Sál (P.VS.02)		7,840			
	VV		(1,6*0,35) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.02)		0,560			
	VV		10 "VS 2.03 Zázemí baru (P.VS.03)		10,000			
	VV		7,4 "VS 2.04 Sklad (P.VS.02)		7,400			
	VV		3,8 "VS 2.05 Zvukař (P.VS.02)		3,800			
	VV		28,1 "PS 3.01 Salónek (P.PS.03)		28,100			
	VV		12,3 "VS 3.02 Sklad (P.VS.02)		12,300			
	VV		3,9 "VS 3.06 WC muži účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		3,9 "VS 3.07 WC ženy účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		7,7 "WC účinkující		7,700			
	VV		Součet		87,740			
87	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	87,740	95,00	8 335,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		"skladba P.PS.02, P.VS.02, P.VS.03					
	VV		(1,6*0,35)*4 "PS.2.01 Předsálí (P.PS.02)		2,240			
	VV		(1,6*0,35)*14 "VS 2.01 Sál (P.VS.02)		7,840			
	VV		(1,6*0,35) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.02)		0,560			
	VV		10 "VS 2.03 Zázemí baru (P.VS.03)		10,000			
	VV		7,4 "VS 2.04 Sklad (P.VS.02)		7,400			
	VV		3,8 "VS 2.05 Zvukař (P.VS.02)		3,800			
	VV		28,1 "PS 3.01 Salónek (P.PS.03)		28,100			
	VV		12,3 "VS 3.02 Sklad (P.VS.02)		12,300			
	VV		3,9 "VS 3.06 WC muži účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		3,9 "VS 3.07 WC ženy účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		7,7 "WC účinkující		7,700			
	VV		Součet		87,740			
88	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	87,740	974,00	85 458,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014					
	VV		"skladba P.PS.02, P.VS.02, P.VS.03					
	VV		(1,6*0,35)*4 "PS.2.01 Předsálí (P.PS.02)		2,240			
	VV		(1,6*0,35)*14 "VS 2.01 Sál (P.VS.02)		7,840			
	VV		(1,6*0,35) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.02)		0,560			
	VV		10 "VS 2.03 Zázemí baru (P.VS.03)		10,000			
	VV		7,4 "VS 2.04 Sklad (P.VS.02)		7,400			
	VV		3,8 "VS 2.05 Zvukař (P.VS.02)		3,800			
	VV		28,1 "PS 3.01 Salónek (P.PS.03)		28,100			
	VV		12,3 "VS 3.02 Sklad (P.VS.02)		12,300			
	VV		3,9 "VS 3.06 WC muži účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		3,9 "VS 3.07 WC ženy účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		7,7 "WC účinkující		7,700			
	VV		Součet		87,740			
89	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	84,000	48,00	4 032,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011					
	P		Poznámka k položce: Detailní specifikace dodávky viz. Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		- podlahové i stěnové 84 "ozn. PS Z/07		84,000			
90	M	24551523	profil spárový výplňový D 20mm	m	92,400	32,00	2 956,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil spárový výplňový D 20mm					
	VV		84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		92,400			
91	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	52,300	260,00	13 598,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		19 "sklad + zvukař		19,000			
	VV		22 "sklad		22,000			
	VV		11,3 "zázemí baru		11,300			
	VV		Součet		52,300			
92	M	5976170R	keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika	m	60,145	2 100,00	126 304,50	
	PP		keram. sokl s podžlábkem 150/100 - replika					
	VV		52,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		60,145			
93	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	87,740	1 100,00	96 514,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574122					
	VV		"skladba P.PS.02, P.VS.02, P.VS.03					
	VV		(1,6*0,35)*4 "PS.2.01 Předsálí (P.PS.02)		2,240			
	VV		(1,6*0,35)*14 "VS 2.01 Sál (P.VS.02)		7,840			
	VV		(1,6*0,35) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.02)		0,560			
	VV		10 "VS 2.03 Zázemí baru (P.VS.03)		10,000			
	VV		7,4 "VS 2.04 Sklad (P.VS.02)		7,400			
	VV		3,8 "VS 2.05 Zvukař (P.VS.02)		3,800			
	VV		28,1 "PS 3.01 Salónek (P.PS.03)		28,100			
	VV		12,3 "VS 3.02 Sklad (P.VS.02)		12,300			
	VV		3,9 "VS 3.06 WC muži účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		3,9 "VS 3.07 WC ženy účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		7,7 "WC účinkující		7,700			
	VV		Součet		87,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	5976160R	keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor šachovnice s rámem	m2	96,514	10 300,00	994 094,20	
	PP		keramická dlažba, replika stávající původní dlažby, roz. 100/100 - vzor šachovnice s rámem					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- dvě barvy					
			87,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		96,514			
96	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	45,900	795,00	36 490,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		"skladba P.VS.03					
	VV		28,1 "PS 3.01 Salónek (P.PS.03)		28,100			
	VV		10 "VS 2.03 Zázemí baru (P.VS.03)		10,000			
	VV		3,9 "VS 3.06 WC muži účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		3,9 "VS 3.07 WC ženy účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		Součet		45,900			
97	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,181	1 350,00	4 294,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
	D	773	Podlahy z litého teraca				12 957,48	
98	K	773511260	Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	1,000	12 650,00	12 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773511260					
	VV		"P.VS.06					
	VV		1		1,000			
99	K	773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773591111					
	VV		"P.VS.06					
	VV		1		1,000			
100	K	773591171	Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca	m2	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773591171					
	VV		"P.VS.06					
	VV		1		1,000			
104	K	998773101	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	t	0,066	1 780,00	117,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998773101					
	D	775	Podlahy skládané				3 566 578,76	
105	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	687,710	95,00	65 332,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111311					
	VV		"skladba P.PS.01, P.VS.01					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS 01)		21,000			
	VV		28,1 "Salonek		28,100			
	VV		Součet		687,710			
106	K	775121321	Neředěná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	687,710	95,00	65 332,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775121321					
	VV		"skladba P.PS.01, P.VS.01					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS 01)		21,000			
	VV		28,1 "Salonek		28,100			
	VV		Součet		687,710			
107	K	775141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	687,710	655,00	450 450,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnění samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775141121					
	VV		"skladba P.PS.01, P.VS.01					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS 01)		21,000			
	VV		28,1 "Salonek		28,100			
	VV		Součet		687,710			
108	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	154,800	110,00	17 028,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišty obvodové lepené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413401					
	VV		"schodiště 2.NP					
	VV		(15*2)		30,000			
	VV		"schodiště 3.NP					
	VV		(8*2)		16,000			
	VV		"salonek					
	VV		(17*2)		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zázemí					
	VV		(12,4*2)		24,800			
	VV		"balkon					
	VV		(25*2)		50,000			
	VV		Součet		154,800			
109	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	167,184	165,00	27 585,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm					
	VV		154,8*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		167,184			
158	K	775449121	Montáž podlahové lišty ukončovací přípevněné vruty	m	24,000	195,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišty ukončovací přípevněné vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775449121					
	VV		" tmavé moření dtto rámy maleb na skle					
	VV		5,5 "P.PS.03		5,500			
	VV		13 "P.VS.04		13,000			
	VV		"povrchová úprava dtto parkety					
	VV		5,5 "P.PS.04		5,500			
	VV		Součet		24,000			
159	M	6141815R	lišta podlahová dřevěná fošna tl. 32mm vč. povrchové úpravy	m	25,920	410,00	10 627,20	
	PP		lišta podlahová dřevěná fošna tl. 32mm vč. povrchové úpravy					
	VV		24*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		25,920			
110	K	775511411	Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm dub I	m2	687,710	3 120,00	2 145 655,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511411					
	VV		"skladba P.PS.01, P.VS.01					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS 01)		21,000			
	VV		28,1 "Salonek		28,100			
	VV		Součet		687,710			
111	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	545,220	155,00	84 509,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511800					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		Součet		545,220			
112	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	687,710	155,00	106 595,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Skládání podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591311					
	VV		"skladba P.PS.01, P.VS.01					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS 01)		21,000			
	VV		28,1 "Salonek		28,100			
	VV		Součet		687,710			
113	K	775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	687,710	595,00	409 187,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Skládání podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591314					
	VV		"skladba P.PS.01, P.VS.01					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS 01)		21,000			
	VV		28,1 "Salonek		28,100			
	VV		Součet		687,710			
114	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	687,710	95,00	65 332,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Skládání podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591316					
	VV		"skladba P.PS.01, P.VS.01					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS 01)		21,000			
	VV		28,1 "Salonek		28,100			
	VV		Součet		687,710			
115	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	15,870	7 200,00	114 264,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775101					
	D	776	Podlahy povlakové				70 108,96	
116	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	143,740	90,00	12 936,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
	VV		28,1 "PS 3.01 Salonek (P.PS.03)		28,100			
	VV		(20,3-0,56) "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		19,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10 "VS 2.03 Zázemí baru (P.VS.03)		10,000			
	VV		12,3 "VS 3.02 Sklad (P.VS.01)		12,300			
	VV		73,6 "balkon		73,600			
	VV		Součet		143,740			
117	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	72,200	95,00	6 859,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411112					
	VV		"pro rozvod kabelů, včetně spodního dílu a víka a spojovacích koncovek					
	VV		"předsálí					
	VV		(2*0,35+1,8)*4		10,000			
	VV		"sál					
	VV		(2*0,35+1,8)*14		35,000			
	VV		(2*0,35+1,5)*6		13,200			
	VV		"balkon					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		72,200			
118	M	2841101R	lišta soklová PVC 80x180mm pro vedení kabelů	m	73,644	160,00	11 783,04	
	PP		lišta soklová PVC 80x180mm pro vedení kabelů					
	VV		72,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		73,644			
119	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	50,200	195,00	9 789,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	P		Poznámka k položce:					
			Detailní specifikace dodávky viz Příloha 04 - Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		50,2 "ozn. PS Z/08, VS Z/05		50,200			
120	M	5905410R	profil přechodový Al	m	51,204	560,00	28 674,24	
	PP		profil přechodový Al					
	VV		50,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,204			
121	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,043	1 560,00	67,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				196 695,81	
122	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	38,924	95,00	3 697,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
	VV		"zázemí baru - obklad u linky					
	VV		0,6*(1,52+2,57)		2,454			
	VV		"zázemí účinkující- obklad u umyvadla					
	VV		(0,4+0,9)*2,2-(0,6*0,75)		2,410			
	VV		"wc účinkující					
	VV		(3,1*2,2-0,6*0,75)		6,370			
	VV		(3,1*2,2-0,7*2-1*2,1)		3,320			
	VV		(2,7*2,2-0,6*2)		4,740			
	VV		(1,9*2,2-0,7*2)		2,780			
	VV		(1,9*2,2+1*2,2+1,45*2,2+1,35*2,2)		12,540			
	VV		(1,3*2,2-0,6*1,5)		1,960			
	VV		(1,25*2,2-0,6*1,5)+0,5		2,350			
	VV		Součet		38,924			
123	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,310	795,00	7 401,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		"sprchový kout					
	VV		2*1,4*2,45 + 1*2,45		9,310			
124	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	1,000	665,00	665,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131251					
	VV		"sprchový kout					
	VV		1		1,000			
125	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	38,924	1 250,00	48 655,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474120					
	VV		"zázemí baru - obklad u linky					
	VV		0,6*(1,52+2,57)		2,454			
	VV		"zázemí účinkující- obklad u umyvadla					
	VV		(0,4+0,9)*2,2-(0,6*0,75)		2,410			
	VV		"wc účinkující					
	VV		(3,1*2,2-0,6*0,75)		6,370			
	VV		(3,1*2,2-0,7*2-1*2,1)		3,320			
	VV		(2,7*2,2-0,6*2)		4,740			
	VV		(1,9*2,2-0,7*2)		2,780			
	VV		(1,9*2,2+1*2,2+1,45*2,2+1,35*2,2)		12,540			
	VV		(1,3*2,2-0,6*1,5)		1,960			
	VV		(1,25*2,2-0,6*1,5)+0,5		2,350			
	VV		Součet		38,924			
126	M	5976169R	obklad keramický hladký 150x150 mm	m2	46,709	2 650,00	123 778,85	
	PP		obklad keramický hladký 150x150 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			- dvě barvy					
	VV		38,924*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		46,709			
127	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,900	1 120,00	1 008,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491011					
	VV		(0,6*0,75)*2		0,900			
128	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0,990	2 870,00	2 841,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,990			
129	K	781492351	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	32,090	165,00	5 294,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492351					
	VV		"zázemí účinkující					
	VV		2*2,2+0,4+0,9+2*0,75+2*0,6		8,400			
	VV		"zázemí bar					
	VV		1,52+0,6+2,57+0,6		5,290			
	VV		"wc účinkující					
	VV		2*3,1+2*(3,1-0,7-1)+2,7+1,45+1,35+1,2 +(2*0,6+2*0,75)		18,400			
	VV		Součet		32,090			
130	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	33,695	65,00	2 190,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		L lišta					
			32,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,695			
131	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,831	1 400,00	1 163,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 080,00	
133	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	40,000	10,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601715					
	VV		33 "2.NP		33,000			
	VV		7 "3.NP		7,000			
	VV		Součet		40,000			
135	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	40,000	38,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551					
	VV		33 "2.NP		33,000			
	VV		7 "3.NP		7,000			
	VV		Součet		40,000			
136	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	40,000	59,00	2 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615561					
	VV		33 "2.NP		33,000			
	VV		7 "3.NP		7,000			
	VV		Součet		40,000			
138	K	783617501	Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	40,000	95,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617501					
	VV		33 "2.NP		33,000			
	VV		7 "3.NP		7,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 284 429,45	
139	K	784121005	Oškrábání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	1 306,630	119,00	155 488,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121005					
	VV		"strop					
	VV		(185,4-2,24) "PS 2.01 Předsálí (P.PS.01)		183,160			
	VV		28,1 "PS 3.01 Salónek (P.PS.03)		28,100			
	VV		(369,9-7,84) "VS 2.01 Sál (P.VS.01)		362,060			
	VV		(20,3-0,56)-11,56 "VS 2.02 Schodiště (P.VS.01)		8,180			
	VV		10 "VS 2.03 Zázemí baru (P.VS.03)		10,000			
	VV		7,4 "VS 2.04 Sklad (P.VS.01)		7,400			
	VV		3,8 "VS 2.05 Zvukař (P.VS.01)		3,800			
	VV		(77,3-3,65) "VS 3.01 Balkón (P.VS.01)		73,650			
	VV		12,3 "VS 3.02 Sklad (P.VS.01)		12,300			
	VV		21 "VS 3.04 Schodiště (P.VS.01)		21,000			
	VV		3,9 "VS 3.06 WC muži účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		3,9 "VS 3.07 WC ženy účinkující (P.VS.03)		3,900			
	VV		Mezisoučet strop		717,450			
	VV		"stěny					
	VV		"předsálí					
	VV		(21,9*2+7,8*2)*6,45		383,130			
	VV		"okna					
	VV		-(3,7*2,6)+(3,7*2+2,6)*0,35		-6,120			
	VV		-(1,5*3,45)+(1,5+3,45*2)*0,35		-2,235			
	VV		-(5,5*3,45)+(5,5+3,45*2)*0,35		-14,635			
	VV		-(1,5*3,45)+(1,5+3,45*2)*0,35		-2,235			
	VV		-(3,7*2,6)+(3,7+2,6*2)*0,35		-6,505			
	VV		-((1,8*4,9)*5+(1,8*0,35)+(2*4,9*0,35))		-48,160			
	VV		"dveře					
	VV		-(2,55*3,45)*2+((2,55+3,45*2)*0,35)*2		-10,980			
	VV		-(4,75*3,45)*2+((4,75+3,45*2)*0,35)*2		-24,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předálí, salónek					
	VV		(5,9*2,15)*2		25,370			
	VV		"velký sál					
	VV		(22,3*2+13,05*2)*6,45		456,015			
	VV		"velký sál 1					
	VV		"okno					
	VV		-((1,8*4,9)*14+(1,8*0,35)+(2*4,9*0,35))		-127,540			
	VV		"dveře					
	VV		-(2,55*3,45)+(2,55+3,45*2)*0,35		-5,490			
	VV		-(4,75*3,45)+(4,75+3,45*2)*0,35		-12,310			
	VV		"velký sál 2					
	VV		"okno					
	VV		-(1,5*3)*6+((1,5+3*2)*0,35)*6		-11,250			
	VV		"dveře					
	VV		-(1,64*2,1)+(1,64+2,1*2)*0,35		-1,400			
	VV		-(1,9*2,1)+(1,9+2,1*2)*0,35		-1,855			
	VV		Mezisoučet stěny		589,180			
	VV		Součet		1 306,630			
140	K	784121015	Rozmýváním podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	1 306,630	49,00	64 024,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozmýváním podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121015					
	VV		589,18 "stěny		589,180			
	VV		717,45 "strop		717,450			
	VV		Součet		1 306,630			
141	K	78413120R	Odstranění a očištění degradované plastické výzdoby	m2	195,995	180,00	35 279,10	
	PP		Odstranění a očištění degradované plastické výzdoby					
	VV		"15% oprava plastických štuků					
	VV		(1306,63*0,15)		195,995			
142	K	784161415	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	955,040	680,00	649 427,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161415					
	VV		589,18 "stěny		589,180			
	VV		717,45 "strop		717,450			
	VV		"dřevěné obklady stěn					
	VV		-(32*1,03) "předsálí		-32,960			
	VV		-(41*1,03) "sál		-42,230			
	VV		-38,43 "keram. obklad		-38,430			
	VV		"akustické panely					
	VV		-76,78 "předsálí		-76,780			
	VV		-161,19 "sál		-161,190			
	VV		Součet		955,040			
143	K	784171115	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m	m2	346,560	75,00	25 992,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171115					
	VV		"předsálí					
	VV		"okna					
	VV		(3,7*2,6)		9,620			
	VV		(1,5*3,45)		5,175			
	VV		(5,5*3,45)		18,975			
	VV		(1,5*3,45)		5,175			
	VV		(3,7*2,6)		9,620			
	VV		(1,8*4,9)*5		44,100			
	VV		"dveře					
	VV		(2,55*3,45)*2		17,595			
	VV		(4,75*3,45)*2		32,775			
	VV		"předsálí, salónek					
	VV		(4,75*2,15)*2		20,425			
	VV		"velký sál 1					
	VV		"okno					
	VV		(1,8*4,9)*14		123,480			
	VV		"dveře					
	VV		(2,55*3,45)		8,798			
	VV		(4,75*3,45)		16,388			
	VV		"velký sál 2					
	VV		"okno					
	VV		(1,5*3)*6		27,000			
	VV		"dveře					
	VV		(1,64*2,1)		3,444			
	VV		(1,9*2,1)		3,990			
	VV		Součet		346,560			
144	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m	m2	363,888	9,00	3 274,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m					
	VV		346,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		363,888			
145	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	954,780	39,00	37 236,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181105					
	VV		717,19 "strop		717,190			
	VV		589,18 "stěny		589,180			
	VV		"dřevěné obklady stěn					
	VV		-(32*1,03) "předsálí		-32,960			
	VV		-(41*1,03) "sál		-42,230			
	VV		-38,43 "keram. obklad		-38,430			
	VV		"akustické panely					
	VV		-76,78 "předsálí		-76,780			
	VV		-161,19 "sál		-161,190			
	VV		Součet		954,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	954,780	110,00	105 025,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211105					
	VV		717,19 "strop		717,190			
	VV		589,18 "stěny		589,180			
	VV		"dřevěné obklady stěn					
	VV		-(32*1,03) "předsálí		-32,960			
	VV		-(41*1,03) "sál		-42,230			
	VV		-38,43 "keram. obklad		-38,430			
	VV		"akustické panely					
	VV		-76,78 "předsálí		-76,780			
	VV		-161,19 "sál		-161,190			
	VV		Součet		954,780			
147	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	954,780	65,00	62 060,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211165					
	VV		717,19 "strop		717,190			
	VV		589,18 "stěny		589,180			
	VV		"dřevěné obklady stěn					
	VV		-(32*1,03) "předsálí		-32,960			
	VV		-(41*1,03) "sál		-42,230			
	VV		-38,43 "keram. obklad		-38,430			
	VV		"akustické panely					
	VV		-76,78 "předsálí		-76,780			
	VV		-161,19 "sál		-161,190			
	VV		Součet		954,780			
148	K	78499002R	Restaurování malby na skle, včetně opravy dubového rámu	m2	24,100	28 710,00	691 911,00	
	PP		Restaurování malby na skle, včetně opravy dubového rámu					
	VV		(4,75*2) "ozn. VS/V01		9,500			
	VV		(2,6*2) "ozn. VS/V02		5,200			
	VV		(4,7*2) "ozn. VS/V03		9,400			
	VV		Součet		24,100			
149	K	78499100R	Obnovení plastických štukových reliéfů, dekoračních technik apod. potažením štukem	m2	195,995	2 320,00	454 708,40	
	PP		Obnovení plastických štukových reliéfů, dekoračních technik apod. potažením štukem					
	VV		"předpoklad 15% z plochy					
	VV		(1306,63*0,15)		195,995			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				34 000,00	
150	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	85,000	400,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491					
	VV		"bourací práce					
	VV		"vyčištění a vyklizení stáv. prostor					
	VV		"sejmutí koncových elementů (ESI, ESB, ZTI apod.)					
	VV		"demontáž lišt, garnýží, světelných lišt apod.					
	VV		"opatrná demontáž a ochrana veškerých uměl. předmětů, depozit					
	VV		"stavební přípomoce					
	VV		(8,5*2)*5		85,000			
	D	OST	Ostatní				743 860,00	
151	K	OST-99301	D+M záclony, ozn. PS M/01 v souladu s VPS34 Mobilíář; roz. viz. specifikace	pár	5,000	18 900,00	94 500,00	
	PP		D+M záclony, ozn. PS M/01 v souladu s VPS34 Mobilíář; roz. viz. specifikace					
	P		Poznámka k položce: <i>Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.VPS34 Mobilíář</i> - roz. 1200/4900 mm - závěs - vínové červená - včetně záclonových tyčí a garnýží - PO impregnace					
	VV		5 "ozn. PS M/01		5,000			
152	K	OST-99302	Ochráněné stáv. zrcadlo, ozn. PS M/02 v souladu s VPS34 Mobilíář; roz. viz. specifikace	kpl	1,000	39 800,00	39 800,00	
	PP		Ochráněné stáv. zrcadlo, ozn. PS M/02 v souladu s VPS34 Mobilíář; roz. viz. specifikace					
	P		Poznámka k položce: <i>Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.VPS34 Mobilíář</i> - stávající prvek					
	VV		"oprava a restaurování poškozených částí					
	VV		1 "ozn. PS M/02		1,000			
153	K	OST-99305	D+M záclony, ozn. PS M/03 v souladu s VPS34 Mobilíář; roz. viz. specifikace	pár	14,000	29 800,00	417 200,00	
	PP		D+M záclony, ozn. PS M/03 v souladu s VPS34 Mobilíář; roz. viz. specifikace					
	P		Poznámka k položce: <i>Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.VPS34 Mobilíář</i> - roz. 1200/4900 mm - záclona bílá hladká (bez struktury a vzoru) - včetně záclonových tyčí a garnýží - PO impregnace					
	VV		14 "ozn. PS M/03		14,000			
154	K	OST-99306	D+M záclony, ozn. PS M/04.1 v souladu s VPS34 Mobilíář; roz. viz. specifikace	pár	6,000	16 760,00	100 560,00	
	PP		D+M záclony, ozn. PS M/04.1 v souladu s VPS34 Mobilíář; roz. viz. specifikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.VPS34 Mobiliář</i> - roz. 1200/2500 mm - záclona bílá hladká (bez struktury a vzoru) - včetně záclonových tyčí a garmyží - PO impregnace 6 "ozn. PS M/04.1					
	P							
	VV				6,000			
155	K	OST-99307	D+M záclony, ozn. PS M/04.2 v souladu s VPS34 Mobiliář; roz. viz. specifikace	pár	6,000	15 300,00	91 800,00	
	PP		D+M záclony, ozn. PS M/04.2 v souladu s VPS34 Mobiliář; roz. viz. specifikace <i>Poznámka k položce:</i> <i>Detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.b.VPS34 Mobiliář</i> - roz. 1200/2000 mm - záclona bílá hladká (bez struktury a vzoru) - včetně záclonových tyčí a garmyží - PO impregnace					
	P							
	VV		6 "ozn. PS M/04.2		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
EIS-RO - Elektroinstalace - rozvaděče

KSO:
Místo: Ostrov

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			170 864,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 864,00	21,00%	35 881,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	206 745,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

EIS-RO - Elektroinstalace - rozvaděče

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		170 864,00
741 - Elektroinstalace		170 864,00
R16 - Rozvaděč R16_HEP		60 806,00
R25 - Rozvaděč R25_HEP		26 752,00
R-MS - Rozvaděč R-MS_HEP		48 034,00
R26 - Rozvaděč R26		23 802,00
R29 - Doplnění rozvaděče R29		4 810,00
R8-9 - Doplnění rozvaděče R8_R9		4 440,00
R13 - Doplnění rozvaděče R13		2 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		PRO - Profese					
Soupis:		EIS-RO - Elektroinstalace - rozvaděče					
Místo:		Ostrov				Datum: 13. 3. 2024	
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov				Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary	
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6				Zpracovatel: Jakub Vilingr	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						170 864,00		
D	741	Elektroinstalace					170 864,00	
D	R16	Rozvaděč R16_HEP					60 806,00	
1	K	1	Rám s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP54, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1560	ks	1,000	12 100,00	12 100,00	
PP			Rám s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP54, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1560					
P			Poznámka k položce: BPM-U-3S-600/15-W					
2	K	2	Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
PP			Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP					
P			Poznámka k položce: BPZ-MSW-15/SNAP					
3	K	3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1560x240	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	
PP			Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1560x240					
P			Poznámka k položce: BPZ-WB3S-600/15/2					
4	K	4	Schránka na dokumentaci A4	ks	1,000	250,00	250,00	
PP			Schránka na dokumentaci A4					
P			Poznámka k položce: LAB-BAG_A4					
5	K	5	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	ks	9,000	166,00	1 494,00	
PP			DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)					
P			Poznámka k položce: BPZ-DINR24-600					
6	K	6	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	5,000	171,00	855,00	
PP			Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)					
P			Poznámka k položce: BEL01					
7	K	7	Upevňovací úchytky celoplastové (bílá)	ks	5,000	95,00	475,00	
PP			Upevňovací úchytky celoplastové (bílá)					
P			Poznámka k položce: BEL12					
8	K	8	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	7,000	410,00	2 870,00	
PP			Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150					
P			Poznámka k položce: BPZ-FP-600/150-45-W					
9	K	9	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	ks	2,000	390,00	780,00	
PP			Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150					
P			Poznámka k položce: BPZ-FP-600/150-BL-W					
10	K	10	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=100	ks	1,000	321,00	321,00	
PP			Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=100					
P			Poznámka k položce: BPZ-FP-600/100-BL-W					
11	K	11	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	ks	2,000	225,00	450,00	
PP			Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý					
P			Poznámka k položce: NBP-1000-W					
12	K	12	HEP	ks	2,000	190,00	380,00	
PP			HEP					
P			Poznámka k položce: Kopos EPS2					
13	K	13	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,000	755,00	755,00	
PP			Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A					
P			Poznámka k položce: IS-63/3					
14	K	14	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1,000	6 120,00	6 120,00	
PP			Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S					
P			Poznámka k položce: SPBT12-280/4					
15	K	15	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A	ks	4,000	455,00	1 820,00	
PP			Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A					
P			Poznámka k položce: Z-S230/S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	16	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	3,000	2 940,00	8 820,00	
	PP		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PFL7-10/1N/B/003-A</i>					
17	K	17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2,000	2 310,00	4 620,00	
	PP		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PFT-40/4/003-A</i>					
18	K	18	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks	3,000	2 190,00	6 570,00	
	PP		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PFT-25/4/003-A</i>					
19	K	19	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	12,000	210,00	2 520,00	
	PP		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PL7-B16/1</i>					
20	K	20	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3,000	762,00	2 286,00	
	PP		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PL7-B16/3</i>					
21	K	21	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
	PP		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PL7-B32/3</i>					
	D	R25	Rozvaděč R25_HEP				26 752,00	
22	K	1.1	Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 3 řady, 72 modulů	ks	1,000	5 120,00	5 120,00	
	PP		Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 3 řady, 72 modulů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>BF-U-3/72-C</i>					
23	K	2.1	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	ks	1,000	155,00	155,00	
	PP		Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>NBP-1000-W</i>					
24	K	3.1	HEP	ks	2,000	310,00	620,00	
	PP		HEP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kopos EPS2</i>					
25	K	4.1	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,000	810,00	810,00	
	PP		Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>IS-63/3</i>					
26	K	5.1	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1,000	5 210,00	5 210,00	
	PP		Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SPBT12-280/4</i>					
27	K	6.1	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	2,000	2 560,00	5 120,00	
	PP		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PFL7-10/1N/B/003-A</i>					
28	K	7.1	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2,000	2 210,00	4 420,00	
	PP		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PFT-40/4/003-A</i>					
29	K	8.1	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks	1,000	2 188,00	2 188,00	
	PP		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PFT-25/4/003-A</i>					
30	K	9.1	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	12,000	187,00	2 244,00	
	PP		Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PL7-B16/1</i>					
31	K	10.1	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,000	865,00	865,00	
	PP		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PL7-B16/3</i>					
	D	R-MS	Rozvaděč R-MS_HEP				48 034,00	
32	K	1.2	Skříň s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=400x1260x270	ks	1,000	10 230,00	10 230,00	
	PP		Skříň s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=400x1260x270					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>BPM-O-400/12</i>					
33	K	2.2	Držák krycích desek, výška 1150 (sada)	ks	1,000	432,00	432,00	
	PP		Držák krycích desek, výška 1150 (sada)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>BPZ-FPS/1150</i>					
34	K	3.2	Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	ks	1,000	478,00	478,00	
	PP		Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>F3A-2K-M32/16</i>					
35	K	4.2	Sada pro montáž rozváděče na stěnu	ks	1,000	395,00	395,00	
	PP		Sada pro montáž rozváděče na stěnu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>WFB-SET-CS</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	5.2	Schránka na dokumentaci A4	ks	1,000	220,00	220,00	
	PP		Schránka na dokumentaci A4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> LAB-BAG_A4					
37	K	6.2	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=400	ks	1,000	220,00	220,00	
	PP		Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=400					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BPZ-TSB-400					
38	K	7.2	Držák bočnice zkrácený (pár)	ks	1,000	215,00	215,00	
	PP		Držák bočnice zkrácený (pár)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BPZ-CTS-S					
39	K	8.2	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	ks	2,000	150,00	300,00	
	PP		Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KT-3					
40	K	9.2	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	ks	3,000	236,00	708,00	
	PP		Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KL-15					
41	K	10.2	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů)	ks	7,000	143,00	1 001,00	
	PP		DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BPZ-DINR13-400					
42	K	11.1	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	ks	7,000	75,00	525,00	
	PP		Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BPZ-TF/2					
43	K	12.1	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150	ks	7,000	312,00	2 184,00	
	PP		Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BPZ-FP-400/150-45					
44	K	13.1	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=100	ks	1,000	267,00	267,00	
	PP		Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BPZ-FP-400/100-BL					
45	K	14.1	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	ks	1,000	215,00	215,00	
	PP		Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> NBP-1000					
46	K	15.1	HEP	ks	2,000	190,00	380,00	
	PP		HEP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kopos EPS2					
47	K	16.1	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
	PP		Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> IS-80/3					
48	K	17.1	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1,000	5 136,00	5 136,00	
	PP		Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SPBT12-280/4					
49	K	18.1	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	ks	4,000	2 540,00	10 160,00	
	PP		Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PFL7-10/1N/B/003-A					
50	K	19.1	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	ks	1,000	2 133,00	2 133,00	
	PP		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PF7-25/4/003-A					
51	K	20.1	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=63A	ks	2,000	3 940,00	7 880,00	
	PP		Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=63A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PF7-63/4/003-A					
52	K	21.1	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	12,000	210,00	2 520,00	
	PP		Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PL7-B16/1					
53	K	22	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	1,000	755,00	755,00	
	PP		Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PL7-B16/3					
	D	R26	Rozvaděč R26				23 802,00	
62	K	1.3	Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dvěře, šroubová svorkovnice, řad 4, modulů 56	ks	1,000	1 840,00	1 840,00	
	PP		Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dvěře, šroubová svorkovnice, řad 4, modulů 56					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KLV-48UPS-F					
63	K	2.1	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	ks	1,000	210,00	210,00	
	PP		Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> NBP-1000-W					
64	K	3.1	HEP	ks	1,000	190,00	190,00	
	PP		HEP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Kopos EPS2					
65	K	4.3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	1,000	559,00	559,00	
PP			Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A					
P			Poznámka k položce: IS-32/3					
66	K	5.1	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	ks	1,000	5 123,00	5 123,00	
PP			Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S					
P			Poznámka k položce: SPBT12-280/4					
67	K	6.1	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	4,000	2 510,00	10 040,00	
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A					
P			Poznámka k položce: PFL7-10/1N/B/003-A					
68	K	7.4	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A	ks	1,000	4 790,00	4 790,00	
PP			Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A					
P			Poznámka k položce: PF7-63/4/003-A					
69	K	8.3	Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	5,000	210,00	1 050,00	
PP			Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A					
P			Poznámka k položce: PL7-B16/1					
D		R29	Doplnění rozvaděče R29				4 810,00	
70	K	1.4	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,000	2 590,00	2 590,00	
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A					
P			Poznámka k položce: PFL7-10/1N/B/003-A					
71	K	2.3	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	1,000	2 220,00	2 220,00	
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A					
P			Poznámka k položce: PFL7-16/1N/B/003-A					
D		R8-9	Doplnění rozvaděče R8_R9				4 440,00	
72	K	1.5	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	2,000	2 220,00	4 440,00	
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A					
P			Poznámka k položce: PFL7-16/1N/B/003-A					
D		R13	Doplnění rozvaděče R13				2 220,00	
73	K	1.5	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	1,000	2 220,00	2 220,00	
PP			Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A					
P			Poznámka k položce: PFL7-16/1N/B/003-A					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
FO-EI - Silnoproud (Foyer)

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			275 605,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 605,00	21,00%	57 877,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		333 482,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

FO-EI - Silnoproud (Foyer)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		275 605,00
D1 - HSV - Práce a dodávky HSV		41 955,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 500,00
D2 - Popis		16 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		15 265,00
997 - Přesun sutě		3 590,00
998 - Přesun hmot		6 600,00
D3 - PSV - Práce a dodávky PSV		204 850,00
741 - Elektromontáže		204 850,00
741.1 - Rozvodné a pojistkové skříně		11 440,00
741.2 - Montáž rozvodných a pojistkových skříní		5 280,00
741.3 - Svítidla		119 200,00
741.4 - Montáž svítidel včetně zdrojů		22 000,00
741.5 - Instalační přístroje		14 926,00
741.6 - Montáž instalačních přístrojů		3 613,00
741.7 - Kabely a vodiče, jímací soustava		13 465,00
741.8 - Montáž kabely, vodiče a jímací soustava		10 200,00
741.9 - Úložný a nosný materiál		2 486,00
741.10 - Montáž úložný a nosný materiál		2 240,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		28 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)			
Objekt:		PRO - Profese			
Soupis:		FO-EI - Silnoproud (Foyer)			
Místo:		Ostrov		Datum: 13. 3. 2024	
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		Projektant: Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary	
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		Zpracovatel: Jakub Vilingr	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

275 605,00

D		D1	HSV - Práce a dodávky HSV			41 955,00		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			16 500,00		
D		D2	Popis			16 500,00		
1	K	R60099001	Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	7,500	690,00	5 175,00	
PP		Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky						
2	K	R60099002	Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	7,500	1 510,00	11 325,00	
PP		Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky						
D		9	Ostatní konstrukce a práce - bourání			15 265,00		
3	K	R90099001	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,500	2 980,00	1 490,00	
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm						
4	K	R90099002	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	145,000	95,00	13 775,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm						
D		997	Přesun sutě			3 590,00		
5	K	R99799001	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,000	520,00	1 560,00	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením						
6	K	R99799002	Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,000	16,00	80,00	
PP		Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km						
7	K	R99799003	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	650,00	1 950,00	
PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)						
D		998	Přesun hmot			6 600,00		
8	K	R99899001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,000	2 200,00	6 600,00	
PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m						
D		D3	PSV - Práce a dodávky PSV			204 850,00		
D		741	Elektromontáže			204 850,00		
D		741.1	Rozvodné a pojistkové skříně			11 440,00		
9	K	R74199001	Doplnění rozvaděče R29, přesný výkaz viz. níže	ks	1,000	5 120,00	5 120,00	
PP		Doplnění rozvaděče R29, přesný výkaz viz. níže						
10	K	R74199002	Doplnění rozvaděče R8/R9, přesný výkaz viz. níže	ks	1,000	6 320,00	6 320,00	
PP		Doplnění rozvaděče R8/R9, přesný výkaz viz. níže						
D		741.2	Montáž rozvodných a pojistkových skříní			5 280,00		
11	K	R74199003	Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	2,000	2 640,00	5 280,00	
PP		Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg						
D		741.3	Svítidla			119 200,00		
12	K	R74199004	MF1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP		MF1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
13	K	R74199005	MF2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
PP		MF2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
14	K	R74199006	MF3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,000	1 600,00	3 200,00	
PP		MF3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R74199007	MF4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,000	1 400,00	5 600,00	
	PP		MF4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
16	K	R74199008	MF5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	
	PP		MF5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
17	K	R74199009	VF1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	10,000	3 500,00	35 000,00	
	PP		VF1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
18	K	R74199010	VF2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	5,000	2 500,00	12 500,00	
	PP		VF2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
19	K	R74199011	VF3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		VF3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
20	K	R74199012	VF4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,000	1 600,00	6 400,00	
	PP		VF4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
21	K	R74199013	VF5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	8,000	1 300,00	10 400,00	
	PP		VF5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
22	K	R74199014	VF6, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		VF6, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
23	K	R74199015	VF7, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		VF7, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
24	K	R74199016	NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	10,000	2 500,00	25 000,00	
	PP		NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20					
	D	741.4	Montáž svítidel včetně zdrojů				22 000,00	
25	K	R7419017	Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	22,000	250,00	5 500,00	
	PP		Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
26	K	R7419018	Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	22,000	750,00	16 500,00	
	PP		Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
	D	741.5	Instalační přístroje				14 926,00	
27	K	R74199019	Vypínač ř. 5, 10A, IP20,montáž pod omítkou	ks	1,000	370,00	370,00	
	PP		Vypínač ř. 5, 10A, IP20,montáž pod omítkou					
28	K	R74199020	Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	18,000	320,00	5 760,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou					
29	K	R74199021	Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou	ks	4,000	1 540,00	6 160,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou					
30	K	R74199022	Datová zásuvka RJ45 Cat 5e	ks	3,000	344,00	1 032,00	
	PP		Datová zásuvka RJ45 Cat 5e					
31	K	R74199023	Televizní zásuvka koncová STA	ks	2,000	312,00	624,00	
	PP		Televizní zásuvka koncová STA					
32	K	R74199024	Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	28,000	35,00	980,00	
	PP		Rámeček jednonásobný vodorovný					
	D	741.6	Montáž instalačních přístrojů				3 613,00	
33	K	R74199025	Montáž vypínače pod omítkou	ks	1,000	90,00	90,00	
	PP		Montáž vypínače pod omítkou					
34	K	R74199026	Montáž zásuvky pod omítkou	ks	25,000	95,00	2 375,00	
	PP		Montáž zásuvky pod omítkou					
35	K	R74199027	Montáž rámečku přístroje	ks	28,000	41,00	1 148,00	
	PP		Montáž rámečku přístroje					
	D	741.7	Kabely a vodiče, jímací soustava				13 465,00	
36	K	R74199028	CXKH-V 3C*2,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	115,000	55,00	6 325,00	
	PP		CXKH-V 3C*2,5 B2ca, s1, d0, P60-R					
37	K	R74199029	CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	140,000	51,00	7 140,00	
	PP		CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R					
	D	741.8	Montáž kabely, vodiče a jímací soustava				10 200,00	
38	K	R74199030	Montáž kabelu do 6mm2	m	255,000	40,00	10 200,00	
	PP		Montáž kabelu do 6mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741.9	Úložný a nosný materiál				2 486,00	
39	K	R74199031	Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	28,000	56,00	1 568,00	
	PP		Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1					
40	K	Pol1	Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	18,000	51,00	918,00	
	PP		Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2					
D		741.10	Montáž úložný a nosný materiál				2 240,00	
41	K	R74199032	Montáž KU, KP	ks	40,000	56,00	2 240,00	
	PP		Montáž KU, KP					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 800,00	
43	K	VRN-99002	Revize	hod	12,000	700,00	8 400,00	
	PP		Revize					
45	K	VRN-99004	Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,700	20 000,00	14 000,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů					
46	K	VRN-99005	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,200	20 000,00	4 000,00	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
47	K	VRN-99006	Provozní vlivy	kpl	0,300	8 000,00	2 400,00	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
GA-EI - Silnoproud (Galerie)

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilíngř

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			259 652,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 652,00	21,00%	54 526,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	314 178,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

GA-EI - Silnoproud (Galerie)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		259 652,00
HSV - Práce a dodávky HSV		53 400,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		22 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		20 490,00
997 - Přesun sutě		4 310,00
998 - Přesun hmot		6 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV		180 252,00
741 - Elektromontáže		180 252,00
741.1 - Rozvodné a pojistkové skříně		3 800,00
741.2 - Montáž rozvodných a pojistkových skříní		2 640,00
741.3 - Svítidla		79 600,00
741.4 - Montáž svítidel včetně zdrojů		39 000,00
741.5 - Instalační přístroje		9 725,00
741.6 - Montáž instalačních přístrojů		3 407,00
741.7 - Kabely a vodiče, jímací soustava		19 796,00
741.8 - Montáž kabely, vodiče a jímací soustava		17 120,00
741.9 - Úložný a nosný materiál		2 532,00
741.10 - Montáž úložný a nosný materiál		2 632,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)			
Objekt:		PRO - Profese			
Soupis:		GA-EI - Silnoproud (Galerie)			
Místo:		Ostrov		Datum: 13. 3. 2024	
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		Projektant: Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary	
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		Zpracovatel: Jakub Vilingr	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

259 652,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV			53 400,00		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			22 000,00		
1	K	R60099001	Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	10,000	690,00	6 900,00	
PP			Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky					
2	K	R60099002	Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	10,000	1 510,00	15 100,00	
PP			Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky					
D		9	Ostatní konstrukce a práce - bourání			20 490,00		
3	K	R90099001	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,500	2 980,00	1 490,00	
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
4	K	R90099002	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	200,000	95,00	19 000,00	
PP			Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm					
D		997	Přesun sutě			4 310,00		
5	K	R99799001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,000	520,00	1 560,00	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením					
6	K	R99799002	Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,000	160,00	800,00	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km					
7	K	R99799003	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	650,00	1 950,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
D		998	Přesun hmot			6 600,00		
8	K	R99899001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,000	2 200,00	6 600,00	
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			180 252,00		
D		741	Elektromontáže			180 252,00		
D		741.1	Rozvodné a pojistkové skříně			3 800,00		
9	K	R74199001	Doplnění rozvaděče R13, přesný výkaz viz. níže	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
PP			Doplnění rozvaděče R13, přesný výkaz viz. níže					
D		741.2	Montáž rozvodných a pojistkových skříní			2 640,00		
10	K	R74199002	Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
PP			Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg					
D		741.3	Svítlidla			79 600,00		
11	K	R74199003	GA1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			GA1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
12	K	R74199004	GA2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	13,000	2 500,00	32 500,00	
PP			GA2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
13	K	R74199005	GA3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
PP			GA3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
14	K	R74199006	GA4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	7,000	1 600,00	11 200,00	
PP			GA4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R74199007	GA5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,000	1 400,00	8 400,00	
	PP		GA5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
16	K	R74199008	NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	8,000	2 500,00	20 000,00	
	PP		NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20					
	D	741.4	Montáž svítidel včetně zdrojů				39 000,00	
17	K	R74199009	Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	39,000	250,00	9 750,00	
	PP		Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
18	K	R74199010	Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	39,000	750,00	29 250,00	
	PP		Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
	D	741.5	Instalační přístroje				9 725,00	
19	K	R74199011	Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	11,000	355,00	3 905,00	
	PP		Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
20	K	R74199012	Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	1,000	370,00	370,00	
	PP		Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
21	K	R74199013	Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	15,000	312,00	4 680,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou					
22	K	R74199014	Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	22,000	35,00	770,00	
	PP		Rámeček jednonásobný vodorovný					
	D	741.6	Montáž instalačních přístrojů				3 407,00	
23	K	R74199015	Montáž vypínače pod omítkou	ks	12,000	90,00	1 080,00	
	PP		Montáž vypínače pod omítkou					
24	K	R74199016	Montáž zásuvky pod omítkou	ks	15,000	95,00	1 425,00	
	PP		Montáž zásuvky pod omítkou					
25	K	R74199017	Montáž rámečku přístroje	ks	22,000	41,00	902,00	
	PP		Montáž rámečku přístroje					
	D	741.7	Kabely a vodiče, jímací soustava				19 796,00	
26	K	R74199018	CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	88,000	27,00	2 376,00	
	PP		CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0					
27	K	R74199019	CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	5,000	27,00	135,00	
	PP		CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0					
28	K	R74199020	CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	285,000	51,00	14 535,00	
	PP		CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R					
29	K	R74199021	CXKH-V 3C*2,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	50,000	55,00	2 750,00	
	PP		CXKH-V 3C*2,5 B2ca, s1, d0, P60-R					
	D	741.8	Montáž kabely, vodiče a jímací soustava				17 120,00	
30	K	R74199022	Montáž kabelu do 6mm2	m	428,000	40,00	17 120,00	
	PP		Montáž kabelu do 6mm2					
	D	741.9	Úložný a nosný materiál				2 532,00	
31	K	R74199023	Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	27,000	56,00	1 512,00	
	PP		Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1					
32	K	R74199024	Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	20,000	51,00	1 020,00	
	PP		Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2					
	D	741.10	Montáž úložný a nosný materiál				2 632,00	
33	K	R74199025	Montáž KU, KP	ks	47,000	56,00	2 632,00	
	PP		Montáž KU, KP					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				26 000,00	
35	K	VRN-99002	Revize	hod	8,000	700,00	5 600,00	
	PP		Revize					
37	K	VRN-99004	Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,700	20 000,00	14 000,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů					
38	K	VRN-99005	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,200	20 000,00	4 000,00	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
39	K	VRN-99006	Provozní vlivy	kpl	0,300	8 000,00	2 400,00	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
KC-EI - Silnoproud (Kanceláře)

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			237 328,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 328,50	21,00%	49 838,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		287 167,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

KC-EI - Silnoproud (Kanceláře)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		237 328,50
HSV - Práce a dodávky HSV		51 995,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		24 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		17 605,00
997 - Přesun sutě		3 590,00
998 - Přesun hmot		6 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV		159 933,50
741 - Elektromontáže		159 933,50
741.1 - Rozvodné a pojistkové skříně		19 800,00
741.2 - Montáž rozvodných a pojistkových skříní		2 640,00
741.3 - Svítidla		38 500,00
741.4 - Montáž svítidel včetně zdrojů		19 000,00
741.5 - Instalační přístroje		14 941,00
741.6 - Montáž instalačních přístrojů		3 179,00
741.7 - Kabely a vodiče, jímací soustava		18 190,00
741.8 - Montáž kabely, vodiče a jímací soustava		16 800,00
741.9 - Úložný a nosný materiál		20 165,50
741.10 - Montáž úložný a nosný materiál		6 718,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		25 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)			
Objekt:		PRO - Profese			
Soupis:		KC-EI - Silnoproud (Kanceláře)			
Místo:		Ostrov		Datum: 13. 3. 2024	
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		Projektant: Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary	
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		Zpracovatel: Jakub Vilingr	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

237 328,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV			51 995,00		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			24 200,00		
1	K	R60099001	Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	11,000	690,00	7 590,00	
PP		Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky						
2	K	R60099002	Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	11,000	1 510,00	16 610,00	
PP		Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky						
D		9	Ostatní konstrukce a práce - bourání			17 605,00		
3	K	R90099001	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,500	2 980,00	1 490,00	
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm						
4	K	R90099002	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	115,000	95,00	10 925,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm						
5	K	R90099003	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	17,000	130,00	2 210,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm						
6	K	R90099004	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	20,000	149,00	2 980,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm						
D		997	Přesun sutě			3 590,00		
7	K	R99799001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,000	520,00	1 560,00	
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením						
8	K	R99799002	Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,000	16,00	80,00	
PP		Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km						
9	K	R99799003	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	650,00	1 950,00	
PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)						
D		998	Přesun hmot			6 600,00		
10	K	R99899001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,000	2 200,00	6 600,00	
PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m						
D		PSV	Práce a dodávky PSV			159 933,50		
D		741	Elektromontáže			159 933,50		
D		741.1	Rozvodné a pojistkové skříně			19 800,00		
11	K	R74199001	Rozvaděč R28, přesný výkaz viz. níže	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	
PP		Rozvaděč R28, přesný výkaz viz. níže						
D		741.2	Montáž rozvodných a pojistkových skříní			2 640,00		
12	K	R74199002	Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
PP		Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg						
D		741.3	Svítlidla			38 500,00		
13	K	R74199003	KC1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	5,000	2 500,00	12 500,00	
PP		KC1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
14	K	R74199004	KC3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	
PP		KC3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
15	K	R74199005	KC4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,000	1 600,00	3 200,00	
PP		KC4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R74199006	KC5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	
	PP		KC5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
17	K	R74199007	NS, nové svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
	PP		NS, nové svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20					
	D	741.4	Montáž svítidel včetně zdrojů				19 000,00	
18	K	R74199008	Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	19,000	250,00	4 750,00	
	PP		Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
19	K	R74199009	Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	19,000	750,00	14 250,00	
	PP		Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
	D	741.5	Instalační přístroje				14 941,00	
20	K	R74199010	Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,000	355,00	710,00	
	PP		Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
21	K	R74199011	Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,000	377,00	754,00	
	PP		Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
22	K	R74199012	Vypínač ř. 6, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	4,000	390,00	1 560,00	
	PP		Vypínač ř. 6, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
23	K	R74199013	Vypínač ř. 7, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	3,000	405,00	1 215,00	
	PP		Vypínač ř. 7, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
24	K	R74199014	Stmívač pro LED zdroje 230V příp. vinuté a elektronické transformátory pro LED, 2-400W, montáž pod omítkou	ks	1,000	4 210,00	4 210,00	
	PP		Stmívač pro LED zdroje 230V příp. vinuté a elektronické transformátory pro LED, 2-400W, montáž pod omítkou					
25	K	R74199015	Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	4,000	310,00	1 240,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou					
26	K	R74199016	Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou					
27	K	R74199017	Zásuvka 16A/230V, IP20, do parapetního kanálu, např ABB Profil 45	ks	6,000	210,00	1 260,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, do parapetního kanálu, např ABB Profil 45					
28	K	R74199018	Zásuvka 16A/230V, IP20,, přepětí T3, do parapetního kanálu, např ABB Profil 45	ks	1,000	1 410,00	1 410,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20,, přepětí T3, do parapetního kanálu, např ABB Profil 45					
29	K	R74199019	Záslepka instalačního přístroje	ks	2,000	190,00	380,00	
	PP		Záslepka instalačního přístroje					
30	K	R74199020	Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	9,000	35,00	315,00	
	PP		Rámeček jednonásobný vodorovný					
31	K	R74199021	Rámeček dvojnásobný vodorovný	ks	4,000	61,00	244,00	
	PP		Rámeček dvojnásobný vodorovný					
32	K	R74199022	Rámeček trojnásobný vodorovný	ks	1,000	83,00	83,00	
	PP		Rámeček trojnásobný vodorovný					
	D	741.6	Montáž instalačních přístrojů				3 179,00	
33	K	R74199023	Montáž vypínače pod omítkou	ks	14,000	90,00	1 260,00	
	PP		Montáž vypínače pod omítkou					
34	K	R74199024	Montáž zásuvky pod omítkou	ks	12,000	95,00	1 140,00	
	PP		Montáž zásuvky pod omítkou					
35	K	R74199025	Montáž rámečku přístroje	ks	19,000	41,00	779,00	
	PP		Montáž rámečku přístroje					
	D	741.7	Kabely a vodiče, jímací soustava				18 190,00	
36	K	R74199026	CXKH-R 5C*1,5 B2ca, s1, d0	m	10,000	39,00	390,00	
	PP		CXKH-R 5C*1,5 B2ca, s1, d0					
37	K	R74199027	CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0	m	130,000	55,00	7 150,00	
	PP		CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0					
38	K	R74199028	CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	100,000	51,00	5 100,00	
	PP		CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0					
39	K	R74199029	CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	100,000	27,00	2 700,00	
	PP		CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0					
40	K	R74199030	CXKH-R 2A*1,5 B2ca, s1, d0	m	20,000	23,00	460,00	
	PP		CXKH-R 2A*1,5 B2ca, s1, d0					
41	K	R74199031	CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	40,000	51,00	2 040,00	
	PP		CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R					
42	K	R74199032	UTP Cat 5e Dca	m	10,000	14,00	140,00	
	PP		UTP Cat 5e Dca					
43	K	R74199033	HDMI kabel	m	10,000	21,00	210,00	
	PP		HDMI kabel					
	D	741.8	Montáž kabely, vodiče a jímací soustava				16 800,00	
44	K	R74199034	Montáž kabelu do 6mm2	m	420,000	40,00	16 800,00	
	PP		Montáž kabelu do 6mm2					
	D	741.9	Úložný a nosný materiál				20 165,50	
45	K	R74199035	Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	21,000	56,00	1 176,00	
	PP		Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	R74199036	Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	12,000	51,00	612,00	
	PP		Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2					
47	K	R74199037	Kabelová chránička s nízkou mechanickou odolností, ohebná DN20	m	20,000	9,00	180,00	
	PP		Kabelová chránička s nízkou mechanickou odolností, ohebná DN20					
48	K	R74199038	Parapetní žlab bezhalogenový PK 170x65 kompletní včetně dělicí příčky, rohů, spojek, koncovek a drobného montážního materiálu	m	14,500	1 255,00	18 197,50	
	PP		Parapetní žlab bezhalogenový PK 170x65 kompletní včetně dělicí příčky, rohů, spojek, koncovek a drobného montážního materiálu					
	D	741.10	Montáž úložný a nosný materiál				6 718,00	
49	K	R74199039	Montáž KU, KP	ks	33,000	56,00	1 848,00	
	PP		Montáž KU, KP					
50	K	R74199040	Montáž kabelové chráničky DN20	m	20,000	26,00	520,00	
	PP		Montáž kabelové chráničky DN20					
51	K	R74199041	Montáž parapetního kanálu PK 170x65	m	14,500	300,00	4 350,00	
	PP		Montáž parapetního kanálu PK 170x65					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 400,00	
53	K	VRN-99002	Revize	hod	10,000	700,00	7 000,00	
	PP		Revize					
55	K	VRN-99004	Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,600	20 000,00	12 000,00	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů					
56	K	VRN-99005	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,200	20 000,00	4 000,00	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
57	K	VRN-99006	Provozní vlivy	kpl	0,300	8 000,00	2 400,00	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
KL-EI - Silnoproud (Klubovny)

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			63 011,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 011,00	21,00%	13 232,31
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		76 243,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

KL-EI - Silnoproud (Klubovny)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	63 011,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 015,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání	4 750,00
997 - Přesun sutě	665,00
998 - Přesun hmot	1 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	42 496,00
741 - Elektromontáže	42 496,00
741.3 - Svítidla	24 500,00
741.4 - Montáž svítidel včetně zdrojů	9 000,00
741.5 - Instalační přístroje	1 240,00
741.6 - Montáž instalačních přístrojů	393,00
741.7 - Kabely a vodiče, jímací soustava	3 720,00
741.8 - Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	3 200,00
741.9 - Úložný a nosný materiál	219,00
741.10 - Montáž úložný a nosný materiál	224,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)			
Objekt:		PRO - Profese			
Soupis:		KL-EI - Silnoproud (Klubovny)			
Místo:		Ostrov		Datum: 13. 3. 2024	
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		Projektant: Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary	
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		Zpracovatel: Jakub Vilingr	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							63 011,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D		HSV	Práce a dodávky HSV			12 015,00		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			5 500,00		
1	K	R60099001	Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	2,500	690,00	1 725,00	
PP		Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky						
2	K	R60099002	Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	2,500	1 510,00	3 775,00	
PP		Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky						
D		9	Ostatní konstrukce a práce - bourání			4 750,00		
4	K	R90099002	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	50,000	95,00	4 750,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm						
D		997	Přesun sutě			665,00		
7	K	R99799001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	0,500	520,00	260,00	
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením						
8	K	R99799002	Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,000	16,00	80,00	
PP		Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km						
9	K	R99799003	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500	650,00	325,00	
PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)						
D		998	Přesun hmot			1 100,00		
10	K	R99899001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,500	2 200,00	1 100,00	
PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m						
D		PSV	Práce a dodávky PSV			42 496,00		
D		741	Elektromontáže			42 496,00		
D		741.3	Svítlidla			24 500,00		
14	K	R74199004	KL2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
PP		KL2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
15	K	R74199005	KL3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,000	2 500,00	15 000,00	
PP		KL3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
17	K	R74199007	NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP		NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20						
D		741.4	Montáž svítidel včetně zdrojů			9 000,00		
18	K	R74199008	Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	9,000	250,00	2 250,00	
PP		Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného						
19	K	R74199009	Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	9,000	750,00	6 750,00	
PP		Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného						
D		741.5	Instalační přístroje			1 240,00		
20	K	R74199010	Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	1,000	355,00	355,00	
PP		Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou						
22	K	R74199012	Vypínač ř. 6, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,000	390,00	780,00	
PP		Vypínač ř. 6, 10A, IP20, montáž pod omítkou						
27	K	R74199017	Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	3,000	35,00	105,00	
PP		Rámeček jednonásobný vodorovný						
D		741.6	Montáž instalačních přístrojů			393,00		
31	K	R74199021	Montáž vypínače pod omítkou	ks	3,000	90,00	270,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž vypínače pod omítkou					
33	K	R74199023	Montáž rámečku přístroje	ks	3,000	41,00	123,00	
PP			Montáž rámečku přístroje					
D 741.7			Kabely a vodiče, jímací soustava					3 720,00
35	K	R74199025	CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	65,000	51,00	3 315,00	
PP			CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0					
36	K	R74199026	CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	15,000	27,00	405,00	
PP			CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0					
D 741.8			Montáž kabely, vodiče a jímací soustava					3 200,00
41	K	R74199031	Montáž kabelu do 6mm2	m	80,000	40,00	3 200,00	
PP			Montáž kabelu do 6mm2					
D 741.9			Úložný a nosný materiál					219,00
42	K	R74199032	Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	3,000	56,00	168,00	
PP			Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1					
43	K	R74199033	Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	1,000	51,00	51,00	
PP			Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2					
D 741.10			Montáž úložný a nosný materiál					224,00
45	K	R74199035	Montáž KU, KP	ks	4,000	56,00	224,00	
PP			Montáž KU, KP					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					8 500,00
48	K	VRN-99002	Revize	hod	3,000	700,00	2 100,00	
PP			Revize					
50	K	VRN-99004	Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,100	20 000,00	2 000,00	
PP			Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů					
51	K	VRN-99005	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,200	20 000,00	4 000,00	
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
52	K	VRN-99006	Provozní vlivy	kpl	0,050	8 000,00	400,00	
PP			Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
MS-EI - Silnoproud (Malý sál)

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			385 078,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 078,00	21,00%	80 866,38
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		465 944,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

MS-EI - Silnoproud (Malý sál)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		385 078,00
HSV - Práce a dodávky HSV		55 210,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		25 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		19 720,00
997 - Přesun sutě		3 590,00
998 - Přesun hmot		6 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV		305 068,00
741 - Elektromontáže		305 068,00
741.1 - Rozvodné a pojistkové skříně		51 221,00
741.2 - Montáž rozvodných a pojistkových skříní		2 640,00
741.3 - Svítidla		140 000,00
741.4 - Montáž svítidel včetně zdrojů		7 000,00
741.5 - Instalační přístroje		13 418,00
741.6 - Montáž instalačních přístrojů		2 981,00
741.7 - Kabely a vodiče, jímací soustava		33 691,00
741.8 - Montáž kabely, vodiče a jímací soustava		47 496,00
741.9 - Úložný a nosný materiál		1 773,00
741.10 - Montáž úložný a nosný materiál		4 848,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		24 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		PRO - Profese					
Soupis:		MS-EI - Silnoproud (Malý sál)					
Místo:		Ostrov			Datum:		13. 3. 2024
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov			Projektant:		Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6			Zpracovatel:		Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

385 078,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV			55 210,00		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			25 300,00		
1	K	R60099001	Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	11,500	690,00	7 935,00	
PP		Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky						
2	K	R60099002	Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	11,500	1 510,00	17 365,00	
PP		Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky						
D		9	Ostatní konstrukce a práce - bourání			19 720,00		
3	K	R90099001	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,500	2 980,00	1 490,00	
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm						
4	K	R90099002	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	140,000	95,00	13 300,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm						
5	K	R90099003	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	15,000	130,00	1 950,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm						
6	K	R90099004	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	20,000	149,00	2 980,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm						
D		997	Přesun sutě			3 590,00		
7	K	R99799001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,000	520,00	1 560,00	
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením						
8	K	R99799002	Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,000	16,00	80,00	
PP		Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km						
9	K	R99799003	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	650,00	1 950,00	
PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)						
D		998	Přesun hmot			6 600,00		
10	K	R99899001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,000	2 200,00	6 600,00	
PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m						
D		PSV	Práce a dodávky PSV			305 068,00		
D		741	Elektromontáže			305 068,00		
D		741.1	Rozvodné a pojistkové skříně			51 221,00		
11	K	R74199001	Rozvaděč R-MS/HEP, přesný výkaz viz. níže	ks	1,000	51 221,00	51 221,00	
PP		Rozvaděč R-MS/HEP, přesný výkaz viz. níže						
D		741.2	Montáž rozvodných a pojistkových skříní			2 640,00		
12	K	R74199002	Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
PP		Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg						
D		741.3	Svítlidla			140 000,00		
13	K	R74199003	MS1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,000	20 000,00	40 000,00	
PP		MS1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
14	K	R74199004	MS2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP		MS2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
15	K	R74199005	MS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,000	14 000,00	84 000,00	
PP		MS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R74199006	MS5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
	PP		MS5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
17	K	R74199007	NS, nově/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
	PP		NS, nově/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20					
	D	741.4	Montáž svítidel včetně zdrojů				7 000,00	
18	K	R74199008	Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	7,000	250,00	1 750,00	
	PP		Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
19	K	R74199009	Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	7,000	750,00	5 250,00	
	PP		Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
	D	741.5	Instalační přístroje				13 418,00	
20	K	R74199010	Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	1,000	355,00	355,00	
	PP		Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
21	K	R74199011	Vypínač ř. 6, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,000	390,00	780,00	
	PP		Vypínač ř. 6, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
22	K	R74199012	Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	8,000	310,00	2 480,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou					
23	K	R74199013	Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou	ks	3,000	1 560,00	4 680,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou					
24	K	R74199014	Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	3,000	35,00	105,00	
	PP		Rámeček jednonásobný vodorovný					
25	K	R74199015	Rámeček čtyřnásobný vodorovný	ks	2,000	102,00	204,00	
	PP		Rámeček čtyřnásobný vodorovný					
26	K	R74199016	Rámeček pětínásobný vodorovný	ks	1,000	149,00	149,00	
	PP		Rámeček pětínásobný vodorovný					
27	K	R74199017	Vypínač ř. 3, 25A/400V, IP55, zapuštěný např. ABB Pressto 3536N	ks	1,000	875,00	875,00	
	PP		Vypínač ř. 3, 25A/400V, IP55, zapuštěný např. ABB Pressto 3536N					
28	K	R74199018	Zásuvka 16A/230V, IP20, do parapetního kanálu, např. ABB Profil 45	ks	12,000	210,00	2 520,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, do parapetního kanálu, např. ABB Profil 45					
29	K	R74199019	Zásuvka datová 2x RJ45, Cat5e, montáž pod omítkou	ks	2,000	635,00	1 270,00	
	PP		Zásuvka datová 2x RJ45, Cat5e, montáž pod omítkou					
	D	741.6	Montáž instalačních přístrojů				2 981,00	
30	K	R74199020	Montáž vypínače pod omítkou	ks	4,000	90,00	360,00	
	PP		Montáž vypínače pod omítkou					
31	K	R74199021	Montáž zásuvky pod omítkou	ks	25,000	95,00	2 375,00	
	PP		Montáž zásuvky pod omítkou					
32	K	R74199022	Montáž rámečku přístroje	ks	6,000	41,00	246,00	
	PP		Montáž rámečku přístroje					
	D	741.7	Kabely a vodiče, jímací soustava				33 691,00	
33	K	R74199023	CXKH-R 5C*2,5 B2ca, s1, d0	m	28,000	57,00	1 596,00	
	PP		CXKH-R 5C*2,5 B2ca, s1, d0					
34	K	R74199024	CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0	m	220,000	55,00	12 100,00	
	PP		CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0					
35	K	R74199025	CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	100,000	51,00	5 100,00	
	PP		CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0					
36	K	R74199026	CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	135,000	27,00	3 645,00	
	PP		CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0					
37	K	R74199027	CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	50,000	51,00	2 550,00	
	PP		CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R					
38	K	R74199028	UTP Cat 5e Dca	m	450,000	14,00	6 300,00	
	PP		UTP Cat 5e Dca					
39	K	R74199029	CY4 ZŽ	m	150,000	16,00	2 400,00	
	PP		CY4 ZŽ					
	D	741.8	Montáž kabely, vodiče a jímací soustava				47 496,00	
40	K	R74199031	Montáž kabelu do 6mm2	m	983,000	40,00	39 320,00	
	PP		Montáž kabelu do 6mm2					
41	K	R74199032	Montáž vodiče do 25mm2	m	150,000	52,00	7 800,00	
	PP		Montáž vodiče do 25mm2					
42	K	R74199033	Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2	ks	8,000	47,00	376,00	
	PP		Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2					
	D	741.9	Úložný a nosný materiál				1 773,00	
43	K	R74199034	Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	18,000	56,00	1 008,00	
	PP		Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1					
44	K	R74199035	Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	15,000	51,00	765,00	
	PP		Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2					
	D	741.10	Montáž úložný a nosný materiál				4 848,00	
45	K	R74199037	Montáž KU, KP	ks	33,000	56,00	1 848,00	
	PP		Montáž KU, KP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	R74199038	Montáž parapetního kanálu PK 170x65	m	10,000	300,00	3 000,00	
PP			Montáž parapetního kanálu PK 170x65					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
48	K	VRN-99002	Revize	hod	12,000	700,00	8 400,00	
PP			Revize					
50	K	VRN-99004	Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,500	20 000,00	10 000,00	
PP			Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů					
51	K	VRN-99005	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,200	20 000,00	4 000,00	
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
52	K	VRN-99006	Provozní vlivy	kpl	0,300	8 000,00	2 400,00	
PP			Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
VPS-EI - Silnoproud (Velký sál a předsálí)

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilíngř

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			739 834,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	739 834,50	21,00%	155 365,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		895 199,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

VPS-EI - Silnoproud (Velký sál a předsálí)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	739 834,50
HSV - Práce a dodávky HSV	106 720,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání	41 530,00
997 - Přesun sutě	3 590,00
998 - Přesun hmot	6 600,00
D1 - PSV - Práce a dodávky PSV	597 914,50
741 - Elektromontáže	597 914,50
741.1 - Rozvodné a pojistkové skříně	87 170,00
741.2 - Montáž rozvodných a pojistkových skříní	5 280,00
741.3 - Svítidla	120 700,00
741.4 - Montáž svítidel včetně zdrojů	82 000,00
741.5 - Instalační přístroje	50 776,00
741.6 - Montáž instalačních přístrojů	15 204,00
741.7 - Kabely a vodiče, jímací soustava	76 430,00
741.8 - Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	76 985,00
741.9 - Úložný a nosný materiál	59 309,50
741.10 - Montáž úložný a nosný materiál	24 060,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		PRO - Profese					
Soupis:		VPS-EI - Silnoproud (Velký sál a předsálí)					
Místo:		Ostrov			Datum:		13. 3. 2024
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov			Projektant:		Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6			Zpracovatel:		Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

739 834,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV				106 720,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				55 000,00	
1	K	R60099001	Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	25,000	690,00	17 250,00	
PP		Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky						
2	K	R60099002	Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	25,000	1 510,00	37 750,00	
PP		Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky						
D		9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				41 530,00	
3	K	R9009901	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000	2 980,00	2 980,00	
PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm						
4	K	R9009902	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	300,000	95,00	28 500,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm						
5	K	R9009903	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	20,000	130,00	2 600,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm						
6	K	R9009904	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	50,000	149,00	7 450,00	
PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm						
D		997	Přesun sutě				3 590,00	
7	K	R99799001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,000	520,00	1 560,00	
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením						
8	K	R99799002	Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,000	16,00	80,00	
PP		Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km						
9	K	R99799003	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	650,00	1 950,00	
PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)						
D		998	Přesun hmot				6 600,00	
10	K	R99899001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,000	2 200,00	6 600,00	
PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m						
D		D1	PSV - Práce a dodávky PSV				597 914,50	
D		741	Elektromontáže				597 914,50	
D		741.1	Rozvodné a pojistkové skříně				87 170,00	
11	K	R74199001	Rozvaděč R16/HEP, přesný výkaz viz. níže	ks	1,000	58 460,00	58 460,00	
PP		Rozvaděč R16/HEP, přesný výkaz viz. níže						
12	K	R74199002	Rozvaděč R25/HEP, přesný výkaz viz. níže	ks	1,000	28 710,00	28 710,00	
PP		Rozvaděč R25/HEP, přesný výkaz viz. níže						
D		741.2	Montáž rozvodných a pojistkových skříní				5 280,00	
13	K	R74199003	Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	2,000	2 640,00	5 280,00	
PP		Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg						
D		741.3	Svítlidla				120 700,00	
14	K	R74199004	VS1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP		VS1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
15	K	R74199005	VS2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
PP		VS2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						
16	K	R74199006	VS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
PP		VS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		VS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
17	K	R74199007	VS4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	22,000	1 000,00	22 000,00	
	PP		VS4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
18	K	R74199008	VS5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	8,000	1 200,00	9 600,00	
	PP		VS5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
19	K	R74199009	VS6, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,000	1 500,00	9 000,00	
	PP		VS6, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
20	K	R74199010	VS7, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
	PP		VS7, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
21	K	R74199011	VS8, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		VS8, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
22	K	R74199012	PS1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	3,000	3 500,00	10 500,00	
	PP		PS1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
23	K	R74199013	PS2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	10,000	1 200,00	12 000,00	
	PP		PS2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
24	K	R74199014	PS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	12,000	1 000,00	12 000,00	
	PP		PS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
25	K	R74199015	PS4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,000	1 600,00	6 400,00	
	PP		PS4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
26	K	R74199016	PS5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,000	1 400,00	2 800,00	
	PP		PS5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin					
27	K	R74199017	NS, stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	6,000	2 500,00	15 000,00	
	PP		NS, stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20					
D		741.4	Montáž svítidel včetně zdrojů				82 000,00	
28	K	R74199018	Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	82,000	250,00	20 500,00	
	PP		Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
29	K	R74199019	Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	82,000	750,00	61 500,00	
	PP		Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného					
D		741.5	Instalační přístroje				50 776,00	
30	K	R74199020	Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	3,000	355,00	1 065,00	
	PP		Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
31	K	R74199021	Vypínač ř. 1, 10A, IP44, montáž pod omítkou	ks	2,000	410,00	820,00	
	PP		Vypínač ř. 1, 10A, IP44, montáž pod omítkou					
32	K	R74199022	Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,000	377,00	754,00	
	PP		Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
33	K	R74199023	Vypínač ř. 6+6, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,000	390,00	780,00	
	PP		Vypínač ř. 6+6, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
34	K	R74199024	Tlačítko ř. 1/0, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	11,000	412,00	4 532,00	
	PP		Tlačítko ř. 1/0, 10A, IP20, montáž pod omítkou					
35	K	R74199025	Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	79,000	310,00	24 490,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou					
36	K	R74199026	Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou	ks	5,000	1 560,00	7 800,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou					
37	K	R74199027	Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	77,000	35,00	2 695,00	
	PP		Rámeček jednonásobný vodorovný					
38	K	R74199028	Rámeček dvojnásobný vodorovný	ks	3,000	61,00	183,00	
	PP		Rámeček dvojnásobný vodorovný					
39	K	R74199029	Rámeček trojnásobný vodorovný	ks	5,000	83,00	415,00	
	PP		Rámeček trojnásobný vodorovný					
40	K	R74199030	Rámeček čtyřnásobný vodorovný	ks	3,000	110,00	330,00	
	PP		Rámeček čtyřnásobný vodorovný					
41	K	R74199031	Rámeček pětínásobný vodorovný	ks	1,000	152,00	152,00	
	PP		Rámeček pětínásobný vodorovný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	R74199032	Vypínač ř. 3, 25A/400V, IP55, zapuštěný např. ABB Pressto 3536N	ks	1,000	875,00	875,00	
	PP		Vypínač ř. 3, 25A/400V, IP55, zapuštěný např. ABB Pressto 3536N					
43	K	R74199033	Zásuvka 16A/400V, 3P+N+PE, IP44, zapuštěná montáž např. SEZ IZV 1653	ks	3,000	420,00	1 260,00	
	PP		Zásuvka 16A/400V, 3P+N+PE, IP44, zapuštěná montáž např. SEZ IZV 1653					
44	K	R74199034	Zásuvka 16A/230V, IP20, do parapetního kanálu, např. ABB Profil 45	ks	19,000	210,00	3 990,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V, IP20, do parapetního kanálu, např. ABB Profil 45					
45	K	R74199035	Zásuvka datová 2x RJ45, Cat5e, montáž pod omítku	ks	1,000	635,00	635,00	
	PP		Zásuvka datová 2x RJ45, Cat5e, montáž pod omítku					
D		741.6	Montáž instalačních přístrojů				15 204,00	
46	K	R74199036	Montáž vypínače pod omítkou	ks	20,000	90,00	1 800,00	
	PP		Montáž vypínače pod omítkou					
47	K	R74199037	Montáž zásuvky pod omítkou	ks	107,000	95,00	10 165,00	
	PP		Montáž zásuvky pod omítkou					
48	K	R74199038	Montáž rámečku přístroje	ks	79,000	41,00	3 239,00	
	PP		Montáž rámečku přístroje					
D		741.7	Kabely a vodiče, jímací soustava				76 430,00	
49	K	R74199039	CXKH-R 5C*2,5 B2ca, s1, d0	m	120,000	58,00	6 960,00	
	PP		CXKH-R 5C*2,5 B2ca, s1, d0					
50	K	R74199040	CXKH-R 5C*1,5 B2ca, s1, d0	m	20,000	39,00	780,00	
	PP		CXKH-R 5C*1,5 B2ca, s1, d0					
51	K	R74199041	CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0	m	830,000	55,00	45 650,00	
	PP		CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0					
52	K	R74199042	CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	250,000	51,00	12 750,00	
	PP		CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0					
53	K	R74199043	CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	40,000	27,00	1 080,00	
	PP		CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0					
54	K	R74199044	CXKH-R 2A*1,5 B2ca, s1, d0	m	120,000	23,00	2 760,00	
	PP		CXKH-R 2A*1,5 B2ca, s1, d0					
55	K	R74199045	UTP Cat 5e Dca	m	150,000	14,00	2 100,00	
	PP		UTP Cat 5e Dca					
56	K	R74199046	CY4 ZŽ	m	290,000	15,00	4 350,00	
	PP		CY4 ZŽ					
D		741.8	Montáž kabely, vodiče a jímací soustava				76 985,00	
57	K	R74199048	Montáž kabelu do 6mm2	m	1 530,000	40,00	61 200,00	
	PP		Montáž kabelu do 6mm2					
58	K	R74199049	Montáž vodiče do 25mm2	m	290,000	52,00	15 080,00	
	PP		Montáž vodiče do 25mm2					
59	K	R74199050	Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2	ks	15,000	47,00	705,00	
	PP		Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2					
D		741.9	Úložný a nosný materiál				59 309,50	
60	K	R74199051	Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	105,000	56,00	5 880,00	
	PP		Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1					
61	K	R74199052	Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	25,000	51,00	1 275,00	
	PP		Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2					
62	K	R74199053	Krabice pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí a prachem. Vstupy pro kabely nebo trubky dimenze 16 a 20 mm dle EN 60423. Možnost instalace na materiály třídy A1 až D, včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	10,000	84,00	840,00	
	PP		Krabice pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí a prachem. Vstupy pro kabely nebo trubky dimenze 16 a 20 mm dle EN 60423. Možnost instalace na materiály třídy A1 až D, včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2					
63	K	R74199054	Parapetní žlab bezhalogenový PK 170x65 kompletní včetně dělicí příčky, rohů, spojek, koncovek a drobného montážního materiálu	m	15,500	1 255,00	19 452,50	
	PP		Parapetní žlab bezhalogenový PK 170x65 kompletní včetně dělicí příčky, rohů, spojek, koncovek a drobného montážního materiálu					
64	K	R74199055	Kabelový žlab, žárový zinek 50x62x0,7 s integrovanou spojkou	m	36,000	305,00	10 980,00	
	PP		Kabelový žlab, žárový zinek 50x62x0,7 s integrovanou spojkou					
65	K	R74199056	Oblouk 90 kabelového žlabu 50x62, žárový zinek	ks	1,000	510,00	510,00	
	PP		Oblouk 90 kabelového žlabu 50x62, žárový zinek					
66	K	R74199057	T kus kabelového žlabu 50x62, žárový zinek	ks	1,000	1 112,00	1 112,00	
	PP		T kus kabelového žlabu 50x62, žárový zinek					
67	K	R74199058	Montážní bod kabelového žlabu 50x62x0,8, sestava dle zvyklostí konkrétního výrobce	ks	36,000	535,00	19 260,00	
	PP		Montážní bod kabelového žlabu 50x62x0,8, sestava dle zvyklostí konkrétního výrobce					
68	K	R74199059	montáž žlabu v rámci půdy (závitové tyče, příčníky, šrouby, matky atp...)		0,000	0,00	0,00	
	PP		montáž žlabu v rámci půdy (závitové tyče, příčníky, šrouby, matky atp...)					
D		741.10	Montáž úložný a nosný materiál				24 060,00	
69	K	R74199060	Montáž KU, KP	ks	130,000	56,00	7 280,00	
	PP		Montáž KU, KP					
70	K	R74199061	Montáž 8130	ks	10,000	61,00	610,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž 8130					
71	K	R74199062	Montáž parapetního kanálu PK 170x65	m	15,500	300,00	4 650,00	
PP			Montáž parapetního kanálu PK 170x65					
72	K	R74199063	Montáž kabelového žlabu 50x62x0,7	m	36,000	320,00	11 520,00	
PP			Montáž kabelového žlabu 50x62x0,7					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					35 200,00
74	K	VRN-99002	Revize	hod	16,000	700,00	11 200,00	
PP			Revize					
76	K	VRN-99004	Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,800	20 000,00	16 000,00	
PP			Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů					
77	K	VRN-99005	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,200	20 000,00	4 000,00	
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
78	K	VRN-99006	Provozní vlivy	kpl	0,500	8 000,00	4 000,00	
PP			Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
MaR - Měření a regulace

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Kubík

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 604 873,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 604 873,00	21,00%	337 023,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 941 896,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

MaR - Měření a regulace

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžicková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Miroslav Kubík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 604 873,00
742 - Slaboproud		1 604 873,00
742.1 - Rozvaděč MR1, přízemí		167 490,00
742.2 - Rozvaděč MR1a, přízemí		85 728,00
742.3 - Rozvaděč MR2, 1.patro		107 487,00
742.4 - Rozvaděč MR2a, 1.patro		113 037,00
742.5 - Rozvaděč MR3, 2.patro		97 350,00
742.6 - Rozvaděč MR4, 1.patro		146 681,00
742.7 - MONTÁŽNÍ PRÁCE		760 100,00
742.8 - OSTATNÍ		127 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		PRO - Profese					
Soupis:		MaR - Měření a regulace					
Místo:		Ostrov			Datum:		13. 3. 2024
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov			Projektant:		Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6			Zpracovatel:		Miroslav Kubík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 604 873,00

D		742	Slaboproud						1 604 873,00
D		742.1	Rozvaděč MR1, přízemí						167 490,00
1	K	R74299001	volně programovatelné PLC, MODBUS, BACnet, RS485, ethernet, webserver	ks	1,000	23 120,00	23 120,00		
	PP		volně programovatelné PLC, MODBUS, BACnet, RS485, ethernet, webserver						
	P		Poznámka k položce: mark220LX						
2	K	R74299002	zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W	ks	1,000	1 560,00	1 560,00		
	PP		zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W						
3	K	R74299003	pojistková svorka + trubičková pojistka	ks	2,000	290,00	580,00		
	PP		pojistková svorka + trubičková pojistka						
4	K	R74299004	vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A	ks	1,000	412,00	412,00		
	PP		vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A						
5	K	R74299005	jistič jednofázový, 10A, charakteristika B	ks	1,000	210,00	210,00		
	PP		jistič jednofázový, 10A, charakteristika B						
6	K	R74299006	instalační svorka 1,5mm2	ks	7,000	18,00	126,00		
	PP		instalační svorka 1,5mm2						
	P		Poznámka k položce: wago						
7	K	R74299007	plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů	ks	1,000	744,00	744,00		
	PP		plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů						
8	K	R74299008	instalační krabice, hluboká	ks	8,000	31,00	248,00		
	PP		instalační krabice, hluboká						
	P		Poznámka k položce: kopos						
9	K	R74299009	prostorový regulátor topení, RS485 Modbus	ks	8,000	7 130,00	57 040,00		
	PP		prostorový regulátor topení, RS485 Modbus						
	P		Poznámka k položce: UC102						
10	K	R74299010	výkonový člen pro termohlavice	ks	10,000	2 560,00	25 600,00		
	PP		výkonový člen pro termohlavice						
	P		Poznámka k položce: ME210						
11	K	R74299011	termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno	ks	30,000	1 110,00	33 300,00		
	PP		termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno						
	P		Poznámka k položce: siemens						
12	K	R74299012	napájecí kabel rozvaděče MR1	m	25,000	28,00	700,00		
	PP		napájecí kabel rozvaděče MR1						
	P		Poznámka k položce: CYKY -J 3x1,5						
13	K	R74299013	napájecí kabel termohlavic	m	350,000	21,00	7 350,00		
	PP		napájecí kabel termohlavic						
	P		Poznámka k položce: JYTY 2x1						
14	K	R74299014	komunikační kabel prostorového regulátoru	m	250,000	25,00	6 250,00		
	PP		komunikační kabel prostorového regulátoru						
	P		Poznámka k položce: J-Y(Sl)Y 2x2x0,8						
15	K	R74299015	instalační lišta	m	250,000	41,00	10 250,00		
	PP		instalační lišta						
	P		Poznámka k položce: bílá 20x20						
D		742.2	Rozvaděč MR1a, přízemí						85 728,00
16	K	R74299016	volně programovatelné PLC, MODBUS, BACnet, RS485, ethernet, webserver	ks	1,000	23 120,00	23 120,00		
	PP		volně programovatelné PLC, MODBUS, BACnet, RS485, ethernet, webserver						
	P		Poznámka k položce: mark220LX						
17	K	R74299017	zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W	ks	1,000	1 560,00	1 560,00		
	PP		zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W						
18	K	R74299018	pojistková svorka + trubičková pojistka	ks	2,000	290,00	580,00		
	PP		pojistková svorka + trubičková pojistka						
19	K	R74299019	vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A	ks	1,000	412,00	412,00		
	PP		vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	R74299020	jistič jednofázový, 10A, charakteristika B	ks	1,000	223,00	223,00	
	PP		jistič jednofázový, 10A, charakteristika B					
21	K	R74299021	instalační svorka 1,5mm2	ks	7,000	18,00	126,00	
	PP		instalační svorka 1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: wago					
22	K	R74299022	plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů	ks	1,000	744,00	744,00	
	PP		plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů					
23	K	R74299023	instalační krabice, hluboká	ks	3,000	31,00	93,00	
	PP		instalační krabice, hluboká					
	P		Poznámka k položce: kopos					
24	K	R74299024	prostorový regulátor topení, RS485 Modbus	ks	3,000	7 130,00	21 390,00	
	PP		prostorový regulátor topení, RS485 Modbus					
	P		Poznámka k položce: UC102					
25	K	R74299025	výkonový člen pro termohlavice	ks	3,000	2 560,00	7 680,00	
	PP		výkonový člen pro termohlavice					
	P		Poznámka k položce: ME210					
26	K	R74299026	termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno	ks	10,000	1 110,00	11 100,00	
	PP		termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno					
	P		Poznámka k položce: siemens					
27	K	R74299027	napájecí kabel rozvaděče MR1	m	25,000	28,00	700,00	
	PP		napájecí kabel rozvaděče MR1					
	P		Poznámka k položce: CYKY -J 3x1,5					
28	K	R74299028	napájecí kabel termohlavic	m	250,000	21,00	5 250,00	
	PP		napájecí kabel termohlavic					
	P		Poznámka k položce: JYTY 2x1					
29	K	R74299029	komunikační kabel prostorového regulátoru	m	100,000	25,00	2 500,00	
	PP		komunikační kabel prostorového regulátoru					
	P		Poznámka k položce: J-Y(Sl)Y 2x2x0,8					
30	K	R74299030	instalační lišta	m	250,000	41,00	10 250,00	
	PP		instalační lišta					
	P		Poznámka k položce: blíá 20x20					
	D	742.3	Rozvaděč MR2, 1.patro				107 487,00	
31	K	R74299031	volně programovatelné PLC, BACnet, RS485, ethernet, webserever	ks	1,000	23 120,00	23 120,00	
	PP		volně programovatelné PLC, BACnet, RS485, ethernet, webserever					
	P		Poznámka k položce: mark220LX					
32	K	R74299032	zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W					
33	K	R74299033	pojistková svorka + trubičková pojistka	ks	2,000	290,00	580,00	
	PP		pojistková svorka + trubičková pojistka					
34	K	R74299034	vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A	ks	1,000	412,00	412,00	
	PP		vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A					
35	K	R74299035	jistič jednofázový, 10A, charakteristika B	ks	1,000	223,00	223,00	
	PP		jistič jednofázový, 10A, charakteristika B					
36	K	R74299036	instalační svorka 1,5mm2	ks	7,000	18,00	126,00	
	PP		instalační svorka 1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: wago					
37	K	R74299037	plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů	ks	1,000	744,00	744,00	
	PP		plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů					
38	K	R74299038	instalační krabice, hluboká	ks	2,000	31,00	62,00	
	PP		instalační krabice, hluboká					
	P		Poznámka k položce: kopos					
39	K	R74299039	prostorový regulátor topení, RS485 Modbus	ks	2,000	7 130,00	14 260,00	
	PP		prostorový regulátor topení, RS485 Modbus					
	P		Poznámka k položce: UC102					
40	K	R74299040	výkonový člen pro termohlavice	ks	10,000	2 560,00	25 600,00	
	PP		výkonový člen pro termohlavice					
	P		Poznámka k položce: ME220					
41	K	R74299041	termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno	ks	20,000	1 110,00	22 200,00	
	PP		termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno					
	P		Poznámka k položce: siemens					
42	K	R74299042	napájecí kabel rozvaděče MR2	m	25,000	28,00	700,00	
	PP		napájecí kabel rozvaděče MR2					
	P		Poznámka k položce: CYKY -J 3x1,5					
43	K	R74299043	napájecí kabel termohlavic	m	200,000	21,00	4 200,00	
	PP		napájecí kabel termohlavic					
	P		Poznámka k položce: JYTY 2x1					
44	K	R74299044	komunikační kabel prostorového regulátoru	m	220,000	25,00	5 500,00	
	PP		komunikační kabel prostorového regulátoru					
	P		Poznámka k položce: J-Y(Sl)Y 2x2x0,8					
45	K	R74299045	instalační lišta	m	200,000	41,00	8 200,00	
	PP		instalační lišta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: blíá 20x20					
	D	742.4	Rozvaděč MR2a, 1.patro				113 037,00	
46	K	R74299046	volně programovatelné PLC, BACnet, RS485, ethernet, webserever	ks	1,000	23 120,00	23 120,00	
	PP		volně programovatelné PLC, BACnet, RS485, ethernet, webserever					
	P		Poznámka k položce: mark220LX					
47	K	R74299047	zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W					
48	K	R74299048	pojistková svorka + trubičková pojistka	ks	2,000	290,00	580,00	
	PP		pojistková svorka + trubičková pojistka					
49	K	R74299049	vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A	ks	1,000	412,00	412,00	
	PP		vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A					
50	K	R74299050	jistič jednofázový, 10A, charakteristika B	ks	1,000	223,00	223,00	
	PP		jistič jednofázový, 10A, charakteristika B					
51	K	R74299051	instalační svorka 1,5mm2	ks	7,000	18,00	126,00	
	PP		instalační svorka 1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: wago					
52	K	R74299052	plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů	ks	1,000	744,00	744,00	
	PP		plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů					
53	K	R74299053	instalační krabice, hluboká	ks	2,000	31,00	62,00	
	PP		instalační krabice, hluboká					
	P		Poznámka k položce: kopos					
54	K	R74299054	prostorový regulátor topení, RS485 Modbus	ks	2,000	7 130,00	14 260,00	
	PP		prostorový regulátor topení, RS485 Modbus					
	P		Poznámka k položce: UC102					
55	K	R74299055	výkonový člen pro termohlavice	ks	10,000	2 560,00	25 600,00	
	PP		výkonový člen pro termohlavice					
	P		Poznámka k položce: ME220					
56	K	R74299056	termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno	ks	25,000	1 110,00	27 750,00	
	PP		termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno					
	P		Poznámka k položce: siemens					
57	K	R74299057	napájecí kabel rozvaděče MR2	m	25,000	28,00	700,00	
	PP		napájecí kabel rozvaděče MR2					
	P		Poznámka k položce: CYKY -J 3x1,5					
58	K	R74299058	napájecí kabel termohlavic	m	200,000	21,00	4 200,00	
	PP		napájecí kabel termohlavic					
	P		Poznámka k položce: JYTY 2x1					
59	K	R74299059	komunikační kabel prostorového regulátoru	m	220,000	25,00	5 500,00	
	PP		komunikační kabel prostorového regulátoru					
	P		Poznámka k položce: J-Y(St)Y 2x2x0,8					
60	K	R74299060	instalační lišta	m	200,000	41,00	8 200,00	
	PP		instalační lišta					
	P		Poznámka k položce: blíá 20x20					
	D	742.5	Rozvaděč MR3, 2.patro				97 350,00	
61	K	R74299061	volně programovatelné PLC, BACnet, RS485, ethernet, webserever	ks	1,000	23 120,00	23 120,00	
	PP		volně programovatelné PLC, BACnet, RS485, ethernet, webserever					
	P		Poznámka k položce: mark220LX					
62	K	R74299062	zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W					
63	K	R74299063	pojistková svorka + trubičková pojistka	ks	2,000	290,00	580,00	
	PP		pojistková svorka + trubičková pojistka					
64	K	R74299064	vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A	ks	1,000	412,00	412,00	
	PP		vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A					
65	K	R74299065	jistič jednofázový, 10A, charakteristika B	ks	1,000	223,00	223,00	
	PP		jistič jednofázový, 10A, charakteristika B					
66	K	R74299066	instalační svorka 1,5mm2	ks	7,000	18,00	126,00	
	PP		instalační svorka 1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: wago					
67	K	R74299067	plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů	ks	1,000	744,00	744,00	
	PP		plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů					
68	K	R74299068	instalační krabice, hluboká	ks	5,000	31,00	155,00	
	PP		instalační krabice, hluboká					
	P		Poznámka k položce: kopos					
69	K	R74299069	prostorový regulátor topení, RS485 Modbus	ks	5,000	7 130,00	35 650,00	
	PP		prostorový regulátor topení, RS485 Modbus					
	P		Poznámka k položce: UC102					
70	K	R74299070	výkonový člen pro termohlavice	ks	4,000	2 560,00	10 240,00	
	PP		výkonový člen pro termohlavice					
	P		Poznámka k položce: ME220					
71	K	R74299071	termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno	ks	14,000	1 110,00	15 540,00	
	PP		termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>siemens</i>					
72	K	R74299072	napájecí kabel rozvaděče MR3	m	25,000	28,00	700,00	
	PP		napájecí kabel rozvaděče MR3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>CYKY -J 3x1,5</i>					
73	K	R74299073	napájecí kabel termohlavic	m	80,000	21,00	1 680,00	
	PP		napájecí kabel termohlavic					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JYTY 2x1</i>					
74	K	R74299074	komunikační kabel prostorového regulátoru	m	150,000	25,00	3 750,00	
	PP		komunikační kabel prostorového regulátoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>J-Y(Sl)Y 2x2x0,8</i>					
75	K	R74299075	instalační lišta	m	70,000	41,00	2 870,00	
	PP		instalační lišta					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>blíá 20x20</i>					
	D	742.6	Rozvaděč MR4, 1.patro				146 681,00	
76	K	R74299076	volně programovatelné PLC, BACnet, RS485, ethernet, webserever	ks	1,000	23 120,00	23 120,00	
	PP		volně programovatelné PLC, BACnet, RS485, ethernet, webserever					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>mark220LX</i>					
77	K	R74299077	zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PP		zdroj na DIN lištu, 230/24V, 50Hz, 60W					
78	K	R74299078	pojistková svorka + trubičková pojistka	ks	2,000	290,00	580,00	
	PP		pojistková svorka + trubičková pojistka					
79	K	R74299079	vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A	ks	1,000	412,00	412,00	
	PP		vypínač páčkový na DIN lištu jednofázový, 16A					
80	K	R74299080	jistič jednofázový, 10A, charakteristika B	ks	1,000	223,00	223,00	
	PP		jistič jednofázový, 10A, charakteristika B					
81	K	R74299081	instalační svorka 1,5mm2	ks	7,000	18,00	126,00	
	PP		instalační svorka 1,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>wago</i>					
82	K	R74299082	plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů	ks	1,000	744,00	744,00	
	PP		plastový rozvaděč na omítku, šířka 18 modulů					
83	K	R74299083	instalační krabice, hluboká	ks	6,000	31,00	186,00	
	PP		instalační krabice, hluboká					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>kopos</i>					
84	K	R74299084	prostorový regulátor topení, RS485 Modbus	ks	6,000	7 130,00	42 780,00	
	PP		prostorový regulátor topení, RS485 Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>UC102</i>					
85	K	R74299085	výkonový člen pro termohlavice	ks	10,000	2 560,00	25 600,00	
	PP		výkonový člen pro termohlavice					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ME210</i>					
86	K	R74299086	termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno	ks	23,000	1 110,00	25 530,00	
	PP		termohlavice 24V, AC, bez napětí otevřeno					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>siemens</i>					
87	K	R74299087	napájecí kabel rozvaděče MR4	m	50,000	28,00	1 400,00	
	PP		napájecí kabel rozvaděče MR4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>CYKY -J 3x1,5</i>					
88	K	R74299088	napájecí kabel termohlavic	m	220,000	21,00	4 620,00	
	PP		napájecí kabel termohlavic					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JYTY 2x1</i>					
89	K	R74299089	komunikační kabel prostorového regulátoru	m	300,000	25,00	7 500,00	
	PP		komunikační kabel prostorového regulátoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>J-Y(Sl)Y 2x2x0,8</i>					
90	K	R74299090	instalační lišta	m	300,000	41,00	12 300,00	
	PP		instalační lišta					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>blíá 20x20</i>					
	D	742.7	MONTÁŽNÍ PRÁCE				760 100,00	
91	K	R74299091	výroba rozvaděčů MR..., včetně propojení se stávajícími	kpl	1,000	56 200,00	56 200,00	
	PP		výroba rozvaděčů MR..., včetně propojení se stávajícími					
92	K	R74299092	montáž kabelových tras	kpl	1,000	215 400,00	215 400,00	
	PP		montáž kabelových tras					
93	K	R74299093	instalace zapojení prostorových regulátorů	kpl	1,000	38 600,00	38 600,00	
	PP		instalace zapojení prostorových regulátorů					
94	K	R74299094	instalace a zapojení termohlavic	kpl	1,000	74 600,00	74 600,00	
	PP		instalace a zapojení termohlavic					
95	K	R74299095	propojení komunikace	kpl	1,000	62 000,00	62 000,00	
	PP		propojení komunikace					
96	K	R74299096	SW konfigurace integrátorů	kpl	1,000	103 000,00	103 000,00	
	PP		SW konfigurace integrátorů					
97	K	R74299097	vygenerování grafického prostředí	kpl	1,000	57 400,00	57 400,00	
	PP		vygenerování grafického prostředí					
98	K	R74299098	nastavení uživatelských pravidel, oživení systému, uvedení do provozu	kpl	1,000	18 400,00	18 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			nastavení uživatelských pravidel, oživení systému, uvedení do provozu					
99	K	R74299099	komplexní zkoušky	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
PP			komplexní zkoušky					
100	K	R74299100	Implementace do stávajícího HMI-SCADA nadřazeného systému řízení DK Ostrov	kpl	1,000	59 500,00	59 500,00	
PP			Implementace do stávajícího HMI-SCADA nadřazeného systému řízení DK Ostrov					
101	K	R74299101	Implementace do SQL serveru, doplnění do stávající mobilní aplikace řízení DK Ostrov	kpl	1,000	47 000,00	47 000,00	
PP			Implementace do SQL serveru, doplnění do stávající mobilní aplikace řízení DK Ostrov					
D 742.8			OSTATNÍ					127 000,00
102	K	R74299102	revizní zpráva elektro	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			revizní zpráva elektro					
103	K	R74299103	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	
PP			dokumentace skutečného provedení					
105	K	R74299105	doprava	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			doprava					
106	K	R74299106	požární ucpávky	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
PP			požární ucpávky					
107	K	R74299107	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Ekologická likvidace odpadů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
ZTI-MS - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	480 26 450
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		DIČ:	CZ48026450
Projektant:		IČ:	
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jakub Vilingr		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			62 193,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 193,33	21,00%	13 060,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		75 253,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

ZTI-MS - Zdravotně technické instalace

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžicková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	62 193,33
720 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	38 497,00
722 - VNITŘNÍ VODOVOD	28 557,00
722.1 - DEMONTÁŽE	2 800,00
722.2 - ROZVODY POTRUBÍ	13 390,00
722.3 - ARMATURY	7 417,00
713 - TEPELNÉ IZOLACE	2 250,00
722.4 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	2 700,00
721 - VNITŘNÍ KANALIZACE	9 940,00
721.1 - DEMONTÁŽE	350,00
721.2 - ROZVODY POTRUBÍ	7 550,00
721.3 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	2 040,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 696,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

ZTI-MS - Zdravotně technické instalace

Místo:

Ostrov

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Projektant:

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Jakub Vlíngř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 193,33	
D 720 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE							38 497,00	
D 722 VNITŘNÍ VODOVOD							28 557,00	
D 722.1 DEMONTÁŽE							2 800,00	
1	K	R72299001	Demontáž stávajícího vodovodu , včetně zazátkování nepoužívaného potrubí vodovodu (stanoveno odborným odhadem)	hod	4,000	700,00	2 800,00	
PP			Demontáž stávajícího vodovodu , včetně zazátkování nepoužívaného potrubí vodovodu (stanoveno odborným odhadem)					
D 722.2 ROZVODY POTRUBÍ							13 390,00	
2	K	R72299002	U podlahy napojit na stávající potrubí teplé/studené vody - PPR d20 napojit přechodkou PPR d20 - 1/2"	ks	2,000	410,00	820,00	
PP			U podlahy napojit na stávající potrubí teplé/studené vody - PPR d20 napojit přechodkou PPR d20 - 1/2"					
3	K	R72299003	Napojení na výstupu potrubí vodovodu ze zdi na stávající vývod 1/2" (po demontáži RV)	ks	2,000	210,00	420,00	
PP			Napojení na výstupu potrubí vodovodu ze zdi na stávající vývod 1/2" (po demontáži RV)					
4	K	R72299004	Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesítný polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody	m	15,000	810,00	12 150,00	
PP			Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesítný polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody					
D 722.3 ARMATURY							7 417,00	
5	K	R72299005	Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	ks	9,000	321,00	2 889,00	
PP			Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz					
6	K	R72299006	Rohový pračkový kulový uzávěr se zpětným ventilem , 1/2" x 3/4" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	ks	1,000	436,00	436,00	
PP			Rohový pračkový kulový uzávěr se zpětným ventilem , 1/2" x 3/4" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz					
7	K	R72299007	Rohový kulový uzavírací kohout - G 1/2" , vnitřní/vnější závit , PN 16 , provedení motýl (atest na pitnou vodu)	kus	4,000	648,00	2 592,00	
PP			Rohový kulový uzavírací kohout - G 1/2" , vnitřní/vnější závit , PN 16 , provedení motýl (atest na pitnou vodu)					
8	K	R72299008	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál					
D 713 TEPELNÉ IZOLACE							2 250,00	
9	K	R71399001	Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva	m	15,000	140,00	2 100,00	
PP			Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva					
10	K	R71399002	Klipsy	ks	75,000	2,00	150,00	
PP			Klipsy					
D 722.4 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE							2 700,00	
11	K	R72299009	Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí d20 mm	ks	18,000	150,00	2 700,00	
PP			Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí d20 mm					
D 721 VNITŘNÍ KANALIZACE							9 940,00	
D 721.1 DEMONTÁŽE							350,00	
12	K	R72199001	Demontáž stávající kanalizace (stanoveno odborným odhadem)	hod	0,500	700,00	350,00	
PP			Demontáž stávající kanalizace (stanoveno odborným odhadem)					
D 721.2 ROZVODY POTRUBÍ							7 550,00	
13	K	R72199002	Napojení na stávající vývod potrubí kanalizace ze zdi HT 50 ,napojit 2x kolenem HT 50/45°	kpl	1,000	700,00	700,00	
PP			Napojení na stávající vývod potrubí kanalizace ze zdi HT 50 ,napojit 2x kolenem HT 50/45°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	R72199003	Napojení na stávající vývod potrubí kanalizace z podlahy HT 50 ,napojit 2x kolenem HT 50/45°	kpl	1,000	700,00	700,00	
	PP		Napojení na stávající vývod potrubí kanalizace z podlahy HT 50 ,napojit 2x kolenem HT 50/45°					
15	K	R72199004	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 32 (včetně tvarovek)	m	3,000	750,00	2 250,00	
	PP		Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 32 (včetně tvarovek)					
16	K	R72199005	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)	m	5,000	780,00	3 900,00	
	PP		Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)					
	D	721.3	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				2 040,00	
17	K	R72199006	Objímky pro potrubí kanalizace DN 32 mm	ks	4,000	150,00	600,00	
	PP		Objímky pro potrubí kanalizace DN 32 mm					
18	K	R72199007	Objímky pro potrubí kanalizace DN 50 mm	ks	8,000	180,00	1 440,00	
	PP		Objímky pro potrubí kanalizace DN 50 mm					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 696,33	
19	K	VRN99001	Přesun hmot pro ZTI	kg	39,265	5,00	196,33	
	PP		Přesun hmot pro ZTI					
20	K	VRN99002	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Tlaková zkouška vodovodu					
21	K	VRN99003	Proplach a desinfekce vodovodu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Proplach a desinfekce vodovodu					
22	K	VRN99004	Zkoušky kanalizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky kanalizace					
23	K	VRN99005	Drobné stavební přípomocné práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Drobné stavební přípomocné práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
ZTI-TK - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Ostrov

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			84 322,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 322,00	21,00%	17 707,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		102 029,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

ZTI-TK - Zdravotně technické instalace

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	84 322,00
720 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	60 517,00
722 - VNITŘNÍ VODOVOD	44 907,00
722.1 - DEMONTÁŽE	11 200,00
722.2 - ROZVODY POTRUBÍ	20 440,00
722.3 - ARMATURY	5 467,00
713 - TEPELNÉ IZOLACE	3 300,00
722.4 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	4 500,00
721 - VNITŘNÍ KANALIZACE	15 610,00
721.1 - DEMONTÁŽE	4 200,00
721.2 - ROZVODY POTRUBÍ	8 710,00
721.3 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	2 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 805,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

ZTI-TK - Zdravotně technické instalace

Místo:

Ostrov

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Projektant:

Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Jakub Vlíngř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								84 322,00
D 720 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE								60 517,00
D 722 VNITŘNÍ VODOVOD								44 907,00
D 722.1 DEMONTÁŽE								11 200,00
1	K	R72299001	Demontáž stávajícího vodovodu v prostoru barového pultu a zázemí baru (stanoveno odborným odhadem)	hod	16,000	700,00	11 200,00	
PP			Demontáž stávajícího vodovodu v prostoru barového pultu a zázemí baru (stanoveno odborným odhadem)					
D 722.2 ROZVODY POTRUBÍ								20 440,00
2	K	R72299002	Na stávající přívod vody z podlahy zakončený KK 1/2" napojit vsuvkou 1/2" a kolenem PRESS 90° 1/2"Fx20 mm	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
PP			Na stávající přívod vody z podlahy zakončený KK 1/2" napojit vsuvkou 1/2" a kolenem PRESS 90° 1/2"Fx20 mm					
3	K	R72299003	Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesítný polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody	m	22,000	820,00	18 040,00	
PP			Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesítný polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody					
D 722.3 ARMATURY								5 467,00
4	K	R72299004	Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	ks	11,000	321,00	3 531,00	
PP			Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz					
5	K	R72299005	Rohový pračkový kulový uzávěr se zpětným ventilem , 1/2" x 3/4" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	ks	1,000	436,00	436,00	
PP			Rohový pračkový kulový uzávěr se zpětným ventilem , 1/2" x 3/4" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz					
6	K	R72299006	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál					
D 713 TEPELNÉ IZOLACE								3 300,00
7	K	R71399001	Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva	m	22,000	140,00	3 080,00	
PP			Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva					
8	K	R71399002	Klipsy	ks	110,000	2,00	220,00	
PP			Klipsy					
D 722.4 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE								4 500,00
9	K	R72299003.1	Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí d20 mm	ks	30,000	150,00	4 500,00	
PP			Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí d20 mm					
D 721 VNITŘNÍ KANALIZACE								15 610,00
D 721.1 DEMONTÁŽE								4 200,00
10	K	R72199001	Demontáž stávající kanalizace v prostoru barového pultu a zázemí baru (stanoveno odborným odhadem)	hod	6,000	700,00	4 200,00	
PP			Demontáž stávající kanalizace v prostoru barového pultu a zázemí baru (stanoveno odborným odhadem)					
D 721.2 ROZVODY POTRUBÍ								8 710,00
11	K	R72199002	Na stávající vývod kanalizace z podlahy PVC Ø 63 mm napojit přechodkou PVC/HT - Ø63/50 a 2x kolenem HT 50/45° dodatečně utěsnit	kpl	1,000	1 210,00	1 210,00	
PP			Na stávající vývod kanalizace z podlahy PVC Ø 63 mm napojit přechodkou PVC/HT - Ø63/50 a 2x kolenem HT 50/45° dodatečně utěsnit					
12	K	R72199003	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)	m	10,000	750,00	7 500,00	
PP			Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)					
D 721.3 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE								2 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	R72199004	Objímky pro potrubí kanalizace DN 50 mm	ks	15,000	180,00	2 700,00	
	PP		Objímky pro potrubí kanalizace DN 50 mm					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				23 805,00	
14	K	VRN-99001	Přesun hmot pro ZTI	kg	61,000	5,00	305,00	
	PP		Přesun hmot pro ZTI					
15	K	VRN-99002	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Tlaková zkouška vodovodu					
16	K	VRN-99003	Proplach a desinfekce vodovodu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Proplach a desinfekce vodovodu					
17	K	VRN-99004	Zkoušky kanalizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky kanalizace					
18	K	VRN-99005	Stavební přípomocné práce - průrazy stavebními konstrukcemi , odsekání schovaného potrubí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Stavební přípomocné práce - průrazy stavebními konstrukcemi , odsekání schovaného potrubí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
ZTI-VPS - Zdravotně technické instalace (sál a předsálí)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	480 26 450
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		DIČ:	CZ48026450
Projektant:		IČ:	
Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jakub Vilingr		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			61 713,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 713,00	21,00%	12 959,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		74 672,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

ZTI-VPS - Zdravotně technické instalace (sál a předsálí)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžicková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	61 713,00
720 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	61 713,00
722 - VNITŘNÍ VODOVOD	26 985,00
722.1 - DEMONTÁŽE	700,00
722.2 - ROZVODY POTRUBÍ	15 670,00
722.3 - ARMATURY	5 065,00
713 - TEPELNÉ IZOLACE	2 550,00
722.4 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	3 000,00
721 - VNITŘNÍ KANALIZACE	11 138,00
721.1 - DEMONTÁŽE	350,00
721.2 - ROZVODY POTRUBÍ	8 590,00
721.3 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	2 198,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		PRO - Profese					
Soupis:		ZTI-VPS - Zdravotně technické instalace (sál a předsálí)					
Místo:		Ostrov			Datum:		13. 3. 2024
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov			Projektant:		Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6			Zpracovatel:		Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 713,00

D		720	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			61 713,00		
1	K	R72099001	Přesun hmot ZTI	kg	18,000	5,00	90,00	
PP		Přesun hmot ZTI						
2	K	R72099002	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP		Tlaková zkouška vodovodu						
3	K	R72099003	Proplach a desinfekce vodovodu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP		Proplach a desinfekce vodovodu						
4	K	R72099004	Zkoušky kanalizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Zkoušky kanalizace						
5	K	R72099005	Drobné stavební přípomocné práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP		Drobné stavební přípomocné práce						
D		722	VNITŘNÍ VODOVOD			26 985,00		
D		722.1	DEMONTÁŽE			700,00		
6	K	R72299001	Demontáž stávajícího vodovodu (stanoveno odborným odhadem)	hod	1,000	700,00	700,00	
PP		Demontáž stávajícího vodovodu (stanoveno odborným odhadem)						
D		722.2	ROZVODY POTRUBÍ			15 670,00		
7	K	R72299002	Na potrubí vodovodu z podlahy PEX d20 napojit přechodkou Pex 20 - 1/2"	ks	2,000	950,00	1 900,00	
PP		Na potrubí vodovodu z podlahy PEX d20 napojit přechodkou Pex 20 - 1/2"						
8	K	R72299003	Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesítený polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody	m	17,000	810,00	13 770,00	
PP		Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesítený polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody						
D		722.3	ARMATURY			5 065,00		
9	K	R72299004	Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	ks	7,000	321,00	2 247,00	
PP		Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz						
10	K	R72299005	Rohový pračkový kulový uzávěr se zpětným ventilem , 1/2" x 3/4" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	ks	1,000	436,00	436,00	
PP		Rohový pračkový kulový uzávěr se zpětným ventilem , 1/2" x 3/4" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz						
11	K	R72299006	Kulový uzavírací kohout - G 1/2" , vnitřní/vnitřní závit , PN 25 , provedení motýl (atest na pitnou vodu)	kus	2,000	441,00	882,00	
PP		Kulový uzavírací kohout - G 1/2" , vnitřní/vnitřní závit , PN 25 , provedení motýl (atest na pitnou vodu)						
12	K	R72299007	Ostatní drobný montážní nespécifikovaný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP		Ostatní drobný montážní nespécifikovaný materiál						
D		713	TEPELNÉ IZOLACE			2 550,00		
13	K	R71399001	Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva	m	17,000	140,00	2 380,00	
PP		Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva						
14	K	R71399002	Klipsy	ks	85,000	2,00	170,00	
PP		Klipsy						
D		722.4	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE			3 000,00		
15	K	R72299008	Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí d20 mm	ks	20,000	150,00	3 000,00	
PP		Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí d20 mm						
D		721	VNITŘNÍ KANALIZACE			11 138,00		
D		721.1	DEMONTÁŽE			350,00		
16	K	R72199001	Demontáž stávající kanalizace (stanoveno odborným odhadem)	hod	0,500	700,00	350,00	
PP		Demontáž stávající kanalizace (stanoveno odborným odhadem)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721.2			ROZVODY POTRUBÍ	8 590,00				
17	K	R72199002	Na stávající vývod kanalizace z podlahy PVC ø 50/63 mm napojit přechodkou PVC/HT - ø50/63 - HT 50 a dodatečně utěsnit	kpl	1,000	1 210,00	1 210,00	
PP			Na stávající vývod kanalizace z podlahy PVC ø 50/63 mm napojit přechodkou PVC/HT - ø50/63 - HT 50 a dodatečně utěsnit					
18	K	R72199003	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 32 (včetně tvarovek)	m	3,000	750,00	2 250,00	
PP			Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 32 (včetně tvarovek)					
19	K	R72199004	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 40 (včetně tvarovek)	m	3,000	750,00	2 250,00	
PP			Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 40 (včetně tvarovek)					
20	K	R72199005	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)	m	4,000	720,00	2 880,00	
PP			Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)					
D 721.3			DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	2 198,00				
21	K	R72199006	Objímky pro potrubí kanalizace DN 32 mm	ks	4,000	150,00	600,00	
PP			Objímky pro potrubí kanalizace DN 32 mm					
22	K	R72199007	Objímky pro potrubí kanalizace DN 40 mm	ks	4,000	152,00	608,00	
PP			Objímky pro potrubí kanalizace DN 40 mm					
23	K	R72199008	Objímky pro potrubí kanalizace DN 50 mm	ks	6,000	165,00	990,00	
PP			Objímky pro potrubí kanalizace DN 50 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
ZTI-SB - Zdravotně technické instalace (balkon)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	480 26 450
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		DIČ:	CZ48026450
Projektant:		IČ:	
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jakub Vilingr		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			141 593,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 593,00	21,00%	29 734,53
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		171 327,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

ZTI-SB - Zdravotně technické instalace (balkon)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	141 593,00
720 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	115 258,00
722 - VNITŘNÍ VODOVOD	44 894,00
722.1 - DEMONTÁŽE	8 400,00
722.2 - ROZVODY POTRUBÍ	23 560,00
722.3 - ARMATURY	4 284,00
713 - TEPELNÉ IZOLACE	3 750,00
722.4 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	4 900,00
721 - VNITŘNÍ KANALIZACE	26 320,00
721.1 - DEMONTÁŽE	5 600,00
721.2 - ROZVODY POTRUBÍ	12 910,00
721.3 - OSTATNÍ TVAROVKY A ÚPRAVY	1 810,00
721.4 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	6 000,00
725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	44 044,00
725.1 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	44 044,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 335,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		PRO - Profese					
Soupis:		ZTI-SB - Zdravotně technické instalace (balkon)					
Místo:		Ostrov			Datum:		13. 3. 2024
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov			Projektant:		Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6			Zpracovatel:		Jakub Vlíngř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 593,00	
	D	720	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				115 258,00	
	D	722	VNITŘNÍ VODOVOD				44 894,00	
	D	722.1	DEMONTÁŽE				8 400,00	
1	K	R72299001	Demontáž stávajícího vodovodu v řešeném prostoru 3.NP a rozvodů vodovodu vedeným nad podhledem 2.NP (stanoveno odborným odhadem)	hod	12,000	700,00	8 400,00	
	PP		Demontáž stávajícího vodovodu v řešeném prostoru 3.NP a rozvodů vodovodu vedeným nad podhledem 2.NP (stanoveno odborným odhadem)					
	D	722.2	ROZVODY POTRUBÍ				23 560,00	
2	K	R72299002	Ve zdi pod stropem 2.NP (nad podhledem) napojit na stávající potrubí vodovodu - pravděpodobně PPR d20/d25, napojit kolenem PPR d20 nebo d25 a vyvést ze zdi	ks	2,000	1 530,00	3 060,00	
	PP		Ve zdi pod stropem 2.NP (nad podhledem) napojit na stávající potrubí vodovodu - pravděpodobně PPR d20/d25, napojit kolenem PPR d20 nebo d25 a vyvést ze zdi					
3	K	R72299003	Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesílený polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody	m	25,000	820,00	20 500,00	
	PP		Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesílený polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody					
	D	722.3	ARMATURY				4 284,00	
4	K	R72299004	Kulový uzavírací kohout - G 1/2" , vnitřní/vnitřní závit , PN 25 , provedení motýl (atest na pitnou vodu)	kus	2,000	450,00	900,00	
	PP		Kulový uzavírací kohout - G 1/2" , vnitřní/vnitřní závit , PN 25 , provedení motýl (atest na pitnou vodu)					
5	K	R72299005	Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	ks	4,000	321,00	1 284,00	
	PP		Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz					
6	K	R72299006	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál					
	D	713	TEPELNÉ IZOLACE				3 750,00	
7	K	R71399001	Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva	m	25,000	140,00	3 500,00	
	PP		Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva					
8	K	R71399002	Klipsy	ks	125,000	2,00	250,00	
	PP		Klipsy					
	D	722.4	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				4 900,00	
9	K	R72299007	Zhotovení konzol a závěsů včetně materiálu (montážní žláby , závěsy apod.)	kg	20,000	135,00	2 700,00	
	PP		Zhotovení konzol a závěsů včetně materiálu (montážní žláby , závěsy apod.)					
10	K	R72299008	Motáž konzol a závěsů	kg	20,000	110,00	2 200,00	
	PP		Motáž konzol a závěsů					
	D	721	VNITŘNÍ KANALIZACE				26 320,00	
	D	721.1	DEMONTÁŽE				5 600,00	
11	K	R72199001	Demontáž stávající kanalizace v řešeném prostoru 3.NP a rozvodů kanalizace vedených nad podhledem 2.NP (stanoveno odborným odhadem)	hod	8,000	700,00	5 600,00	
	PP		Demontáž stávající kanalizace v řešeném prostoru 3.NP a rozvodů kanalizace vedených nad podhledem 2.NP (stanoveno odborným odhadem)					
	D	721.2	ROZVODY POTRUBÍ				12 910,00	
12	K	R72199002	Do stávající stoupačky HT 110 pod stropem 2.NP vsadit odbočku 110/110/45°	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Do stávající stoupačky HT 110 pod stropem 2.NP vsadit odbočku 110/110/45°					
13	K	R72199003	Do stávající stoupačky HT 110 u podlahy 3.NP vsadit odbočku 110/40/45° , včetně použití HTL 110	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Do stávající stoupačky HT 110 u podlahy 3.NP vsadit odbočku 110/40/45° , včetně použití HTL 110					
14	K	R72199004	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 40 (včetně tvarovek)	m	4,000	730,00	2 920,00	
PP			Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 40 (včetně tvarovek)					
15	K	R72199005	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)	m	3,000	750,00	2 250,00	
PP			Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)					
16	K	R72199006	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 110 (včetně tvarovek)	m	2,000	2 120,00	4 240,00	
PP			Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 110 (včetně tvarovek)					
D	721.3		OSTATNÍ TVAROVKY A ÚPRAVY	1 810,00				
17	K	R72199007	Revizní rám s dvířky - vnitřní rozměr otvoru (dvířek) 100x100 mm , materiál plast , bílá barva	ks	1,000	560,00	560,00	
PP			Revizní rám s dvířky - vnitřní rozměr otvoru (dvířek) 100x100 mm , materiál plast , bílá barva					
18	K	R72199008	Revizní rám s dvířky - vnitřní rozměr otvoru (dvířek) 300x300 mm , materiál plast , bílá barva	ks	1,000	750,00	750,00	
PP			Revizní rám s dvířky - vnitřní rozměr otvoru (dvířek) 300x300 mm , materiál plast , bílá barva					
19	K	R72199009	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál					
D	721.4		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	6 000,00				
20	K	R72199010	Zhotovení konzol a závěsů včetně materiálu (závěsy apod.)	kg	15,000	200,00	3 000,00	
PP			Zhotovení konzol a závěsů včetně materiálu (závěsy apod.)					
21	K	R72199011	Montáž konzol a závěsů	kg	15,000	200,00	3 000,00	
PP			Montáž konzol a závěsů					
D	725		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	44 044,00				
D	725.1		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	44 044,00				
22	K	R72599001	Klozet závěsný včetně prodloužené přívodní trubky	ks	1,000	7 100,00	7 100,00	
PP			Klozet závěsný včetně prodloužené přívodní trubky					
23	K	R72599002	Sedátko bílé , antibakteriální	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
PP			Sedátko bílé , antibakteriální					
24	K	R72599003	Instalační modul pro závěsný klozet	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	
PP			Instalační modul pro závěsný klozet					
25	K	R72599004	Montážní sada pro závěsný klozet	ks	1,000	250,00	250,00	
PP			Montážní sada pro závěsný klozet					
26	K	R72599005	Ovládací tlačítko chrom	ks	1,000	2 790,00	2 790,00	
PP			Ovládací tlačítko chrom					
27	K	R72599006	Umyvadlo 55 cm s jedním otvorem	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	
PP			Umyvadlo 55 cm s jedním otvorem					
28	K	R72599007	Odtokový přepadový ventil DN 40	ks	2,000	520,00	1 040,00	
PP			Odtokový přepadový ventil DN 40					
29	K	R72599008	Polosloup k umyvadlu	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	
PP			Polosloup k umyvadlu					
30	K	R72599009	Montážní sada pro umyvadla	ks	2,000	172,00	344,00	
PP			Montážní sada pro umyvadla					
31	K	R72599010	Stojánová jednopáková umyvadlová baterie	ks	1,000	2 230,00	2 230,00	
PP			Stojánová jednopáková umyvadlová baterie					
32	K	R72599011	Sprchová zástěna 1000 mm , s posuvnými dveřmi	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Sprchová zástěna 1000 mm , s posuvnými dveřmi					
33	K	R72599012	Montážní sada k sprchovým zástěnám	ks	1,000	180,00	180,00	
PP			Montážní sada k sprchovým zástěnám					
34	K	R72599013	Odpadová souprava svislá DN 50 (podlahová vpust') , včetně nerezové mřížky 150x150 mm	ks	1,000	510,00	510,00	
PP			Odpadová souprava svislá DN 50 (podlahová vpust') , včetně nerezové mřížky 150x150 mm					
35	K	R72599014	Nástěnná sprchová baterie s ruční sprchou , rozteč 150 mm	ks	1,000	3 950,00	3 950,00	
PP			Nástěnná sprchová baterie s ruční sprchou , rozteč 150 mm					
36	K	R72599015	Držák ruční sprchy	ks	1,000	250,00	250,00	
PP			Držák ruční sprchy					
37	K	R72599016	Ostatní nespecifikovaný materiál potřebný pro zařizovací předměty a jejich příslušenství	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Ostatní nespecifikovaný materiál potřebný pro zařizovací předměty a jejich příslušenství					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	26 335,00				
38	K	VRN-99001	Přesun hmot pro ZTI	kg	167,000	5,00	835,00	
PP			Přesun hmot pro ZTI					
39	K	VRN-99002	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP			Tlaková zkouška vodovodu					
40	K	VRN-99003	Proplach a desinfekce vodovodu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Proplach a desinfekce vodovodu					
41	K	VRN-99004	Zkoušky kanalizace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Zkoušky kanalizace					
42	K	VRN-99005	Stavební přípomocné práce - průrazy stavebními konstrukcemi , odsekání schovaného potrubí	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stavební přípomocné práce - průrazy stavebními konstrukcemi , odsekání schovaného potrubí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
ZTI-BAR - Zdravotně technické instalace (bar)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrov	Datum:	13. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	480 26 450
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6		DIČ:	CZ48026450
Projektant:		IČ:	
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jakub Vilingr		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			41 844,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 844,63	21,00%	8 787,37
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		50 632,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

ZTI-BAR - Zdravotně technické instalace (bar)

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžicková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	41 844,63
720 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	28 181,00
722 - VNITŘNÍ VODOVOD	21 001,00
722.1 - DEMONTÁŽE	2 800,00
722.2 - ROZVODY POTRUBÍ	8 060,00
722.3 - ARMATURY	4 441,00
713 - TEPELNÉ IZOLACE	1 200,00
722.4 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	4 500,00
721 - VNITŘNÍ KANALIZACE	7 180,00
721.1 - DEMONTÁŽE	350,00
721.2 - ROZVODY POTRUBÍ	5 750,00
D1 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	1 080,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 663,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)					
Objekt:		PRO - Profese					
Soupis:		ZTI-BAR - Zdravotně technické instalace (bar)					
Místo:		Ostrov			Datum:		13. 3. 2024
Zadavatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov			Projektant:		Ing arch Olga Růžičková, Gagarinova, Karlovy Vary
Uchazeč:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6			Zpracovatel:		Jakub Vlíngř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								41 844,63
D 720			ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					28 181,00
D 722			VNITŘNÍ VODOVOD					21 001,00
D 722.1			DEMONTÁŽE					2 800,00
1	K	R72299001	Zaslepení potrubí pravděpodobně PPR d20 - odsekání zdi , odříznutí potrubí a zaslepení záslepkou (stanoveno odborným odhadem)	hod	4,000	700,00	2 800,00	
PP			Zaslepení potrubí pravděpodobně PPR d20 - odsekání zdi , odříznutí potrubí a zaslepení záslepkou (stanoveno odborným odhadem)					
D 722.2			ROZVODY POTRUBÍ					8 060,00
2	K	R72299002	Napojení ve zdi na stávající potrubí vodovodu - pravděpodobně PPR d20 , napojit pod pracovní deskou kolenem PPR d20 a vyvést na povrch pod pracovní desku	ks	2,000	750,00	1 500,00	
PP			Napojení ve zdi na stávající potrubí vodovodu - pravděpodobně PPR d20 , napojit pod pracovní deskou kolenem PPR d20 a vyvést na povrch pod pracovní desku					
3	K	R72299003	Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesílený polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody	m	8,000	820,00	6 560,00	
PP			Vícevrstvé potrubí PE-HD/AL/PE-X (materiál polyethylen , hliníková vrstva , zesílený polyethylen) , bílá barva , PN 10 , max. +95°C , 20×2,0 mm (včetně tvarovek) , hygienický atest pro rozvody pitné vody					
D 722.3			ARMATURY					4 441,00
4	K	R72299004	Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	ks	5,000	321,00	1 605,00	
PP			Rohový ventil , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz					
5	K	R72299005	Rohový pračkový kulový uzávěr se zpětným ventilem , 1/2" x 3/4" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz	ks	1,000	436,00	436,00	
PP			Rohový pračkový kulový uzávěr se zpětným ventilem , 1/2" x 3/4" , PN 10 , do +90°C , chromovaná mosaz					
6	K	R72299006	Kulový uzavírací kohout - G 1/2" , vnitřní/vnitřní závit , PN 25 , provedení motýl (atest na pitnou vodu)	kus	2,000	450,00	900,00	
PP			Kulový uzavírací kohout - G 1/2" , vnitřní/vnitřní závit , PN 25 , provedení motýl (atest na pitnou vodu)					
7	K	R72299007	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál					
D 713			TEPELNÉ IZOLACE					1 200,00
8	K	R71399001	Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva	m	8,000	140,00	1 120,00	
PP			Potrubní izolační hadice z PE , vnitřní průměr 20 mm , tloušťka izolace 20 mm , λ = 0,040 W.m-1.K-1 při 40°C , reakce na oheň E , teplota použití do +100°C (85°C) , šedá barva					
9	K	R71399002	Klipsy	ks	40,000	2,00	80,00	
PP			Klipsy					
D 722.4			DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE					4 500,00
10	K	R72299008	Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí d20 mm	ks	30,000	150,00	4 500,00	
PP			Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí d20 mm					
D 721			VNITŘNÍ KANALIZACE					7 180,00
D 721.1			DEMONTÁŽE					350,00
11	K	R72199001	Zazátkování a důkladné utěsnění stávajícího vývodu kanalizace HT 32 ze zdi (stanoveno odborným odhadem)	hod	0,500	700,00	350,00	
PP			Zazátkování a důkladné utěsnění stávajícího vývodu kanalizace HT 32 ze zdi (stanoveno odborným odhadem)					
D 721.2			ROZVODY POTRUBÍ					5 750,00
12	K	R72199002	Napojení ve zdi na stávající potrubí kanalizace - pravděpodobně HT 50 (napojit po odsekání potrubí u podlahy příslušnou tvarovkou)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Napojení ve zdi na stávající potrubí kanalizace - pravděpodobně HT 50 (napojit po odsekání potrubí u podlahy příslušnou tvarovkou)					
13	K	R72199003	Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)	m	5,000	750,00	3 750,00	
PP			Potrubí - systém HT (PP) - potrubí DN 50 (včetně tvarovek)					
D D1			DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE					1 080,00
14	K	R72199004	Objímky pro potrubí kanalizace DN 50 mm	ks	6,000	180,00	1 080,00	
PP			Objímky pro potrubí kanalizace DN 50 mm					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					13 663,63
15	K	VRN-99001	Přesun hmot pro ZTI	kg	32,726	5,00	163,63	
PP			Přesun hmot pro ZTI					
16	K	VRN-99002	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Tlaková zkouška vodovodu					
17	K	VRN-99003	Proplach a desinfekce vodovodu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Proplach a desinfekce vodovodu					
18	K	VRN-99004	Zkoušky kanalizace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Zkoušky kanalizace					
19	K	VRN-99005	Stavební přípomocné práce - odsekání schovaného potrubí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Stavební přípomocné práce - odsekání schovaného potrubí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)
Objekt:
PRO - Profese
Soupis:
VZT-TK - Vzduchotechnika - TK

KSO:
Místo: Ostrov

Zadavatel:
Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Projektant:
Ing arch Olga Růžicková, Gagarinova, Karlovy Vary

Zpracovatel:
Jakub Vilíngř

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 480 26 450
DIČ: CZ48026450

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			25 537,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 537,00	21,00%	5 362,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		30 899,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

VZT-TK - Vzduchotechnika - TK

Místo: Ostrov

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	25 537,00
751 - Vzduchotechnika	25 537,00
751.1 - Zařízení č. 1 T-Klub - Zázemí	25 537,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra (interiér)

Objekt:

PRO - Profese

Soupis:

VZT-TK - Vzduchotechnika - TK

Místo:

Ostrov

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Projektant:

Ing arch Olga
Růžičková,
Gagarinova, Karlovy
Vary

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Jakub Vlíngř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 537,00	
D		751	Vzduchotechnika				25 537,00	
D		751.1	Zařízení č. 1 T-Klub - Zázemí				25 537,00	
1	K	R751-1	Ventilátor diagonální potrubní odtahový; typ: TD 500/160	ks	1,000	7 121,00	7 121,00	
	PP		Ventilátor diagonální potrubní odtahový; typ: TD 500/160					
	P		Poznámka k položce: Množství vzduchu: Q = 272 m³/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 170 Pa, P = 0,053 KW; I = 0,21 A; U = 230 V					
2	K	R751-1A	Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160	ks	2,000	290,00	580,00	
	PP		Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 160					
3	K	R751-1B	Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru	ks	1,000	1 355,00	1 355,00	
	PP		Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru					
	P		Poznámka k položce: typ: DT 3 (nastavitelný)					
4	K	R751-2	Tlumič hluku do kruhového potrubí	ks	2,000	2 870,00	5 740,00	
	PP		Tlumič hluku do kruhového potrubí					
	P		Poznámka k položce: typ: MTS - 160 / 1000 (měkký)					
5	K	R751-3	Žaluziová klapka samotízná	ks	1,000	1 870,00	1 870,00	
	PP		Žaluziová klapka samotízná					
	P		Poznámka k položce: typ: PER 160 W (šedá)					
6	K	R751-4	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí	ks	1,000	612,00	612,00	
	PP		Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí					
	P		Poznámka k položce: typ: RSK Č 160					
7	K	R751-5	Plastový talířový ventil univerzální	ks	2,000	432,00	864,00	
	PP		Plastový talířový ventil univerzální					
	P		Poznámka k položce: typ: IT 150					
8	K	R751-6	Plastový talířový ventil univerzální	ks	1,000	380,00	380,00	
	PP		Plastový talířový ventil univerzální					
	P		Poznámka k položce: typ: IT 100					
9	K	R751-7	Poloohybná hadice hliníková	m	2,000	245,00	490,00	
	PP		Poloohybná hadice hliníková					
	P		Poznámka k položce: typ: Semiflex PROFI - Č 160 mm					
10	K	R751-81	Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu; Rovné potrubí: pr. 160	m	5,000	413,00	2 065,00	
	PP		Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu; Rovné potrubí: pr. 160					
11	K	R751-82	Tvarovka: pr. 160	ks	2,000	630,00	1 260,00	
	PP		Tvarovka: pr. 160					
12	K	R751-91	Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál	kg	3,000	350,00	1 050,00	
	PP		Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál					
13	K	R75199001	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:	kpl	1,000	650,00	650,00	
	PP		Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:					
14	K	R75199002	Doprava:	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Doprava:					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST