REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-09
Stavba: ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ

KSO:
Místo: VYSKEŘ

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel:
OBEC VYSKEŘ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Spiders, s.r.o.

IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant:
JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JANA VYDROVÁ

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 501 018,46**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 501 018,46**	**315 213,88**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **1 816 232,34**

SPIDERS Spiders, s.r.o.
STAVEBNÍ PRÁCE
Vesec 344, 463 12 Liberec XXV
Tel.: 603 225 490 IČO: 272 90 581
e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27290581

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-09

Stavba: **ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ**

Místo: **VYSKEŘ**

Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ

Projektant: JENA-CZ spol.s r.o.
KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 501 018,46**	**1 816 232,34**	
SO 05	**TANEČNÍ PARKET**	214 560,24	259 617,89	**STA**
SO 06	**STÁVAJÍCÍ TANEČNÍ PARKET**	386 811,56	468 041,99	**STA**
SO 07	**STÁVAJÍCÍ PÓDIUM**	87 683,62	106 097,18	**STA**
SO 08	**NOVÉ PODIUM**	628 107,72	760 010,34	**STA**
SO 10	**ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VENKOVNÍ ÚPRAVY**	183 855,32	222 464,94	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 05 - TANEČNÍ PARKET

KSO:
Místo: VYSKEŘ

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel:
OBEC VYSKEŘ
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Spiders, s.r.o.
IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant:
JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JANA VYDROVÁ
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**214 560,24**
DPH základní	Základ daně 214 560,24	Sazba daně 21,00%	Výše daně 45 057,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**259 617,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 05 - TANEČNÍ PARKET

Místo: VYSKEŘ
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ
Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.
Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**214 560,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	209 560,24
1 - Zemní práce	42 837,62
2 - Zakládání	47 775,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 384,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 644,51
998 - Přesun hmot	5 918,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 05 - TANEČNÍ PARKET

Místo: VYSKEŘ
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ
Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.
Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**214 560,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				209 560,24
	D	1	Zemní práce				42 837,62
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,654	550,00	10 809,70
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		9,62*6,81*(0,40+0,20)/2		19,654		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,648	800,00	7 718,40
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		(9,82+2*6,46)*0,45*1,00		10,233		
	VV		-3,90*0,25*0,60		-0,585		
	VV		Součet		9,648		
3	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	1,881	5 500,00	10 345,50
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného				
	VV		"stávající základy pískoviště				
	VV		3,90*0,25*0,60		0,585		
	VV		(3,45*2+3,90)*0,20*0,60		1,296		
	VV		Součet		1,881		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,006	48,00	1 344,29
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		"vykopaná zemina				
	VV		19,654+9,648-1,296		28,006		
5	K	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	1,881	411,00	773,09
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		"vybourané základy" 1,881		1,881		
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	59,827	8,00	478,62
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných				
	VV		9,12*6,56		59,827		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	28,006	87,00	2 436,52
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,296	257,00	333,07
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		"po vykopaných základech				
	VV		(3,45*2+3,90)*0,20*0,60		1,296		
9	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,296	153,00	198,29
	PP		Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
10	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,138	2 030,00	8 400,14
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		1,881*2,200		4,138		
	D	2	Zakládání				47 775,21
11	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	59,827	29,00	1 734,98
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m				
	VV		"skladba P10				
	VV		9,12*6,56		59,827		
12	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*68,801*	*34,00*	*2 339,23*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
	VV		59,827*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		68,801		
13	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	10,405	4 200,00	43 701,00
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	VV		(9,62+2*6,36)*0,45*1,00		10,053		
	VV		"přirážka 3,5% na beton do výkopů				
	VV		10,053*0,035		0,352		
	VV		Součet		10,405		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				36 384,00
14	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	11,370	3 200,00	36 384,00
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 250 mm				
	VV		(9,62+2*6,56)*0,50		11,370		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				76 644,51
15	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,965	4 500,00	53 842,50
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20				
	VV		"skladba P10				
	VV		9,12*6,56*0,20		11,965		
16	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	11,965	386,00	4 618,49
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)				
17	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,965	100,00	1 196,50
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm				
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,393	39 000,00	15 327,00
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		9,12*6,56*1,25*5,250*0,001		0,393		
19	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	5,685	292,00	1 660,02
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20				
	VV		"ukončení zídky				
	VV		(9,62+2*6,56)*0,25		5,685		
	D	998	Přesun hmot				5 918,90
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,189	100,00	5 918,90
	PP		Přesun hmot pro plochy s krytem monolitickým betonovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 06 - STÁVAJÍCÍ TANEČNÍ PARKET

KSO:
Místo: VYSKEŘ

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel:
OBEC VYSKEŘ
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Spiders, s.r.o.
IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant:
JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JANA VYDROVÁ
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**386 811,56**
DPH základní	Základ daně 386 811,56		Sazba daně 21,00%	Výše daně 81 230,43
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**468 041,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 06 - STÁVAJÍCÍ TANEČNÍ PARKET

Místo: VYSKEŘ

Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ

Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**386 811,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	210 763,69
1 - Zemní práce	9 723,44
2 - Zakládání	35 740,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 076,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	119 841,85
8 - Trubní vedení	3 620,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 806,68
998 - Přesun hmot	3 955,30
PSV - Práce a dodávky PSV	171 047,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	64 666,39
712 - Povlakové krytiny	56 814,02
762 - Konstrukce tesařské	19 970,54
764 - Konstrukce klempířské	19 954,36
771 - Podlahy z dlaždic	4 238,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 403,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 06 - STÁVAJÍCÍ TANEČNÍ PARKET

Místo: VYSKEŘ
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ
Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.
Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**386 811,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				210 763,69
	D	1	Zemní práce				9 723,44
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,629	550,00	1 445,95
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
	VV		(10,95+4,70)*0,35*0,48		2,629		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,468	88,00	745,18
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		"vykopaná zemina" 2,629				
	VV		"zpět na násyp pod podhledový pískovec		2,629		
	VV		12,40*1,50*0,45/2		4,185		
	VV		4,90*1,50*0,45/2		1,654		
	VV		Součet		8,468		
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	5,839	383,00	2 236,34
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"zemina pro násyp" 5,839		5,839		
4	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	5,839	907,00	5 295,97
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	VV		12,40*1,50*0,45/2		4,185		
	VV		4,90*1,50*0,45/2		1,654		
	VV		Součet		5,839		
	D	2	Zakládání				35 740,12
5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,721	4 220,00	11 482,62
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	VV		(10,95+4,70)*0,35*0,48*1,035		2,721		
6	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,825	3 100,00	24 257,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm				
	VV		(10,95+4,70)*0,50		7,825		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				31 076,30
7	K	311213211	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 4 mm	m3	1,369	22 700,00	31 076,30
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm				
	VV		"pískovcová řada podezdívky				
	VV		(10,95+4,70)*0,25*0,35		1,369		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				119 841,85
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	61,729	78,00	4 814,86
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
	VV		10,92*1,47+(10,92+7,80)/2*4,88		61,729		
9	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC4, CF1	m3	9,221	5 000,00	46 105,00
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30				
	VV		(10,92*1,47+(10,92+7,80)/2*4,88)*0,15		9,259		
	VV		-0,50*0,50*0,15		-0,038		
	VV		Součet		9,221		
10	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,442	100,00	1 844,20
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm				
	VV		9,221*2		18,442		
11	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,166	468,00	2 417,69
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
	VV		(6,35+10,92+1,47+5,90+7,80)*0,15		4,866		
	VV		0,50*4*0,15		0,300		
	VV		Součet		5,166		
12	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,166	103,00	532,10
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
13	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,548	45 000,00	24 660,00
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"R12" (6,35*78+31*(6,30+1,55)/2)*0,888*0,001		0,548		
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,012	39 000,00	39 468,00
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		(10,92*1,47+(10,92+7,80)/2*4,88)*8,20*2*0,001		1,012		
	D	8	Trubní vedení				3 620,00
15	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů - zvednutí stávajícího poklopu	kus	1,000	3 620,00	3 620,00
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 806,68
16	K	976071111	Vybourání kovových zábradlí	m	16,300	237,00	3 863,10
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí				
17	K	976085211	Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů pl do 0,3 m2 - ke zpětnému použití	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,603	304,00	183,31
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km				
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,603	2 090,00	1 260,27
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	D	998	Přesun hmot				3 955,30
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,553	100,00	3 955,30
	PP		Přesun hmot pro plochy s krytem monolitickým betonovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				171 047,87
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				64 666,39
21	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	61,729	196,00	12 098,88
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou				
	VV		10,92*1,47+(10,92+7,80)/2*4,88		61,729		
22	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	86,458	248,00	21 441,58
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou				
23	*M*	*28322004*	*fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm*	*m2*	*86,458*	*279,00*	*24 121,78*
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm				
	VV		61,729*1,13+14,40*1,16		86,458		
24	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	61,729	53,00	3 271,64
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní				
	VV		10,92*1,47+(10,92+7,80)/2*4,88		61,729		
25	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	14,400	95,00	1 368,00
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní				
	VV		(10,70+4,60)*0,85		13,005		
	VV		(1,50+7,80)*0,15		1,395		
	VV		Součet		14,400		
26	*M*	*69311199*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2*	*m2*	*79,935*	*26,00*	*2 078,31*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2				
	VV		(61,729+14,40)*1,05		79,935		
27	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,212	1 350,00	286,20
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	712	Povlakové krytiny				56 814,02
28	K	712771301	Provedení hydroakumulační vrstvy z lehčeného kameniva do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	53,765	63,00	3 387,20
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z lehčeného kameniva, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°				
	VV		10,40*1,00+(10,40+7,30)/2*4,90		53,765		
29	*M*	*58761502*	*kamenivo keramické lehké frakce 4/8*	*m3*	*6,452*	*3 150,00*	*20 323,80*
	PP		kamenivo keramické lehké frakce 4/8				
	VV		53,765*0,12 'Přepočtené koeficientem množství		6,452		
30	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	53,765	83,00	4 462,50
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°				
	VV		10,40*1,00+(10,40+7,30)/2*4,90		53,765		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	10321003	*substrát vegetačních střech intenzivní*	*m3*	*0,054*	*3 500,00*	*189,00*
	PP		substrát vegetačních střech intenzivní				
	VV		53,765*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,054		
32	K	712771521	Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	53,765	99,00	5 322,74
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°				
	VV		10,40*1,00+(10,40+7,30)/2*4,90		53,765		
33	M	69334007	*koberec trávníkový vegetačních střech*	*m2*	*53,765*	*181,00*	*9 731,47*
	PP		koberec trávníkový vegetačních střech				
34	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	16,300	53,00	863,90
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci				
	VV		10,40+5,90		16,300		
35	M	DEK.2910501092	*Kačírková lišta DEK C,š.120mm,v.130mm, d. 2000mm al*	*m*	*16,626*	*512,00*	*8 512,51*
	PP		Kačírková lišta DEK C,š.120mm,v.130mm, d. 2000mm al				
	VV		16,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,626		
36	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,093	1 300,00	4 020,90
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				19 970,54
37	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,822	1 320,00	1 085,04
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
	VV		32,60*0,20*0,12*1,05		0,822		
38	K	762085113	Montáž ocelových profilů délky 500 mm	kus	12,000	78,00	936,00
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm				
39	M	5534295	*nerezové tenkostěnné profily 20x40x3 mm*	*m*	*6,000*	*450,00*	*2 700,00*
	PP		nerezové tenkostěnné profily 20x40x3 mm				
	VV		12*0,50		6,000		
40	K	762822120	Montáž trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	32,600	91,00	2 966,60
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2				
	VV		16,30*2		32,600		
41	M	60512149	*hranol stavební řezivo dub průřezu 200x120 mm*	*bm*	*34,230*	*320,00*	*10 953,60*
	PP		hranol stavební řezivo dub velikosti 200x120 mm				
	VV		32,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,230		
42	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,633	2 100,00	1 329,30
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				19 954,36
43	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	16,300	188,00	3 064,40
	PP		Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným				
	VV		10,95+5,35		16,300		
44	M	13880019	*plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule*	*m2*	*12,836*	*1 290,00*	*16 558,44*
	PP		plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule				
	VV		16,30*0,75				
	VV		12,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,225 12,836		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,128	2 590,00	331,52
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 238,78
46	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	4,350	398,00	1 731,30
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm				
	VV		1,45*3		4,350		
47	*M*	*59248005*	*dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní*	*m2*	*4,785*	*433,00*	*2 071,91*
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní				
	VV		4,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,785		
48	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,557	782,00	435,57
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 403,78
49	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	20,864	259,00	5 403,78
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický				
	VV		32,60*(0,20+0,12)*2		20,864		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
50	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 07 - STÁVAJÍCÍ PÓDIUM

KSO:
Místo: VYSKEŘ

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel:
OBEC VYSKEŘ
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Spiders, s.r.o.
IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant:
JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JANA VYDROVÁ
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**87 683,62**
DPH základní	Základ daně 87 683,62		Sazba daně 21,00%	Výše daně 18 413,56
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**106 097,18**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 07 - STÁVAJÍCÍ PÓDIUM

Místo: VYSKEŘ
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ
Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.
Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**87 683,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 962,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 948,90
998 - Přesun hmot	13,20
PSV - Práce a dodávky PSV	64 721,52
765 - Krytina skládaná	21 120,00
767 - Konstrukce zámečnické	43 601,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 07 - STÁVAJÍCÍ PÓDIUM

Místo: VYSKEŘ
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ
Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.
Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**87 683,62**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 962,10
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 948,90
1	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	6,225	144,00	896,40
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně				
	VV		"pískovcová zeď				
	VV		8,30*0,75		6,225		
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	32,084	78,00	2 502,55
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
	VV		(8,30+5,47)/2*4,66		32,084		
3	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	32,084	48,00	1 540,03
	PP		Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou				
	VV		(8,30+5,47)/2*4,66		32,084		
4	K	632452511	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 10 mm	m2	32,084	499,00	16 009,92
	PP		Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky 10 mm				
	VV		(8,30+5,47)/2*4,66		32,084		
	D	998	Přesun hmot				13,20
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,132	100,00	13,20
	PP		Přesun hmot pro plochy s krytem monolitickým betonovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				64 721,52
	D	765	Krytina skládaná				21 120,00
6	K	Nabídka	Demontáž, odvoz a likvidace krytiny z azbestocementových vlnovek	m2	26,400	800,00	21 120,00
	PP		Demontáž, odvoz a likvidace azbestocementové krytiny				
	VV		"Poznámka: tyto práce může provádět pouze odborná firma				
	VV		"(např.Ekostar)				
	VV		5,50*4,80		26,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	767	Konstrukce zámečnické				
7	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	9,900	1 500,00	43 601,52
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg				14 850,00
	VV		8,30+1,60		9,900		
8	*M*	*5534234*	*zábradlí výšky 90 cm z ocelových trubek žárově pozinkovaných*	*kg*	*158,400*	*100,00*	*15 840,00*
	PP		zábradlí výšky 90 cm z ocelových trubek žárově pozinkovaných				
	VV		9,90*16,00		158,400		
9	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	9,900	325,00	3 217,50
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg				
	VV		8,30+1,60		9,900		
10	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	320,000	29,00	9 280,00
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 250 do 500 kg				
	VV		"konstrukce pódia" 320,00		320,000		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,478	304,00	145,31
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
12	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické kce v objektech v do 6 m	t	0,159	1 690,00	268,71
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 08 - NOVÉ PODIUM

KSO:
Místo: VYSKEŘ

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel:
OBEC VYSKEŘ
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Spiders, s.r.o.
IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant:
JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JANA VYDROVÁ
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**628 107,72**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	628 107,72		21,00%	131 902,62
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**760 010,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 08 - NOVÉ PODIUM

Místo: VYSKEŘ

Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ

Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**628 107,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	193 689,50
1 - Zemní práce	19 810,06
2 - Zakládání	37 577,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 120,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 266,60
5 - Komunikace pozemní	88 038,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 508,50
9 - Ostatní konstrukce a práce	5 919,00
96 - Bourání konstrukcí	3 643,82
998 - Přesun hmot	3 805,50
PSV - Práce a dodávky PSV	395 478,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 611,99
762 - Konstrukce tesařské	72 050,66
764 - Konstrukce klempířské	38 809,65
766 - Konstrukce truhlářské	200 981,99
767 - Konstrukce zámečnické	43 780,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 243,68
M - Práce a dodávky M	33 940,00

21-M - Elektromontáže	33 940,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 08 - NOVÉ PODIUM

Místo: VYSKEŘ
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ
Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.
Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**628 107,72**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				193 689,50
	D	1	Zemní práce				19 810,06
1	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,868	385,00	2 259,18
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		16,30*2,40*0,30/2		5,868		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,973	550,00	9 885,15
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		(16,40+16,50)/2*2,20*0,25		9,048		
	VV		(13,90+14,10)/2*2,55*0,25		8,925		
	VV		Součet		17,973		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,641	800,00	2 912,80
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		7,40*0,60*0,82		3,641		
4	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,262	1 270,00	332,74
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		0,40*0,40*0,82*2		0,262		
5	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,744	48,00	1 331,71
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		"vykopaná zemina				
	VV		5,868+17,973+3,641+0,262		27,744		
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	71,890	9,00	647,01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných				
	VV		(16,40+16,50)/2*2,20		36,190		
	VV		(13,90+14,10)/2*2,55		35,700		
	VV		Součet		71,890		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	27,744	88,00	2 441,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	D	2	Zakládání				37 577,35
8	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	67,130	29,00	1 946,77
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m				
	VV		"skladba P9				
	VV		(16,40+16,50)/2*2,20		36,190		
	VV		(13,90+14,10)/2*2,55		35,700		
	VV		-(7,40*0,60+0,40*0,40*2)		-4,760		
	VV		Součet		67,130		
9	M	69311068	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*77,200*	*34,00*	*2 624,80*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
	VV		67,13*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		77,200		
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,595	4 050,00	18 609,75
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	VV		7,40*0,60*1,00		4,440		
	VV		"přirážka 3,5% na beton do výkopů				
	VV		4,44*0,035		0,155		
	VV		Součet		4,595		
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,456	408,00	1 410,05
	PP		Bednění základů pasů a patek rovné zřízení				
	VV		(7,40+0,60)*2*0,18		2,880		
	VV		0,40*4*0,18*2		0,576		
	VV		Součet		3,456		
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,456	80,00	276,48
	PP		Bednění základů pasů a patek rovné odstranění				
13	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,331	4 500,00	1 489,50
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	VV		0,40*0,40*1,00*2*1,035		0,331		
14	K	233211121	Ocelový vrut pro kontejnery a dřevostavby D 76 mm dl 1000 mm	kus	6,000	1 870,00	11 220,00
	PP		Ocelové vruty pro kontejnery a dřevostavby průměru 76 mm, délky 1000 mm				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 120,00
15	K	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	4,000	2 150,00	8 600,00
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm				
	VV		(7,20+2*0,40)*0,50		4,000		
16	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	3,600	3 200,00	11 520,00
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 250 mm				
	VV		7,20*0,50		3,600		
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 266,60
17	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,458	4 500,00	2 061,00
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20				
	VV		"pískovcová zeď				
	VV		(5,80+14,60+2,50)*0,20*0,10		0,458		
18	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,620	738,00	3 409,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení				
	VV		(6,00+14,60+2,70)*0,10		2,330		
	VV		(5,80+14,20+2,50+0,20*2)*0,10		2,290		
	VV		Součet		4,620		
19	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,620	142,00	656,04
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění				
20	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,092	45 000,00	4 140,00
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	D	5	Komunikace pozemní				88 038,67
21	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	67,130	261,00	17 520,93
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"skladba P9				
	VV		(16,40+16,50)/2*2,20		36,190		
	VV		(13,90+14,10)/2*2,55		35,700		
	VV		-(7,40*0,60+0,40*0,40*2)		-4,760		
	VV		Součet		67,130		
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,615	494,00	3 267,81
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"schody				
	VV		2,45*(0,30*4+1,50)		6,615		
23	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	72,910	464,00	33 830,24
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2				
	VV		"skladba P9				
	VV		(16,40+16,50)/2*2,20		36,190		
	VV		(14,30+14,50)/2*2,75		39,600		
	VV		-7,20*0,40		-2,880		
	VV		Součet		72,910		
24	*M*	*59245016*	*dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní*	*m2*	*81,911*	*408,00*	*33 419,69*
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní				
	VV		(6,615+72,91)*1,03		81,911		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 508,50
25	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	25,469	144,00	3 667,54
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně				
	VV		(6,00+1,30)*1,05/2		3,833		
	VV		(14,60+1,40)*1,05		16,800		
	VV		2,48*(0,15*5+0,30*4)		4,836		
	VV		Součet		25,469		
26	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	2,880	292,00	840,96
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20				
	VV		"ukončení zídky				
	VV		7,20*0,40		2,880		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				5 919,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,000	66,00	4 554,00
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	VV		7,00*3,00		21,000		
	VV		(7,00+2*1,50+3,00+2*1,50)*2*1,50		48,000		
	VV		Součet		69,000		
28	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	21,000	65,00	1 365,00
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží				
	VV		7,00*3,00		21,000		
	D	96	Bourání konstrukcí				3 643,82
29	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	1,832	1 660,00	3 041,12
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3				
	VV		"snížení pískovcové zdi - ponechá se k využití				
	VV		(5,80+14,60+2,50)*0,20*0,40		1,832		
30	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	4,900	123,00	602,70
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě				
	VV		"ponechá se k využití investorovi				
	VV		2,45*2		4,900		
	D	998	Přesun hmot				3 805,50
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,055	100,00	3 805,50
	PP		Přesun hmot pro plochy s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				395 478,22
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 611,99
32	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,800	13,00	23,40
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
	VV		7,20*0,25		1,800		
33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,850	28,00	107,80
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
	VV		(0,25+7,20+0,25)*0,50		3,850		
34	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,002*	*67 500,00*	*135,00*
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		1,80*0,0003+3,85*0,00035		0,002		
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,800	131,00	235,80
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	VV		7,20*0,25		1,800		
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,850	150,00	577,50
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	VV		(0,25+7,20+0,25)*0,50		3,850		
37	*M*	*62832134*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*6,690*	*221,00*	*1 478,49*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem				
	VV		1,80*1,15+3,85*1,20		6,690		
38	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,040	1 350,00	54,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				72 050,66
39	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,684	2 160,00	3 637,44
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi				
	VV		1,077+0,140+0,146+0,321		1,684		
40	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 160 cm2	kus	20,000	50,00	1 000,00
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2				
41	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 320 cm2	kus	2,000	88,00	176,00
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2				
42	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,684	1 320,00	2 222,88
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
	VV		1,077+0,140+0,146+0,321		1,684		
43	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	18,000	45,00	810,00
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm				
	VV		"kotvení krovu" 18		18,000		
44	*M*	*5534291*	*ocelové prvky kotvení krovu*	*kg*	*27,000*	*100,00*	*2 700,00*
	PP		ocelové prvky kotvení krovu				
	VV		18,00*1,50		27,000		
45	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	57,250	294,00	16 831,50
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	VV		"pásky 13x10 cm				
	VV		0,70*8+0,90*4		9,200		
	VV		"sloupek 14x14 cm				
	VV		1,90*4		7,600		
	VV		"vaznice 14x12 cm" 7,60		7,600		
	VV		"krokve 12x18 cm				
	VV		3,65*9		32,850		
	VV		Součet		57,250		
46	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*1,077*	*9 220,00*	*9 929,94*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
	VV		"pásky" 9,20*0,13*0,10*1,10		0,132		
	VV		"sloupky" 7,60*0,14*0,14*1,10		0,164		
	VV		"krokve" 32,85*0,12*0,18*1,10		0,781		
	VV		Součet		1,077		
47	*M*	*60512131*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m*	*m3*	*0,140*	*10 000,00*	*1 400,00*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m				
	VV		"vaznice" 7,60*0,14*0,12*1,10		0,140		
48	K	762332533	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	5,200	423,00	2 199,60
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	VV		"sloupky 16x16 cm" 2,60*2		5,200		
49	K	762332534	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	7,600	508,00	3 860,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	VV		"vaznice 16x24 cm" 7,60		7,600		
50	*M*	*60512141*	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m*	*m3*	*0,321*	*10 500,00*	*3 370,50*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m				
	VV		"vaznice" 7,60*0,16*0,24*1,10		0,321		
51	*M*	*60512135*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,146*	*9 220,00*	*1 346,12*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m				
	VV		"sloupky" 5,20*0,16*0,16*1,10		0,146		
52	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	27,740	613,00	17 004,62
	PP		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm				
	VV		7,60*3,65		27,740		
53	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,531	1 660,00	2 541,46
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	VV		(1,077+0,140+0,146+0,321)/1,10		1,531		
54	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,438	2 100,00	3 019,80
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				38 809,65
55	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	30,810	748,00	23 045,88
	PP		Krytina rovné z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°				
	VV		7,80*3,95		30,810		
56	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	7,600	353,00	2 682,80
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm				
57	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	7,600	500,00	3 800,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm				
58	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	1,000	556,00	556,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm				
59	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	2,100	698,00	1 465,80
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm				
60	K	765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	30,810	34,00	1 047,54
	PP		Montáž podkladního pásu vyrovnávacího				
	VV		7,80*3,95		30,810		
61	*M*	*62852010*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	*33,891*	*156,00*	*5 287,00*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				
	VV		30,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,891		
62	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,357	2 590,00	924,63
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				200 981,99
63	K	766412223	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm	m2	29,300	420,00	12 306,00
	PP		Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,00*2,00+3,00*(2,40+2,70)/2*2		29,300		
64	*M*	*61191157*	*palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B*	*m2*	*30,765*	*931,00*	*28 642,22*
	PP		palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B				
	VV		29,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,765		
65	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	57,000	180,00	10 260,00
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový				
	VV		7,00*3+3,00*6*2		57,000		
66	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,150*	*9 580,00*	*1 437,00*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m				
	VV		57,00*0,04*0,06*1,10		0,150		
67	K	766421223	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š do 100 mm	m2	32,240	420,00	13 540,80
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm				
	VV		7,60*(3,65+2*0,20)+3,65*0,20*2		32,240		
68	*M*	*61191157*	*palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B*	*m2*	*33,852*	*931,00*	*31 516,21*
	PP		palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B				
	VV		32,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,852		
69	K	Předběžně	Skládací vrata dle výkresu - bude upřesněno s výrobcem D+M	kpl	1,000	102 500,00	102 500,00
	PP		Skládací vrata - dle výkresu, bude upřesněno s výrobcem D+M				
70	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,684	1 140,00	779,76
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				43 780,25
71	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	14,000	1 500,00	21 000,00
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg				
	VV		5,70+4,80+1,10+2,40		14,000		
72	*M*	*5534234*	*zábradlí výšky 90 cm z ocelových trubek žárově pozinkovaných*	*kg*	*224,000*	*100,00*	*22 400,00*
	PP		zábradlí výšky 90 cm z ocelových trubek žárově pozinkovaných				
	VV		14,00*16,00		224,000		
73	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,225	1 690,00	380,25
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				37 243,68
74	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	143,798	259,00	37 243,68
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický				
	VV		7,60*0,14*4+5,20*0,16*4		7,584		
	VV		7,60*((0,14+0,12)*2+(0,16+0,24)*2)		10,032		
	VV		9,20*(0,13+0,10)*2		4,232		
	VV		32,85*(0,12+0,18)*2		19,710		
	VV		57,00*(0,04+0,06)*2		11,400		
	VV		(7,00*2,00+3,00*(2,40+2,70)/2*2)*2		58,600		
	VV		7,60*(3,65+2*0,20)+3,65*0,20*2		32,240		
	VV		Součet		143,798		
	D	M	Práce a dodávky M				33 940,00
	D	21-M	Elektromontáže				33 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	741310032	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	236,00	472,00
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 2-dvoupólových				
76	*M*	*34535527*	*spínač jednopólový 10A alabastr, slon.kost*	*kus*	*2,000*	*480,00*	*960,00*
	PP		spínač jednopólový 10A alabastr, slon.kost				
77	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	3,000	236,00	708,00
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž				
78	*M*	*35811257*	*zásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová*	*kus*	*3,000*	*600,00*	*1 800,00*
	PP		zásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová				
79	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	429,00	858,00
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem				
80	*M*	*34823741*	*svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1600mm*	*kus*	*2,000*	*796,00*	*1 592,00*
	PP		svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1600mm				
81	K	Dle ukazatelů ÚRS	Kabelové vedení - přípojka z hasičárny včetně zemních prací	bm	19,000	1 450,00	27 550,00
	PP		Kabelové vedení - přípojka z hasičárny včetně zemních prací				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
82	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VENKOVNÍ ÚPRAVY

KSO:
Místo: VYSKEŘ

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel:
OBEC VYSKEŘ
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Spiders, s.r.o.
IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant:
JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JANA VYDROVÁ
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**183 855,32**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 855,32		21,00%	38 609,62
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**222 464,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VENKOVNÍ ÚPRAVY

Místo: VYSKEŘ

Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ

Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.

Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**183 855,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	171 029,32
1 - Zemní práce	12 775,15
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	42 287,63
5 - Komunikace pozemní	64 739,04
9 - Ostatní konstrukce a práce	48 493,20
998 - Přesun hmot	2 734,30
PSV - Práce a dodávky PSV	7 826,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 826,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKOU ČINNOST - OBEC VYSKEŘ
Objekt:
SO 10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VENKOVNÍ ÚPRAVY

Místo: VYSKEŘ
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: OBEC VYSKEŘ
Projektant: JENA-CZ spol.s r.o. KACANOVY 11, TURNOV

Uchazeč: Spiders, s.r.o.
Zpracovatel: JANA VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**183 855,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				171 029,32
	D	1	Zemní práce				12 775,15
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	115,800	62,00	7 179,60
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		"pro zpevněné plochy				
	VV		115,80		115,800		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,870	256,00	1 502,72
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"pro zpevněné plochy				
	VV		8,80*0,35		3,080		
	VV		55,80*0,05		2,790		
	VV		Součet		5,870		
3	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	25,904	158,00	4 092,83
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných				
	VV		"pro zpevněné plochy a úpravy terénu				
	VV		17,454+2,58+5,87		25,904		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				42 287,63
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	33,750	167,00	5 636,25
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"ornice z meziskládky				
	VV		225,00*0,15		33,750		
5	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,750	48,00	1 620,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		"ornice z meziskládky				
	VV		225,00*0,15		33,750		
6	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	225,000	130,00	29 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	225,000	24,00	5 400,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
8	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*3,375*	*113,00*	*381,38*
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		225*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,375		
	D	5	Komunikace pozemní				64 739,04
9	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	50,200	228,00	11 445,60
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"celková výměra zpevněných ploch				
	VV		115,80+8,80		124,600		
	VV		"v objektech započítáno				
	VV		-(56,00+18,40)		-74,400		
	VV		Součet		50,200		
10	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	8,800	206,00	1 812,80
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"pro pojezdovou dlažbu				
	VV		8,80		8,800		
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,400	605,00	25 047,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		50,20-8,80		41,400		
12	*M*	*59245018*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní*	*m2*	*42,642*	*386,00*	*16 459,81*
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	VV		41,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		42,642		
13	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,800	605,00	5 324,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"vjezd" 8,80		8,800		
14	*M*	*59245020*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*9,064*	*513,00*	*4 649,83*
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
	VV		8,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,064		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				48 493,20
15	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	445,00	2 670,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
16	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*6,000*	*516,00*	*3 096,00*
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	96,000	213,00	20 448,00
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
18	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 500x80x250mm*	*m*	*96,960*	*220,00*	*21 331,20*
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm				
	VV		96*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		96,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	6,000	158,00	948,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	D	998	Přesun hmot				2 734,30
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	27,343	100,00	2 734,30
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 826,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 826,00
21	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg - sušák na požární hadice	kg	250,000	31,00	7 750,00
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg				
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,250	304,00	76,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zařízení staveniště				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST