

REKONSTRUKCE A ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOLKOVOU ČINNOST – OBEC VYSKEŘ

STUDIE ZÁMĚRU

- A. Textová část**
- C. Harmonogram prací**
- D. Situace širších vztahů**
 - Koordinační situace**
- D1. Výkresová část**

Místo stavby: parc.371, 67, **k.ú. Vyskeř**
Zak. č.: M9073
Investor: Obec Vyskeř
Datum: únor 2020

A- Textová část:

A.1 Identifikační údaje

Objednatel:

Obec Vyskeř

Vyskeř č.p. 50, 512 64 Vyskeř,

Zpracovatel společné dokumentace:

JENA-CZ spol. s r.o., Kacanovy 11, 511 01 Turnov IČO 25295365

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Konzultace se zástupcem zadavatele
- Vlastní prohlídka a měření lokality
- Snímek katastrální mapy

A.3 Údaje o území, popis současného stavu.

Lokalita se nachází v centru zastavěné části obce Vyskeř, je využívána k volnočasovým a spolkovým aktivitám obyvatel.

Dle územního plánu stavová plocha.

Dotčené parcely - parc.č. 371, 67, kú Vyskeř.

A.4 Návrh technického řešení

Na základě požadavků objednatele, vizuálního průzkumu a zhodnocení technického stavu stávajících konstrukcí je navrženo následující členění a návrh stavebních úprav:

SO01 – hasičárna

- Oprava poruch fasády + sjednocující povrchová úprava
- Odvětrání WC

SO02 – stávající zázemí a přístřešky

- Opláštění stávajícího objektu – dřevo na svislo + krycí latě?
- Zvednutí stávajících přístřešků a zkrácení přesahů
- Osazení posuvných stěn proti větru

SO03 – zastřešení stávající plochy

- Zastřešení ve stávající hmotě sousedící s SO02
- Osazení posuvných stěn proti větru

SO04 - oplocení

- Zásadní výměna výplní stávajícího oplocení
- Obnovení funkčních vrat a branky pro uzavření

SO05 – taneční parket

- Odstranění stávajících konstrukcí betonového záhonu
- Zřízení plochy tanečního parketu o ploše cca 6,8 x 9,6 m s betonovým povrchem

SO06 – stávající taneční parket

- Odstranění zábradlí
- Obvodový základ a obklad svislých konstrukcí pískovcem (zachovat přístup do prostoru pod stropní konstrukcí)
- Přihnutí terénu pro snížení volné výšky
- Nosná sanační betonová deska
- Extenzivní „zelená střecha“ (rozchodníky....)

SO07 stávající pódium

- Odstranit nadzemní konstrukce bez náhrady
- Nové zábradlí

SO08 nové pódium (7x4,5 m)

Opěrnou zeď snížit o jednu řadu a provést vyrovnávací korunu

- Zřídit částečné zábradlí
- Novostavba podia – dřevěné sloupy na opěrné zídce a na patkách, částečně stabilní výplně stěn (zadní a bočních), mobilní výplně přední stěny (skladovací prostor pro zimní období), pultová střecha, plechová falcovaná krytina

SO09 letní kuchyně (6x3 m)

- Opřít pultovou střechu o hasičárnu
- Opěrná stěna doplněná pro zářez
- Dřevěná nosná konstrukce hoblovaná
- Dopojení na síť z hasičárny

SO10 zpevněné plochy a venkovní úpravy

- Úprava vjezdu na pódium
- Chodník okolo pódia
- Chodník mezi objekty SO-01, SO-02 a SO-03
- Odstranění sloupu O2 a přemístění kabelového vedení do země

Kacanovy, únor 2020

Vypracovali: Ing. Pavel Marek, Ing. Jindřich Jeníček, Jakub Beneš,

Tomáš Krottil, DiS., Jana Vydrová