



Dubany 53, Vrbátky 798 12 KRALICE NA HANÉ | IČO: 08095281 | DIČ: CZ08095281
tel.: +420 739 759 173 | e-mail: obchod@litych.cz | servis@prvniservisni.cz | www.litych.cz

Věc: Cenová nabídka na opravu hydroizolací oken v keramické fasádě

Akce: Magistrát Olomouc, ul. Hynaisova [redacted]

Na základě poptávky si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku na opravu hydroizolace kolem oken které zamezí zatékání dešťové vody do interiéru přes připojovací spáry oken. Oprava formou demontáže provětrávané fasády kolem oken (ext. žaluzie, keramika, vata) oprava hydroizolací a zpětná montáž. Součástí oprav částečná dodávka nové hydroizilace, dodávka a montáž fasádní hydrofobizované vaty, chemie pro lepení hydroizolací a zvedací mechanizace.

Práce se budou prováděny z exteriéru pomocí plošiny s váhou cca 6t.

Výpis položek:

Ozn.	Popis	Množství	Cena bez DPH
Al okno	Jedná se o opravu zatékání do interiéru kolem okna. Cn obsahuje demontáž-montáž, horizontální zvedací mechanizmy, dopravu a všechny nutné vedlejší náklady.	kpl	
Cena celkem bez DPH			54 200,-

Jakožto případný dodavatel a plátce DPH je firma LITYCH s.r.o. oprávněna připočíst si k ceně uvedené v této cenové nabídce zákonnou sazbu DPH dle legislativy platné v době vystavení konečné faktury, resp. dílčí faktury v případě měsíční fakturace.

Byla učiněna dohoda s objednatelem prací, že pokud při demontáži praskne keramická kachle, objednatel si zajistí novou na svoje náklady včetně nutné mechanizace pro výměnu či doplnění a nebude zpětně tyto náklady vymáhat po zhotoviteli výše uvedených oprav.

Montáž-výměnu takto poškozené kachle zajistí zhotovitel výše uvedených oprav.

Cn obsahuje: veškeré nutné systémové a zvedací prostředky pro opravu zatékání a kotvení.

Cn neobsahuje: nutný zábor chodníku
případný nový obklad – keramiku
případnou opravu chodníku
práce mimo pracovní dobu po-pá od 7 do 17h.

Platnost nabídky: 14 dnů od data vyhotovení.

Termín opravy: V návaznosti na objednání a dokončení dle klimatických podmínek.

Splatnost faktur: 30 dní bez pozastávek.

Záruka: 12 měsíců na montážní práce.

V Prostějově dne 4.10.2024