

ZL č. 3 - Doplnění oplocení

Stavba:

Rekonstrukce oplocení areálu 11. MŠ Na Ryšavce, Písek - 2. etapa

Objekt:

Místo:

Písek

Datum:

Zadavatel:

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek

Projektant:

Uchazeč:

ZDRAVSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	34 857,00
---	-----	---------------------	-----------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	34 857,00
---	---	-------------------------------	-----------

27	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	15,000	450,00	6 750,00
28	M	X42-60-40-5	<i>plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit</i>	kus	15,000	330,00	4 950,00
31	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	15,000	300,00	4 500,00
32	M	X12500-1	<i>plotový panel svařovaný v 1,23m š do 2,5m průměru drátu 6/5/6mm oka 50x200mm povrchová úprava Zn+PVC délka pole 250 cm</i>	kus	6,000	1 120,00	6 720,00
X	K	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, vč. nopové fólie	m2	46,000	259,50	11 937,00