

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Kubátů oprava povodňové škody

Místo:

LR Novina

Datum:

2.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

94 723,01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 823,01
D	1		Zemní práce				6 656,00
8	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	172,00	688,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
P			Poznámka k položce: VÝKOP PRO VSAKOVACÍ JÁMU				
9	K	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	10,000	136,00	1 360,00
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2				
P			Poznámka k položce: ÚPRAVA VSAK. JÁMY				
7	K	R1111	Odstranění náletových dřevin ručně	m2	240,000	19,20	4 608,00
D	5		Komunikace pozemní				52 325,60
3	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	81,200	238,00	19 325,60
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
P			Poznámka k položce: DOSYP PROPADLÝCH KRAJNIC A KOLEJÍ				
11	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	15,000	2 000,00	30 000,00
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
12	K	R5973	Svodnice zemní	m	2,000	1 500,00	3 000,00
P			Poznámka k položce: PROVEDENÍ ZEMNÍ SVODNICE NA NAVAZUJÍCÍCH LINKÁCH				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 805,60
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	121,000	55,20	6 679,20
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	884,000	29,50	26 078,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
10	K	R9389	Čištění propustků	m	2,000	24,20	48,40
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně				
P			Poznámka k položce: NÁTOKY A ODTOKY TRUBNÍCH PROPUSTKŮ				
D	998		Přesun hmot				2 035,81
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,321	80,40	2 035,81
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				900,00
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				900,00
13	K	R7829	Čištění kamenného zdiva	m2	30,000	30,00	900,00
P			Poznámka k položce: ČELA TP A ZEĎ POD VIADUKTEM				