

Stavební rozpočet

Název stavby: **Město Šternberk**

Doba výstavby: 22 dní

Objednatel: Město Šternberk

Druh stavby: Oprava plotu Havlíčkova ul.

Začátek výstavby: 10.08.2024 Projektant:

Lokalita: Šternberk, ul Havlíčkova, [REDACTED]

Konec výstavby: [REDACTED] Zhotovitel: F1 Stavby, s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 17.07.2024 Zpracoval: [REDACTED]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné kamenné				1 058,45	2 109,08	3 167,53		0,0049
1		311921111R00	Renovace drobných částí kamenné zdi (základ plotu)	kus	1	3 167,53	1 058,45	2 109,08	3 167,53	0,0049	0,0049
		34	Stěny a příčky				8 982,35	2 992,65	11 975,00		0,5071
2		348924213R00	Stříška plot.zeď tl.300mm průběžný hladký, přírodní zákrytové hlavy vč. dodávky a montáže	m	7,5	940,00	5 708,85	1 341,15	7 050,00	0,0454	0,3408
3		345232122RT1	Stříška sloupu 500x500mm ze zákrytových dese hladký, přírodní zákrytové hlavy vč. dodávky a montáže	ks	5	985,00	3 273,50	1 651,50	4 925,00	0,0333	0,1664
		62	Úprava povrchů vnější				22 235,50	28 932,65	51 168,16		3,4140
4		622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá do tl. 25mm dodávka a montáž hrubé omítky	m2	36,15	465,00	8 180,38	8 629,37	16 809,75	0,0362	1,3068
5		622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	36,15	377,44	4 860,37	8 784,09	13 644,46	0,0049	0,1775
6		622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	36,15	297,00	3 702,84	7 033,71	10 736,55	0,0526	1,9008
7		622471317R00	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 Silikonový nátěr barva dle přání investora, dle dostupného vzorníku	m2	36,15	276,00	5 491,91	4 485,49	9 977,40	0,0008	0,0289
		711	Izolace proti vodě				12 116,08	3 007,55	15 123,62		0,0016
8		711191175R00	Izolace proti vlhkosti, sanační vrtý Navrtávka a sanace zdiva proti vlhkosti - zdivo je velice mokré a díky tomu dochází k praskání a poškození vlivem povětrnostních vlivů	m2	3,72	4 065,49	12 116,08	3 007,55	15 123,62	0,0004	0,0016
		764	Konstrukce klempířské				3 867,30	5 186,70	9 054,00		0,0284



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
9		764928301R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 250 mm	m	18	503,00	3 867,30	5 186,70	9 054,00	0,0016	0,0284
			Okapnicový plech zdí u spodní hrady, místo betonu, vyšší životnost i ochrana								
		96	Bourání konstrukcí				0,00	14 542,20	14 542,20		2,8989
10		967032974R00	Odsekání plošných fasádních omítek do tl. 4 cm Odstranění původní omítky v místech kde je potřeba, počítáno celá plocha z důvodu nejasné stability povrchu, v případě, že bude potřeba odstranit celé, počítáno celá plocha	m2	36,15	304,00	0,00	10 989,60	10 989,60	0,0380	1,3737
11		966031313R00	Odsekání betonové římsky tl. 5 cm, vyložení 20 cm	m	18,6	191,00	0,00	3 552,60	3 552,60	0,0820	1,5252
		M22	Montáže dveří a vrat				15 000,00	4 048,99	19 048,99		0,0000
12		222490571R00	Brána vč. usazení dle výběru investora se cena může lišit, počítáno materiál za 15.000 Kč + dodávka a montáž	kus	1	19 048,99	15 000,00	4 048,99	19 048,99	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	8 772,50	8 772,50		0,0000
13		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, omítek, pojiva	t	2,9	3 025,00	0,00	8 772,50	8 772,50	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **132 852,00 Kč**