

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání“

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmánem Karlovarského kraje
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SUAS stavební s.r.o.

se sídlem: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
IČO: 61779539
DIČ: CZ 699001005
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Libor Vrána, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C5973
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 07.05.2024 smlouvu o dílo č. KK01607/2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací v prostorách 2. a 3. nadzemního podlaží části B budovy Císařských lázní v rámci revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary;
- smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde ke změně předmětu a ceny díla, a to v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších (dále jen „ZZVZ“);
- v rámci provedených změn jsou dodrženy finanční limity stanovené ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 9 ZZVZ,
- na základě dohody smluvních stran dochází v rámci realizovaných změn k navýšení ceny díla o částku ve výši 396.580,36 Kč bez DPH,

se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 2
(dále jen „dodatek č. 2“).**

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti dodatku č. 2 dochází ke změně části předmětu díla dle těchto níže uvedených změnových listů:

Změnový list 001 ZTI – doplnění vnitřních rozvodů

Změna spočívá v dodatečném doplnění vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a NN elektroinstalace.

Změnový list 002 Zdravotně technické instalace, vytápění

Z důvodu montáže a připojení otopných těles na stávající rozvodů ÚT bylo nutné doplnit rozvody o H šroubení, které nebylo zasmluvněno. Na základě projektové dokumentace dojde k doplnění 2ks umyvadel včetně vodovodní baterie a připojovacích armatur. Stávající vodoměry v nájemních jednotkách bylo nutné doplnit o potřebné šroubení z důvodu případné výměny vodoměru.

Změnový list 003 Penetrace dutých podlah, stěrek stěn a tmelení stávajících SDK

Z důvodu dodržení technologického postupu instalace zdvojených podlah je nutné provést úklid, vysátí podkladního povrchu a penetrace podlahy před montáží podpěrných konzol. V rámci dodržení technologického postupu je nutné doplnit disperzní penetraci stěn a stropů před následnou aplikací tenkovrstvých stěrkových omítek. SDK konstrukce, které byly realizovány v předešlé stavební etapě je nutné doplnit o pružný tmel u styku se stěnou a stropem.

Změnový list 004 Doplnění vnitřních rozvodů

Nad rámec plnění provede zhotovitel doplnění vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a NN elektroinstalace.

Změnový list 005 Změna rozměru revizních dvířek

V rámci plnění jsou zhotovitelem dodávány revizní dvířka k měřidlům, která byla instalována v předešlé stavební etapě. Z důvodu špatného přístupu k měřičům je nutné osadit větší revizní dvířka.

Změnový list 006 Doplnění čidel EPS

Jedná se o doplnění stávajícího systému o 2ks EPS čidel z důvodu splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení v objektu.

Změnový list 007 Úprava zásuvek a vypínačů

Jedná se o změnu pozic realizovaných zásuvek NN a vypínačů.

Změnový list 008 Zasekání VZT v 3. NP

Zasekání volně položených kabelů vedených k rozvodům vzduchotechniky, která byla realizována v předchozí stavební etapě.

Změnový list 009 Zasekání napájecích kabelů vpustí u stropu 3 NP

Zasekání a zednické zapravení přírodních kabelů k vyhříváním střešním vpustím.

Změnový list 010 Změna VZT tras v podkrovní

Úprava tras VZT potrubí v prostorech podkrovní z důvodu kolize se stávajícím potrubím VZT z přechozí stavební etapy.

Změnový list 011 Revizní dvířka dutinových podlah

Doplnění revizních otvorů v dutinových podlahách, z důvodu provádění pravidelných kontrol a odečtů.

Změnový list 012 Stavební přípomoc VZT

Doplnění prostupů ve zdech místností pro instalaci VZT potrubí.

Změnový list 013 Připojení tepelného výměníku VZT jednotky

Provedení přípojných bodů na stávajícím VZT potrubí z předchozí stavební etapy pro napojení vzduchotechnických jednotek.

Změnový list 014 Odpočet obkladů

Změnový list odečítá obklady.

Změnový list 015 Generální klíč

Změnový list odečítá generální klíč.

Změnový list 016 Odpočet doplňků sanitárního vybavení

Změnový list odečítá doplňky sanitárního vybavení.

Změnový list 017 Narovnání popisu položek dveří

Změnovým listem dochází k narovnání popisu položek dveří.

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve výše změnových listech, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 2.

Všechny změny ve změnových listech č. 001 až 016 jsou zařazené do § 222 odst. 4 ZZVZ, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změny uvedené ve změnovém listu č. 017 jsou zařazeny do § 222 odst. 6 ZZVZ. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitostí péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky. Předmětné změny nemají dopad do celkové ceny díla.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že od okamžiku účinnosti dodatku č. 2 dochází ke změně ceny za provedení díla.

Ustanovení čl. V odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	15.296.580,36 Kč
--------------	------------------

DPH	3.212.281,88 Kč
-----	-----------------

Cena včetně DPH	18.508.862,24 Kč
-----------------	------------------

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednateli použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list 001

Příloha č. 2 - Změnový list 002

Příloha č. 3 - Změnový list 003

Příloha č. 4 - Změnový list 004

Příloha č. 5 - Změnový list 005

Příloha č. 6 - Změnový list 006

Příloha č. 7 - Změnový list 007

Příloha č. 8 - Změnový list 008
Příloha č. 9 - Změnový list 009
Příloha č. 10 - Změnový list 010
Příloha č. 11 - Změnový list 011
Příloha č. 12 - Změnový list 012
Příloha č. 13 - Změnový list 013
Příloha č. 14 - Změnový list 014
Příloha č. 15 - Změnový list 015
Příloha č. 16 - Změnový list 016
Příloha č. 17 - Změnový list 017

3. Ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: datová schránka **4cn5au4**.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1314/10/24 ze dne 07.10.2024.

SUAS stavební s.r.o.
Ing. Libor Vrána
jednatel společnosti

Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulhánec
hejtman Karlovarského kraje

ZMĚNOVÝ LIST		Č. 001
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"		
Objednatel : Karlovarský kraj se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o. se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ: 61779539 DIČ: CZ61779539 zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel
Předmět ZL: Změnový list č.01 - ZTI - doplnění vnitřních rozvodů		
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje v místnostech 5.105, 5.108, 5.120A, 5.110, 5.123, 5.125, 5.128 s realizací vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a NN elektroinstalace pro budoucí sociální zázemí (WC, umyvadlo atd.). Budoucí nájemce nájemních jednotek (KSO-Karlovarský symfonický orchestr, p.o.) požádal investora (Karlovarský kraj) o dodatečné doplnění vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a NN elektroinstalace. Investor na základě této žádosti rozhodl o rozšíření rozsahu prací o výše uvedené činnosti.		
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost potřeby změny je dána dodatečným požadavkem budoucího nájemce na realizaci přípravy vnitřních rozvodů. V případě, že by byl tento požadavek budoucího nájemce zadavateli znám dříve, byl by zapracován již do podmínek výběrového řízení na dodavatele stavby.		
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.		
Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje		
Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny		
Poznámka:		
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : Celková bilance 60 371,73
		Méněpráce cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč Vícepráce cena: bez DPH 60 371,73 Kč 21%DPH 12 678,06 Kč celkem 73 049,79 Kč
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o. Podpis: Datum: 26.07.2024
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL01 - ZTI - doplnění vnitřních rozvodů

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Projektant:

INTAR a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

IČ:

25594443

DIČ:

CZ25594443

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 371,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 371,73	21,00%	12 678,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 049,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL01 - ZTI - doplnění vnitřních rozvodů
Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 371,73

5.105 - Místnost 5.105

D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
D1.1 - Potrubí studená voda
D1.4 - Tepelná izolace studená voda
D 2 - Zdravotně technická instalace - kanalizace
D2.1 - Potrubí splašková kanalizace
741 - Elektroinstalace - silnoproud
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
D3 - Instalační přístroje
D4 - Elektroinstalační materiál

5.108 - Místnost 5.108

D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
D1.1 - Potrubí studená voda
D1.4 - Tepelná izolace studená voda
D 2 - Zdravotně technická instalace - kanalizace
D2.1 - Potrubí splašková kanalizace

5.120A - Místnost 5.120A

D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
D1.1 - Potrubí studená voda
D1.4 - Tepelná izolace studená voda

5.110 - Místnost 5.110

D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
D1.1 - Potrubí studená voda
D1.4 - Tepelná izolace studená voda
D 2 - Zdravotně technická instalace - kanalizace
D2.1 - Potrubí splašková kanalizace
730 - Ústřední vytápění
203 - Potrubí a izolace
741 - Elektroinstalace - silnoproud
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
D3 - Instalační přístroje
D4 - Elektroinstalační materiál

5.123 - Místnost 5.123

D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
D1.1 - Potrubí studená voda
D1.4 - Tepelná izolace studená voda
D 2 - Zdravotně technická instalace - kanalizace
D2.1 - Potrubí splašková kanalizace
730 - Ústřední vytápění
203 - Potrubí a izolace
741 - Elektroinstalace - silnoproud
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
D3 - Instalační přístroje
D4 - Elektroinstalační materiál

5.125 - Místnost 5.125

D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
D1.1 - Potrubí studená voda
D1.4 - Tepelná izolace studená voda

D 2 - Zdravotně technická instalace - kanalizace
D2.1 - Potrubí splašková kanalizace
5.128 - Místnost 5.128
D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod
D1.1 - Potrubí studená voda
D1.4 - Tepelná izolace studená voda
D 2 - Zdravotně technická instalace - kanalizace
D2.1 - Potrubí splašková kanalizace
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty



SOUPIS PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL01 - ZTI - doplnění vnitřních rozvodů

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: INTAR a.s.

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 371,73

D		5.105		Místnost 5.105		
D		D 1		Zdravotně technické instalace - vodovod		
D		D1.1		Potrubí studená voda		
1	K	Pol. 1.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%.	bm	14,000	
0	K	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 do 40 mm	kus	3,000	
0	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm	m	3,090	
VV		3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			3,090	
0	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000	
0	K	734261233R	Šroubení k vodoměrům G 1/2	kus	2,000	
0	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	6,000	
D		D1.4		Tepelná izolace studená voda		
7	K	Pol. 28.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8	bm	14,000	
D		D 2		Zdravotně technická instalace - kanalizace		
D		D2.1		Potrubí splašková kanalizace		
35	K	Pol. 104.1	D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%	bm	0,500	
0	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	
48	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	135,735	
D		741		Elektroinstalace - silnoproud		
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,030	
VV		1*0,03			0,030	
VV		Součet			0,030	
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
3	K	977332121	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 30x30 mm	m	1,000	
D		D3		Instalační přístroje		
14	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	
18	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	
D		D4		Elektroinstalační materiál		
20	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	
21	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	
D		5.108		Místnost 5.108		
D		D 1		Zdravotně technické instalace - vodovod		
D		D1.1		Potrubí studená voda		
1	K	Pol. 1.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%.	bm	2,000	
2	K	Pol. 2.1	D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%	bm	3,000	
0	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000	
0	K	722232043.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	
0	K	734261233R	Šroubení k vodoměrům G 1/2	kus	2,000	
0	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D1.4	Tepelná izolace studená voda						
7	K	Pol. 28.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8	bm	2,000			
8	K	Pol. 29.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø25x3,5	bm	3,000			
D	D 2	Zdravotně technická instalace - kanalizace						
D	D2.1	Potrubí splašková kanalizace						
35	K	Pol. 104.1	D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%	bm	0,500			
48	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	63,311			
D	5.120A	Místnost 5.120A						
D	D 1	Zdravotně technické instalace - vodovod						
D	D1.1	Potrubí studená voda						
1	K	Pol. 1.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%.	bm	4,000			
0	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000			
0	K	722232043.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000			
0	K	734261233R	Šroubení k vodoměrům G 1/2	kus	2,000			
0	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	3,000			
48	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	52,418			
D	D1.4	Tepelná izolace studená voda						
7	K	Pol. 28.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8	bm	4,000			
D	5.110	Místnost 5.110						
D	D 1	Zdravotně technické instalace - vodovod						
D	D1.1	Potrubí studená voda						
1	K	Pol. 1.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%.	bm	3,000			
0	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	2,000			
0	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm	m	2,060			
vv			2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
0	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000			
0	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	3,000			
D	D1.4	Tepelná izolace studená voda						
7	K	Pol. 28.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8	bm	3,000			
D	D 2	Zdravotně technická instalace - kanalizace						
D	D2.1	Potrubí splašková kanalizace						
0	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000			
49	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	86,144			
D	730	Ústřední vytápění						
D	203	Potrubí a izolace						
10	K	Pol108	15x1 + izolace tl. 13 mm	bm	6,000			
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,030			
vv			1*0,03		0,030			
vv			Součet		0,030			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
3	K	977332121	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 30x30 mm	m	1,000			
D	D3	Instalační přístroje						
14	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000			
18	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000			
D	D4	Elektroinstalační materiál						
20	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000			
D 5.123 Místnost 5.123								
D D 1 Zdravotné technické instalace - vodovod								
D D1.1 Potrubí studená voda								
1	K	Pol. 1.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%.	bm	3,000			
0	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	2,000			
0	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm	m	2,060			
VV					2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,060	
0	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000			
0	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	3,000			
D D1.4 Tepelná izolace studená voda								
7	K	Pol. 28.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8	bm	3,000			
D D 2 Zdravotné technická instalace - kanalizace								
D D2.1 Potrubí splašková kanalizace								
0	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000			
49	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	86,144			
D 730 Ústřední vytápění								
D 203 Potrubí a izolace								
10	K	Pol108	15x1 + izolace tl. 13 mm	bm	6,000			
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,030			
VV					1*0,03		0,030	
VV					Součet		0,030	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
3	K	977332121	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 30x30 mm	m	1,000			
D D3 Instalační přístroje								
14	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000			
18	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000			
D D4 Elektroinstalační materiál								
20	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000			
21	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000			
D 5.125 Místnost 5.125								
D D 1 Zdravotné technické instalace - vodovod								
D D1.1 Potrubí studená voda								
1	K	Pol. 1.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%.	bm	3,000			
0	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	3,000			
0	K	722232043.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000			
0	K	734261233R	Šroubení k vodoměrům G 1/2	kus	2,000			
0	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	2,000			
0	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm	m	2,060			
VV					2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,060	
0	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	3,000			
D D1.4 Tepelná izolace studená voda								
7	K	Pol. 28.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8	bm	3,000			
D D 2 Zdravotné technická instalace - kanalizace								
D D2.1 Potrubí splašková kanalizace								
0	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000			
49	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	56,919			
D 5.128 Místnost 5.128								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D 1	Zdravotně technické instalace - vodovod						
D	D1.1	Potrubí studená voda						
1	K	Pol. 1.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%.	bm	6,000			
0	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000			
0	K	722232043.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000			
0	K	734261233R	Šroubení k vodoměrům G 1/2	kus	4,000			
0	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	2,000			
0	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm	m	2,060			
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
0	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	3,000			
D	D1.4	Tepelná izolace studená voda						
7	K	Pol. 28.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8	bm	6,000			
D	D 2	Zdravotně technická instalace - kanalizace						
D	D2.1	Potrubí splašková kanalizace						
0	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,000			
0	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000			
49	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	82,286			
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						
0	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	14,000			

ZMĚNOVÝ LIST			Č. 002	
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"				
Objednatel : Karlovarský kraj		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o.		
se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov		
IČ: : 70891168		IČ : 61779539		
DIČ: : CZ70891168		DIČ : CZ61779539		
zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel		
Předmět ZL:				
Změnový list č.02 - Zdravotně technické instalace, vytápění				
Zdůvodnění ZL:				
Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje s montáží a připojením otopných těles (radiátorů) na již zrealizované topné rozvody pomocí H šroubení s bypassem. V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že topné rozvody tyto armatury (H šroubení neobsahují). Pro připojení těles tak bude nezbytné instalovat přípojovací armatury. V rámci provádění instalatérských prací byl zjištěn rozpor mezi rozpočtovaným počtem umyvadel v oceněném výkaze výměr a skutečnou potřebou dle projektové dokumentace. Dojde tak k doplnění 2ks keramických umyvadel vč. přípojovacích armatur a umyvadlových baterií. V rámci provádění instalatérských prací byla zjištěna potřeba doplnění šroubení k vodoměrům studené vody, které nebyly zrealizovány v rámci předchozí stavební etapy.				
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:				
Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zjištěnými disproporcemi mezi skutečným stavem zdravotnické přípravy z předchozí stavební etapy a potřebami k dokončení instalací.				
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:				
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.				
Zařazení změny dle ZZVZ:				
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje				
Přílohy:				
zpracovaný položkový rozpočet změny				
Poznámka:				
Dopad do ceny díla dle SoD				
NE		ANO : Celková bilance 54 169,75		
		Méněpráce		
		cena: bez DPH 0,00 Kč		
		21%DPH 0,00 Kč		
		celkem 0,00 Kč		
		Vícepráce		
		cena: bez DPH 54 169,75 Kč		
		21%DPH 11 375,65 Kč		
		celkem 65 545,40 Kč		
Dopad do termínu díla dle SoD				
NE		ANO :		
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických		Technický dozor investora		
Ing.K.Hryszová		Pavel Kapička		
vedoucí odd.řízení projektů		Saffron Universe s.r.o.		
		Podpis:		
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024		

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL02 - Zdravotně technické instalace, vytápění

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ: 61779539

DIČ: CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ: 25594443

DIČ: CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 169,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 169,75	21,00%	11 375,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 545,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL02 - Zdravotně technické instalace, vytápění**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 169,75

D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod

D1.1 - Potrubí studená voda
D1.8 - Zařizovací předměty
730 - Ústřední vytápění
202 - Armatury (dle původního projektu potrubí končí H-šroubením s by-passem)



SOUPIIS PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL02 - Zdravotně technické instalace, vytápění

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj
Projektant: INTAR a.s.
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 54 169,75

D	D 1	Zdravotně technické instalace - vodovod					
D	D1.1	Potrubí studená voda					
0	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	0,000		
0	K	734261233R	Šroubení k vodoměrům G 1/2	kus	30,000		
D	D1.8	Zařizovací předměty					
15	K	Pol. 57.1	D+M Umyvadlo.Umyvadlo bílé závěsné 55cm, obdélníkový design s rovnou plochou kolem mísy a mírně zaoblenými hranami. Renomovaný výrobce.	kus	2,000		
16	K	Pol. 58.1	D+M Stojánková páková umyvadlová baterie. Těleso baterie celochromové, vysoký lesk.	kus	2,000		
17	K	Pol. 59.1	D+M Rohový ventil DN15 pro nepojení baterie	kus	4,000		
18	K	Pol. 60.1	D+M Podomítkový zápachový uzávěr DN40, propojovací potrubí chrom	kus	2,000		
49	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	540,832		
D	730	Ústřední vytápění					
D	202	Armatury (dle původního projektu potrubí končí H-šroubením s by-passe					
0	K	734261402R	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK - H kus uzavírací vč. svěrných šroubení	kus	16,000		
0	K	734261406R	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK - šroubení připojovací	kus	15,000		

ZMĚNOVÝ LIST		Č. 003															
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"																	
Objednatel : Karlovarský kraj se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o. se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ : 61779539 DIČ : CZ61779539 zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel															
Předmět ZL: Změnový list č.03 - Penetrace dutých podlah, stěrek stěn a tmelení stávajících SDK																	
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje s provedeným suchých nadvýšných podlah v nájemních jednotkách v 3.NP (z důvodu vedených rozvodů zdravotnických), dále pak s provedením tenkovrstvých vápenných stěrkových omítek stěn a stropů v nájemních jednotkách v 2. a 3.NP a s úpravou SDK konstrukcí (předstěny). Po projednání s dodavatelem nadvýšných podlah je pro dodržení technologického postupu a pro udržení záruky nezbytné provést celkové vyčištění a vysátí povrchu na něž bude stavěna konstrukce nadvýšných podlah a dále je nezbytné provést penetraci betonového podkladu pro tuto konstrukci (nosná konstrukce je kontaktně lepena k betonovému podkladu). Zadavatel rozhodl o doplnění těchto prací. Po posouzení stávajícího podkladu (omítka stěn a stropů) autorem projektu pro následnou aplikaci tenkovrstvých stěrkových omítek je pro dodržení technologického postupu a pro udržení záruky nezbytné provést celkové konsolidování povrchu stěn a stropů pomocí disperzní penetrace na něž bude aplikována stěrková omítka. Zadavatel rozhodl o jejím doplnění. Při provádění úprav SDK předstěn z předchozí stavební etapy bylo zjištěno, že nebylo provedeno systémové začištění styků SDK stěna x zděná stěna, SDK stěna x strop pomocí trvale pružných tmelů zamezujících vzniku prasklin. Z důvodu dodržení technologického postupu a pro udržení záruky na SDK konstrukce zadavatel rozhodl o jejich dodatečném provedení.																	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost potřeby změny je dána upřesněním technologických postů při provádění prací na shora uvedených konstrukcích.																	
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.																	
Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje																	
Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny																	
Poznámka:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dopad do ceny díla dle SoD</th> <th>NE</th> <th>ANO :</th> <th>Celková bilance</th> <th>122 690,27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td> Méněpráce cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> Vícepráce cena: bez DPH 122 690,27 Kč 21%DPH 25 764,96 Kč celkem 148 455,23 Kč </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO :	Celková bilance	122 690,27			Méněpráce cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč					Vícepráce cena: bez DPH 122 690,27 Kč 21%DPH 25 764,96 Kč celkem 148 455,23 Kč		
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO :	Celková bilance	122 690,27													
		Méněpráce cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč															
		Vícepráce cena: bez DPH 122 690,27 Kč 21%DPH 25 764,96 Kč celkem 148 455,23 Kč															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dopad do termínu díla dle SoD</th> <th>NE</th> <th>ANO :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :												
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :															
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.															

	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum: 26.07.2024
<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum:26.07.2024

ZL03 - Penetrace dutých podlah, stěrek stěn a tmelení stávajících SDK

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL03 - Penetrace dutých podlah, stěrek stěn a tmelení stávajících SDK**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: INTAR a.s.

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 690,27

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

775 - Podlahy skládané

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL03 - Penetrace dutých podlah, stěrek stěn a tmelení stávajících SDK

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024

Projektant: INTAR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

122 690,27

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
0	K	763121716	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	248,255		
	VV		"3.107a" 1,1+2*2,7		6,500		
	VV		"3.108" 3,25+2*2,7		8,650		
	VV		"3.113" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"3.114" 3,25+2*2,7		8,650		
	VV		"3.115" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"3.118" 2,85+2*2,7		8,250		
	VV		"3.129" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"3.130" 3,25+2*2,7		8,650		
	VV		"3.133" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"3.135" 3+2*2,7		8,400		
	VV		"3.137" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"3.138" 3,005+2*2,7		8,405		
	VV		"3.141" 2,8+2*2,7		8,200		
	VV		"3.142" 3+2*2,7		8,400		
	VV		"3.147a" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"3.148" 3+2*2,7		8,400		
	VV		Mezisoučet		131,405		
	VV		"5.105" 2,65+2,75+2*2,7		10,800		
	VV		"5.106a" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"5.107" 2,9+2*2,7		8,300		
	VV		"5.108" 2,75+2,65+2*2,7		10,800		
	VV		"5.109a" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"5.111a" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"5.119" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"5.122a" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"5.124a" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"5.125" 2,75+2,65+2*2,7		10,800		
	VV		"5.126" 2,9+2*2,7		8,300		
	VV		"5.127a" 2,75+2*2,7		8,150		
	VV		"5.128a" 2,75+2,65+2*2,7		10,800		
	VV		Mezisoučet		116,850		
	VV		Součet		248,255		
17	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	113,850		
D		775	Podlahy skládané				
0	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	170,530		
	VV		"Penetrace k dutinovým podlahám, VIZ položka SOD č.14, kod: 763751302R" 170,53		170,530		
	VV		Součet		170,530		
0	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	170,530		
	VV		"Penetrace k dutinovým podlahám, VIZ položka SOD č.14, kod: 763751302R" 170,53		170,530		
	VV		Součet		170,530		
0	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	136,782		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
55	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 239,452		
	VV		"Penetrace k sádkovému stěrkování stěn, VIZ položka SOD č.3, kod: 611181003" 3239,452		3 239,452		
	VV		Součet		3 239,452		

ZMĚNOVÝ LIST		Č. 004
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"		
Objednatel : Karlovarský kraj se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o. se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ : 61779539 DIČ : CZ61779539 zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel
Předmět ZL: Změnový list č.04 - doplnění vnitřních rozvodů		
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje s realizací vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a NN elektroinstalace pro budoucí sociální zázemí (WC, umyvadlo atd.). Provozovatel budovy, příspěvková organizace Císařské lázně požádala investora (Karlovarský kraj) o dodatečné doplnění vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a NN elektroinstalace v jednotkách v 2.NP pro potřeby provozu . Investor na základě této žádosti rozhodl o rozšíření rozsahu prací o činnosti, spojené s realizací rozvodů.		
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost potřeby změny je dána dodatečným požadavkem provozovatele objektu na realizaci přípravy vnitřních rozvodů. V případě, že by byl tento požadavek budoucího nájemce zadavateli znám dříve, byl by zapracován již do podmínek výběrového řízení na dodavatele stavby.		
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.		
Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje		
Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny		
Poznámka:		
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : Celková bilance 47 816,64
		Méněpráce cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč Vícepráce cena: bez DPH 47 816,64 Kč 21%DPH 10 041,49 Kč celkem 57 858,13 Kč
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.

	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum: 26.07.2024
<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum:26.07.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04 - doplnění vnitřních rozvodů

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ: 61779539

DIČ: CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ: 25594443

DIČ: CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 816,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 816,64	21,00%	10 041,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 858,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL04 - doplnění vnitřních rozvodů

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024

Projektant: INTAR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 816,64

D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod

D1.1 - Potrubí studená voda

D1.4 - Tepelná izolace studená voda

D1.5 - Vodoměry

D1.7 - Armatury

D1.8 - Zařizovací předměty

D1.11 - Ostatní vodovod

D 2 - Zdravotně technická instalace - kanalizace

D2.1 - Potrubí splašková kanalizace

741 - Elektroinstalace kuchyně, úprava zásuvek a vypínačů, trasy VZT

D1 - Kabely

D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

D3 - Instalační přístroje

D4 - Elektroinstalační materiál

763 - Konstrukce suché výstavby

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL04 - doplnění vnitřních rozvodů

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj
Projektant: INTAR a.s.
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 47 816,64

D		D 1	Zdravotně technické instalace - vodovod				
D		D1.1	Potrubí studená voda				
0	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000		
0	K	734261233R	Šroubení k vodoměrům G 1/2	kus	8,000		
0	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000		
1	K	Pol. 1.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%.	bm	10,000		
VV			"Trasa" 8		8,000		
VV			"Výměna trub" 2		2,000		
VV			Součet		10,000		
2	K	Pol. 2.1	D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%	bm	3,000		
VV			"Výměna trub" 3		3,000		
VV			Součet		3,000		
D		D1.4	Tepelná izolace studená voda				
6	K	Pol. 27.1	M Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. izolace do 25 mm	bm	5,000		
7	K	Pol. 28.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8	bm	5,000		
D		D1.5	Vodoměry				
9	K	Pol127	D+M Podružný vodoměr Qn=1,5m3/hod	bm	2,000		
D		D1.7	Armatury				
13	K	Pol. 41.1	D+M Kulový kohout plastový D15	kus	2,000		
D		D1.8	Zařizovací předměty				
17	K	Pol. 59.1	D+M Rohový ventil DN15 pro nepojení baterie	kus	4,000		
D		D1.11	Ostatní vodovod				
21	K	Pol. 85.1	D+M Revizní dvířka pro přístup k uzavíracím ventilům SV a TV, materiál nerez, rozměr 200x200mm	kus	1,000		
24	K	Pol. 88.1	Ostatní montážní práce (drážky, vrtání, zapravení atd)	soubor	1,000		
25	K	Pol. 89.1	D Tlaková zkouška vodovodu	soubor	1,000		
26	K	Pol. 90.1	D Proplach a dezinfekce potrubí	soubor	1,000		
27	K	Pol. 91.1	D Mon, upevňovací, těs. a pomoc.mat., šrouby, konzoly, závít. tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásky, požár.ucpávky prostupů potrubí z certifik. hmot s pož. odolností shodnou s odolností stěny. Bližší info viz	soubor	1,000		
D		D 2	Zdravotně technická instalace - kanalizace				
D		D2.1	Potrubí splašková kanalizace				
0	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000		
0	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000		
35	K	Pol. 104.1	D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%	bm	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	Pol. 173.1	D Zkouška těsnosti kanalizace	soubor	1,000		
41	K	Pol. 174.1	D Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy, požár.ucpávky prostupů potrubí z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolnos	soubor	1,000		
44	K	Pol. 180.1	Ostatní montážní práce (drážky, vrtání, zapravení atd)	soubor	1,000		
48	K	998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%	476,652		
D 741 Elektroinstalace kuchyně, úprava zásuvek a vypínačů, trasy							
D D1 Kabely							
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	18,000		
	VV		"3.111" 12		12,000		
	VV		"3.146" 6		6,000		
	VV		Součet		18,000		
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,000		
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	72,000		
	VV		"3.111" 30		30,000		
	VV		"3.146" 42		42,000		
	VV		Součet		72,000		
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	72,000		
9	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000		
	VV		"3.111" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
0	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	10,000		
D D2 Kabelové trasy, instalační materiál							
13	K	Pol. 7	Montážní práce	hod	3,500		
	VV		"3.111" 2		2,000		
	VV		"3.146" 1,5		1,500		
	VV		Součet		3,500		
0	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	6,000		
	VV		"3.111" 3		3,000		
	VV		"3.146" 3		3,000		
	VV		Součet		6,000		
0	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
	VV		"3.111" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D D3 Instalační přístroje							
14	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000		
15	M	Pol. 8	D Vypínač č. 1-7, IP 20	ks	2,000		
	VV		"3.111" 1		1,000		
	VV		"3.146" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
18	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	8,000		
19	M	Pol. 10	D Zásuvka 230V/16A, IP 20	ks	8,000		
	VV		"3.111" 4		4,000		
	VV		"3.146" 4		4,000		
	VV		Součet		8,000		
D D4 Elektroinstalační materiál							
20	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000		
21	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	12,000		
	VV		"3.111" 7		7,000		
	VV		"3.146" 5		5,000		
	VV		Součet		12,000		
0	K	742 001R	Podružný materiál	kpl	1,000		
0	K	742 002R	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
0	K	763121623	Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	15,000		
	VV		6*(2*1,25)		15,000		
	VV		Součet		15,000		
0	K	763122812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK předsazená/šachtová stěna	m2	15,000		
17	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	46,395		

ZMĚNOVÝ LIST		Č. 005
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"		
Objednatel : Karlovarský kraj se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o. se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ : 61779539 DIČ : CZ61779539 zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel
Předmět ZL: Změnový list č.05 - Změna rozměru revizních dvířek		
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje instalací revizních dvířek o velikosti 200x200 mm do SDK konstrukcí v místech, kde jsou pod touto konstrukcí instalovány měřicí zařízení pro studenou a teplou vodu. Tato měřicí zařízení byla instalována již v průběhu předchozí stavební etapě. U 4ks revizních otvorů bylo zjištěno, že instalace měřidel proběhla tak, že neumožňuje použití dvířek o velikosti 200x200 mm,ale bude nezbytné osadit dvířka 300x300 mm tak, aby byl umožněn servisní přístup k měřidlům.		
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zjištěním, že v případě 4ks měřidel není při použití dvířek 200x200 mm zajištěn přístup pro jejich servis.		
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.		
Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje		
Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny		
Poznámka:		
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : Celková bilance 2 022,44
		Méněpráce cena: bez DPH 2 120,24 Kč 21%DPH 445,25 Kč celkem 2 565,49 Kč Vícepráce cena: bez DPH 4 142,68 Kč 21%DPH 869,96 Kč celkem 5 012,64 Kč
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.

	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum: 26.07.2024
<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum:26.07.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05 - Změna rozměru revizních dvířek

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ:

25594443

DIČ:

CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 022,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 022,44	21,00%	424,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 447,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05 - Změna rozměru revizních dvířek

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 022,44

D 1 - Zdravotně technické instalace - vodovod

D1.11 - Ostatní vodovod

SOUPIS PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL05 - Změna rozměru revizních dvířek**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **2 022,44**

D		D 1	Zdravotně technické instalace - vodovod			
D		D1.11	Ostatní vodovod			
0	M	4502056161	Dvířka vanová nerezová ref. HACO NVD 200×200 mm	kus	-4,000	
0	M	4502056182	Dvířka vanová nerezová ref. HACO NVD 300×300 mm	kus	4,000	

ZMĚNOVÝ LIST		Č. 006								
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"										
Objednatel : Karlovarský kraj se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o. se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ : 61779539 DIČ : CZ61779539 zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel								
Předmět ZL:										
Změnový list č.06 - Doplnění čidel EPS										
Zdůvodnění ZL:										
Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje s doplněním požárních čidel systému EPS vč. kabeláže, trasování a dojení do systému - týká se krajových nájemních jednotek. V rámci provádění slaboproudých rozvodů byla zjištěna disproporce mezi projektovou dokumentací EPS a oceněným výkazem výměr kde chybí dodávka a ainstalace 2ks čidel. Z důvodu splnění podmínek požárně-bezpečnostního řešení objektu zadavatel rozhodl o jejich doplnění.										
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:										
Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zjištěním, že v dodávce prvků chybí dle výkazu výměr 2ks EPS čidel vč. propojení na stávající systém										
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:										
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.										
Zařazení změny dle ZZVZ:										
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje										
Přílohy:										
zpracovaný položkový rozpočet změny										
Poznámka:										
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : Celková bilance 34 980,00 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Méněpráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td> bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vícepráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td> bez DPH 34 980,00 Kč 21%DPH 7 345,80 Kč celkem 42 325,80 Kč </td> </tr> </table>	Méněpráce		cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	Vícepráce		cena:	bez DPH 34 980,00 Kč 21%DPH 7 345,80 Kč celkem 42 325,80 Kč
Méněpráce										
cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč									
Vícepráce										
cena:	bez DPH 34 980,00 Kč 21%DPH 7 345,80 Kč celkem 42 325,80 Kč									
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :								
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.								

	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum: 26.07.2024
<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum:26.07.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL06 - Doplnění čidel EPS

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ:

25594443

DIČ:

CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 980,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 980,00	21,00%	7 345,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 325,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL06 - Doplnění čidel EPS**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		34 980,00
742 - EPS (2x čidlo navíc)		
D2 - Kabelové trasy, instalační materiál		
D3 - Kabely		
D4 - Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS		
D6 - Ostatní		

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL06 - Doplnění čidel EPS**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **34 980,00**

D		742	EPS (2x čidlo navíc)			
D		D2	Kabelové trasy, instalační materiál			
1	K	Pol1	D+M Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	20,00	
D		D3	Kabely			
2	K	Pol12	D+M Bezhalogenový kabel kruhové linky, stíněný - 1x2x0,8	m	40,00	
D		D4	Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS			
3	K	Pol38	D+M Optický hlásič	kus	2,00	
4	K	Pol40	D+M Patice pro hlásiče	kus	2,00	
D		D6	Ostatní			
5	K	Pol64	Zednické přípomoce a pomocné montážní práce	hod	10,00	
6	K	Pol65	Součinnost s ostatními profesemi	hod	4,00	
7	K	Pol70	Integrace do SW nadstavby	hod	4,00	
8	K	Pol72	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	%	5,00	
9	K	Pol73	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	%	3,00	

ZMĚNOVÝ LIST			Č. 007	
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"				
Objednatel : Karlovarský kraj		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o.		
se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov		
IČ: 70891168		IČ: 61779539		
DIČ: CZ70891168		DIČ: CZ61779539		
zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel		
Předmět ZL:				
Změnový list č.07 - Úpravy pozice zásuvek a vypínačů				
Zdůvodnění ZL:				
Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje v místnostech 5.105, 5.110, 5.123 s realizací vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a NN elektroinstalace pro budoucí sociální zázemí (WC, umyvadlo atd.). Budoucí nájemce nájemních jednotek (KSO-Karlovarský symfonický orchestr, p.o.) požádal investora (Karlovarský kraj) o dodatečné doplnění vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a NN elektroinstalace. Investor na základě této žádosti rozhodl o rozšíření rozsahu prací. Spolu s realizací upravených rozvodů ZTI bude nezbytné provést i vymístění již zrealizovaných zásuvek NN a vypínačů, které jsou nyní v kolizi s budoucím užíváním místností.				
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:				
Nepředvídatelnost potřeby změny je dána dodatečným požadavkem budoucího nájemce na realizaci přípravy vnitřních rozvodů pro budoucí využití místností. V případě, že by byl tento požadavek budoucího nájemce zadavateli znám dříve, byl by zapracován již do podmínek výběrového řízení na dodavatele stavby.				
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:				
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.				
Zařazení změny dle ZZVZ:				
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje				
Přílohy:				
zpracovaný položkový rozpočet změny				
Poznámka:				
Dopad do ceny díla dle SoD				
NE		ANO : Celková bilance 12 540,00		
		Méněpráce		
		cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč	
		celkem	0,00 Kč	
		Vícepráce		
		cena:	bez DPH	12 540,00 Kč
		21%DPH	2 633,40 Kč	
		celkem	15 173,40 Kč	
Dopad do termínu díla dle SoD				
NE		ANO :		
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických		Technický dozor investora		
Ing.K.Hryszová		Pavel Kapička		
vedoucí odd.řízení projektů		Saffron Universe s.r.o.		
		Podpis:		
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024		

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
CLVK - Nájemní jednotky
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL07 - Úpravy pozice zásuvek a vypínačů

KSO:
Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:
SUAS stavební s.r.o.

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
INTAR a.s.

IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 540,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 540,00	21,00%	2 633,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 173,40

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07 - Úpravy pozice zásuvek a vypínačů

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 540,00

741 - Elektroinstalace kuchyně, úprava zásuvek a vypínačů, trasy VZT

D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

D4 - Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS

SOUPIS PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL07 - Úpravy pozice zásuvek a vypínačů**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 540,00

D		741	Elektroinstalace kuchyně, úprava zásuvek a vypínačů, trasy VZT				
D		D2	Kabelové trasy, instalační materiál				
13	K	Pol. 7b	Montážní práce - přesun zásuvek a vypínačů do nových pozic	hod	20,000		
	VV		"5.123, 5.105, 5.110" 20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D		D4	Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS				
0	K	742 001R	Podružný materiál	kpl	1,000		
0	K	742 002R	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000		

ZMĚNOVÝ LIST			Č. 008	
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"				
Objednatel : Karlovarský kraj		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o.		
se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov		
IČ: 70891168		IČ: 61779539		
DIČ: CZ70891168		DIČ: CZ61779539		
zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel		
Předmět ZL:				
Změnový list č.08 - Zasekání kabeláže VZT v 3.NP				
Zdůvodnění ZL:				
Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje v místnostech 5.120b, 5.122b, 5.124b, 5.106b s realizací nových tenkovrstvých omítek, rozvody NN, repasí dveřních zárubní apod. V rámci provádění těchto prací bylo zjištěno, že v uvedených místnostech se nachází z původní stavební etapy volně vedené kabely k rozvodům vzduchotechniky. Investor na základě posouzení rozhodl o tom, že v rámci čistoty interiéru budou tyto kabelové trasy zasekány.				
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:				
Nepředvídatelnost potřeby změny je dána dodatečným požadavkem zadavatele na úpravu již existujících tras kabelového vedení k VZT zařízení.				
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:				
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.				
Zařazení změny dle ZZVZ:				
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje				
Přílohy:				
zpracovaný položkový rozpočet změny				
Poznámka:				
Dopad do ceny díla dle SoD		NE	ANO :	Celková bilance 10 340,00
		Méněpráce		
		cena:	bez DPH 0,00 Kč	
		21%DPH 0,00 Kč		
		celkem 0,00 Kč		
		Vícepráce		
		cena:	bez DPH 10 340,00 Kč	
		21%DPH 2 171,40 Kč		
		celkem 12 511,40 Kč		
Dopad do termínu díla dle SoD		NE	ANO :	
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.		
		Podpis:		
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024		

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Zasekání kabeláže VZT v 3NP

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ:

25594443

DIČ:

CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 340,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 340,00	21,00%	2 171,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 511,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Zasekání kabeláže VZT v 3NP

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 340,00

741 - Elektroinstalace kuchyně, úprava zásuvek a vypínačů, trasy VZT

D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

D4 - Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL08 - Zasekání kabeláže VZT v 3NP

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 340,00

D 741			Elektroinstalace kuchyně, úprava zásuvek a vypínačů, trasy VZT					
D D2			Kabelové trasy, instalační materiál					
13	K	Pol. 7c	Montážní práce - zasekání kabeláže VZT ve 3.NP	hod	18,000			
VV			Zasekání stávajících volně vysících kabelů pro ovládání VZT ve 3.NP					
VV			"5.120b, 5.122b, 5.124b, 5.106b" 18					18,000
VV			Součet					18,000
D D4			Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS					
0	K	742 002R	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000			

ZMĚNOVÝ LIST			Č. 009	
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. výpání"				
Objednatel : Karlovarský kraj		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o.		
se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov		
IČ: : 70891168		IČ : 61779539		
DIČ: : CZ70891168		DIČ : CZ61779539		
zastoupen : Ing.Květa Hrysová, vedoucí odd.řízení projektů		zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel		
Předmět ZL:				
Změnový list č.09 - Zasekání napájecích kabelů vpustí u stropu 3.NP				
Zdůvodnění ZL:				
Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje v místnostech v 3.NP s realizací nových tenkovrstvých omítek, rozvody NN, repasí dveřních zárubní apod. V rámci provádění těchto prací bylo zjištěno, že se zde nachází z původní stavební etapy volně vedené kabely k vyhříváním střešním vpustím. Investor na základě posouzení rozhodl o tom, že v rámci čistoty interiéru budou tyto kabely zasekány.				
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:				
Nepředvídatelnost potřeby změny je dána dodatečným požadavkem zadavatele na úpravu již existujících tras kabelového vedení k vyhříváním střešním vpustím.				
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:				
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.				
Zařazení změny dle ZZVZ:				
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje				
Přílohy:				
zpracovaný položkový rozpočet změny				
Poznámka:				
Dopad do ceny díla dle SoD		NE	ANO :	Celková bilance 5 260,78
		Méněpráce		
		cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	
		Vícepráce		
		cena:	bez DPH 5 260,78 Kč 21%DPH 1 104,76 Kč celkem 6 365,54 Kč	
Dopad do termínu díla dle SoD		NE	ANO :	
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hrysová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.		
		Podpis:		
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024		

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Zasekání napájecích kabelů vpustí u stropu 3.NP

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ:

25594443

DIČ:

CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 260,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 260,78	21,00%	1 104,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 365,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Zasekání napájecích kabelů vpustí u stropu 3.NP

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 260,78

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL09 - Zasekání napájecích kabelů vpustí u stropu 3.NP**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj
Projektant: INTAR a.s.
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 260,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
0	K	612345111	Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,550		
	VV		"5.109b" (5,555+0,5*2)*0,07		0,459		
	VV		"5.111b" (4,16+0,5*2)*0,07		0,361		
	VV		"5.120b" (5,430+0,5*2)*0,07		0,450		
	VV		"5.122b" (3+0,5*2)*0,07		0,280		
	VV		Součet		1,550		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
0	K	974031242	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 70 mm š do 70 mm	m	22,145		
	VV		"5.109b" 5,555+0,5*2		6,555		
	VV		"5.111b" 4,16+0,5*2		5,160		
	VV		"5.120b" 5,430+0,5*2		6,430		
	VV		"5.122b" 3+0,5*2		4,000		
	VV		Součet		22,145		
D	998	Přesun hmot					
7	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,035		

ZMĚNOVÝ LIST			Č. 010	
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"				
Objednatel : Karlovarský kraj		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o.		
se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov		
IČ: 70891168		IČ: 61779539		
DIČ: CZ70891168		DIČ: CZ61779539		
zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel		
Předmět ZL:				
Změnový list č.010 - Změna VZT tras v podkroví				
Zdůvodnění ZL:				
Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje v podkroví s realizací rozvodů vzduchotechniky pro nájemní jednotky v 2. a 3.NP. V rámci provádění těchto prací bylo zjištěno, že je nezbytné částečně upravit projektem předepsanou trasu trubních rozvodů, a to z důvodu kolize již nainstalovaného VZT potrubí z předchozí stavební etapy, které se částečně nachází v prostoru určeném pro nyní realizovaný rozvod VZT. Toto má dopad do potřeby dalších tvarovek pro dílčí změnu trasy.				
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:				
Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zjištěním, že v navržené trase vedení VZT potrubí na půdě se již nachází dříve instalovaný rozvod z předchozí etapy.				
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:				
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.				
Zařazení změny dle ZZVZ:				
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje				
Přílohy:				
zpracovaný položkový rozpočet změny				
Poznámka:				
Dopad do ceny díla dle SoD				
NE		ANO : Celková bilance 47 380,32		
		Méněpráce		
		cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč	
		celkem	0,00 Kč	
Vícepráce				
cena:	bez DPH	47 380,32 Kč		
21%DPH	9 949,87 Kč			
celkem	57 330,19 Kč			
Dopad do termínu díla dle SoD				
NE		ANO :		
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických		Technický dozor investora		
Ing.K.Hryszová		Pavel Kapička		
vedoucí odd.řízení projektů		Saffron Universe s.r.o.		
		Podpis:		
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024		

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10 - Změna VZT tras v podkroví

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ:

25594443

DIČ:

CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 380,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 380,32	21,00%	9 949,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 330,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10 - Změna VZT tras v podkroví

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 380,32

D1 - VZDUCHOTECHNIKA

D4 - Společně pro všechny zařízení

D5 - Rekapitulace

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL10 - Změna VZT tras v podkrovní

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj
Projektant: INTAR a.s.
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 47 380,32

D		D1	VZDUCHOTECHNIKA				
D		D4	Společně pro všechny zařízení				
0	K	766 001R02	D+M přechod 390x150 včetně RAL	kus	3,000		
	VV		"m.3.108" 1		1,000		
	VV		"m.3.110" 1		1,000		
	VV		"m.3.112" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
0	K	766 001R03	D+M oblouk 90st. 200x250	kus	5,000		
0	K	766 001R04	D+M oblouk 90st. 250x450 4ks + potrubí 250x450 L = 1500 2ks	kpl	1,000		
0	K	766 001R05	D+M odskok 250x400 L=630 O=130	kus	1,000		
0	K	766 001R06	D+M oblouk 90st. 250x400	kus	4,000		
0	K	766 001R07	D+M oblouk 90st. 200x250	kus	3,000		
0	K	766 001R08	D+M oblouk 90st. 150x200	kus	3,000		
0	K	766 001R09	D+M přechod stranový 250x450 / 250x400	kus	2,000		
0	K	766 001R10	D+M oblouk 30st. 225x150	kus	1,000		
0	K	766 001R11	D+M oblouk 15st. 225x150	kus	1,000		
0	K	766 001R12	D+M oblouk lisovaný 90st. DN 125	kus	12,000		
0	K	766 001R13	D+M oblouk 90st. 200x200	kus	5,000		
66	K	Pol41	Přesun hmot vertikální i horizontální (jeřábem, mechanicky)	sb	1,000		
D		D5	Rekapitulace				
71	K	Pol46	Doprava	sb	1,000		

ZMĚNOVÝ LIST			Č. 011	
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"				
Objednatel : Karlovarský kraj		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o.		
se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov		
IČ: 70891168		IČ: 61779539		
DIČ: CZ70891168		DIČ: CZ61779539		
zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel		
Předmět ZL:				
Změnový list č.011 - Revizní dvířka dutinových podlah				
Zdůvodnění ZL:				
Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje v prostoru nájemních jednotek v 3.NP s realizací dutých nadvýšených podlah z důvodu zakrytí volně vedených tras ZTI. Součástí realizace nadvýšených podlah je též i instalace 14-ti kusů revizních dvířek pro monitorování zakrytého prostoru a zpřístupnění požárních ucpávek k pravidelné revizi. V rámci provádění prací bylo zjištěno, že v prostoru pod dutými podlahami jsou na trubních rozvodech vodovodu osazeny měřiče, ke kterým je nutné též zřídit přístup pro jejich odečítání a servis. Z uvedeného důvodu budou duté podlahy doplněny o dalších 7 kusů revizních dvířek.				
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:				
Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zjištěním, že v prostoru pod dutými podlahami jsou na trubních rozvodech vodovodu osazeny měřiče, ke kterým je nutné též zřídit přístup pro jejich odečítání a servis.				
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:				
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.				
Zařazení změny dle ZZVZ:				
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje				
Přílohy:				
zpracovaný položkový rozpočet změny				
Poznámka:				
Dopad do ceny díla dle SoD		NE	ANO :	Celková bilance 9 561,44
		Méněpráce		
		cena: bez DPH 0,00 Kč		
		21%DPH 0,00 Kč		
		celkem 0,00 Kč		
		Vícepráce		
		cena: bez DPH 9 561,44 Kč		
		21%DPH 2 007,90 Kč		
		celkem 11 569,34 Kč		
Dopad do termínu díla dle SoD		NE	ANO :	
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.		
		Podpis:		
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024		

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
CLVK - Nájemní jednotky
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL11 - Revizní dvířka dutinových podlah

KSO:
Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:
SUAS stavební s.r.o.

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
INTAR a.s.

IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 561,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 561,44	21,00%	2 007,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 569,34

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL11 - Revizní dvířka dutinových podlah

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 561,44

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL11 - Revizní dvířka dutinových podlah**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **9 561,44**

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
15	K	763794101	Montáž dřevostaveb větracích kanálů a šachet z panelů	m2	1,120		
	VV		"SOD"				
	VV		-0,4*0,4*14		-2,240		
	VV		"Skutečnost"				
	VV		0,4*0,4*(14+7)		3,360		
	VV		Součet		1,120		
16	M	RGS.KB51032Z.1	RD 400x400 univerzální	kus	7,000		
	VV		"SOD"				
	VV		-14		-14,000		
	VV		"Skutečnost"				
	VV		14+7		21,000		
	VV		Součet		7,000		
17	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	94,090		

ZMĚNOVÝ LIST		Č. 012																																		
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. výpání"																																				
Objednatel : Karlovarský kraj se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o. se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ : 61779539 DIČ : CZ61779539 zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel																																		
Předmět ZL: Změnový list č.012- Stavební přípomoc VZT																																				
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kancelář INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje v prostoru nájemních jednotek v 2.NP s realizací rozvodů vzduchotechnického spiro potrubí propojující jednotlivé místnosti (viz. příloha - položkový soupis prací). V rámci provádění montážních prací rozvodů VZT bylo zjištěno, že položkový výkaz výměr neobsahuje stavební přípomoc pro instalaci VZT potrubí. Jedná se o provedení průvrtů/průrazů mezi jednotlivými místnostmi tak, aby bylo možné potrubí vést skrze stěny a spojit v jeden celek. Nově se tak doplňují práce spojené s realizací průvrtů skrze stěny.																																				
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost potřeby změny je dána potřebou provést stěnové průvrty pro vedení VZT spiro potrubí v nájemních jednotkách v 2.NP																																				
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.																																				
Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje																																				
Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny																																				
Poznámka:																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dopad do ceny díla dle SoD</u></th> <th>NE</th> <th>ANO :</th> <th>Celková bilance</th> <th>15 293,10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td colspan="3">Méněpráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td colspan="3">Vícepráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td>15 293,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>3 211,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>18 504,65 Kč</td> </tr> <tr> <td><u>Dopad do termínu díla dle SoD</u></td> <td>NE</td> <td>ANO :</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			<u>Dopad do ceny díla dle SoD</u>	NE	ANO :	Celková bilance	15 293,10			Méněpráce			cena:	bez DPH	0,00 Kč	21%DPH	0,00 Kč	celkem	0,00 Kč			Vícepráce			cena:	bez DPH	15 293,10 Kč	21%DPH	3 211,55 Kč	celkem	18 504,65 Kč	<u>Dopad do termínu díla dle SoD</u>	NE	ANO :		
<u>Dopad do ceny díla dle SoD</u>	NE	ANO :	Celková bilance	15 293,10																																
		Méněpráce																																		
		cena:	bez DPH	0,00 Kč																																
		21%DPH	0,00 Kč																																	
		celkem	0,00 Kč																																	
		Vícepráce																																		
		cena:	bez DPH	15 293,10 Kč																																
		21%DPH	3 211,55 Kč																																	
		celkem	18 504,65 Kč																																	
<u>Dopad do termínu díla dle SoD</u>	NE	ANO :																																		
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o. Podpis: Datum: 26.07.2024																																		
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024																																		

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL12 - Stavební přípomocce VZT

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ:

25594443

DIČ:

CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 293,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 293,10	21,00%	3 211,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 504,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL12 - Stavební přípomocce VZT

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 293,10

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL12 - Stavební přípomoce VZT

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj
Projektant: INTAR a.s.
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 293,10

D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
0	K	612345211	Sádrová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	26,000		
	VV		"3.114-3.116" 1*2		2,000		
	VV		"3.118-3.121" 1*2		2,000		
	VV		"3.130-3.132" 1*2		2,000		
	VV		"3.135-3.138" 1*2		2,000		
	VV		"3.140-3.142" 1*2		2,000		
	VV		"3.139-3.141" 1*2		2,000		
	VV		"3.143-3.148" 1*2*5+1*2*2		14,000		
	VV		Součet		26,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
0	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	2,550		
	VV		"3.114-3.116" 0,15		0,150		
	VV		"3.118-3.121" 0,15		0,150		
	VV		"3.130-3.132" 0,15		0,150		
	VV		"3.135-3.138" 0,15		0,150		
	VV		"3.140-3.142" 0,15		0,150		
	VV		"3.139-3.141" 0,15		0,150		
	VV		"3.143-3.148" 0,15*5+0,45*2		1,650		
	VV		Součet		2,550		
D 998			Přesun hmot				
7	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,056		

ZMĚNOVÝ LIST			Č. 013	
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. výpásání"				
Objednatel : Karlovarský kraj		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o.		
se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov		
IČ: 70891168		IČ: 61779539		
DIČ: CZ70891168		DIČ: CZ61779539		
zastoupen : Ing.Květa Hryšková, vedoucí odd.řízení projektů		zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel		
Předmět ZL:				
Změnový list č.013- Připojení tepelného výměníku VZT jednotky				
Zdůvodnění ZL:				
Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje na střeše s instalací dvou vzduchotechnických jednotek vč. jejich připojení. V rámci kontroly napojovacích bodů bylo zjištěno, že v předchozí stavební etapě nebylo realizováno připojení tepelného výměníku. V případě jeho nepřipojení nebude řádně fungovat. Zadavatel proto rozhodl o dopojení tepelného výměníku a tím dokončení prací z předchozí stavební etapy.				
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:				
Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zjištěním, že v předchozí stavební etapě nebylo realizováno připojení výměníku VZT				
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:				
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.				
Zařazení změny dle ZZVZ:				
§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje				
Přílohy:				
zpracovaný položkový rozpočet změny				
Poznámka:				
Dopad do ceny díla dle SoD				
NE		ANO : Celková bilance 34 104,89		
		Méněpráce		
		cena:	bez DPH 0,00 Kč	
		21%DPH 0,00 Kč		
		celkem 0,00 Kč		
		Vícepráce		
		cena:	bez DPH 34 104,89 Kč	
		21%DPH 7 162,03 Kč		
		celkem 41 266,92 Kč		
Dopad do termínu díla dle SoD				
NE		ANO :		
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryšková vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.		
		Podpis:		
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024		

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL13 - Připojení tepelného výměníku VZT jednotky

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ: 61779539

DIČ: CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ: 25594443

DIČ: CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 104,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 104,89	21,00%	7 162,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 266,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL13 - Připojení tepelného výměníku VZT jednotky**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		34 104,89
1 - Ústřední vytápění		
209 - atd.		
D 2 - Zdravotně technická instalace - kanalizace		
D2.1 - Potrubí splašková kanalizace		
PSV - Práce a dodávky PSV		
713 - Izolace tepelné		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		
734 - Ústřední vytápění - armatury		
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL13 - Připojení tepelného výměníku VZT jednotky

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj
Projektant: INTAR a.s.
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 104,89

D		1	Ústřední vytápění			
D		209	atd.			
17	K	Pol115	Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.	sbr	1,000	
25	K	Pol123	Přesum hmot verikální a horizontální	sbr	1,000	
26	K	Pol124	Doprava	sbr	1,000	
27	K	Pol125	Zařízení staveniště	sbr	1,000	
D		D 2	Zdravotně technická instalace - kanalizace			
D		D2.1	Potrubí splašková kanalizace			
35	K	Pol. 104.1	D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%	bm	4,000	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			
D		713	Izolace tepelné			
0	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	2,000	
0	M	RKW.17475	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm	m	2,040	
VV			2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,040	
0	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	6,075	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			
0	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	4,000	
0	M	55161837R	uzávěrka zápachová nástěnná PP-bílá DN 40	kus	4,000	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			
0	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	4,000	
0	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	2,000	
D		734	Ústřední vytápění - armatury			
0	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000	
0	M	IMI.52851020	STAD uzavírací sa vyvažovací ventil DN20 bez vypouštění, PN25	kus	2,000	
36	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	
37	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	
38	K	734291254	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity	kus	2,000	
39	K	734292714.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
0	K	HZS2222R01	Příprava stávajících tras, rozbalení, zabalení,	hod	6,000	
0	K	HZS2222R02	Vypuštění a napuštění systému	hod	2,000	
0	K	HZS2222R03	Koordinace s VZT	hod	6,000	
0	K	HZS2222R04	Zaregulování	hod	2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	HZS2222R05	Proplach, zkoušky systému	hod	1,000		
0	K	HZS2222R06	Uvedení do provozu	hod	3,000		

ZMĚNOVÝ LIST		Č. 014
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"		
Objednatel : Karlovarský kraj se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o. se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ: 61779539 DIČ: CZ61779539 zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel
Předmět ZL: Změnový list č.014- odpočet obkladů		
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje při realizaci nájemních jednotek s dodávkou a montáží keramického obkladu stěn v sociálních místnostech. V rámci organizovaných kontrolních dnů zadavatel informoval, že má k dispozici dostatečné množství keramických obkladů identického provedení, který je uložen v budově rašelinového pavilonu. Z důvodu účelně vynakládaných nákladů na realizaci tak bylo rozhodnuto, že bude k obkládání stěn v sociálních místnostech využit již stávající obklad, nový nebude pořizován.		
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost potřeby změny je dána zjištěním, že zadavatel má k dispozici stávající keramický obklad a není tak nutné pořizovat další obklad.		
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.		
Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ		
Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny		
Poznámka:		
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : Celková bilance - 19 847,89
		Méněpráce cena: bez DPH 19 847,89 Kč 21%DPH 4 168,06 Kč celkem 24 015,95 Kč
		Vícepráce cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.
Datum:26.07.2024		Podpis: Datum: 26.07.2024

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
CLVK - Nájemní jednotky
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL14 - Odpočet obkladů

KSO:
Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:
SUAS stavební s.r.o.

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
INTAR a.s.

IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-19 847,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-19 847,89	21,00%	-4 168,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-24 015,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL14 - Odpočet obkladů

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 847,89

PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

SOUPIS PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL14 - Odpočet obkladů**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj
Projektant: INTAR a.s.
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-19 847,89**

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		781	Dokončovací práce - obklady				
51	M	59761042R	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	-37,157		
	VV		"3.107b" -(1,5+1,5+2,75+2,75-0,7)*1,8		-14,040		
	VV		"3.148" -(2,75+0,9+1+0,1+0,75+0,9+2,5+1,95-0,7)*1,8		-18,270		
	VV		Součet		-32,310		
	VV		-32,31*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-37,157		
54	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	-191,693		

ZMĚNOVÝ LIST			Č. 015	
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"				
Objednatel : Karlovarský kraj		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o.		
se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov		
IČ: 70891168		IČ: 61779539		
DIČ: CZ70891168		DIČ: CZ61779539		
zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel		
Předmět ZL:				
Změnový list č.015- generální klíč				
Zdůvodnění ZL:				
Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje při realizaci nájemních jednotek s repasí stávajících dveřních dřevěných zárubní, dodávkou a montáží nových dveřních křidel, a to vč. cylindrických vložek v systému generálního klíče. Jedná se celkem o 21ks vložek určených výhradně do nově dodávaných křidel. V prostoru nájemních jednotek se však nachází i další dřevěné zárubně a dveře, které byly realizovány již v předchozí stavební etapě, pro něž PD s dodávkou vložek v systému generálního klíče neuvažuje. Jelikož provozovatel objektu (Císařské lázně, příspěvková organizace) z důvodu provozu požaduje, aby veškeré dveře (tj. nově dodávané i již stávající) měly osazeny dveřní vložky se systémem generálního klíče, bylo rozhodnuto, že si provozovatel objektu dodá dveřní vložky sám v jednotném systému. Dochází tak k odpočtu 21ks dveřních vložek.				
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:				
Nepředvídatelnost potřeby změny je dána požadavkem provozovatele objektu na jednotnost dveřních vložek v systému generálního klíče				
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:				
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.				
Zařazení změny dle ZZVZ:				
§222 odst 4 ZZVZ				
Přílohy:				
zpracovaný položkový rozpočet změny				
Poznámka:				
Dopad do ceny díla dle SoD				
NE		ANO : Celková bilance - 23 938,14		
		Méněpráce cena: bez DPH23 938,14 Kč21%DPH5 027,01 Kčcelkem28 965,15 Kč Vícepráce cena: bez DPH0,00 Kč21%DPH0,00 Kčcelkem0,00 Kč		
Dopad do termínu díla dle SoD				
NE		ANO :		
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o.		
		Podpis:		
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024		

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
CLVK - Nájemní jednotky
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL15 - Generální klíč

KSO:
Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:
Karlovarský kraj

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:
SUAS stavební s.r.o.

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
INTAR a.s.

IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-23 938,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-23 938,14	21,00%	-5 027,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-28 965,15

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL15 - Generální klíč

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-23 938,14

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL15 - Generální klíč**

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: INTAR a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -23 938,14

D		PSV	Práce a dodávky PSV			
D		766	Konstrukce truhlářské			
0	K	766664957R	Montáž vložky do zámku interiérových dveří	kus	-21,000	
	VV		"D409" -1		-1,000	
	VV		"D801" -1		-1,000	
	VV		"D802" -1		-1,000	
	VV		"D806" -1		-1,000	
	VV		"D807" -1		-1,000	
	VV		"D817" -1		-1,000	
	VV		"D901" -1		-1,000	
	VV		"D902" -1		-1,000	
	VV		"D903" -1		-1,000	
	VV		"D904" -1		-1,000	
	VV		"D905" -1		-1,000	
	VV		"D906" -1		-1,000	
	VV		"D907" -1		-1,000	
	VV		"D908" -1		-1,000	
	VV		"D909" -1		-1,000	
	VV		"D910" -1		-1,000	
	VV		"D911" -1		-1,000	
	VV		"D912" -1		-1,000	
	VV		"D913" -1		-1,000	
	VV		"D914" -1		-1,000	
	VV		"D915" -1		-1,000	
	VV		Součet		-21,000	
0	M	54964116R	vložka cylindrická 30+45, systém generálního klíče	kus	-21,000	
43	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	-237,930	

ZMĚNOVÝ LIST		Č. 016																																												
Stavba : "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"																																														
Objednatel : Karlovarský kraj se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 zastoupen : Ing.Květa Hryszová, vedoucí odd.řízení projektů		Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o. se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ : 61779539 DIČ : CZ61779539 zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel																																												
Předmět ZL: Změnový list č.016- odpočet doplňků sanitárního vybavení																																														
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje při realizaci nájemních jednotek s dodávkou doplňků sanitárního vybavení (zrcadla, odpadkové koše, boxy na toaletní papír, apod.) v počtu uvedené ve výkaze výměr oceněném v zadávacím řízení. Po provedené revizi autor projektu upravil (snížil) počet těchto dodávaných prvků s tím, že ostatní prvky jsou nadbytečné. Dochází tak k odpočtu nedodávaných doplňků sanitárního vybavení.																																														
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost potřeby změny je dána revizí počtu kusů dodávaných doplňků sanitárního vybavení autorem projektu.																																														
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.																																														
Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ																																														
Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny																																														
Poznámka:																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dopad do ceny díla dle SoD</th> <th>NE</th> <th>ANO :</th> <th>Celková bilance</th> <th>-</th> <th>16 164,97</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td colspan="4">Méněpráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td><i>bez DPH</i></td> <td>16 164,97</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td><i>21%DPH</i></td> <td>3 394,64</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td><i>celkem</i></td> <td>19 559,61</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td colspan="4">Vícepráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td><i>bez DPH</i></td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td><i>21%DPH</i></td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td><i>celkem</i></td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Dopad do termínu díla dle SoD</td> <td>NE</td> <td>ANO :</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO :	Celková bilance	-	16 164,97			Méněpráce				cena:	<i>bez DPH</i>	16 164,97	Kč	<i>21%DPH</i>	3 394,64	Kč	<i>celkem</i>	19 559,61	Kč			Vícepráce				cena:	<i>bez DPH</i>	0,00	Kč	<i>21%DPH</i>	0,00	Kč	<i>celkem</i>	0,00	Kč	Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :			
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO :	Celková bilance	-	16 164,97																																									
		Méněpráce																																												
		cena:	<i>bez DPH</i>	16 164,97	Kč																																									
		<i>21%DPH</i>	3 394,64	Kč																																										
		<i>celkem</i>	19 559,61	Kč																																										
		Vícepráce																																												
		cena:	<i>bez DPH</i>	0,00	Kč																																									
		<i>21%DPH</i>	0,00	Kč																																										
		<i>celkem</i>	0,00	Kč																																										
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :																																												
Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických Ing.K.Hryszová vedoucí odd.řízení projektů		Technický dozor investora Pavel Kapička Saffron Universe s.r.o. Podpis: Datum: 26.07.2024																																												
Datum:26.07.2024		Datum: 26.07.2024																																												

<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
Podpis:.....	Podpis:.....
Datum:26.07.2024.....	Datum:26.07.2024.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL16 - Odpočet doplňků sanitárního vybavení

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ:

25594443

DIČ:

CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-16 164,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 164,97	21,00%	-3 394,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 559,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL16 - Odpočet doplňků sanitárního vybavení

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Datum:

14. 5. 2024

Projektant:

INTAR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-16 164,97

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ



Stavba: CLVK - Nájemní jednotky
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL16 - Odpočet doplňků sanitárního vybavení

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01
Datum: 14. 5. 2024
Zadavatel: Karlovarský kraj
Projektant: INTAR a.s.
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -16 164,97

D		OST	Ostatní		
60	K	OST11039R	X34 D+M Odpadkový koš na dámské WC, , matný nerez, 3,8 litru, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	-3,000
	VV		SOD		
	VV		-5		-5,000
	VV		Skutečnost		
	VV		2		2,000
	VV		Součet		-3,000
61	K	OST11040R	X35 D+M Zásobník na toaletní papír, matný nerez, na 1 roli prům. 295mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	-2,000
	VV		SOD		
	VV		-4		-4,000
	VV		Skutečnost		
	VV		2		2,000
	VV		Součet		-2,000
62	K	OST11041R	X36 D+M Nástěnný držák na WC kartáč, matný nerez, , bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	-3,000
	VV		SOD		
	VV		-5		-5,000
	VV		Skutečnost		
	VV		2		2,000
	VV		Součet		-3,000
63	K	OST11045R	X40 D+M Zrcadlo bezrámové, lepené na stěnu, 600x750mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	-3,000
	VV		SOD		
	VV		-5		-5,000
	VV		Skutečnost		
	VV		2		2,000
	VV		Součet		-3,000
64	K	OST11051R	X46 D+M Mýdelník, matný nerez, 200x100mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	-2,000
	VV		SOD		
	VV		-4		-4,000
	VV		Skutečnost		
	VV		2		2,000
	VV		Součet		-2,000

ZMĚNOVÝ LIST		Č. 017																								
Stavba	: "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání"																									
Objednatel : Karlovarský kraj se sídlem : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČ: : 70891168 DIČ: : CZ70891168 zastoupen : Ing.Květa Hrysová, vedoucí odd.řízení projektů	Zhotovitel : SUAS tavební s.r.o. se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov IČ : 61779539 DIČ : CZ61779539 zastoupen : Ing.Libor Vrána, jednatel																									
Předmět ZL: Změnový list č.017- Narovnání popisu položek dveří																										
Zdůvodnění ZL: Platná projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří INTAR a.s. pro realizaci stavby s názvem "Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP" uvažuje při realizaci nájemních jednotek s doplněním místností o repliky dveří. Dále je počítáno s úpravou stávajících zárubní tak, aby bylo možné jimi osadit nově dodávané dveře. Zhotovitel v rámci stavebních prací vyrobil repliky dveří. Při úpravách stávajících zárubní bylo zjištěno, že nelze zárubně bez poškození upravit. Jelikož zhotovitel má již vyrobené dveře, musí dojít k demontáži stávajících zárubní a výrobě zárubní nových přímo na dodávané (vyrobené) dveře, které tvarově odpovídají původním zárubním. Výše popsané řešení může provádět pouze zhotovitel, jelikož má již hotovou část díla související s dodávkou dveří. Předmětné změny objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.																										
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost potřeby změny je dána skutečným stavem stávajících zárubní dodávaných z předešlé stavební etapy a nemožnosti jejich demontáže bez poškození tak, aby bylo možné osadit nové replikované dveře.																										
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Předmětné práce jsou součástí celkového dopracování nájemních jednotek.																										
Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6 ZZVZ																										
Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny																										
Poznámka:																										
Dopad do ceny díla dle SoD	NE	ANO : Celková bilance 0,00																								
		Méněpráce <table> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td>1 443 211,88</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td>303 074,49</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>1 746 286,37</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Vícepráce <table> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td>1 443 211,88</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td>303 074,49</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>1 746 286,37</td> <td>Kč</td> </tr> </table>	cena:	bez DPH	1 443 211,88	Kč		21%DPH	303 074,49	Kč		celkem	1 746 286,37	Kč	cena:	bez DPH	1 443 211,88	Kč		21%DPH	303 074,49	Kč		celkem	1 746 286,37	Kč
cena:	bez DPH	1 443 211,88	Kč																							
	21%DPH	303 074,49	Kč																							
	celkem	1 746 286,37	Kč																							
cena:	bez DPH	1 443 211,88	Kč																							
	21%DPH	303 074,49	Kč																							
	celkem	1 746 286,37	Kč																							
Dopad do termínu díla dle SoD	NE	ANO :																								

<i>Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických</i> Ing.K.Hryszová <i>vedoucí odd.řízení projektů</i>	<i>Technický dozor investora</i> Pavel Kapička <i>Saffron Universe s.r.o.</i>
	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum: 26.07.2024
<i>Autorský dozor</i> Ing. M.Strnad <i>INTAR a.s.</i>	<i>Zhotovitel</i> Ing.L.Vrána <i>SUAS Stavební s.r.o.</i>
	Podpis:
Datum:26.07.2024	Datum:26.07.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL17 - Narovnění popisu položek dveří

KSO:

Místo: Mariánskolázeňská 2, 360 01

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

INTAR a.s.

IČ:

25594443

DIČ:

CZ25594443

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL17 - Narovnění popisu položek dveří

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

CLVK - Nájemní jednotky

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL17 - Narovnání popisu položek dveří

Místo:

Mariánskolázeňská 2, 360 01

Datum:

14. 5. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

INTAR a.s.

Zhotovitel:

SUAS stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 766

Konstrukce truhlářské

23	K	76611352R.D801	D801 D+M Dveře dřevěné, replika křídla,stáv. zárubeň doplnit aby bylo možno osadit dveře, výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná specifikace viz D -	kus	-1,000
24	K	76611352R.D802	D802 D+M Dveře dřevěné, replika křídla,doplnění stáv. zárubně aby bylo možno osadit dveře, výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná specifikace D dveře	kus	-1,000
25	K	76611352R.D806	D806 D+M Dveře dřevěné, replika křídla,doplnit stáv. zárubně aby bylo možné osadit dveře, výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná specifikace D dveře	kus	-1,000
26	K	76611352R.D807	D807 D+M Dveře dřevěné, replika křídla,doplnění stáv.zárubně aby bylo možné osadit dveře, výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná specifikace D dveře	kus	-1,000
27	K	76611352R.D817	D817 D+M Dveře dřevěné, replika křídla,replika zárubně, výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000
28	K	76611352R.D901	D901 D+M Dveře dřevěné, replikadveří, stáv.zárubně doplnit aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveř	kus	-1,000
29	K	76611352R.D902	D902 D+M Dveře dřevěné, replika dveří,stáv.zárubně doplnit pro montáž dveří, výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000
30	K	76611352R.D903	D903 D+M Dveře dřevěné replika, stáv.zárubně doplnit aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000
31	K	76611352R.D904	D904 D+M Dveře dřevěné replika,doplnit stáv.zárubně aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl.,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře	kus	-1,000
32	K	76611352R.D905	D905 D+M Dveře dřevěné replika, doplnit stáv. zárubeň aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - dveře	kus	-1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	76611352R.D906	D906 D+M Dveře dřevěné, replika, doplnit stáv. zárubně aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
34	K	76611352R.D907	D907 D+M Dveře dřevěné replika, doplnění stáv. zárubně aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
35	K	76611352R.D908	D908 D+M Dveře dřevěné replika, doplnění stáv. zárubně aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
36	K	76611352R.D909	D909 D+M Dveře dřevěné replika,doplnění zárubně aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
37	K	76611352R.D910	D910 D+M Dveře dřevěné replika, doplnit stáv. zárubeň aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
38	K	76611352R.D911	D911 D+M Dveře dřevěné replika, doplnit stáv.zárubeň aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
39	K	76611352R.D912	D912 D+M Dveře dřevěné replika,doplnění stáv. zárubně aby bylo možné osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl.,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
40	K	76611352R.D913	D913 D+M Dveře dřevěné replika, doplnit stáv. zárubeň aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. příslí ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
41	K	76611352R.D914	D914 D+M Dveře dřevěné, replika, doplnit zárubně aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
42	K	76611352R.D915	D915 D+M Dveře dřevěné, replika, doplnění zárubně aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře,	kus	-1,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
0	K	76611352R.D801a	D801 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D802a	D802D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	76611352R.D806a	D806 D+M D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D807	D807 D+M D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D817a	D817 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,1000 x 2400, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D901a	D901 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D902a	D902 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D903a	D903D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D904	D904D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D905a	D905 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D906a	D906 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D907a	D907 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D908	D908 D+M Dveře dřevěné replika, doplnění stav. zárubeň aby bylo možno osadit dveře výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, vč. přísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D909a	D909 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D910a	D910D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D911a	D911 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	76611352R.D912a	D912D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D913	D913D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D914a	D914D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		
0	K	76611352R.D915a	D915D+M Dveře dřevěné, replika křídla, nová zárubeň včetně kování, dmtž slepé a její odvoz, výplňové dle původní, částečně prosklené, vč. přísl., zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče,800 x 2180, bližší a přesná spc viz D – Dveře	kus	1,000		