

Položkový rozpočet - Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k SOD č. 6440-0503-2024-67

Kód:
Stavba: Oprava podlahové krytiny schodiště - Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2

KSO: 801 61 12
Místo: Jaroměř - Josefov

CC-CZ:
Datum: 18.09.2024

Zadavatel:
ČR-Ministerstvo obrany,provozní stř.0503 HK

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
Pictor s.r.o.

IČ: 25951017
DIČ: CZ25951017

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 69142335
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			166 745,76
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	166 745,76	35 016,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			201 762,37

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Kód: XXXXXXXXXX

Stavba:	Oprava podlahové krytiny schodiště	Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2
----------------	---	-------------------------------------

Datum: 19.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahové krytiny schodiště - Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2

Objekt:

Oprava podlahové krytiny schodiště - Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2

Místo:

Jaroměř - Josefov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

ČR-Ministerstvo obrany,provozní stf.0503 HK

Projektant:

Zhotovitel:

Pictor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 997			Přesun sutě					
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně					
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,365*14 "dalších 14 km					
4	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 776			Podlahy povlakové					
5	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah					
VV			3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta					
VV			3,41*2,45 "1.podesta					
VV			3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta					
VV			3,39*2,46 "poslední podesta					
VV			Součet mezipodesty + podesty					
6	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů					
VV			12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice					
VV			9*(0,285*1,42) "2.rameno - 9x stupnice					
VV			9*(0,285*1,43) "3.rameno -9x stupnice					
VV			9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice					
VV			Mezisoučet					
VV			13*(0,185*1,425) "1.rameno - 13x podstupnice					
VV			10*(0,175*1,42) "2.rameno - 10x podstupnice					
VV			10*(0,175*1,43) "3.rameno - 10x podstupnice					
VV			10*(0,175*1,43) "4.rameno - 10x podstupnice					
VV			Mezisoučet podstupnice					
VV			Součet					
7	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah					
VV			3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta					
VV			3,41*2,45 "1.podesta					
VV			3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta					
VV			3,39*2,46 "poslední podesta					
VV			Součet mezipodesty + podesty					
8	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů					
VV			12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice					
VV			9*(0,285*1,42) "2.rameno - 9x stupnice					
VV			9*(0,285*1,43) "3.rameno -9x stupnice					
VV			9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice					
VV			Mezisoučet stupnice					
VV			13*(0,185*1,425) "1.rameno - 13x podstupnice					
VV			10*(0,175*1,42) "2.rameno - 10x podstupnice					
VV			10*(0,175*1,43) "3.rameno - 10x podstupnice					
VV			10*(0,175*1,43) "4.rameno - 10x podstupnice					
VV			Mezisoučet podstupnice					
VV			Součet					
9	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm					
VV			3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta					
VV			3,41*2,45 "1.podesta					
VV			3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta					
VV			3,39*2,46 "poslední podesta					
VV			Součet mezipodesty + podesty					
10	K	776141222	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevností 35 MPa tl přes 3 do 5 mm					
VV			12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice					
VV			9*(0,285*1,42) "2.rameno - 9x stupnice					
VV			9*(0,285*1,43) "3.rameno -9x stupnice					
VV			9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice					
VV			Součet stupnice					
11	K	776141224	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevností 35 MPa tl přes 8 do 10 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0 "1.podesta - vyrovnání plochy před 1.nástupním stupněm					
	VV		3. rameno					
	VV		Součet					
12	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta					
	VV		3,41*2,45 "1.podesta					
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta					
	VV		3,39*2,46 "poslední podesta					
	VV		Součet					
13	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta					
	VV		3,41*2,45 "1.podesta					
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta					
	VV		3,39*2,46 "poslední podesta					
	VV		Součet					
14	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
	VV		27,672*1,1 "plocha + 10% prořez					
15	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla					
	VV		3,4+0,3 "1.mezipodesta					
	VV		3,41+1,0 "1.podesta					
	VV		3,4+0,3 "2.mezipodesta					
	VV		3,39+1,0 "poslední podesta					
	VV		Součet					
16	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů					
	VV		12*1,425 "1.rameno - 12x stupnice					
	VV		9*1,42 "2.rameno - 69x stupnice					
	VV		9*1,43 "3.rameno - 9x stupnice					
	VV		9*1,43 "4.rameno - 9x stupnice					
	VV		Mezisoučet stupnice					
	VV		13*1,425 "1.rameno - 13x podstupnice					
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*1,43 "4.rameno - 10x podstupnice					
	VV		Mezisoučet podstupnice					
	VV		Součet					
17	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm					
	VV		12*1,425 "1.rameno - 12x stupnice					
	VV		9*1,42 "2.rameno - 69x stupnice					
	VV		9*1,43 "3.rameno - 9x stupnice					
	VV		9*1,43 "4.rameno - 9x stupnice					
	VV		Mezisoučet stupnice					
	VV		13*1,425 "1.rameno - 13x podstupnice					
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*1,43 "4.rameno - 10x podstupnice					
	VV		Mezisoučet podstupnice					
	VV		Součet					
18	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm					
	VV		13*1,425 "1.rameno - 13x podstupnice					
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*1,43 "4.rameno - 10x podstupnice					
	VV		Součet podstupnice					
19	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
	VV		12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice					
	VV		9*(0,285*1,42) "2.rameno - 69x stupnice					
	VV		9*(0,285*1,43) "3.rameno - 9x stupnice					
	VV		9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice					
	VV		Mezisoučet					
	VV		13*(0,185*1,425) "1.rameno - 13x podstupnice					
	VV		10*(0,175*1,42) "2.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*(0,175*1,43) "3.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*(0,175*1,43) "4.rameno - 10x podstupnice					
	VV		Mezisoučet podstupnice					
	VV		(15,852+10,918)*0,1 "+10% prořez					
	VV		15,852+10,918+2,677					
20	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
	VV		1,55+3,23+1,74 "1.mezipodesta					
	VV		2,47+3,41+2,39-1,45-0,8 "1.podesta					
	VV		1,55+3,41+1,77 "2.mezipodesta					
	VV		2,46+3,39+2,46-4*0,8 "poslední podesta					
	VV		Součet					
21	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm					
	VV		1,55+3,23+1,74 "1.mezipodesta					
	VV		2,47+3,41+2,39-1,45-0,8 "1.podesta					
	VV		1,55+3,41+1,77 "2.mezipodesta					
	VV		2,46+3,39+2,46-4*0,8 "poslední podesta					
	VV		Součet					
22	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm					
	VV		24,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
23	K	776430811	Odstranění hran schodišťových					
	VV		13*1,425 "1.rameno -13 výšek					
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10 ýšek					
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10výšek+ 1.deformovaný stupeň					
	VV		10*1,42 "4.rameno - 10 výšek					
	VV		Součet					
24	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených					
	VV		13*1,425 "1.rameno -13 výšek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10*1,42 "2.rameno - 10 ýšek					
			10*1,43 "3.rameno - 10výšek+ 1.deformovaný stupeň					
			10*1,42 "4.rameno - 10 výšek					
			Součet					
25	M	28342169	hrana schodová z PVC 45x30x3mm					
			61,225*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
26	K	778991821	Odstranění lepidla ručně z podlah					
			3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta					
			3,41*2,45 "1.podesta					
			3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta					
			3,39*2,46 "poslední podesta					
			Součet mezipodesty + podesty					
27	K	778991822	Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů					
			12*(0,285*1,425) "1.rameno - 12x stupnice					
			9*(0,285*1,42) "2.rameno - 69x stupnice					
			9*(0,285*1,43) "3.rameno - 9x stupnice					
			9*(0,285*1,43) "4.rameno - 9x stupnice					
			Mezisoučet					
			13*(0,185*1,425) "1.rameno - 13x podstupnice					
			10*(0,175*1,42) "2.rameno - 10x podstupnice					
			10*(0,175*1,43) "3.rameno - 10x podstupnice					
			10*(0,175*1,43) "4.rameno - 10x podstupnice					
			Mezisoučet podstupnice					
			Součet					
28	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
29	K	034103000	Vymezení a ochrana staveniště					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
30	K	071103000	Provoz investora - ztížené podmínky za provádění během provozu objektu					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlahové krytiny schodiště - Ubytovny VAT Jaroměř, b.č. 2

Objekt: Vícepráce

Místo: Jaroměř - Josefov Datum: 19.09.2024

Zadavatel: ČR-Ministerstvo obrany,provozní stř.0503 HK Projektant:

Zhotovitel: Pictor s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně					
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,772*14 "Přepočtené koeficientem množství					
4	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	776		Podlahy povlakové					
101	K	776201812	Demonťáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně					
	VV		" při provádění DMTŽ byl zjištěn skutečný stav/množství vrstev k DMTŽ					
	VV		" skutečnost ukázala, že na podestách a mezipodestát jsou tři vrstvy PVC, z toho 1vrstva s podložkou					
	VV		" nikol jedna vrstva bez podložky, jak bylo uvažováno v zadání zakázky					
	VV		" z výše uvedených důvodů se navyšuje množství MJ (m) k DMTŽ 1* dmtž s podložkou a 1* dmtž bez podložky					
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta					
	VV		3,41*2,45 "1.podesta					
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta					
	VV		3,39*2,46 "poslední podesta					
	VV		Součet					
102	K	776301812	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů					
	VV		" při provádění DMTŽ byl zjištěn skutečný stav/množství vrstev k DMTŽ					
	VV		" skutečnost ukázala, že na schodištích jsou tři vrstvy PVC, z toho 1vrstva s podložkou					
	VV		" nikol jedna vrstva bez podložky, jak bylo uvažováno v zadání zakázky					
	VV		" z výše uvedených důvodů se přidává položka odstranění s podložkou 1* MJ (m) k DMTŽ					
	VV		12*1,425 "1.rameno - 12x stupnice					
	VV		9*1,42 "2.rameno - 69x stupnice					
	VV		9*1,43 "3.rameno -9x stupnice					
	VV		9*1,43 "4.rameno - 9x stupnice					
	VV		Mezisoučet stupnice					
	VV		13*1,425 "1.rameno - 13x podstupnice					
	VV		10*1,42 "2.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*1,43 "3.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*1,43 "4.rameno - 10x podstupnice					
	VV		Mezisoučet podstupnice					
	VV		Součet					
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí					
103	K	789122143	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy II stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D					
	VV		" kovové podloží schodů a mezipodest bylo pod podložkou silně zkorodované					
	VV		" bylo nutné kovové podloží schodů a mezipodest zbavit rzi a natřít speciální penetrací na kovové povrchy					
	VV		mezipodesty					
	VV		3,23*1,55+1,72*0,2 "1.mezipodesta					
	VV		3,41*1,55+1,72*0,2 "2.mezipodesta					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" stupně schodů, bm * 0,3 3= 0,33=cca šířka schod.stupně					
	VV		9*1,43*0,33 "2.rameno -9x stupnice					
	VV		9*1,43*0,33 "3.rameno - 9x stupnice					
	VV		Mezisoučet stupnice					
	VV		10*1,42*0,33 "2.rameno - 10x podstupnice					
	VV		10*1,43*0,33 "3.rameno - 10x podstupnice					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Mezisoučet podstupnice					
		VV	Součet					
104	K	789122220	Oprášení ocelových konstrukcí třídy II					
105	K	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II					
106	K	789122260	Ometení ocelových konstrukcí třídy II					
107	K	789122270	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy II					
108	K	789326111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní tl do 80 µm					