

CN1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-34
Stavba: LC Zlabky (inv.č. 203 444)



KSO:
Místo: LS Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 26.9.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Forest road s.r.o.

IČ: 07337779
DIČ: CZ07337779

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 043,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 98 043,60	Výše daně 20 589,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			118 632,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-34

Stavba: LC Zlabky (inv.č. 203 444)

Místo: LS Pelhřimov

Datum: 26.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Forest road s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 043,60	118 632,80
2024-34	LC Zlabky (inv.č. 203 444)	98 043,60	118 632,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Zlabky (inv.č. 203 444)

KSO:
Místo: LS Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 26.9.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Forest road s.r.o.

IČ: 07337779
DIČ: CZ07337779

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				98 043,60
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	98 043,60	21,00%		20 589,16
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		118 632,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Zlabky (inv.č. 203 444)

Místo:

LS Pelhřimov

Datum:

26.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Forest road s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 043,60

1 - Zemní práce

21 642,00

HSV - Práce a dodávky HSV

76 401,60

5 - Komunikace pozemní

58 240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 320,00

998 - Přesun hmot

2 841,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Zlabky (inv.č. 203 444)

Místo: LS Pelhřimov

Datum: 26.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Forest road s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 043,60

D 1			Zemní práce				21 642,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	150,000	30,00	4 500,00
	VV		"Rozrytí krytu v místě oprav výtluků"				
	VV		150		150,000		
	VV		Mezisoučet		150,000		
	VV		Součet		150,000		
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	38,300	100,00	3 830,00
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151102				
	VV		"Odkopávky vytlačného středu po celé délce LC 766 m v průměrné šířce 0,5m a tl. 0,10 m"				
	VV		766*0,5*0,1		38,300		
	VV		Mezisoučet		38,300		
	VV		Součet		38,300		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	950,00	3 800,00
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101				
	VV		"Odvodňovací rýhy do porostu (odvedení vody v nejvíce podmáčených lokalitách) v počtu 4 ks				
	VV		4*(5*0,5*0,4)		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
	VV		Součet		4,000		
4	K	171251101.1	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	118,900	80,00	9 512,00
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251101.1				
	VV		"rozprostření výkopku z položky Odkopávky"				
	VV		38,3		38,300		
	VV		Mezisoučet		38,300		
	VV		"rozprostření výkopku z položky Odstranění nánosů"				
	VV		766*0,1		76,600		
	VV		Mezisoučet		76,600		
	VV		"rozprostření výkopku z položky Hloubení rýh"				
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
	VV		Součet		118,900		
D HSV			Práce a dodávky HSV				76 401,60
D 5			Komunikace pozemní				58 240,00
5	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	52,000	220,00	11 440,00
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564661011				
	VV		"FR 63/125 zpevnění sjezdu do lesa v počtu 1ks š1=10m, š2=3m, dl.=8m"				
	VV		((((10+3)/2*8))*1		52,000		
	VV		Mezisoučet		52,000		
	VV		Součet		52,000		
6	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	150,000	100,00	15 000,00
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564821111				
	VV		"FR 0/32 Zakalení položky vyspravení výtluků"				
	VV		150		150,000		
	VV		Mezisoučet		150,000		
	VV		Součet		150,000		
7	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	52,000	150,00	7 800,00
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011				
	VV		"FR 0/63 Zakalení podkladu z kameniva na sjezdu"				
	VV		52		52,000		
	VV		Mezisoučet		52,000		
	VV		Součet		52,000		
8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	30,000	800,00	24 000,00
			VV				
			"FR 32/63 Vyspravení lokálních výtluků o celkové ploše 120 m2 a průměrné hl. 0,2 m"				
			150*0,2		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		30,000		
			Součet		30,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 320,00
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	766,000	20,00	15 320,00
			"Odstranění nánosů po celé délce LC 766 m"				
			766*(0,5+0,5)		766,000		
			Mezisoučet		766,000		
			Součet		766,000		
	D	998	Přesun hmot				2 841,60
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,360	60,00	2 841,60