

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Demolice objektů v obvodu OŘ OVA
2024 – 5. etapa 2024“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): XXX

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-5751/2024**

a

ENVIPOINT s.r.o.

se sídlem: V Zahradách 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 25375181, DIČ: CZ25375181

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 16347

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Luboš Velek, jednatel

Korespondenční adresa:

ENVIPOINT s.r.o., V Zahradách 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava

Korespondenční e-mail: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24022**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společností, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 30. 9. 2024 pod evidenčním číslem 63524177 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 5. etapa 2024**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **1 839 884,75 Kč**

slovy: jeden milion osm set třicet devět tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých sedmdesát pět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 3 měsíce ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **3 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 b) této smlouvy umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové dokumentaci, avšak není obsažena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije. Smluvní strany se dohodly, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se nepoužijí.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatel z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude nutné výlukou realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovou výlukou se uplatní ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatel z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přijímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

- b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.7 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

- 4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

- 4.9 Neobsazeno.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které, byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.

- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.
- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem **3** osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:
- 6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce

dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

- 6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V evidenci zapojení znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvláště pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob tvoří Přílohu č. 11 této Smlouvy.
- 6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.
- 6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.
- 6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.

6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícími situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen **„Sankční seznamy“**),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

- 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- | | |
|-----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky - OPOŘ/S/S/1/23 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů - neobsazeno |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Osvědčení |
| <u>Příloha č. 11:</u> | Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Jiří Macho

17. 10. 2024 14:09

„podepsáno elektronicky“

Ing. Luboš Velek

16. 10. 2024 15:08

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Luboš VELEK
jednatel
ENVIPOINT s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky **OPOŘ/S/S/1/23** (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky (ZTP)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zhotovení stavby

Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 5. etapa 2024

Datum vydání: 12. 09. 2024

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK	2
POJMY A DEFINICE	3
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	4
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla.....	4
1.2 Umístění stavby.....	4
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ.....	5
2.1 Projektová dokumentace	5
2.2 Související dokumentace.....	5
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI.....	5
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5
4.1 Všeobecně	5
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele.....	11
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem	12
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu.....	12
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby.....	13
4.6 Zabezpečovací zařízení.....	13
4.7 Sdělovací zařízení.....	13
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	13
4.9 Ostatní technologická zařízení	13
4.10 Železniční svršek	13
4.11 Železniční spodek	13
4.12 Nástupiště	13
4.13 Železniční přejezdy.....	13
4.14 Mosty, propustky a zdi	13
4.15 Ostatní inženýrské objekty.....	13
4.16 Železniční tunely	13
4.17 Pozemní komunikace.....	13
4.18 Kabelovody, kolektory.....	13
4.19 Protihlukové objekty	13
4.20 Pozemní stavební objekty	13
4.21 Trakční a energetická zařízení.....	14
4.22 Centrální nákup materiálu.....	14
4.23 Životní prostředí	14
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY.....	16
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	16
7. PŘÍLOHY	17

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

AZI	Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)
BZ.....	Bezpečnostní zábrana
DDTS	Dálková diagnostika technologických systémů
DTMŽ	Digitální technická mapa železnice
ESD	Elektronický stavební deník
OUA	Opravné a údržbové akce
PD	Projektová dokumentace
SPS.....	Správa pozemních staveb
ÚMVŽST	Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
ŽP	Životní prostředí

POJMY A DEFINICE

- **Projektová dokumentace** (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci a způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném. dle stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace zpracována projektantem, zajistí stavebník **výkon dozoru projektanta** (v souladu s § 161 odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Členění dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení se provádí v souladu se směrnici SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) a to i pro potřeby položkového rozpočtu.
- **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (PDPS) je projektovou dokumentací, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, Přílohy P7. Jedná se o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.
- **Realizační dokumentace stavby** (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
- **Dokumentace skutečného provedení stavby** (DSPS) je dokumentace, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících opravných prací). Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
- **Zadávací dokumentace** (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
- **Etapa** je ucelená část díla určená v Harmonogramu postupu prací.
- **Technický dozor stavebníka** (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona.
- Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.
- **Pojmy s velkými začátečními písmeny** použité v těchto **Zvláštních technických podmínkách** (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.
- V ZTP jsou použité odkazy na **oddíly, články a podčlánky** souboru **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále jen „TKP“).

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 5. etapa“, jejímž cílem je odstranění nepotřebných budov a objektů železniční dopravní infrastruktury.
- 1.1.2 Rozsah Díla „Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 5. etapa“ je „ je odstranění staveb – pozemních objektů metodou postupného rozebírání od střechy po základy, včetně následných terénních úprav dotčených ploch, a další související činnosti, vše v souladu s Dokumentací bouracích prací a veřejnoprávními rozhodnutími, tj. tedy:
1. zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
(dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
- 1.1.3 Rozsah díla je pro interní účely zadavatele rozdělen do těchto stavebních objektů či provozních souborů (odpovídá jednotlivým budovám v dané lokalitě – místě plnění):
- SO 01 Chuchelná – výpravní budova
 - SO 02 Studénka – areál OTV
 - SO 03 Objekty OŘ OVA – oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití
 - SO 04 Milotice nad Opavou – výpravní budova

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 „SO 01 – Chuchelná – výpravní budova“
- Stavba bude probíhat na trati č. 317, Kravaře ve Slezsku – Chuchelná
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
TUDU: 2291B1
Katastrální území: Chuchelná
P.č. dotčeného pozemku: 1008, 1001/1, 1001/11
Bližší popis: viz bod 4.20.1
Zařazení tratě: regionální dráha
- 1.2.2 „SO 02 – Studénka – areál OTV“
- Stavba bude probíhat na trati č. 271, Přerov – Bohumín
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
TUDU: 1891IJ
Katastrální území: Studénka nad Odrou
P.č. dotčeného pozemku: 1864/1
Bližší popis: viz bod 4.20.2.
Zařazení tratě: celostátní dráha
- 1.2.3 „SO 03 – Objekty OŘ OVA – oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití“
- Stavba bude probíhat v objektech výpravních budov OŘ Ostrava, oblast Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Milotice nad Opavou, Bruntál – město, Břidličná, Rýmařov, Český Těšín, Kunčice nad Ostravicí, Hlučín, Jakartovice, Štramberský, Odry, Fulnek, Svobodné Heřmanice
Bližší popis: viz bod 4.20.5
- 1.2.4 „SO 04 – Milotice nad Opavou – výpravní budova“

Stavba bude probíhat na trati č. 313, Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
TUDU: 2191K1
Katastrální území: Milotice nad Opavou
P.č. dotčeného pozemku: 92
Bližší popis: viz bod 4.20.3.
Zařazení tratě: regionální dráha

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 SO 01 – Chuchelná – výpravní budova. Projektová dokumentace „Chuchelná ON“, zpracovatel: Ing. Lukáš Bobek, Projekční a inženýrská činnost, Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava, IČ: 87240718, datum 06/2021.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží Projektovou dokumentaci v tištěné formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Stavba – záměr je ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve spojení s přílohou č. 1 písm. a), d), e), h) stavebního zákona drobnou stavbou. Drobné stavby ve smyslu § 171 stavebního zákona nevyžadují povolení a rovněž ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního zákona nevyžadují kolaudaci. Tímto nejsou dotčeny povinnosti dle zákona 266/1994 Sb., Zákon o dráhách a souvisejících předpisů a práva vlastníků nemovitostí a třetích osob – *týká se SO 02- SO 04.*

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 **ZTP** jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „...nejméně 5 pracovních dnů před termínem...“ se mění na „...nejméně 2 pracovní dny před termínem ...“.

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „...se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC)

a pokynu GR č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty) a pokynu GR SŽ PO-06/2020-GR (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“

- 4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije.
- 4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:
Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.
- 4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:
Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.
- 4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6.
- 4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „...byla-li RDS zpracována...“.
- 4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „... tj. zpravidla Stavební správa SŽ...“.
- 4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.
- 4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů...“
- 4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:
V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby.
- 4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:
Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů, pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.
- 4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
- 4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „... (zpravidla Stavební správa)“.
- 4.1.2.18 V čl. 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

- 4.1.2.19 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.
- 4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek.
- 4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.2.23 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:
DSPA bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy P9. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace a RDS pro zhotovovací práce.
- 4.1.2.24 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se nepoužije.
- 4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.
- 4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se nepoužije.
- 4.1.2.27 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „...*.XML (datový předpis XDC)“.
- 4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části DSPA uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP.
- 4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.
- 4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v odst. 5.1.4 těchto ZTP.
- 4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.
- 4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla.
- 4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídít přerušování prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takového Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.
- 4.1.3.5 Neobsazeno.

- 4.1.3.6 Neobsazeno.
- 4.1.3.7 Neobsazeno.
- 4.1.3.8 Neobsazeno.
- 4.1.3.9 **U majetkoprávního vypořádání s ČD** se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci **UMVŽST**.
- 4.1.3.10 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky **nezasahovaly do majetku a práv třetích osob**.
- 4.1.3.11 Pokud je **podzemní vedení** a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
- 4.1.3.12 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
- 4.1.3.13 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
- 4.1.3.14 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské sítě před započítím zemních prací strojno.
- 4.1.3.15 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.
- 4.1.3.16 Neobsazeno.
- 4.1.3.17 Neobsazeno.
- 4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) **zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury**.
- 4.1.3.19 V případě plánované výluky (vypnutí) **přejezdového zabezpečovacího zařízení**, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.
- 4.1.3.20 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.
- 4.1.3.21 Neobsazeno.
- 4.1.3.22 **Změny během výstavby**, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ SM105.
- 4.1.3.23 Neobsazeno.
- 4.1.3.24 Neobsazeno.
- 4.1.3.25 Neobsazeno.
- 4.1.3.26 Neobsazeno.

- 4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení **s plánem BOZP** Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.3.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
- 4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno.
- 4.1.3.30 **Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím** (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) **zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů,** a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.
- 4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitulu 2 Příprava staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2.
- 4.1.3.32 Neobsazeno.
- 4.1.3.33 Neobsazeno.
- 4.1.3.34 Pro přesnou **identifikaci podzemních sítí**, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity **RFID markery**. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
- a. **Silová zařízení a kabely** (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – **červený marker** [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklapy; rozvodové smyčky.
 - b. **Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker** [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.
 - c. **Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker** [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupců; paty servisních sloupců; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.
 - d. **Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker** [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- e. **Zabezpečovací zařízení – fialový marker** [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - f. **Odpadní voda – zelený marker** [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.
- 4.1.3.35 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
 - 4.1.3.36 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.
 - 4.1.3.37 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.
 - 4.1.3.38 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.
 - 4.1.3.39 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.
- 4.1.4 Neobsazeno.
 - 4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti **nelze provádět hlučné stavební činnosti v době nočního klidu**. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce).
 - 4.1.6 Neobsazeno.
 - 4.1.7 Neobsazeno.
 - 4.1.8 Neobsazeno.
 - 4.1.9 Neobsazeno.
 - 4.1.10 Neobsazeno.
 - 4.1.11 Neobsazeno.
 - 4.1.12 V případě prací kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu a to při striktním dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí být práce strojů přerušena“.
 - 4.1.13 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.12 těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 20.25 Obchodních podmínek.

- 4.1.14 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č. SŽ PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_1 Zadávací dokumentace).
- 4.1.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2 Zadávací dokumentace).
- 4.1.16 Neobsazeno.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.
- AZI Objednatele: (XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX)
- 4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
- 4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky jsou umístěny na portálu SŽ: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>.
- 4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsán v následujících bodech.
- 4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
- 4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
- 4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.
- 4.2.8 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 30.6.2024 je ŽXML.
- 4.2.9 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ a DTM krajů.
- 4.2.10 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele.
- 4.2.11 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ.

- 4.2.12 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ a DTM krajů.
- 4.2.13 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ.
- 4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole.
- 4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP, a to na náklady zhotovitele. Nahrazení zničených a poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
- 4.2.16 Neobsazeno.
- 4.2.17 Neobsazeno.
- 4.2.18 Neobsazeno.
- 4.2.19 Neobsazeno.
- 4.2.20 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.
- 4.2.21 Neobsazeno.
- 4.2.22 Neobsazeno.
- 4.2.23 Neobsazeno.
- 4.2.24 Neobsazeno.
- 4.2.25 Neobsazeno.
- 4.2.26 Neobsazeno.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

- 4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právníkem osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4

zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

- 4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činností vykonávat a jsou požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

- 4.4.1 Součástí předmětu díla není vyhotovení Realizační dokumentace stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.5.1 DSPS se pro danou stavbu nevyhotovuje.

4.6 Zabezpečovací zařízení

- 4.6.1 Neobsazeno.

4.7 Sdělovací zařízení

- 4.7.1 Neobsazeno.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

- 4.8.1 Neobsazeno.

4.9 Ostatní technologická zařízení

- 4.9.1 Neobsazeno.

4.10 Železniční svršek

- 4.10.1 Neobsazeno.

4.11 Železniční spodek

- 4.11.1 Neobsazeno.

4.12 Nástupiště

- 4.12.1 Neobsazeno.

4.13 Železniční přejezdy

- 4.13.1 Neobsazeno.

4.14 Mosty, propustky a zdi

- 4.14.1 Neobsazeno.

4.15 Ostatní inženýrské objekty

- 4.15.1 Neobsazeno.

4.16 Železniční tunely

- 4.16.1 Neobsazeno.

4.17 Pozemní komunikace

- 4.17.1 Neobsazeno.

4.18 Kabelovody, kolektory

4.18.1 Neobsazeno.

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 Neobsazeno.

4.20 Pozemní stavební objekty

4.20.1 „SO 01 – Chuchelná – výpravní budova“

V rámci této stavby bude provedena demolice SO 01 - odstranění dvou částí objektu z pohledu ze strany severovýchodní a jihozápadní. Obě demolované části jsou jednopodlažní objekty se sedlovou střechou, nevyužívané, zchátralé. Jedna část objektu je z hrázděného zdiva, druhá část je z cihel plných pálených. V rámci stavebních prací bude provedena lokální oprava klempířských prvků včetně přespádování žlabu ze strany od ulice. Dále bude provedeno vybourání dveří a zazdění dvou otvorů, oprava omítek po demolici. Prostor po demolici bude upraven a zasypán zeminou. Dále bude provedena příprava k dalšímu využití. Objekt po demolici bude geodeticky zaměřený, bude vyhotoven geometrický plán pro zápis do KN.

4.20.2 „SO 02 – Studénka – areál OTV“

Jedná se o demolici dvou kusů buněk. Nosná konstrukce je železná, materiál jedné buňky je vláknocementový, druhá buňka je z laminátu. Dále bude provedena příprava prostor areálu OTV k dalšímu využití.

4.20.3 „SO 03 – objekty OŘ OVA – oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití“

Jedná se o přípravu prostor ve VB k dalšímu využití v ostravské oblasti. Jednotlivé výpravní budovy a provozní budovy jsou napojeny na pozemní komunikaci.

4.20.4 „SO 04 – Milotice nad Opavou“

Jedná se o demolici nevzhledného přístřešku na popelnice, 3 dřevěných skladů, které jsou neuzívané, ve stavu havarijním. Součástí stavebních prací je příprava na další využití objektu VB a okolí demolovaných objektů. Bude provedeno lokální prosečení trávy a náletových křovin. V rámci demolice bude provedena demontáž 3 ks „I“ profilů zabetonovaných do země, demontáž dřevěného a drátěného oplocení včetně sloupků z trubek, dřevěných sloupků a železničních pražců.

Popis: Přístřešek na popelnice je plechový objekt, který je situovaný na JV od VB.

Dřevěná bouda č. 1 – je jednopodlažní dřevěný objekt o rozměrech cca 12,6x3,4x3,9m se sedlovou střechou ve stavu již polorozpadlém. Střešní krytina je tvořena asfaltovou lepenkou.

Dřevěná bouda č. 2 - jednopodlažní dřevěný objekt o rozměrech 4,06 x 4,73x 7,4m. Střešní krytina je z azbestových šablon, objekt je postavený na betonových základových pásech, které budou ubourány 0,5m pod terén.

Dřevěná bouda č. 3 – jedná se o dřevěný přístřešek o rozměrech 3,6x2,7x2,5m trvale jednostranně otevřený. Střešní konstrukce je dřevěná plochá s asfaltovou krytinou. Objekt je v havarijním stavu.

Bude provedena demolice nepotřebných budov, naložení sutě a odpadů, odvoz, třízení a likvidace odpadu na skládku včetně nebezpečného odpadu (železničních pražců, azbestu).

4.21 Trakční a energická zařízení

4.21.1 Neobsazeno.

4.22 Centrální nákup materiálu

4.22.1 **Materiál železničního svršku - CNM-II**

4.22.1.1 Neobsazeno.

4.22.2 **Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ**

4.22.2.1 Neobsazeno.

4.22.3 **Materiál dodávaný objednatelem (mimo CNM)**

4.22.3.1 Neobsazeno.

4.23 **Životní prostředí**

4.23.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit TDS **vady a nedostatky v Projektové dokumentaci**, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, **budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí** (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.

4.23.2 **Ochrana přírody a krajiny**

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy.

4.23.2.2 Neobsazeno.

4.23.3 **Nakládání s odpady**

4.23.3.1 Zhotovitel předloží TDS nejméně 5 dní před dokončením Díla **Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ SM096**, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. TDS zajistí kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.

4.23.3.2 TDS nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.

4.23.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těžného kameniva kolejového lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžných materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle **Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb**, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady.

4.23.3.4 Neobsazeno.

4.23.3.5 Neobsazeno.

4.23.3.6 **Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat.** Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním

odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra.

- 4.23.3.7 Demolice budou realizovány v souladu s **Metodickým návodem odboru odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi** (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební sutě a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytríděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné objekty.
- 4.23.3.8 **Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.**
- 4.23.3.9 **Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.**

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:
- Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů.
- 5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:
- termín zahájení a ukončení stavby
- 5.1.3 Neobsazeno.
- 5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk (jsou-li nastaveny), které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí vedle dalšího korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle Zadávací dokumentace – dle Dílu 1 Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky):

Stavební postupy /Etapy

Postup/Etapa	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
--------------	----------	------------	--------------------

	Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání Staveniště		do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy (předpoklad říjen 2024)
1. Stavební postup / Etapa	Přípravné práce	Bez výluky	říjen 2024
2. Stavební postup / Etapa	SO 01, SO 02, SO 03, SO 04	Bez výluky	do 3 měsíců ode dne zahájení stavby
Dokončení stavebních prací		Bez výluky	do 3 měsíců ode dne zahájení stavby
	Dokončení Díla		do 3 měsíců ode dne zahájení stavby

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 **Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele** (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), **vše v platném znění.**

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“
[\(<https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc>\)](https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc)

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“.**

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisních služeb, OHČ**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: XXX

kontaktní osoba: XXX, tel.: XXX, mobil: XXX
Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Neobsazeno.

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

- bez souvisejících dokumentů

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa							
Objekt: SO 01 - Chuchelná - provozní budova							
Soupis: SO 01.1 - Demolice obou dvou částí							
Místo: Správa železnic, státní organizace						Datum: 07.10.2024	
Zadavatel: ENVIPOINT s.r.o.						Projektant:	
Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.						Zpracovatel:	
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				671 586,68
D	1		Zemní práce				35 075,90
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				8 000,00
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	20,000	300,00	6 000,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101				
	VV		20		20,000		
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	20,000	100,00	2 000,00
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501				
	VV		20		20,000		
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				25 075,90
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	36,342	350,00	12 719,70
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101				
	VV		"základy"				
	VV		(0,6*0,5*11)*2		6,600		
	VV		(0,6*0,5*7,5)		2,250		
	VV		Mezisoučet		8,850		
	VV		(0,4*0,5*5)*2		2,000		
	VV		(0,4*0,5*6,5)		1,300		

	VV		Mezisosoučet				3,300		
	VV		(0,4*0,5*1,7)*2				0,680		
	VV		Mezisosoučet				0,680		
	VV		"vyrovnání terénu po demolici pro další úpravu ploch"						
	VV		(5*0,2*6,5)				6,500		
	VV		(1,6*0,2*1,6)				0,512		
	VV		(7,5*0,2*11)				16,500		
	VV		Mezisosoučet				23,512		
	VV		Součet				36,342		
4	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t		61,781	200,00		12 356,20
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
	VV		"základy"						
	VV		(0,6*0,5*11)*2				6,600		
	VV		(0,6*0,5*7,5)				2,250		
	VV		Mezisosoučet				8,850		
	VV		(0,4*0,5*5)*2				2,000		
	VV		(0,4*0,5*6,5)				1,300		
	VV		Mezisosoučet				3,300		
	VV		(0,4*0,5*1,7)*2				0,680		
	VV		Mezisosoučet				0,680		
	VV		"vyrovnání terénu po demolici pro další úpravu ploch"						
	VV		(5*0,2*6,5)				6,500		
	VV		(1,6*0,2*1,6)				0,512		
	VV		(7,5*0,2*11)				16,500		
	VV		Mezisosoučet				23,512		
	VV		Součet				36,342		
	VV		36,342*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"				61,781		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						2 000,00
5	K	184818239	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m	kus		2,000	1 000,00		2 000,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 1100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818239						
	VV		2			2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						424 504,90
6	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3		11,000	600,00		6 600,00
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043341						
	VV		"Bourání panelové plochy 22m2 do hloubky 0,5m viz situace" 22*0,5			11,000			
7	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3		11,000	100,00		1 100,00
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112						
	D	98	Demolice a sanace						416 804,90
8	K	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3		641,780	475,00		304 845,50
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011312						
	P		Poznámka k položce:						

Sborník ÚRS 2024 01

-1312.

V cenách souborů cen 98101.. Demolice budov a 98113.. Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby jsou započteny i náklady na popř. nutné odstranění krovu a střešního pláště postupným rozebíráním

VV		"OP10,11a,11b,12, část 1P07"					
VV		(11*4*7,4)				325,600	
VV		((3,7*3*11)/2)*2				122,100	
VV		Mezisoučet				447,700	
VV		"OP15"					
VV		(6,2*4*4,8)				119,040	
VV		(3,6*3*5,5)				59,400	
VV		Mezisoučet				178,440	
VV		"OP14"					
VV		(1,7*4*1,7)				11,560	
VV		(0,8*3*1,7)				4,080	
VV		Mezisoučet				15,640	
VV		Součet				641,780	
9	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	16,226	6 900,00	111 959,40
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511114				
	VV		"základy"				
	VV		(0,6*0,5*11)*2			6,600	
	VV		(0,6*0,5*7,5)			2,250	
	VV		Mezisoučet			8,850	
	VV		(0,4*0,5*5)*2			2,000	
	VV		(0,4*0,5*6,5)			1,300	
	VV		Mezisoučet			3,300	
	VV		(0,4*0,5*1,7)*2			0,680	
	VV		Mezisoučet			0,680	
	VV		"ostatní kce -rampy, ang.dvorky"3			3,000	
	VV		Mezisoučet			3,000	
	VV		Součet			15,830	
	VV		15,83*1,025 "Přepočtené koeficientem množství"			16,226	
	D	997	Přesun sutě				200 244,50
10	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	227,050	170,00	38 598,50
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512				
11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 411,500	14,00	61 761,00
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519				
	VV		147,05*30			4 411,500	
	VV		Mezisoučet			4 411,500	
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,000	400,00	2 000,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601				

VV		5				5,000		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	103,650	400,00	41 460,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		199,550			199,550		
	VV		Mezisoučet			199,550		
	VV		-(5+35+50+5+0,9)			-95,900		
	VV		Mezisoučet			-95,900		
	VV		Součet			103,650		
14	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,000	300,00	1 500,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
	VV		5			5,000		
15	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,900	2 000,00	1 800,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
	VV		0,9			0,900		
	VV		Mezisoučet			0,900		
16	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	62,500	450,00	28 125,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
	VV		+35+27,5			62,500		
17	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	50,000	500,00	25 000,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
	VV		50			50,000		
	D	998	Přesun hmot				11 761,38	
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	61,902	190,00	11 761,38	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				29 700,00	
19	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	66,000	450,00	29 700,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292					
	VV		"dmtž, vyklizení v bouraných prostorách"(7,5*2)*4			60,000		
	VV		"demontáž tabule s názvem stanice z objektu s hrázdným zdívkem, úschova a opětovná montáž tabule na stěnu po demolici na fasádu s opravenou omítkou"6			6,000		
	VV		Mezisoučet			66,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

Objekt:

SO 01 - Chuchelná - provozní budova

Soupis:

SO 01.2 - Lokální oprava po demolici

Místo:

Datum: 07.10.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 539,23
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				109 084,23
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 843,00
1	K	310232077	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na zdící pěnu tl zdiva 440 mm	m2	3,710	3 000,00	11 130,00
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na zdící pěnu, tl. zdiva 440 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310232077				
		VV	"dle výkresu 102 půdorys 1.NP SS, 0P08 - 0P10"1,2*2,1		2,520		
		VV	"dle výkresu 102 půdorys 1.NP SS, 0P08 - 0P10"0,7*1,7		1,190		
		VV	Součet		3,710		
2	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	4,505	2 600,00	11 713,00
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235161				
		VV	"1P07 dozdvíka štítu po částečném odbourání" ((3,3*2,6)/2)*1,05		4,505		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 162,35
3	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	78,477	450,00	35 314,65
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121				
4	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	78,477	100,00	7 847,70
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 307,40
5	K	946311131	Montáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	90,000	180,00	16 200,00
	PP		Lešení zavěšené řadové trubkové šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m montáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946311131				
		VV	7,25*6 + 7,75*6		90,000		
6	K	946311231	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému trubkovému přes 150 do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m2	2 700,000	3,00	8 100,00
	PP		Lešení zavěšené řadové trubkové šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946311231				

	VV		90*30				2 700,000		
7	K	946311831	Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	90,000	60,00		5 400,00	
	PP		Lešení zavěšené řadové trubkové šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m demontáž						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946311831						
8	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,520	190,00		478,80	
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456						
	VV		"OP08 - OP10" 1,2*2,1		2,520				
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	71,286	100,00		7 128,60	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191						
	VV		"Otlučení omítek, jižní pohled, po demolici č.m. OP15, objekt z hrázdného zdiva" 6,2*(2,32+0,975)+ 6,2/2*3,07		29,946				
	VV		"rezerva - nerovnosti" 5		5,000				
	VV		"Otlučení omítek, severní pohled, po demolici č.m. OP10"7,57*4,14		31,340				
	VV		"rezerva - nerovnosti" 5		5,000				
	VV		Součet		71,286				
	D	997	Přesun sutě					4 576,48	
10	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	3,642	170,00		619,14	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512						
11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,260	14,00		1 529,64	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519						
	VV		3,642*30		109,260				
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	3,642	250,00		910,50	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212						
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,793	400,00		1 517,20	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631						
	D	998	Přesun hmot					1 195,00	
14	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,780	250,00		1 195,00	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 855,00	
	D	764	Konstrukce klempířské					6 755,00	
15	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	10,000	25,00		250,00	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004841						
16	K	764004843	Demontáž háku k dalšímu použití	kus	5,000	80,00		400,00	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku k dalšímu použití						

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004843						
17	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	10,000	200,00	2 000,00		
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004863						
	VV		2*5		10,000				
18	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	12,000	100,00	1 200,00		
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212635						
19	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	500,00	1 000,00		
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764501104						
20	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus	2,000	40,00	80,00		
	PP		čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm						
21	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	5,000	100,00	500,00		
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511404						
22	K	764518403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 120 mm	m	2,000	500,00	1 000,00		
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518403						
23	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,065	5 000,00	325,00		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764112						
	D	766	Konstrukce truhlářské				100,00		
24	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	100,00	100,00		
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914						
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 600,00		
25	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	6,000	600,00	3 600,00		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2151						
	VV		"Klempířské práce - oprava střešní krytiny po demolici části 0P10, 0P11a, 0P12b a 0P12"5		5,000				
	VV		"Vsazení kusu do stávajícího svodu ze strany od ulice, popř. úprava svodu"1		1,000				
	VV		Součet			6,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

Objekt:

SO 01 - Chuchelná - provozní budova

Soupis:

SO 01.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 07.10.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
 Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				95 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 000,00
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	7 000,00	7 000,00
	PP		Geodetické práce při provádění stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000				
	VV		"geodetické zaměření stavby"1		1,000		
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	7 000,00	7 000,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000				
	VV		"Zpracování geometrického plánu 6 vyhotovení"1		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				68 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	40 000,00	40 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000				
4	K	034703000	Ochranné konstrukce	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Ochranné konstrukce				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034703000				
			Poznámka k položce:				
			- 1. Před zahájením bouracích prací bude vhodným způsobem ochráněno elektrické zařízení – venkovní HDS pilíř.				
	P		Tzn. bude vyrobena dřevěná bedna (z hranolů a dřevěných desek) která bude chránit HDS pilíř před možným pádem cihel, suti, trámů, střešní krytiny...				
			- A to takovým způsobem, aby nedošlo během bouracích prací k poškození nebo zničení HDS pilíře.				
			- Rovněž odtěžení starých základů do hloubky 0,5 m bude prováděno s největší opatrností, aby nedošlo ke zvednutí, nebo vychýlení HDS pilíře.				
	VV		"Zřízení ochranné konstrukce z důvodu ochrany plastového pilíře situovaného před částí z hrázděného zdiva"1		1,000		
5	K	034703000	Ochranné konstrukce	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Ochranné konstrukce				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034703000				
			Poznámka k položce:				
	P		2. Po ubourání budovy bude HDS pilíř v prostoru cca 2,5 m od budovy. Hrozí nebezpečí, že do něj může někdo autem neopatrností najet, nacouvat.				
			- Provedení „betonové zábrany“ která zamezí najetí autem do HDS pilíře. Před HDS pilířem musí zůstat volný prostor 100 x 100 cm.				
	VV		"Provedení betonové zábrany která zamezí najetí autem do HDS pilíře"1		1,000		
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Zrušení zařízení staveniště				

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000						
	D	VRN6	Územní vlivy						10 000,00
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	5 000,00			5 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000						
8	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	kpl.	1,000	5 000,00			5 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava strojů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000						
	D	VRN9	Ostatní náklady						3 000,00
9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl.	1,000	3 000,00			3 000,00
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091003000						
	VV		"Vytýčení inženýrských sítí a zařízení"1				1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

Objekt:

SO 02 - Studénka - areál OTV

Místo:

Žst. Studénka

Datum:

07.10.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							106 559,16
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				88 859,16
	D	1	Zemní práce				17 700,00
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,000	105,00	2 100,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103				
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000				
	VV		"doprava zeminy"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	3,000	200,00	600,00
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 897,00
4	K	094103R	Příprava na další využití	m3	2,000	1 300,00	2 600,00
	PP		Příprava na další využití				
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,080	5 900,00	6 372,00
	PP		Bourání základů z betonu prostého				

		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111 0,2*0,3*(3+3+6+6)			1,080		
6	K	981332111R	Demolice buňky - ocelová rámová konstrukce, stěny z vláknocementových desek	t	3,500	7 550,00	26 425,00	
		PP VV	Demolice buňky - ocelová rámová konstrukce, stěny z vláknocementových desek "Demolice objektu buňky - ocelová nosná konstrukce + stěny z cementovláknitých desek"3,5		3,500			
7	K	981332111R2	Demolice buňky - ocelová rámová konstrukce, stěny s vláknocementových desek	t	2,500	7 000,00	17 500,00	
		PP D 997	Demolice buňky - ocelová rámová konstrukce, stěny z laminátových desek Přesun sutě				18 262,16	
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	18,060	170,00	3 070,20	
		PP Online PSC	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	526,640	14,00	7 372,96	
		PP Online PSC VV	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519 18,16*29		526,640			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,160	400,00	3 264,00	
		PP Online PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
11	K	99701381R	Poplatek za uložení elektroodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,100	1 000,00	100,00	
		PP	Poplatek za uložení elektroodpadu na skládce (skládkovné)					
12	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,900	450,00	4 455,00	
		PP Online PSC D HZS	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862 Hodinové zúčtovací sazby				2 700,00	
13	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000	450,00	2 700,00	
		PP Online PSC D VRN D VRN6	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291 Vedlejší rozpočtové náklady Územní vlivy				15 000,00 15 000,00	
14	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	
		PP Online PSC	Mimostaveništní doprava strojů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa
Objekt: SO 03 - Objekty OŘ OVA-oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití
Soupis: **SO 03.01 - Dolní Benešov-výpravní budova**

Místo: Žst. Dolní Benešov

Datum: 07.10.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 694,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 994,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 177,00
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	65,450	60,00	3 927,00
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021				
	VV		"1S01"10,04		10,040		
	VV		"1S02"13,25		13,250		
	VV		"1S03"30,94		30,940		
	VV		"1S04"11,22		11,220		
	VV		Součet		65,450		
2	K	094103R	Příprava objektu na další využití	m3	2,500	1 300,00	3 250,00
	PP		Příprava objektu na další využití				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Vyklizení objektu od směsného odpadu z objektu s vodorovným a svislým přemístěním, vnitrostaveništní doprava směsného odpadu</i>				
	VV		"Vyklizení sklepních prostor, vynesení"2,5		2,500		
	D	997	Přesun sutě				1 817,20
3	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,700	170,00	289,00
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512				
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,300	14,00	928,20
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519				
	VV		"Odvoz na skládku do 40km"39*1,7		66,300		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,500	400,00	600,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 700,00
6	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000	450,00	2 700,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

Objekt: SO 03 - Objekty OŘ OVA-oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití

Soupis: **SO 03.02 - Ostrava - Kunčice - výpravní budova**

Místo: Žst. Ostrava - Kunčice

Datum: 07.10.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:
Zpracovatel:

Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 156,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 456,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 600,00
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	100,000	60,00	6 000,00
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021				
2	K	094103R	Příprava objektu na další využití	m3	12,000	1 300,00	15 600,00
PP			Příprava objektu na další využití				
D	997		Přesun sutě				5 856,00
3	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	6,000	170,00	1 020,00
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512				
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	174,000	14,00	2 436,00
PP			Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519				
			VV "do 30 km"6*29		174,000		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,000	400,00	2 400,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 700,00
6	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000	450,00	2 700,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291				
			VV "Rozložení nábytku na díly"6		6,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa
 Objekt: SO 03 - Objekty OŘ OVA-oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití
 Soupis: **SO 03.03 - Hlučín - výpravní budova**
 Místo: Žst. Hlučín Datum: 07.10.2024
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
 Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 444,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 644,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 300,00
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	100,000	60,00	6 000,00
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021				
2	K	094103R	Příprava objektu na další využití	m3	11,000	1 300,00	14 300,00
	PP		Příprava objektu na další využití				
	VV		"Vyklizení prostoru místnost č. 0P30 dle výkresu SAP_1.NP"1		1,000		
	VV		"Vyklizení půdního prostoru místnost č. 2P05 dle výkresu SAP_3.NP"10		10,000		
	VV		Součet		11,000		
	D	997	Přesun sutě				6 344,00
3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	6,500	170,00	1 105,00
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512				
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	188,500	14,00	2 639,00
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519				
	VV		"Doprava suti do 30 km" 29*6,5		188,500		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	6,500	400,00	2 600,00

PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/99701363				
Online PSC				<u>1</u> Hodinové zúčtovací sazby				1 800,00
D	K	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	4,000	450,00	1 800,00
PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291 "Pomocné práce - demontáž, rozpojení skříněk" 4		4,000		
Online PSC								
VV								

SOUPIS PRACÍ
 Stavba: Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa
 Objekt: SO 03 - Objekty OŘ OVA-oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití
 Soupis: **SO 03.04 - Štramberk - výpravní budova**

Místo: Žst. Štramberk Datum: 07.10.2024
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
 Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o. Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 164,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 264,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 800,00
1	K	094103R	Příprava objektu na další využití	m3	3,000	1 300,00	3 900,00
PP	Příprava objektu na další využití						
P	Poznámka k položce:						
VV	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně				3,000		
VV	"Vyklizení objektu místnosti 1S02 z 1.PP"3				3,000		
			Součet				
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	15,000	60,00	900,00
PP	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021						
D	997		Přesun sutě				1 464,00

3	K	99701350 1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,500	170,00	255,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
4	K	99701350 9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,500	14,00	609,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
VV			"Do 30 km" 29*1,5	43,500			
5	K	99701363 1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,500	400,00	600,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	900,00			
6	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	2,000	450,00	900,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291				
VV			"Demontáž skříní a stolů na díly do odpadu"2	2,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

Objekt:

SO 03 - Objekty OŘ OVA-oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití

Soupis:

SO 03.05 - Odry - výpravní budova

Místo:

Žst. Odry

Datum: 07.10.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 028,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 228,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 300,00
1	K	094103R	Příprava objektu na další využití	m3	5,000	1 300,00	6 500,00
PP			Příprava objektu na další využití				
P			Poznámka k položce:				
VV			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně				
VV			"Vyklizení objektu části půdy"5	5,000			
VV			Součet	5,000			

2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	80,000	60,00	4 800,00
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021				
	D	997	Přesun sutě				2 928,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	170,00	510,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	87,000	14,00	1 218,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
	VV		"Do 30 km" 29*3,0		87,000		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,000	400,00	1 200,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 800,00
6	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	4,000	450,00	1 800,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291				
	VV		"Demontáž skříní a stolů na díly do odpadu"4		4,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

Objekt:

SO 03 - Objekty OŘ OVA-oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití

Soupis:

SO 03.06 - Fulnek - výpravní budova

Místo:

Žst. Fulnek

Datum: 07.10.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 616,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 816,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 400,00
1	K	094103R	Příprava objektu na další využití	m3	8,000	1 300,00	10 400,00
	PP		Příprava objektu na další využití				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně				
			"Vyklizení objektu části suterénu"5		5,000		

VV			"Vyklizení objektu části půdy"3				3,000		
VV			Součet				8,000		
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	50,000	60,00			3 000,00
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021						
D	997		Přesun sutě						3 416,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,500	170,00			595,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,500	14,00			1 421,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
VV			"Do 30 km" 29*3,5				101,500		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,500	400,00			1 400,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631						
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby						1 800,00
6	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	4,000	450,00			1 800,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291						
VV			"Demontáž skříní a stolů na díly do odpadu"4				4,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

Objekt:

SO 03 - Objekty OŘ OVA-oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití

Soupis:

SO 03.07 - Svobodné Heřmanice - výpravní budova

Místo:

Zst. Svobodné Heřmanice

Datum: 07.10.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 238,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 438,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 100,00
1	K	094103R	Příprava objektu na další využití	m3	7,000	1 300,00	9 100,00
PP			Příprava objektu na další využití				
VV			"Vyklizení sklepního prostoru"2		2,000		
VV			"Vyklizení zařizovacích předmětů včetně odpojení"1		1,000		
VV			"Vyklizení půdního prostoru "4		4,000		
VV			Součet		7,000		

2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	50,000	60,00	3 000,00
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021				
			D 997 Přesun sutě	6 338,00			
3	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	5,500	170,00	935,00
			PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512				
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	214,500	14,00	3 003,00
			PP Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519				
			VV "Doprava suti do 40 km" 39*5,5	214,500			
5	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,000	500,00	1 000,00
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603				
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,500	400,00	1 400,00
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
			D HZS Hodinové zúčtovací sazby	1 800,00			
7	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	4,000	450,00	1 800,00
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291				
			VV "Pomocné práce - demontáže" 4	4,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

Objekt:

SO 04 - Milotice nad Opavou - výpravní budova

Soupis:

SO 04.1 - Demolice příslušenství okolo VB

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Správa železnic, státní organizace

ENVIPOINT s.r.o.

Datum: 07.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							575 847,48
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				534 077,86
	D	1	Zemní práce				47 732,30
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	100,000	300,00	30 000,00
			PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101				

2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	5,000	1 200,00	6 000,00
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201111				
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	16,378	350,00	5 732,30
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101				
VV			11,378+5	16,378			
4	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	30,000	200,00	6 000,00
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	297 146,56			
5	K	023103000	Příprava objektu na další využití	m3	60,000	1 300,00	78 000,00
PP			Příprava objektu na další využití				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/023103000				
P			Poznámka k položce:				
VV			Zde se jedná o venkovní příslušenství.				
VV			"vyklizení boudy č.1, č.2, č.3 + nejbližšího okolí"60	60,000			
6	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnický a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	12,000	110,00	1 320,00
PP			Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnický a dřevěnými sloupky z prken a latí				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966003810				
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,378	5 500,00	62 579,00
PP			Bourání základů z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111				
VV			"Bourání základů"				
VV			"Deska pod betonovým skladem" 0,1*1,8*1,7	0,306			
VV			"Bouda č.3, základy" 2*(4,73+7,4)*0,3*0,8	5,822			
VV			"Bouda č.3, deska" (4,73*7,4)*0,15	5,250			
VV			Součet	11,378			
8	K	966062112	Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zalitých cementovou maltou	kus	12,000	250,00	3 000,00
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr dřevěných výšky do 2,5 m zalitých cementovou maltou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966062112				
9	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	60,000	85,00	5 100,00
PP			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822				
VV			10+8+30++12	60,000			
10	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	500,00	500,00
PP			Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2				

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073810					
11	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	1,000	800,00	800,00	
		PP	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073811					
12	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	24,300	190,00	4 617,00	
		PP	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011111					
		VV	"bouda č. 3" 3,6*2,7*2,5		24,300			
		VV	Součet		24,300			
13	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	309,184	340,00	105 122,56	
		PP	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011112					
		VV	"Demolice dřevěné boudy č.1" 3,4*3,9*12,6		167,076			
		VV	"Demolice dřevěné boudy č.2" 4,06*4,73*7,4		142,108			
		VV	Součet		309,184			
14	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	6,120	5 900,00	36 108,00	
		PP	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981332111					
		VV	"Demolice přístřešku na popelnice"1,8*1,7*2		6,120			
		D	997 Přesun sutě					189 199,00
15	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	1,500	4 000,00	6 000,00	
		PP	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006004					
16	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	139,000	365,00	50 735,00	
		PP	Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006012					
17	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	139,000	170,00	23 630,00	
		PP	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 031,000	14,00	56 434,00	
		PP	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
		VV	139*29		4 031,000			
19	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,500	400,00	200,00	

	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645					
20	K	99701364R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěných prachů	t	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěných prachů					
21	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	58,000	300,00	17 400,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
22	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	1,500	2 000,00	3 000,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
23	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	22,000	400,00	8 800,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	55,000	400,00	22 000,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					37 269,62
	D	712	Povlakové krytiny					17 492,58
25	K	712400843	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	97,181	180,00	17 492,58	
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° zbytkového asfaltového pásu odsekáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712400843					
	VV		3,6*2,7+4,06*7,4*1,2+12,6*3,4*1,2		97,181			
	D	765	Krytina skládaná					16 277,04
26	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	41,736	390,00	16 277,04	
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765131803					
	VV		41,736		41,736			
	D	767	Konstrukce zámečnické					3 500,00
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000	35,00	3 500,00	

PP	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701						
D HZS	Hodinové zúčtovací sazby					4 500,00	
28	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,000	450,00	4 500,00
PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492						
VV	"Pomocná práce, demontáž sloupů z pražců"10				10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa							
Objekt: SO 04 - Milotice nad Opavou - výpravní budova							
Soupis: SO 04.2 - Příprava k dalšímu využití							
Místo:					Datum: 07.10.2024		
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace					Projektant:		
Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.					Zpracovatel:		
Náklady soupisu celkem							59 312,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 562,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 850,00
1	K	094103R	Příprava objektu na další využití	m3	24,500	1 300,00	31 850,00
PP			Příprava objektu na další využití				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
P			<i>Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně</i>				
VV			"Vyklizení objektu části půdy"12		12,000		
VV			"Vyklizení prostoru dvorku - v prostoru před a za oplocením z plechové krytiny"3		3,000		
VV			"vyklizení 1.NP"7		7,000		
VV			"Vyklizení 1.PP"2,5		2,500		
VV			Součet		24,500		
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	150,000	60,00	9 000,00
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021				
D 997			Přesun sutě				11 712,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,000	170,00	2 040,00

	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	348,000	14,00	4 872,00	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		"Do 30 km" 29*12		348,000			
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,000	400,00	4 800,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 750,00	
6	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,000	450,00	6 750,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	VV		"Demontáž skříní a stolů na díly do odpadu"15		15,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

Objekt:

SO 04 - Milotice nad Opavou - výpravní budova

Soupis:

SO 04.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

07.10.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				50 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000				
	VV		"Zařízení staveniště, komplet"1		1,000		
2	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031002000				
	VV		"Vytýčení inž. sítí" 1		1,000		
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Zrušení zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000				

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Stavba: Demolice objektů OŘ OVA 2024 - 5. etapa

práce	Týden							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
SO 01 Chuchelná - provozní budova								
zemní práce								
ostatní konstrukce a práce, bourání								
přesun sutě, hmot								
práce a dodávky PSV								
předání a převzetí staveniště								
SO 02 Studénka - areál OTV								
zemní práce								
ostatní konstrukce a práce, bourání								
přesun sutě, hmot								
práce a dodávky PSV								
předání a převzetí staveniště								
SO 03 Objekty OŘ OVA-oblast Ostrava, příprava k dalšímu využití								
ostatní konstrukce a práce, bourání								
přesun sutě, hmot								
práce a dodávky PSV								
předání a převzetí staveniště								
SO 04 Milotice nad Opavou - výpravní budova								
zemní práce								
ostatní konstrukce a práce, bourání								
přesun sutě, hmot								
práce a dodávky PSV								
předání a převzetí staveniště								

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jiří MACHO
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Luboš VELEK
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 2,5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 2,5 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: [•]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
----------------------	---

Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]
Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení - specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu - budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:		xxx

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:

Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	

**Podpis vystavitele a datum vystavení
osvědčení:**

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně pole zůstane prázdné.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „**Smlouva**“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „**Objednatel**“) a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno	Klikněte sem a zadejte text.
Sídlo/místo podnikání	Klikněte sem a zadejte text.
IČO	Klikněte sem a zadejte text.
Právní forma	Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupen	Klikněte sem a zadejte text.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu čl. 6.4 Smlouvy, a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu.

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce¹

Jméno a příjmení	Datum narození	Zaměstnanec Zhotovitele / Poddodavatele	Datum prvního zapojení do realizace Díla	Datum ukončení zapojení do realizace Díla	Označení cílové skupiny zapojené osoby ² a doložení doklady	
					Cílová skupina	Příloha evidence
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	1
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	2
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	3

¹ Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla.

² Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4 Smlouvy ve spojení s čl. 17.3 Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací dokumentace.

Rekapitulace zapojení osob³

Jméno a příjmení	Datum narození	Kalendářní měsíc	Počet pracovních dnů zapojení	Počet hodin výkonu činnosti Díla	Stručný popis konkrétní vykonávané činnosti této osoby při realizaci Díla
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	mm.rrrr	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Fond pracovních úkolů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu odst. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním měsíci:

Kalendářní měsíc ⁴	Počet pracovních dnů celkem	Počet pracovních dnů, které se nezohledňují ⁵	Důvod, pro něž se příslušné pracovní dny nezohledňují ⁶	Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“		„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Fond pracovních úkolů celkem⁷				„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový list, potvrzení o studiu ze dne ...]“

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele:

³ Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu).

⁴ Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba.

⁵ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1 Smlouvy.

⁶ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1 Smlouvy.

⁷ Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno třemi (viz odst. 6.4.1 Smlouvy).

V Klikněte sem a zadejte text.**dne** Klikněte sem a zadejte text.

.....
Klikněte sem a zadejte text.