

## CN-Třebovice, kanalizace

Šachta TEGRA - DNO KG 600 x 200 přímé	1 ks	5813 Kč/ks	5813 Kč
Roura šachtová korugovaná bez hrdla TEGRA 600 x 1000	1 ks	2059 Kč/ks	2059 Kč
Deska roznášecí pro plastové šachty BORD 1000/700 D400	1 ks	1581 Kč/ks	1581 Kč
Těsnění pro teleskop a betonový prsteneček TEGRA 600	1 ks	783 Kč/ks	783 Kč
Poklop D400 REXESS DN 600 litina, bez odvětrání	1 ks	3175 Kč/ks	3175 Kč
Roura PP KG GREEN DN 200/2m SN 10	3 ks	905 Kč/ks	2715 Kč
Roura PP KG GREEN DN 200/1m SN 10	1 ks	535 Kč/ks	535 Kč
Odbočka FABEKUN 500 - 600 x 200 (tloušťka 50-120mm)	0 ks	7251 Kč/ks	0 Kč
Koleno PP KG GREEN DN 200/45°	1 ks	299 Kč/ks	299 Kč
<b>materiál</b>			16 960 ,-Kč
<b>Práce:</b>			
montéra	26 hod	628 ,-Kč/hod	16328 ,-Kč
technika	2 hod	744 ,-Kč/hod	1488 ,-Kč
<b>Dopravné:</b>			
osobní	24 km	25 ,-Kč/km	600 ,-Kč
dodávkové - četa	24 km	39 ,-Kč/km	936 ,-Kč
nákladní	12 km	38 ,-Kč/km	456 ,-Kč
<b>Mechanizmy</b>			
čerpadlo, centrála	0 hod	136 ,-Kč/hod	0 ,-Kč
svářečka	0 hod	316 ,-Kč/hod	0 ,-Kč
ostatní (vibr. mechanizmy a pod.)	0 hod	216 ,-Kč/hod	0 ,-Kč
<b>Výkop a zához:</b>			
původním materiálem	10 m <sup>3</sup>	1454 ,-Kč/m <sup>3</sup>	14540 ,-Kč
novým materiálem	7,2 m <sup>3</sup>	2340 ,-Kč/m <sup>3</sup>	16848 ,-Kč
přítomnost kabelů, armatur	0 m	357 ,-Kč/m	0 ,-Kč
rozbití povrchu asfalt, beton	5 m <sup>2</sup>	706 ,-Kč/m <sup>2</sup>	3530 ,-Kč
rozebrání dlažby	0 m <sup>2</sup>	459 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
provedení průrazu přes základ do pr. 80	0 m	2599 ,-Kč/m	0 ,-Kč
provedení průrazu přes základ nad pr. 80	0 m	4729 ,-Kč/m	0 ,-Kč
<b>Úprava výkopu:</b>			
dlažba betonová	0 m <sup>2</sup>	685 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
dlažba zámková	0 m <sup>3</sup>	722 ,-Kč/m <sup>3</sup>	0 ,-Kč
obruba chodníková	0 m	378 ,-Kč/m	0 ,-Kč
obruba silniční	0 m	464 ,-Kč/m	0 ,-Kč
beton. plocha bez armování	0 m <sup>2</sup>	857 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
10 cm vrstva asfaltorecyklát 0-63	0 m <sup>2</sup>	641 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
asfalt - živice - místní komunikace	5 m <sup>2</sup>	1747 ,-Kč/m <sup>2</sup>	8735 ,-Kč
5cm Asfaltový beton podkladní ACP 16 - ruční pokládka	0 m <sup>2</sup>	1013 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
5cm Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) - ruční pokládka	0 m <sup>2</sup>	905 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
5cm Asfaltový beton podkladní ACP 16 - strojní pokládka	0 m <sup>2</sup>	709 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
5cm Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) - strojní pokládka	0 m <sup>2</sup>	736 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,7kg/m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	108 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
zeleň	0 m <sup>2</sup>	414 ,-Kč/m <sup>2</sup>	0 ,-Kč
izolace průrazu	0 ks	1549 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
Uzavření a otevření vody při poškození vod. zařízení	0 ks	3065 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
kotvení VDM sestavy	0 ks	1180 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
kanalizační navrtávka	1 ks	5420 ,-Kč/ks	5420 ,-Kč
Protlak pod komunikací do pr. 63	0 m	1206 ,-Kč/m	0 ,-Kč
Protlak pod komunikací do pr. 110	0 m	1620 ,-Kč/m	0 ,-Kč
<b>Vytyčení bodů geodetem</b>			1500 ,-Kč
<b>Vytyčení stávajících sítí</b>			2500 ,-Kč
<b>Poplatek za zábor. veř. prost. - dle výměru ÚMOB</b>			0 ,-Kč
<b>Zaměření skutečnosti</b>			4500 ,-Kč
<b>Orientační tabulky</b>	0 ks	370 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>			<b>94 341 ,-Kč</b>

DPH

21 %

19811,61 ,-Kč

**Celková cena s DPH**

**114 153 ,-Kč**

Poznámka:

