

SMLOUVA O DÍLO

č. S942/2024/329

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná:



Korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,
Vsetín, ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: roman.polansky@lesycr.cz

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

MOBIKO plus a.s.

se sídlem Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 267 88 675


DIČ: CZ26788675

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2634

zastoupená: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva

Ing. Dominikem Zimou, členem představenstva

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 94-2644980277/0100

datová schránka: rkve8qi

kontakt:



(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **LC Trubiska**, evidenční číslo zakázky: **S942/2024/329**, a to dle projektové dokumentace LC Trubiska, vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava a rekonstrukce stávající LC, třídy 1L-4/30, v délce 3908 m a šíři 3,0-3,2 m v k.ú. Pozdřechov a Prlov na LS Vsetín. Dojde k rozrytí stávajícího krytu vozovky, přidání kameniva a promíchání kameniva s rozrytou vrstvou, přefrézování a zhutnění podkladu. Na tuto podkladní vrstvu budou položeny vrstvy z asfaltobetonu. Poté budou zpevněny krajnice. Dále bude opraveno a obnoveno podélné i příčné odvodnění cesty i hospodářské nájezdy či lesní sklady.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení vyhlášky o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové poskytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **31. 7. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14. 10. 2024**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. Smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít

- dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
 6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
 7. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o něžž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **21 541 605,15 Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět set čtyřicet jedna tisíc šest set pět korun českých patnáct haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

5. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Finanční plnění v roce 2024 je požadováno ve výši 3 000 000 Kč ze stavebních objektů Investic a 1 000 000 Kč ze stavebních objektů Oprav. To bude procentuálně poníženo o počet dní, o které se předá staveniště později od plánovaného termínu zahájení 14. 10. 2024.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či náležitosti dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MÚ Vsetín dne 9. 10. 2024 pod č. j. MUVS-S 17651/2024/OÚPSŘD-280.13/Suš.
5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
8. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
9. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
12. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

13. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
14. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Pavel Vonc, telefon: +420 725 543 864, email: pavelvonc@post.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
15. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
16. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
17. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
18. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelově stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení stavebního zákona a ustanovení vyhlášky o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. S celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. S celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 14 statických zatěžovacích zkoušek na pláni vozovky na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

28. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezprístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. A) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. Odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. F) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. A) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.
 - vážní lístky použitého kameniva

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. Odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. Odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené
5. V případě porušení čl. VI. Odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 14, odst. 15, nebo odst. 16 nebo čl. VI. Odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. Odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. Odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. Odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. Odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. Odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. Odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. Smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. Odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. Odst. 28 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. Odst. 28 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. Smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

- c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. Odst. 28 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu ustanovení čl. VI. Odst. 28 smlouvy, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. Odst. 28, písm. A) až j) smlouvy,
 - e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 17 nebo čl. V. odst. 18 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 17 či odst. 18 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **14. 10. 2024**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31.10.2025**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram provádění díla

Ve Zlíně, dne: *dle el. podpisu*

Ve Valašském Meziříčí, dne: *dle el. podpisu*

za objednatele:

za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

.....
[redacted]
Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Zima,
předseda představenstva
MOBIKO plus a.s.

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Dominik Zima
člen představenstva
MOBIKO plus a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19031-34XC-JZ
Stavba: Lesní cesta Trubiska

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, OŘ jižní Morava

Uchazeč:
MOBIKO Plus a.s.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26788675
DIČ: CZ26788675

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			21 541 605,15
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 21 541 605,15	Výše daně 4 523 737,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 065 342,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:19031-34XC-JZ

Místo:

Zadavatel:Lesy ČR, OŘ jižní Morava

Uchazeč:MOBIKO Plus a.s.

Datum:16.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:Regioprojekt Brno, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		21 541 605,15	26 065 342,23	
24014-14	SO-01	3 206 307,66	3 879 632,27	STA
SO-01 I	Investice	2 886 100,52	3 492 181,63	Soupis
SO-01 O	Opravy	320 207,14	387 450,64	Soupis
24014-24	SO-02	8 671 776,08	10 492 849,06	STA
SO-02 I	Investice	7 826 932,63	9 470 588,48	Soupis
SO-02 O	Opravy	844 843,45	1 022 260,57	Soupis
24014-34	SO-03	9 381 421,41	11 351 519,91	STA
SO-03 I	Investice	8 386 644,17	10 147 839,45	Soupis
SO-03 O	Opravy	994 777,24	1 203 680,46	Soupis
17036-4	VRN	282 100,00	341 341,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Trubiska
Objekt:
24014-14 - SO-01
Soupis:
SO-01 I - Investice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, OŘ jižní Morava

Uchazeč:
MOBIKO Plus a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26788675
DIČ: CZ26788675

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 886 100,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 886 100,52	21,00%	606 081,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 492 181,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-14 - SO-01
Soupis: SO-01 I - Investice

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 886 100,52
HSV - Práce a dodávky HSV		2 886 100,52
1 - Zemní práce		517 994,40
2 - Zakládání		48 435,00
4 - Vodorovné konstrukce		29 140,00
5 - Komunikace pozemní		1 879 212,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		390 345,00
998 - Přesun hmot		20 973,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-14 - SO-01
Soupis: SO-01 I - Investice

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 886 100,52

D HSV Práce a dodávky HSV 2 886 100,52

D 1 Zemní práce 517 994,40

1	K	111202113R	Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 30 cm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	111202115R	Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 50 cm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	179,420	160,00	28 707,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
	VV		"výkop dle VV" 350,04		350,040			
	VV		rovnanina_200		8,800			
	VV	odkop_100	Součet		358,840			
	VV		odkop_100*0,5		179,420			
	VV		Součet		179,420			
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	179,420	180,00	32 295,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351104					
	VV		odkop_100*0,5		179,420			
5	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	16,380	250,00	4 095,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102					
	VV		" TP2 km 0,214 potrubí" 7*4,68		32,760			
	VV	jámy	Součet		32,760			
	VV		jámy*0,5		16,380			
	VV		Součet		16,380			
6	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	16,380	250,00	4 095,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351102					
	VV		jámy*0,5		16,380			
7	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	28,550	624,00	17 815,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251252					
	VV		" TP2 km 0,214 čela 2ks" 2*(5,71*5)		57,100			
	VV		Mezisoučet		57,100			
	VV	rýhy_2000	Součet		57,100			
	VV		rýhy_2000*0,5		28,550			
	VV		Součet		28,550			
8	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	28,550	550,00	15 702,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351252					
	VV		rýhy_2000*0,5		28,550			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	136,550	60,00	8 193,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		násyp95/2		112,500			
	VV		zásyp/2		24,050			
	VV		Součet		136,550			
10	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	87,800	99,00	8 692,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					
	VV		zemařina		400,600			
	VV		-násyp95		-225,000			
	VV	VP	Součet		175,600			
	VV		VP/2		87,800			
	VV		Součet		87,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	136,550	60,00	8 193,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123					
		VV	násyp95/2		112,500			
		VV	zásyp/2		24,050			
		VV	Součet		136,550			
12	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	87,800	114,00	10 009,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124					
		VV	VP/2		87,800			
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	136,550	55,00	7 510,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	zásyp/2		24,050			
		VV	násyp95/2		112,500			
		VV	Součet		136,550			
14	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	136,550	73,00	9 968,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
		VV	zásyp/2		24,050			
		VV	násyp95/2		112,500			
		VV	Součet		136,550			
15	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	225,000	80,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
		VV	odkop_100		358,840			
		VV	jámy		32,760			
		VV	rýhy_2000		57,100			
		VV	-zásyp		-48,100			
		VV	Součet		400,600			
		VV	zemařina		200,300			
		VV	"VV" 24,70		24,700			
		VV	násyp95		225,000			
16	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	175,600	87,00	15 277,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
		VV	zemařina*0,5		200,300			
		VV	"VV" -24,7		-24,700			
		VV	Součet		175,600			
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	48,100	974,00	46 849,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
		VV	" TP2 km 0,214 + čela " 7*1,7+(2*((5,08*5)-(1,46*5)))		48,100			
		VV	zásyp		48,100			
18	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	212,500	15,00	3 187,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
		VV	"sjezdy"					
		VV	" N1 km 0,090 - vpravo" (10+3)/2*10		65,000			
		VV	" N5 km 0,510 - vlevo" (15+3)/2*10		90,000			
		VV	" N6 km 0,640 - vpravo" (8+3)/2*5		27,500			
		VV	"sklad"					
		VV	" SK1 km 0,493 - 0,503 - vlevo" 3*10		30,000			
		VV	Součet		212,500			
19	K	182112121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m2	640,000	154,00	98 560,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182112121					
		VV	"VV" 1280/2		640,000			
20	K	182113121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m2	640,000	183,00	117 120,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182113121					
		VV	"VV" 1280/2		640,000			
21	K	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	296,000	119,00	35 224,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182211121					
		VV	"VV" 296		296,000			
22	K	RP59	Převedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Položka je za kompletní dodávku.					
		VV	"hod"					
		VV	" TP2 km 0,214 " 14*10		140,000			
		VV	Součet		140,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,037	39 000,00	1 443,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274362021					
	VV		" TP2 km 0,214 " 7*1,2*4,44/1000		0,037			
	VV		Součet		0,037			
25	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drčeného frakce 0 - 63 mm	m3	3,600	1 100,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291111111					
	VV		"podklad pro panely - navýšení lože o tl. 100 mm"					
	VV		" PR1 km 0,510 - vlevo" 6*3*0,1*2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
26	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	36,000	112,00	4 032,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291211111					
	VV		" PR1 km 0,510 - vlevo" 6*3*2		36,000			
	VV	panely	Součet		36,000			
27	M	593813380	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	6,000	6 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2024 01
D 4 Vodorovné konstrukce							29 140,00	
28	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	20,400	350,00	7 140,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114					
	VV		" TP2 km 0,214 podklad potrubí + 2 čela " 7*1,2+2*(5*1,2)		20,400			
	VV		Součet		20,400			
29	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	8,800	2 500,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211152					
	VV		" TP2 km 0,214 nátok + výtok " 3,8+2,5*2		8,800			
	VV	rovnanina_200	Součet		8,800			
D 5 Komunikace pozemní							1 879 212,50	
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	212,500	185,00	39 312,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"sjezdy"					
	VV		" N1 km 0,090 - vpravo" (10+3)/2*10		65,000			
	VV		" N5 km 0,510 - vlevo" (15+3)/2*10		90,000			
	VV		" N6 km 0,640 - vpravo" (8+3)/2*5		27,500			
	VV		"sklad"					
	VV		" SK1 km 0,493 - 0,503 - vlevo" 3*10		30,000			
	VV		Součet		212,500			
31	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 446,750	330,00	807 427,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121					
	VV		"sjezdy - zpevnění v š. 1 m od kraje vozovky"					
	VV		" N1 km 0,090 - vpravo" 10*1		10,000			
	VV		" N5 km 0,510 - vlevo" 15*1		15,000			
	VV		" N6 km 0,640 - vpravo" 8*1		8,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		"cesta"					
	VV		" C1 km 0,060 - 0,785 " 3,15*725		2 283,750			
	VV		Mezisoučet		2 283,750			
	VV		"plocha rozšíření v obloucích" 130		130,000			
	VV		Součet		2 446,750			
46	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 483,000	29,00	72 007,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		"sjezdy - zpevnění v š. 1 m od kraje vozovky"					
	VV		" N1 km 0,090 - vpravo" 10*1		10,000			
	VV		" N5 km 0,510 - vlevo" 15*1		15,000			
	VV		" N6 km 0,640 - vpravo" 8*1		8,000			
	VV		"cesta"					
	VV		" C1 km 0,060 - 0,785 " 3,2*725		2 320,000			
	VV		Mezisoučet		2 353,000			
	VV		"plocha rozšíření v obloucích 2" 130		130,000			
	VV		Mezisoučet		130,000			
	VV		Součet		2 483,000			
32	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	2 400,500	16,00	38 408,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108					
	VV		"sjezdy - zpevnění v š. 1 m od kraje vozovky"					
	VV		" N1 km 0,090 - vpravo" 10*1		10,000			
	VV		" N5 km 0,510 - vlevo" 15*1		15,000			
	VV		" N6 km 0,640 - vpravo" 8*1		8,000			
	VV		"cesta"					
	VV		" C1 km 0,060 - 0,785 " 3,1*725		2 247,500			
	VV		Mezisoučet		2 280,500			
	VV		"plocha rozšíření v obloucích 2" 120		120,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Součet		2 400,500			
33	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 364,250	390,00	922 057,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121					
	VV		"sjezdy - zpevnění v š. 1 m od kraje vozovky"					
	VV		" N1 km 0,090 - vpravo" 10*1		10,000			
	VV		" N5 km 0,510 - vlevo" 15*1		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" N6 km 0,640 - vpravo" 8*1		8,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		"cesta"					
	VV		" C1 km 0,060 - 0,785 " 3,05*725		2 211,250			
	VV		Mezisoučet		2 211,250			
	VV		"plocha rozšíření v obloucích" 120		120,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Součet		2 364,250			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				390 345,00	
34	K	RP52	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého XF3i, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/RP52					
	VV		" TP2 km 0,214 " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,970	4 500,00	22 365,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535556					
	VV		" TP2 km 0,214 " 7*0,71		4,970			
	VV		Součet		4,970			
36	K	919551116	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m	7,000	275,00	1 925,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551116					
	VV		" TP2 km 0,214 " 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
37	M	562411150	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 800mm	m	7,105	8 000,00	56 840,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		7,105			
38	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	7,700	950,00	7 315,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936561111					
	VV		" TP2 km 0,214 " 7*1,1		7,700			
	VV		Součet		7,700			
39	K	RP15	Zábradlí, dodávka včetně montáže	m	32,600	6 500,00	211 900,00	
	P		Poznámka k položce: Ocelové zábradlí. Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelového zábradlí, dle výkresové dokumentace Součástí položky je např.: zábradlí, nátery, spojovací materiál, atd...					
	VV		" Z1 km 0,062 - vlevo" 9		9,000			
	VV		" Z2 km 0,066 - 0,086 - vpravo" 16,5		16,500			
	VV		" Z3 km 0,098 - 0,102 - vpravo" 7,1		7,100			
	VV		Součet		32,600			
42	K	RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km					
	VV		"viz výkaz bourání " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	RP61	Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		Poznámka k položce: Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek.					
	VV		"propusty dl. v m, vč. nátokových a výtok. objektů"					
	VV		" TP2 km 0,214 " 6		6,000			
	VV		" HP3 km 0,510 - vpravo" 5		5,000			
	VV		Součet		11,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 998			Přesun hmot				20 973,62	
44	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	428,033	40,00	17 121,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
45	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	428,033	9,00	3 852,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Trubiska
Objekt:
24014-14 - SO-01
Soupis:
SO-01 O - Opravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, OŘ jižní Morava

Uchazeč:
MOBIKO Plus a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Regioprosjekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26788675
DIČ: CZ26788675

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			320 207,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	320 207,14	21,00%	67 243,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	387 450,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-14 - SO-01
Soupis: SO-01 O - Opravy

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		320 207,14
HSV - Práce a dodávky HSV		320 207,14
1 - Zemní práce		41 000,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		68 237,55
5 - Komunikace pozemní		151 300,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		15 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 740,00
998 - Přesun hmot		24 929,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-14 - SO-01
Soupis: SO-01 O - Opravy

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 320 207,14

D HSV Práce a dodávky HSV 320 207,14

D 1 Zemní práce 41 000,20

1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živiničného pojiva	m2	2 320,000	10,00	23 200,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441
VV " C1 km 0,060 - 0,785 " 3,2*725 2 320,000
VV Součet 2 320,000

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	95,700	99,00	9 474,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104
VV p15*0,15 95,700
VV Součet 95,700

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	95,700	87,00	8 325,90	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101
VV p15*0,15 95,700
VV Součet 95,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 237,55

4	K	317321117	Římsy ze železového betonu C 25/30	m3	2,875	7 040,00	20 240,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321117
VV " M3 km 0,768 římsa dlxšxv" 4,5*0,5*0,3 0,675
VV " M1 km 0,062 " 10*0,5*0,2 1,000
VV " M2 km 0,090 - vpravo" 12*0,5*0,2 1,200
VV Součet 2,875

5	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	16,950	2 360,00	40 002,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353121
VV " M1 km 0,062 " (10+0,5)*0,2*2 4,200
VV " M2 km 0,090 - vpravo" (12+0,5)*0,2*2 5,000
VV " M3 km 0,768 římsa dlxšxks" (4,5+0,5)*0,3*2 3,000
VV " M3 km 0,768 dobetonování zdi na výtoku" 9,5*0,5 4,750
VV bednění 16,950
Součet 16,950

6	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	16,950	198,00	3 356,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353221
VV bednění 16,950

7	K	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,059	38 300,00	2 259,70	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361411
VV " M1 km 0,062 " 10*0,5*4,44/1000 0,022
VV " M2 km 0,090 - vpravo" 12*0,5*4,44/1000 0,027
VV " M3 km 0,768 " 4,5*0,5*4,44/1000 0,010
VV Součet 0,059

8	K	326313112	Zdivo nadzákladové z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí objemu do 3 m3 tř. C 25/30	m3	0,475	5 010,00	2 379,75	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/326313112
VV " M3 km 0,768 dobetonování zdi na výtoku" 9,5*0,5*0,1 0,475
VV Součet 0,475

D 5 Komunikace pozemní 151 300,00

9	K	RP91	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením promísení kladívkovou frézou a zhutněním, v množství přes 0,	m2	2 450,000	40,00	98 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/91
VV "plocha rozšíření v obloucích" 130 130,000
VV " C1 km 0,060 - 0,785 " 3,2*725 2 320,000
VV Součet 2 450,000

10	K	RP92	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm. První vrstva ŠD 0/63 tl. 250 mm, na ní vrstva ŠD 0/32 tl. 150 mm. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhutnění zemní pláně atd.)	m2	130,000	410,00	53 300,00	
----	---	------	---	----	---------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm. První vrstva ŠD 0/63 tl. 250 mm, na ni vrstva ŠD 0/32 tl. 150 mm. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhutnění zemní plně atd.)								
	P							
	VV		"plocha rozšíření v obloucích" 130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 000,00	
11	K	628612R	Nátěr mostního zábradlí 3x vrchní	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Položka vychází z pol. č. 628612201, jde o min. trojnásobný nátěr (1x základní nátěr, 2x krycí).								
	P							
	VV		"zábradlí 2 madlové, dl. v m"					
	VV		" Z4 km 0,768 - vpravo" 8,5		8,500			
	VV		" Z5 km 0,768 - vlevo" 8,8		8,800			
	VV		Součet		17,300			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 740,00	
12	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných ne	m	638,000	30,00	19 140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111								
	VV		" P1 km 0,187 - 0,214 - vpravo" 27		27,000			
	VV		" P2 km 0,214 - 0,406 - vpravo" 192		192,000			
	VV		" P3 km 0,231 - 0,460 - vlevo" 229		229,000			
	VV		" P4 km 0,510 - 0,535 - vlevo" 25		25,000			
	VV		" P5 km 0,620 - 0,785 - vpravo" 165		165,000			
	VV	p15	Součet		638,000			
13	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902421								
	VV		" HP1 km 0,225 - vlevo" 6		6,000			
	VV		" HP2 km 0,250 - vpravo" 4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
D	998		Přesun hmot				24 929,39	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	508,763	40,00	20 350,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
15	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	508,763	9,00	4 578,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Trubiska
Objekt:
24014-24 - SO-02
Soupis:
SO-02 I - Investice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, OŘ jižní Morava

Uchazeč:
MOBIKO Plus a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26788675
DIČ: CZ26788675

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 826 932,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 826 932,63	21,00%	1 643 655,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 470 588,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-24 - SO-02
Soupis: **SO-02 I - Investice**

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 826 932,63
HSV - Práce a dodávky HSV		7 826 932,63
1 - Zemní práce		835 421,20
2 - Zakládání		247 280,00
4 - Vodorovné konstrukce		240 414,00
5 - Komunikace pozemní		5 236 426,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 168 893,00
998 - Přesun hmot		98 498,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-24 - SO-02
Soupis: SO-02 I - Investice

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 826 932,63

D HSV Práce a dodávky HSV 7 826 932,63

D 1 Zemní práce 835 421,20

1	K	111202113R	Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 30 cm	kus	50,000	1 500,00	75 000,00	
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
2	K	111202115R	Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 50 cm	kus	42,000	2 000,00	84 000,00	
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
3	K	111202117R	Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 70 cm	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	249,500	160,00	39 920,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
	VV		"výkop dle VV" 303		303,000			
	VV		rozšíření*0,4		123,600			
	VV		"TP - odkop na výtoku"					
	VV		" TP4 km 0,932 " 10*0,25		2,500			
	VV		" TP6 km 1,704 " 10*0,5		5,000			
	VV		rovnanina_200		58,700			
	VV		"výkop pro clonu TP7 km 1,821 " (3,5+1,5)*0,8*0,8		3,200			
	VV		"průlehy"					
	VV		" PR2 km 1,942 - vlevo" 3*0,5		1,500			
	VV		" PR3 km 1,959 - vlevo" 3*0,5		1,500			
	VV	odkop_100_2	Součet		499,000			
	VV		odkop_100_2*0,5		249,500			
	VV		Součet		249,500			
5	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	249,500	180,00	44 910,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351104					
	VV		odkop_100_2*0,5		249,500			
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	158,920	250,00	39 730,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102					
	VV		"TP - potrubí"					
	VV		" TP4 km 0,932 " 6*3,55		21,300			
	VV		" TP6 km 1,704 " 6*3,55		21,300			
	VV		" TP8 km 1,985 " 6*3,55		21,300			
	VV		" TP9 km 2,030 " 6*3,55		21,300			
	VV		" TP10 km 2,215 " 6*3,55		21,300			
	VV		" HP6 km 0,850 - vpravo DN600" 12*3,55		42,600			
	VV		" HP8 km 0,928 - vpravo" 7*2,86		20,020			
	VV		" HP9 km 0,999 - vpravo" 8*2,86		22,880			
	VV		" HP10 km 1,114 - vlevo" 9*2,86		25,740			
	VV		" HP12 km 1,419 - vlevo" 8*2,86		22,880			
	VV		" HP13 km 1,604 - vpravo" 9*2,86		25,740			
	VV		" HP14 km 1,668 - vpravo" 9*2,86		25,740			
	VV		" HP15 km 2,180 - vlevo" 9*2,86		25,740			
	VV		Mezisoučet		317,840			
	VV	jámy_2	Součet		317,840			
	VV		jámy_2*0,5		158,920			
	VV		Součet		158,920			
7	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	158,920	250,00	39 730,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351102					
	VV		jámy_2*0,5		158,920			
8	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	139,700	350,00	48 895,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253					
	VV		"TP - čela"					
	VV		" TP4 km 0,932 " 2*(5,08*5)		50,800			
	VV		" TP6 km 1,704 " 2*(5,08*5)		50,800			
	VV		" TP8 km 1,985 " 2*(5,08*5)		50,800			
	VV		" TP9 km 2,030 " 2*(5,08*5)		50,800			
	VV		" TP10 km 2,215 " 2*(5,08*5)		50,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "HP - 2 čela"					
			VV " HP6 km 0,850 - vpravo DN600" 2*2,2		4,400			
			VV " HP8 km 0,928 - vpravo" 2*1,5		3,000			
			VV " HP9 km 0,999 - vpravo" 2*1,5		3,000			
			VV " HP10 km 1,114 - vlevo" 2*1,5		3,000			
			VV " HP12 km 1,419 - vlevo" 2*1,5		3,000			
			VV " HP13 km 1,604 - vpravo" 2*1,5		3,000			
			VV " HP14 km 1,668 - vpravo" 2*1,5		3,000			
			VV " HP15 km 2,180 - vlevo" 2*1,5		3,000			
			VV Mezisoučet		279,400			
		rýhy_2000_2	VV Součet		279,400			
			VV rýhy_2000_2*0,5		139,700			
			VV Součet		139,700			
9	K	132351253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	139,700	450,00	62 865,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351253					
		VV	rýhy_2000_2*0,5		139,700			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	531,060	60,00	31 863,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
		VV	násyp95_1/2		415,060			
		VV	zásyp/2		116,000			
		VV	Součet		531,060			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	17,060	99,00	1 688,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					
		VV	zemařina_1		864,240			
		VV	-násyp95_1		-830,120			
		VV	Součet		34,120			
		VV	VP_1/2		17,060			
		VV	Součet		17,060			
12	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	531,060	60,00	31 863,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123					
		VV	násyp95_1/2		415,060			
		VV	zásyp/2		116,000			
		VV	Součet		531,060			
13	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	17,060	114,00	1 944,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124					
		VV	VP_1/2		17,060			
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	531,060	55,00	29 208,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	zásyp/2		116,000			
		VV	násyp95_1/2		415,060			
		VV	Součet		531,060			
15	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	531,060	73,00	38 767,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
		VV	zásyp/2		116,000			
		VV	násyp95_1/2		415,060			
		VV	Součet		531,060			
16	K	171151103	Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	830,120	80,00	66 409,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
		VV	odkop_100_2		499,000			
		VV	jámy_2		317,840			
		VV	rýhy_2000_2		279,400			
		VV	-zásyp		-232,000			
		VV	Součet		864,240			
		VV	zemařina_1		432,120			
		VV	"VV" 398		398,000			
		VV	násyp95_1		830,120			
17	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	34,120	87,00	2 968,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
		VV	zemařina_1*0,5		432,120			
		VV	"VV" -398		-398,000			
		VV	Součet		34,120			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	232,000	157,00	36 424,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			"TP"					
			VV					
			" TP4 km 0,932 " 6*1,7+(2*((5,08*5)-(1,46*5)))		46,400			
			VV					
			" TP6 km 1,704 " 6*1,7+(2*((5,08*5)-(1,46*5)))		46,400			
			VV					
			" TP8 km 1,985 " 6*1,7+(2*((5,08*5)-(1,46*5)))		46,400			
			VV					
			" TP9 km 2,030 " 6*1,7+(2*((5,08*5)-(1,46*5)))		46,400			
			VV					
			" TP10 km 2,215 " 6*1,7+(2*((5,08*5)-(1,46*5)))		46,400			
			VV zásyp					
			Součet		232,000			
19	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 497,500	15,00	22 462,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			"sjezdy"					
			VV					
			" N8 km 0,850 - vpravo" (15+3)/2*10		90,000			
			VV					
			" N10 km 0,928 - vpravo" (6+3)/2*10		45,000			
			VV					
			" N11 km 0,999 - vpravo" (7+3)/2*4		20,000			
			VV					
			" N12 km 1,114 - vlevo" (8+3)/2*5		27,500			
			VV					
			" N14 km 1,252 - vlevo" (18+3)/2*10		105,000			
			VV					
			" N15 km 1,343 - vpravo" (8+3)/2*5		27,500			
			VV					
			" N16 km 1,419 - vlevo" (7+3)/2*5		25,000			
			VV					
			" N17 km 1,466 - vlevo" (7+3)/2*5		25,000			
			VV					
			" N18 km 1,516 - vpravo" 12*5		60,000			
			VV					
			" N19 km 1,604 - vpravo" (8+3)/2*5		27,500			
			VV					
			" N20 km 1,668 - vpravo" (8+3)/2*5		27,500			
			VV					
			" N21 km 2,180 - vlevo" (8+3)/2*5		27,500			
			VV					
			" N22 km 2,443 - vlevo" 6*5		30,000			
			VV					
			"sklady"					
			VV					
			" SK2 km 0,797 - 0,842 - vlevo" 8*45		360,000			
			VV					
			" SK3 km 1,934 - 1,964 - vlevo" 20*30		600,000			
			VV					
			Součet		1 497,500			
20	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	693,000	35,00	24 255,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			"VV" 1386/2		693,000			
21	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	693,000	35,00	24 255,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			"VV" 1386/2		693,000			
22	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 736,000	35,00	60 760,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			"VV" 1736		1 736,000			
23	K	RP59	Převedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			P					
			Poznámka k položce:					
			Položka je za kompletní dodávku.					
			VV					
			"hod"					
			VV					
			" TP4 km 0,932 " 14*10		140,000			
			VV					
			" TP6 km 1,704 " 14*10		140,000			
			VV					
			" TP7 km 1,821 " 14*10		140,000			
			VV					
			" TP8 km 1,985 " 14*10		140,000			
			VV					
			" TP9 km 2,030 " 14*10		140,000			
			VV					
			" TP10 km 2,215 " 14*10		140,000			
			VV					
			Součet		840,000			
			VV					
			1		1,000			
			VV					
			Součet		1,000			
	D	2	Zakládání				247 280,00	
25	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,446	39 000,00	17 394,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			" TP4 km 0,932 " 6*1,2*4,44/1000		0,032			
			VV					
			" TP6 km 1,704 " 6*1,2*4,44/1000		0,032			
			VV					
			" TP8 km 1,985 " 6*1,2*4,44/1000		0,032			
			VV					
			" TP9 km 2,030 " 6*1,2*4,44/1000		0,032			
			VV					
			" TP10 km 2,215 " 6*1,2*4,44/1000		0,032			
			VV					
			" HP6 km 0,850 - vpravo DN600" 12*1,2*4,44/1000		0,064			
			VV					
			" HP8 km 0,928 - vpravo" 7*0,85*4,44/1000		0,026			
			VV					
			" HP9 km 0,999 - vpravo" 8*0,85*4,44/1000		0,030			
			VV					
			" HP10 km 1,114 - vlevo" 9*0,85*4,44/1000		0,034			
			VV					
			" HP12 km 1,419 - vlevo" 8*0,85*4,44/1000		0,030			
			VV					
			" HP13 km 1,604 - vpravo" 9*0,85*4,44/1000		0,034			
			VV					
			" HP14 km 1,668 - vpravo" 9*0,85*4,44/1000		0,034			
			VV					
			" HP15 km 2,180 - vlevo" 9*0,85*4,44/1000		0,034			
			VV					
			Součet		0,446			
26	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva dreného frakce 0 - 63 mm	m3	26,300	1 100,00	28 930,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			"podklad pro panely - navýšení lože o tl. 100 mm"					
			VV					
			"sklady"					
			VV					
			" SK2 km 0,797 - 0,842 - vlevo" 2*45*0,1		9,000			
			VV					
			" SK3 km 1,934 - 1,964 - vlevo" 1*30*0,1		3,000			
			VV					
			Mezisoučet		12,000			
			VV					
			"průlehy"					
			VV					
			" PR2 km 1,942 - vlevo" 3*3*0,1		0,900			
			VV					
			" PR3 km 1,959 - vlevo" 3*3*0,1		0,900			
			VV					
			Mezisoučet		1,800			
			VV					
			" doplnění podkladu N17 km 1,466 - vlevo 0,5m/bm" ((7+3)/2*5)*0,5		12,500			
			VV					
			Součet		26,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	138,000	112,00	15 456,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291211111					
	VV		"sklady"					
	VV		" SK2 km 0,797 - 0,842 - vlevo" 2*45		90,000			
	VV		" SK3 km 1,934 - 1,964 - vlevo" 1*30		30,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		"průlehy"					
	VV		" PR2 km 1,942 - vlevo" 3*3		9,000			
	VV		" PR3 km 1,959 - vlevo" 3*3		9,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		138,000			
28	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	15,000	6 500,00	97 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" SK2 km 0,797 - 0,842 - vlevo, plocha celková/plocha panelu" (2*45)/(2*3)		15,000			
	VV		Součet		15,000			
29	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	16,000	5 500,00	88 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" SK3 km 1,934 - 1,964 - vlevo" (1*30)/(1*3)		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		" PR2 km 1,942 - vlevo" 3		3,000			
	VV		" PR3 km 1,959 - vlevo" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		16,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				240 414,00	
30	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	185,040	350,00	64 764,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114					
	VV		"TP - propust + čela"					
	VV		" TP4 km 0,932 " 6*1,2+2*(5*1,1)		18,200			
	VV		" TP6 km 1,704 " 6*1,2+2*(5*1,1)		18,200			
	VV		" TP8 km 1,985 " 6*1,2+2*(5*1,1)		18,200			
	VV		" TP9 km 2,030 " 6*1,2+2*(5*1,1)		18,200			
	VV		" TP10 km 2,215 " 6*1,2+2*(5*1,1)		18,200			
	VV		"HP - propust + čela"					
	VV		" HP6 km 0,850 - vpravo DN600" 12*1,2+2*(1,6*1,2)		18,240			
	VV		" HP8 km 0,928 - vpravo" 7*1,0+2*(1,2*1,0)		9,400			
	VV		" HP9 km 0,999 - vpravo" 8*1,0+2*(1,2*1,0)		10,400			
	VV		" HP10 km 1,114 - vlevo" 9*1,0+2*(1,2*1,0)		11,400			
	VV		" HP12 km 1,419 - vlevo" 8*1,0+2*(1,2*1,0)		10,400			
	VV		" HP13 km 1,604 - vpravo" 9*1,0+2*(1,2*1,0)		11,400			
	VV		" HP14 km 1,668 - vpravo" 9*1,0+2*(1,2*1,0)		11,400			
	VV		" HP15 km 2,180 - vlevo" 9*1,0+2*(1,2*1,0)		11,400			
	VV		Součet		185,040			
31	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	58,700	2 500,00	146 750,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211152					
	VV		"TP - nátok + výtok"					
	VV		" TP4 km 0,932 " 4,2+2*2,5		9,200			
	VV		" TP6 km 1,704 " 4,2+2*2,5		9,200			
	VV		" TP8 km 1,985 " 4,2+2,5*2,5		10,450			
	VV		" TP9 km 2,030 " 4,2+2*2,5		9,200			
	VV		" TP10 km 2,215 " 4,2+2,5*2,5		10,450			
	VV		Mezisoučet		48,500			
	VV		" CO4 km 1,074 - vpravo" 10*(1,0+0,7)*0,6		10,200			
	VV	rovnanina_200	Součet		58,700			
32	K	467951230	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojřídý z kulatiny Ø přes 290 do 400 mm	m	10,000	2 890,00	28 900,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/467951230					
	VV		"TP na výtoku"					
	VV		" TP8 km 1,985 " 5		5,000			
	VV		" TP10 km 2,215 " 5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
D 5			Komunikace pozemní				5 236 426,10	
33	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	270,000	250,00	67 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564671111					
	VV		"sklad"					
	VV		" SK2 km 0,797 - 0,842 - vlevo" 6*45		270,000			
	VV		Součet		270,000			
34	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	50,000	398,00	19 900,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564681111					
	VV		" D1 km 1,640 - vpravo" 2*25		50,000			
	VV		Součet		50,000			
35	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 107,500	185,00	204 887,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"sjezdy"					
	VV		" N8 km 0,850 - vpravo" (15+3)/2*10		90,000			
	VV		" N10 km 0,928 - vpravo" (6+3)/2*10		45,000			
	VV		" N11 km 0,999 - vpravo" (7+3)/2*4		20,000			
	VV		" N12 km 1,114 - vlevo" (8+3)/2*5		27,500			
	VV		" N14 km 1,252 - vlevo" (18+3)/2*10		105,000			
	VV		" N15 km 1,343 - vpravo" (8+3)/2*5		27,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " N16 km 1,419 - vlevo" (7+3)/2*5		25,000			
			VV " N17 km 1,466 - vlevo" (7+3)/2*5		25,000			
			VV " N18 km 1,516 - vpravo" 12*5		60,000			
			VV " N19 km 1,604 - vpravo" (8+3)/2*5		27,500			
			VV " N20 km 1,668 - vpravo" (8+3)/2*5		27,500			
			VV " N21 km 2,180 - vlevo" (8+3)/2*5		27,500			
			VV " N22 km 2,443 - vlevo" 6*5		30,000			
			VV "sklad"					
			VV " SK3 km 1,934 - 1,964 - vlevo" 19*30		570,000			
			VV Součet		1 107,500			
36	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6 377,700	330,00	2 104 641,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121					
			VV " C3 km 1,245 - 1,321 - vlevo" 0,5*76		38,000			
			VV " C4 km 1,372 - 1,704 - vlevo" 0,5*332		166,000			
			VV " C5 km 1,704 - 1,818 - vpravo" 0,5*114		57,000			
			VV " C7 km 1,917 - 1,967 - vlevo" 1,7*38+0,5*12		70,600			
			VV " C8 km 2,415 - 2,499 - vlevo" 0,5*84		42,000			
			VV Mezisoučet		373,600			
			VV "sjezdy - š. 1 m napojení na komunikaci"					
			VV " N8 km 0,850 - vpravo" 15*1		15,000			
			VV " N10 km 0,928 - vpravo" 6*1		6,000			
			VV " N11 km 0,999 - vpravo" 7*1		7,000			
			VV " N12 km 1,114 - vlevo" 8*1		8,000			
			VV " N14 km 1,252 - vlevo" 18*1		18,000			
			VV " N15 km 1,343 - vpravo" 5*1		5,000			
			VV " N16 km 1,419 - vlevo" 7*1		7,000			
			VV " N17 km 1,466 - vlevo" 7*1		7,000			
			VV " N18 km 1,516 - vpravo" 12*1		12,000			
			VV " N19 km 1,604 - vpravo" 8*1		8,000			
			VV " N20 km 1,668 - vpravo" 8*1		8,000			
			VV " N21 km 2,180 - vlevo" 8*1		8,000			
			VV " N22 km 2,443 - vlevo" 6*1		6,000			
		sjezdy	VV Mezisoučet		115,000			
			VV "cesta"					
			VV " C2 km 0,785 - 2,499 " 3,15*1714		5 399,100			
			VV Mezisoučet		5 399,100			
			VV "plocha rozšíření v obloucích" 490		490,000			
			VV Mezisoučet		490,000			
			VV Součet		6 377,700			
59	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	6 463,400	29,00	187 438,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
			VV " C3 km 1,245 - 1,321 - vlevo" 0,5*76		38,000			
			VV " C4 km 1,372 - 1,704 - vlevo" 0,5*332		166,000			
			VV " C5 km 1,704 - 1,818 - vpravo" 0,5*114		57,000			
			VV " C7 km 1,917 - 1,967 - vlevo" 1,7*38+0,5*12		70,600			
			VV " C8 km 2,415 - 2,499 - vlevo" 0,5*84		42,000			
			VV Mezisoučet		373,600			
			VV " C2 km 0,785 - 2,499 " 3,2*1714		5 484,800			
			VV Mezisoučet		5 484,800			
			VV "plocha rozšíření v obloucích" 490		490,000			
			VV Mezisoučet		490,000			
			VV sjezdy		115,000			
			VV Součet		6 463,400			
37	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	6 272,000	16,00	100 352,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108					
			VV " C3 km 1,245 - 1,321 - vlevo" 0,5*76		38,000			
			VV " C4 km 1,372 - 1,704 - vlevo" 0,5*332		166,000			
			VV " C5 km 1,704 - 1,818 - vpravo" 0,5*114		57,000			
			VV " C7 km 1,917 - 1,967 - vlevo" 1,7*38+0,5*12		70,600			
			VV " C8 km 2,415 - 2,499 - vlevo" 0,5*84		42,000			
			VV Mezisoučet		373,600			
			VV " C2 km 0,785 - 2,499 " 3,1*1714		5 313,400			
			VV Mezisoučet		5 313,400			
			VV "plocha rozšíření v obloucích" 470		470,000			
			VV Mezisoučet		470,000			
			VV sjezdy		115,000			
			VV Součet		6 272,000			
38	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	6 186,300	390,00	2 412 657,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121					
			VV " C3 km 1,245 - 1,321 - vlevo" 0,5*76		38,000			
			VV " C4 km 1,372 - 1,704 - vlevo" 0,5*332		166,000			
			VV " C5 km 1,704 - 1,818 - vpravo" 0,5*114		57,000			
			VV " C7 km 1,917 - 1,967 - vlevo" 1,7*38+0,5*12		70,600			
			VV " C8 km 2,415 - 2,499 - vlevo" 0,5*84		42,000			
			VV Mezisoučet		373,600			
			VV " C2 km 0,785 - 2,499 " 3,05*1714		5 227,700			
			VV Mezisoučet		5 227,700			
			VV "plocha rozšíření v obloucích" 470		470,000			
			VV Mezisoučet		470,000			
			VV sjezdy		115,000			
			VV Součet		6 186,300			
39	K	RP91	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrováním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením promísení kladivkovou frézou a zhutněním, v množství přes 0,	m2	309,000	40,00	12 360,00	
			VV "celkové rozšíření"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " C3 km 1,245 - 1,321 - vlevo" 0,5*76		38,000			
			VV " C4 km 1,372 - 1,704 - vlevo" 0,5*332		166,000			
			VV " C5 km 1,704 - 1,818 - vpravo" 0,5*114		57,000			
			VV " C7 km 1,955 - 1,967 - vlevo od konce oblouku" 0,5*12		6,000			
			VV " C8 km 2,415 - 2,499 - vlevo" 0,5*84		42,000			
			VV Součet		309,000			
40	K	RP92	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm. První vrstva ŠD 0/63 tl. 250 mm, na ni vrstva ŠD 0/32 tl. 150 mm. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhutnění zemní pláně atd.)	m2	309,000	410,00	126 690,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm. První vrstva ŠD 0/63 tl. 250 mm, na ni vrstva ŠD 0/32 tl. 150 mm. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhutnění zemní pláně atd.)</i>					
			VV "celkové rozšíření"					
			VV " C3 km 1,245 - 1,321 - vlevo" 0,5*76		38,000			
			VV " C4 km 1,372 - 1,704 - vlevo" 0,5*332		166,000			
			VV " C5 km 1,704 - 1,818 - vpravo" 0,5*114		57,000			
			VV " C7 km 1,955 - 1,967 - vlevo od konce oblouku" 0,5*12		6,000			
			VV " C8 km 2,415 - 2,499 - vlevo" 0,5*84		42,000			
		rozšíření	VV Součet		309,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 168 893,00	
41	K	919411R	Čelo propustku z betonu prostého C30/37 pro propustek z trub DN 400.	kus	12,000	5 500,00	66 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o prefabrikované čelo TBM-Q 650/750/400 dle PD.</i>					
			VV " HP9 km 0,999 - vpravo" 2		2,000			
			VV " HP10 km 1,114 - vlevo" 2		2,000			
			VV " HP12 km 1,419 - vlevo" 2		2,000			
			VV " HP13 km 1,604 - vpravo" 2		2,000			
			VV " HP14 km 1,668 - vpravo" 2		2,000			
			VV " HP15 km 2,180 - vlevo" 2		2,000			
			VV Součet		12,000			
42	K	919411R2	Čelo propustku z betonu prostého C30/37 pro propustek z trub DN 600.	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o prefabrikované čelo TBM-Q 900/1000/500 dle PD.</i>					
			VV " HP6 km 0,850 - vpravo" 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
43	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	49,220	4 500,00	221 490,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535556					
			VV "TP"					
			VV " TP4 km 0,932 " 6*0,61		3,660			
			VV " TP6 km 1,704 " 6*0,61		3,660			
			VV " TP8 km 1,985 " 6*0,61		3,660			
			VV " TP9 km 2,030 " 6*0,61		3,660			
			VV " TP10 km 2,215 " 6*0,61		3,660			
			VV "HP"					
			VV " HP6 km 0,850 - vpravo DN600" 12*0,61		7,320			
			VV " HP8 km 0,928 - vpravo" 7*0,4		2,800			
			VV " HP9 km 0,999 - vpravo" 8*0,4		3,200			
			VV " HP10 km 1,114 - vlevo" 9*0,4		3,600			
			VV " HP12 km 1,419 - vlevo" 8*0,4		3,200			
			VV " HP13 km 1,604 - vpravo" 9*0,4		3,600			
			VV " HP14 km 1,668 - vpravo" 9*0,4		3,600			
			VV " HP15 km 2,180 - vlevo" 9*0,4		3,600			
			VV Součet		49,220			
44	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	52,000	196,00	10 192,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551112					
			VV " HP9 km 0,999 - vpravo" 8		8,000			
			VV " HP10 km 1,114 - vlevo" 9		9,000			
			VV " HP12 km 1,419 - vlevo" 8		8,000			
			VV " HP13 km 1,604 - vpravo" 9		9,000			
			VV " HP14 km 1,668 - vpravo" 9		9,000			
			VV " HP15 km 2,180 - vlevo" 9		9,000			
			VV Součet		52,000			
45	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm	m	52,780	3 000,00	158 340,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		52*1,015*Přepočtené koeficientem množství		52,780			
46	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	42,000	229,00	9 618,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551114					
			VV "TP"					
			VV " TP4 km 0,932 " 6		6,000			
			VV " TP6 km 1,704 " 6		6,000			
			VV " TP8 km 1,985 " 6		6,000			
			VV " TP9 km 2,030 " 6		6,000			
			VV " TP10 km 2,215 " 6		6,000			
			VV "HP"					
			VV " HP6 km 0,850 - vpravo" 12		12,000			
			VV Součet		42,000			
47	M	56241113	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 600mm	m	42,630	5 500,00	234 465,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		42*1,015*Přepočtené koeficientem množství		42,630			
48	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	175,040	950,00	166 288,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936561111					
			VV " TP4 km 0,932 " 6*1,02		6,120			
			VV " TP6 km 1,704 " 6*1,02		6,120			
			VV " TP8 km 1,985 " 6*1,02		6,120			
			VV " TP9 km 2,030 " 6*1,02		6,120			
			VV " TP10 km 2,215 " 6*1,02		6,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " HP6 km 0,850 - vpravo" 12*2,4		28,800			
			VV " HP8 km 0,928 - vpravo" 7*1,96		13,720			
			VV " HP9 km 0,999 - vpravo" 8*1,96		15,680			
			VV " HP10 km 1,114 - vlevo" 9*1,96		17,640			
			VV " HP12 km 1,419 - vlevo" 8*1,96		15,680			
			VV " HP13 km 1,604 - vpravo" 9*1,96		17,640			
			VV " HP14 km 1,668 - vpravo" 9*1,96		17,640			
			VV " HP15 km 2,180 - vlevo" 9*1,96		17,640			
			Součet		175,040			
49	K	RP15	Zábradlí, dodávka včetně montáže	m	15,000	6 500,00	97 500,00	
	P		Poznámka k položce: Ocelové zábradlí. Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelového zábradlí, dle výkresové dokumentace Součástí položky je např.: zábradlí, nátery, spojovací materiál, atd...					
	VV		" Z6 km 1,499 - obě strany" 7,5*2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
50	K	RP16b	Dodávka + montáž ocelové závory - typ Znojmo - půlená	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
	P		Poznámka k položce: V rámci položky je dodávka a montáž závory, vč. zemních prací, základové patky, dvojnásobného základové a krycího nátěru a osazení 4 ks reflexních odrazek. Zároveň musí být objíždná pro cyklisty.					
	VV		" ZA1 km 2,499 " 1		1,000			
	VV		" ZA2 km 1,490 " 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	RP20	Dopravní značení B11, dodávka včetně montáže	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemní práce, betonová patka, sloupek, značení, nátěr, atd....					
	VV		" CO8 km 1,490 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	RP21	Dopravní značení E13, dodávka včetně montáže	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
	P		Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. .					
	VV		" CO7 km 1,490 " 2		2,000			
	VV		" CO8 km 1,490 " 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	RP22	Dopravní značení A22, dodávka včetně montáže	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemní práce, betonová patka, sloupek, značení, nátěr, atd....					
	VV		" CO7 km 1,490 " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	RP52	Čelo propustku z betonu prostého XF3, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	10,000	5 000,00	50 000,00	
	VV		" TP4 km 0,932 " 2		2,000			
	VV		" TP6 km 1,704 " 2		2,000			
	VV		" TP8 km 1,985 " 2		2,000			
	VV		" TP9 km 2,030 " 2		2,000			
	VV		" TP10 km 2,215 " 2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
55	K	RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	P		Poznámka k položce: - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km "viz výkaz bourání " 1					
	VV		"viz výkaz bourání " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	RP61	Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		Poznámka k položce: Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek.					
	VV		"zábradlí"					
	VV		" Z6 km 1,499 - obě strany" 7,5*2		15,000			
	VV		"propustky dl. v m vč. nátokových a výtok. objektů"					
	VV		"TP"					
	VV		" TP4 km 0,932 " 5		5,000			
	VV		" TP6 km 1,704 " 5		5,000			
	VV		" TP8 km 1,985 " 6		6,000			
	VV		" TP9 km 2,030 " 5		5,000			
	VV		" TP10 km 2,215 " 5		5,000			
	VV		"HP"					
	VV		" HP6 km 0,850 - vpravo" 12		12,000			
	VV		" HP8 km 0,928 - vpravo" 5		5,000			
	VV		" HP9 km 0,999 - vpravo" 5		5,000			
	VV		" HP10 km 1,114 - vlevo" 9,5		9,500			
	VV		" HP12 km 1,419 - vlevo" 4		4,000			
	VV		" HP13 km 1,604 - vpravo" 4		4,000			
	VV		" HP15 km 2,180 - vlevo" 6		6,000			
	VV		Součet		86,500			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				98 498,33	
57	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 010,170	40,00	80 406,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
58	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 010,170	9,00	18 091,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Trubiska
Objekt:
24014-24 - SO-02
Soupis:
SO-02 O - Opravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, OŘ jižní Morava

Uchazeč:
MOBIKO Plus a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26788675
DIČ: CZ26788675

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		844 843,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	844 843,45	21,00%	177 417,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 022 260,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-24 - SO-02
Soupis: SO-02 O - Opravy

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		844 843,45
HSV - Práce a dodávky HSV		844 843,45
1 - Zemní práce		99 906,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		151 991,12
4 - Vodorovné konstrukce		1 092,00
5 - Komunikace pozemní		444 812,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		17 499,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		63 043,75
998 - Přesun hmot		66 499,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-24 - SO-02
Soupis: SO-02 O - Opravy

Místo: Datum: 16.09.2024
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava Projektant:
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s. Zpracovatel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 844 843,45

D HSV Práce a dodávky HSV 844 843,45

D 1 Zemní práce 99 906,50

1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčního pojiva	m2	5 484,800	10,00	54 848,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441
VV " C2 km 0,785 - 2,499 " 3,2*1714 5 484,800
VV Součet 5 484,800

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	242,250	99,00	23 982,75	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104
VV p15*0,15 242,250
VV Součet 242,250

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	242,250	87,00	21 075,75	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101
VV p15*0,15 242,250
VV Součet 242,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 151 991,12

4	K	317321117	Římsy ze železového betonu C 25/30	m3	1,610	7 040,00	11 334,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321117
VV "římsy dlxšxv"
VV " TP5 km 1,284 nátok + výtok" (2,9*0,5*0,2)*2 0,580
VV " M5 km 1,499 nátok + výtok" (2*0,5*0,2)*2 0,400
VV " TP7 km 1,821 nátok" 4,5*0,7*0,2 0,630
VV Součet 1,610

5	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	4,440	2 360,00	10 478,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353121
VV "římsy dlxšxv"
VV " TP5 km 1,284 " (2,9+0,5)*0,2*2 1,360
VV " M5 km 1,499 " (2+0,5)*0,2*2 1,000
VV " TP7 km 1,821 " (4,5+0,7)*0,2*2 2,080
VV bednění Součet 4,440

6	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	4,440	198,00	879,12	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353221
VV bednění 4,440

7	K	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,024	38 300,00	919,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361411
VV " TP5 km 1,284 " 2,9*0,5*4,44/1000 0,006
VV " M5 km 1,499 " 2*0,5*4,44/1000 0,004
VV " TP7 km 1,821 " 4,5*0,7*4,44/1000 0,014
VV Součet 0,024

8	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	4,380	7 410,00	32 455,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115
VV "clona"
VV "((délka A+B)*(hloubka H)*tl.předbet.stěny)*20%na kaverny + ((délka A+B)*(hloubka HV)*tl.předbet.stěny)*20%na kaverny
VV " TP7 km 1,821 stěna + základ " 4,380
VV ((3,5+1,5)*1,1*0,3)*1,2+((3,5+1,5)*0,8*0,5)*1,2
VV Součet 4,380

9	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	10,160	1 610,00	16 357,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
VV " TP7 km 1,821 " (3,5+1,5)*(1,1+0,8)+(0,3*1,1*2)
VV bedn_v Součet 10,160

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10		K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	10,160	260,00	2 641,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
VV				bedn v		10,160			
11		K	326215212	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	4,250	18 100,00	76 925,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/326215212					
VV				"nadezdění levobřežní zidky CO5 km 1,808 - 1,825 - vlevo"		4,250			
VV				0,5*17*0,5					
				Součet		4,250			
D		4		Vodorovné konstrukce				1 092,00	
12		K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	3,120	350,00	1 092,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114					
VV				"podklad pod clonu TP7 km 1,821 " (3,5+1,5+0,1*2)*0,6		3,120			
VV				Součet		3,120			
D		5		Komunikace pozemní				444 812,00	
13		K	RP91	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením promísení kladívkovou frézou a zhutněním, v množství přes 0,	m2	5 974,800	40,00	238 992,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/RP91					
VV				" C2 km 0,785 - 2,499 " 3,2*1714		5 484,800			
VV				"plocha rozšíření v obloucích" 490		490,000			
VV				Součet		5 974,800			
14		K	RP92	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm. První vrstva ŠD 0/63 tl. 250 mm, na ní vrstva ŠD 0/32 tl. 150 mm. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhutnění zemní pláně atd.)	m2	502,000	410,00	205 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/RP92					
P				Poznámka k položce: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm. První vrstva ŠD 0/63 tl. 250 mm, na ní vrstva ŠD 0/32 tl. 150 mm. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhutnění zemní pláně atd.)					
VV				"plocha rozšíření v obloucích" 490		490,000			
VV				"doplnění podkladních vrstev vozovky"					
VV				" C6 km 1,808 - 1,820 - vlevo" 1*12		12,000			
VV rozšíření				Součet		502,000			
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 499,00	
15		K	628612R	Nátěr mostního zábradlí 3x vrchní	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628612R					
P				Poznámka k položce: Položka vychází z pol. č. 628612201, jde o min. trojnásobný nátěr (1x základní nátěr, 2x krycí).					
VV				"zábradlí 2 madlové, dl. v m"					
VV				" Z7 km 1,900 - obě strany" 10*2		20,000			
VV				Součet		20,000			
VV				1		1,000			
VV				Součet		1,000			
16		K	628634111	Spárování zdiva hradicích konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	8,500	294,00	2 499,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628634111					
VV				"nadezdění levobřežní zidky CO5 km 1,808 - 1,825 - vlevo"		8,500			
VV				0,5*17					
				Součet		8,500			
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 043,75	
17		K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	1 615,000	30,00	48 450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111					
VV				" P5 km 0,785 - 1,244 - vpravo" 459+20		479,000			
VV				" P6 km 1,079 - 1,244 - vlevo" 165		165,000			
VV				" P7 km 1,273 - 1,463 - vlevo" 190		190,000			
VV				" P8 km 1,524 - 1,768 - vpravo" 244		244,000			
VV				" P9 km 1,965 - 2,502 - vlevo" 537		537,000			
VV p15				Součet		1 615,000			
18		K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	13,750	143,00	1 966,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111					
VV				" TP7 km 1,821 " (3,5+1,5)*(1,1+0,8)		9,500			
VV				"nadezdění levobřežní zidky CO5 km 1,808 - 1,825 - vlevo"		4,250			
VV				0,5*17*0,5					
				Součet		13,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	4,750	1 510,00	7 172,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331213 VV "clona" VV "TP7 km 1,821- plocha/2ks na 1 m2 x dl. zasunutí 0,25 m" 4,750 VV ((3,5+1,5)*(1,1+0,8))*2*0,25 VV Součet 4,750								
20	M	130210330	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm	t	0,007	65 000,00	455,00	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: Hmotnost: 0,89 kg/m VV "clona" VV "TP7 km 1,821- plocha/2ks na 1 m2 x dl. prutu 0,4 m x hm. 0,89 kg/m" (((3,5+1,5)*(1,1+0,8))*2*0,4)*0,89/1000 0,007 VV Součet 0,007								
21	K	RP19	Obnovení nátěru závory	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/RP19 P Poznámka k položce: Vránci položky je odstranění stávajícího nátěru a zhotovení dvojnásobného základové a krycího nátěru a osazení 4ks reflexních odrazek VV " ZA1 km 2,499 " 1 1,000 VV Součet 1,000								
D 998 Přesun hmot							66 499,08	
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 357,124	40,00	54 284,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
23	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 357,124	9,00	12 214,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Trubiska
Objekt:
24014-34 - SO-03
Soupis:
SO-03 I - Investice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, OŘ jižní Morava

Uchazeč:
MOBIKO Plus a.s.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26788675
DIČ: CZ26788675

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 386 644,17		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	8 386 644,17	Sazba daně		1 761 195,28
	0,00	21,00%		
		12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		10 147 839,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-34 - SO-03
Soupis: SO-03 I - Investice

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 386 644,17
HSV - Práce a dodávky HSV		8 386 644,17
1 - Zemní práce		873 472,47
2 - Zakládání		717 844,00
4 - Vodorovné konstrukce		363 732,00
5 - Komunikace pozemní		5 215 332,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 087 719,50
998 - Přesun hmot		128 544,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-34 - SO-03
Soupis: SO-03 I - Investice

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 386 644,17

D HSV Práce a dodávky HSV 8 386 644,17

D 1 Zemní práce 873 472,47

1	K	111202113R	Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 30 cm	kus	34,000	1 500,00	51 000,00	
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
2	K	111202115R	Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 50 cm	kus	34,000	2 000,00	68 000,00	
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
3	K	111202117R	Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 70 cm	kus	18,000	3 500,00	63 000,00	
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	305,406	160,00	48 864,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
	VV		"výkop dle VV" 153		153,000			
	VV		870,5*0,4		348,200			
	VV		rovnanina_200		79,612			
	VV		Mezisoučet		580,812			
	VV		" SD1 km 3,855 - obě strany pasy" (25*0,5*0,7)*2		17,500			
	VV		Mezisoučet		17,500			
	VV		"průlehy"					
	VV		" PR4 km 3,048 - vlevo" 3*0,5		1,500			
	VV		" PR5 km 3,115 - vlevo" 3*0,5		1,500			
	VV		" PR6 km 3,289 - vlevo" 3*0,5		1,500			
	VV		" PR7 km 4,025 " 6*0,5		3,000			
	VV		" rýha na výtoku PR6 km 3,289 - vlevo" 10*0,5		5,000			
	VV	odkop_100	Součet		610,812			
	VV		odkop_100*0,5		305,406			
	VV		Součet		305,406			
5	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	305,406	180,00	54 973,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351104					
	VV		odkop_100*0,5		305,406			
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s uovrnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	110,845	250,00	27 711,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102					
	VV		"TP - potrubí"					
	VV		" TP12 km 2,602 " 6*3,55		21,300			
	VV		" TP13 km 2,744 " 6*3,55		21,300			
	VV		" TP14 km 3,026 " 6*3,55		21,300			
	VV		"DN400"					
	VV		" HP17 km 2,890 - vlevo" 8*2,86		22,880			
	VV		" HP20 km 3,441 - vlevo" 9*2,86		25,740			
	VV		" HP21 km 3,531 - vlevo" 9*2,86		25,740			
	VV		" HP22 km 3,625 - vlevo" 9*2,86		25,740			
	VV		" HP24 km 3,807 - vlevo" 9*2,86		25,740			
	VV		"DN600"					
	VV		" HP18 km 3,115 - vlevo" 9*3,55		31,950			
	VV	jámy_1	Součet		221,690			
	VV		jámy_1*0,5		110,845			
	VV		Součet		110,845			
7	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s uovrnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	110,845	250,00	27 711,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351102					
	VV		jámy_1*0,5		110,845			
8	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s uovrnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,750	1 090,00	9 537,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
	VV		"betonový pas"					
	VV		" SD1 km 3,855 - obě strany pasy" (25*0,5*0,7)*2		17,500			
	VV	rýhy_600	Součet		17,500			
	VV		rýhy_600*0,5		8,750			
	VV		Součet		8,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	85,900	624,00	53 601,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251252					
		VV	"TP - čela"					
		VV	" TP12 km 2,602 " 2*(5,08*5)		50,800			
		VV	" TP13 km 2,744 " 2*(5,08*5)		50,800			
		VV	" TP14 km 3,026 " 2*(5,08*5)		50,800			
		VV	"HP - 2 čela"					
		VV	"DN400"					
		VV	" HP17 km 2,890 - vlevo" 2*1,5		3,000			
		VV	" HP20 km 3,441 - vlevo" 2*1,5		3,000			
		VV	" HP21 km 3,531 - vlevo" 2*1,5		3,000			
		VV	" HP22 km 3,625 - vlevo" 2*1,5		3,000			
		VV	" HP24 km 3,807 - vlevo" 2*1,5		3,000			
		VV	"DN600"					
		VV	" HP18 km 3,115 - vlevo" 2*2,2		4,400			
		VV	ryhy_2000_1 Součet		171,800			
		VV	ryhy_2000_1*0,5		85,900			
		VV	Součet		85,900			
10	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	8,750	1 480,00	12 950,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351101					
		VV	ryhy_600*0,5		8,750			
11	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	85,900	550,00	47 245,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351252					
		VV	ryhy_2000_1*0,5		85,900			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	489,251	60,00	29 355,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
		VV	násyp95_1/2		419,651			
		VV	zásyp/2		69,600			
		VV	Součet		489,251			
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	21,651	99,00	2 143,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					
		VV	zemařina_1		882,602			
		VV	-násyp95_1		-839,301			
		VV	VP_1 Součet		43,301			
		VV	VP_1/2		21,651			
		VV	Součet		21,651			
14	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	489,251	60,00	29 355,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123					
		VV	násyp95_1/2		419,651			
		VV	zásyp/2		69,600			
		VV	Součet		489,251			
15	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	21,651	114,00	2 468,21	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124					
		VV	VP_1/2		21,651			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	489,251	55,00	26 908,81	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	zásyp/2		69,600			
		VV	násyp95_1/2		419,651			
		VV	Součet		489,251			
17	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	489,251	73,00	35 715,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
		VV	zásyp/2		69,600			
		VV	násyp95_1/2		419,651			
		VV	Součet		489,251			
18	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	839,301	80,00	67 144,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
		VV	odkop_100		610,812			
		VV	jámy_1		221,690			
		VV	ryhy_2000_1		171,800			
		VV	ryhy_600		17,500			
		VV	-zásyp		-139,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	zemařina_1	Součet		882,602			
	VV	zemařina_1*0,5			441,301			
	VV	"VV" 398			398,000			
	VV	násyp95_1	Součet		839,301			
19	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	43,301	87,00	3 767,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101						
	VV	zemařina_1*0,5			441,301			
	VV	"VV" -398			-398,000			
	VV	Součet			43,301			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	139,200	157,00	21 854,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
	VV	"TP"						
	VV	" TP12 km 2,602 " 6*1,7+((5,08*5)-(1,46*5)))			46,400			
	VV	" TP13 km 2,744 " 6*1,7+((5,08*5)-(1,46*5)))			46,400			
	VV	" TP14 km 3,026 " 6*1,7+((5,08*5)-(1,46*5)))			46,400			
	VV	zásyp	Součet		139,200			
21	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním	m2	2 059,750	15,00	30 896,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302						
	VV	"sjezdy"						
	VV	" N23 km 2,510 - vlevo" (14+3,5)/2*5			43,750			
	VV	" N24 km 2,572 - vlevo" (20+10)/2*5			75,000			
	VV	" N25 km 2,890 - vlevo" 7*5			35,000			
	VV	" N26 km 3,048 - vlevo" (11+3)/2*5			35,000			
	VV	" N27 km 3,115 - vlevo" (8+3)/2*5			27,500			
	VV	" N28 km 3,289 - vlevo" (10+3)/2*20			130,000			
	VV	" N29 km 3,441 - vlevo" (8+3)/2*10			55,000			
	VV	" N30 km 3,531 - vlevo" (8+3)/2*5			27,500			
	VV	" N31 km 3,625 - vlevo" (8+3)/2*10			55,000			
	VV	" N32 km 3,703 - vlevo" (8+3)/2*10			55,000			
	VV	" N33 km 3,731 - vlevo" (8+3)/2*10			55,000			
	VV	" N34 km 3,807 - vlevo" (8+3)/2*10			55,000			
	VV	"sklady"						
	VV	" SK4 km 2,526 - 2,550 - vpravo" 20*(25+6)/2			310,000			
	VV	" SK5 km 3,055 - 3,095 - vpravo" 20*(40+8)/2			480,000			
	VV	" SK6 km 3,244 - 3,284 - vpravo" 3*40			120,000			
	VV	" SK7 km 3,244 - 3,284 - vlevo" 5*40			200,000			
	VV	" SK8 km 3,502 - 3,532 - vpravo" 3*25			75,000			
	VV	" SK9 km 3,502 - 3,527 - vlevo" 5*30			150,000			
	VV	" SK10 km 3,930 - 3,968 - vpravo" 2*38			76,000			
	VV	Součet			2 059,750			
22	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	693,000	35,00	24 255,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111						
	VV	"VV" 1386/2			693,000			
23	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	693,000	35,00	24 255,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151112						
	VV	"VV" 1386/2			693,000			
24	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 736,000	35,00	60 760,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101						
	VV	"VV" 1736			1 736,000			
25	K	RP59	Převedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P	Poznámka k položce: Položka je za kompletní dodávku.						
	VV	"hod"						
	VV	" M7 km 2,518 " 14*10			140,000			
	VV	" TP12 km 2,602 " 14*10			140,000			
	VV	" TP13 km 2,744 " 14*10			140,000			
	VV	" TP14 km 3,026 " 14*10			140,000			
	VV	" TP15 km 3,082 " 14*10			140,000			
	VV	" TP17 km 3,312 " 14*10			140,000			
	VV	" TP18 km 3,496 " 14*10			140,000			
	VV	" TP19 km 3,578 " 14*10			140,000			
	VV	Součet			1 120,000			
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D	2	Zakládání					717 844,00	
26	K	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	17,500	4 500,00	78 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311127						
	VV	" SD1 km 3,855 - obě strany pasy" (25*0,5*0,7)*2			17,500			
	VV	Součet			17,500			
27	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,310	39 000,00	12 090,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274362021						
	VV	" TP12 km 2,584 " 6*1,2*4,44/1000			0,032			
	VV	" TP14 km 2,744 " 6*1,2*4,44/1000			0,032			
	VV	" TP15 km 3,026 " 6*1,2*4,44/1000			0,032			
	VV	"HP DN400"						
	VV	" HP17 km 2,890 - vlevo" 8*0,85*4,44/1000			0,030			
	VV	" HP20 km 3,441 - vlevo" 9*0,85*4,44/1000			0,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "HP21 km 3,531 - vlevo" 9*0,85*4,44/1000		0,034			
			VV "HP22 km 3,625 - vlevo" 9*0,85*4,44/1000		0,034			
			VV "HP24 km 3,807 - vlevo" 9*0,85*4,44/1000		0,034			
			VV "HP DN600"					
			VV "HP18 km 3,115 - vlevo" 9*1,2*4,44/1000		0,048			
			VV Součet		0,310			
28	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drčeného frakce 0 - 63 mm	m3	24,000	1 100,00	26 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291111111					
		VV	"podklad pro panely - navýšení lože o tl. 100 mm"					
		VV	"sklady"					
		VV	"SK4 km 2,526 - 2,550 - vpravo" 3*25*0,1		7,500			
		VV	"SK5 km 3,055 - 3,095 - vpravo" 3*40*0,1		12,000			
		VV	Mezisoučet		19,500			
		VV	"průlehy"					
		VV	"PR5 km 3,048 - vlevo" 3*3*0,1		0,900			
		VV	"PR6 km 3,115 - vlevo" 3*3*0,1		0,900			
		VV	"PR7 km 3,289 - vlevo" 3*3*0,1		0,900			
		VV	"PR8 km 4,025 " 6*3*0,1		1,800			
		VV	Mezisoučet		4,500			
		VV	Součet		24,000			
29	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	492,000	112,00	55 104,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291211111					
		VV	"sklady"					
		VV	"SK4 km 2,526 - 2,550 - vpravo" 3*25		75,000			
		VV	"SK5 km 3,055 - 3,095 - vpravo" 3*40		120,000			
		VV	Mezisoučet		195,000			
		VV	"průlehy"					
		VV	"PR5 km 3,048 - vlevo" 3*3		9,000			
		VV	"PR6 km 3,115 - vlevo" 3*3		9,000			
		VV	"PR7 km 3,289 - vlevo" 3*3		9,000			
		VV	"PR8 km 4,025 " 6*3		18,000			
		VV	Mezisoučet		45,000			
		VV	"cesta"					
		VV	"C11 km 3,042 - 3,063 " 4*21		84,000			
		VV	"C13 km 3,093 - 3,117 " 4*24		96,000			
		VV	"C15 km 3,283 - 3,292 " 4*9		36,000			
		VV	"C17 km 3,524 - 3,533 " 4*9		36,000			
		VV cesta_panely	Mezisoučet		252,000			
		VV	Součet		492,000			
30	M	593813380	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	77,000	6 500,00	500 500,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	"plocha celková/plocha panelu"					
		VV	"SK4 km 2,526 - 2,550 - vpravo" (3*24)/(3*2)		12,000			
		VV	"SK5 km 3,055 - 3,095 - vpravo" (3*40)/(3*2)		20,000			
		VV	"PR8 km 4,025 " (6*3)/(3*2)		3,000			
		VV	cesta_panely/6		42,000			
		VV	Součet		77,000			
31	M	593813350	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	10,000	4 500,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
D 4			Vodorovné konstrukce				363 732,00	
32	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	125,240	350,00	43 834,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114					
		VV	"TP - propust + čela"					
		VV	"TP12 km 2,584 " 6*1,2+2*(5*1,1)		18,200			
		VV	"TP14 km 2,744 " 6*1,2+2*(5*1,1)		18,200			
		VV	"TP15 km 3,026 " 6*1,2+2*(5*1,1)		18,200			
		VV	"HP - propust + čela"					
		VV	"DN400"					
		VV	"HP17 km 2,890 - vlevo" 8*1,0+2*(1,2*1,0)		10,400			
		VV	"HP20 km 3,441 - vlevo" 9*1,0+2*(1,2*1,0)		11,400			
		VV	"HP21 km 3,531 - vlevo" 9*1,0+2*(1,2*1,0)		11,400			
		VV	"HP22 km 3,625 - vlevo" 9*1,0+2*(1,2*1,0)		11,400			
		VV	"HP24 km 3,807 - vlevo" 9*1,0+2*(1,2*1,0)		11,400			
		VV	"DN600"					
		VV	"HP18 km 3,115 - vlevo" 9*1,2+2*(1,6*1,2)		14,640			
		VV	Součet		125,240			
33	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer	m3	45,984	2 000,00	91 968,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513161					
		VV	"přehrážky"					
		VV	"TP21 km 3,685 šxvxd"		30,613			
		VV	((4,0*1,0)+(4,0+1,0)/2*1,5)*(((4,7+1,0+1,0)+1,2)/2)					
		VV	"TP22 km 3,713 šxvxd"		38,363			
		VV	((4,0*1,0)+(4,0+1,0)/2*1,5)*(((5,4+1,0+1,0)+2,5)/2)					
		VV přehrážky	Mezisoučet		68,976			
		VV	Součet		68,976			
		VV	přehrážky*2/3		45,984			
		VV	Součet		45,984			
34	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	79,612	2 500,00	199 030,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211152					
		VV	"TP - nátok + výtok"					
		VV	"TP12 km 2,584 " 1,1+2*2,5		6,100			
		VV	"TP14 km 2,744 " 1,1+2*2,5		6,100			
		VV	"TP15 km 3,026 " 4,2+2*2,5		9,200			
		VV	"TP16 km 3,082 nátok " 4*1,7*0,5		3,400			
		VV	"TP18 km 3,312 výtok " 1,5*1		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " TP19 km 3,496 nátok + výtok" (2*1*0,5)+(1,5+2+0,5)*2,5		11,000			
			VV " TP20 km 3,578 nátok" 2*2,5		5,000			
			VV Mezisoučet		42,300			
			VV " M7 km 2,518 nátok" 2*1		2,000			
			VV Mezisoučet		2,000			
			VV "přehrážky"					
			VV přehrážky*1/3		22,992			
			VV Mezisoučet		22,992			
			VV " CO7 km 3,063 - vpravo nahrazení zdi rovnáninou"		12,320			
			VV 8*(1,7+0,5)*0,7					
			VV Mezisoučet		12,320			
		rovnánina_200	VV Součet		79,612			
35	K	467951230	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osově vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny Ø přes 290 do 400 mm	m	10,000	2 890,00	28 900,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/467951230					
		VV	"TP na výtoku"					
		VV	" TP19 km 3,496 dvojitý na výtoku" 5+5					
		VV	Součet					
					10,000			
					10,000			
	D	5	Komunikace pozemní				5 215 332,15	
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 941,250	185,00	359 131,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
		VV	"sjezdy"					
		VV	" N23 km 2,510 - vlevo" (14+3,5)/2*5					
		VV	" N24 km 2,572 - vlevo" (20+10)/2*5					
		VV	" N25 km 2,890 - vlevo" 7*5					
		VV	" N26 km 3,048 - vlevo" (11+3)/2*5					
		VV	" N27 km 3,115 - vlevo" (8+3)/2*5					
		VV	" N28 km 3,289 - vlevo" (10+3)/2*20					
		VV	" N29 km 3,441 - vlevo" (8+3)/2*10					
		VV	" N30 km 3,531 - vlevo" (8+3)/2*5					
		VV	" N31 km 3,625 - vlevo" (8+3)/2*10					
		VV	" N32 km 3,703 - vlevo" (8+3)/2*10					
		VV	" N33 km 3,731 - vlevo" (8+3)/2*10					
		VV	" N34 km 3,807 - vlevo" (8+3)/2*10					
		VV	Mezisoučet					
		VV	"sklady"					
		VV	" SK4 km 2,526 - 2,550 - vpravo" 17*(25+6)/2					
		VV	" SK5 km 3,055 - 3,095 - vpravo" 17*(40+8)/2					
		VV	" SK6 km 3,244 - 3,284 - vpravo" 3*40					
		VV	" SK7 km 3,244 - 3,284 - vlevo" 5*40					
		VV	" SK8 km 3,502 - 3,532 - vpravo" 3*25					
		VV	" SK9 km 3,502 - 3,527 - vlevo" 5*30					
		VV	" SK10 km 3,930 - 3,968 - vpravo" 2*38					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
					1 292,500			
					1 941,250			
37	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6 006,400	330,00	1 982 112,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121					
		VV	rozšíření					
		VV	Mezisoučet					
		VV	"sjezdy - š. 1 m napojení na komunikaci"					
		VV	" N23 km 2,510 - vlevo" 14*1					
		VV	" N24 km 2,572 - vlevo" 20*1					
		VV	" N25 km 2,673 - vlevo" 7*1					
		VV	" N26 km 2,890 - vlevo" 7*1					
		VV	" N27 km 3,048 - vlevo" 11*1					
		VV	" N28 km 3,115 - vlevo" 8*1					
		VV	" N29 km 3,289 - vlevo" 10*1					
		VV	" N30 km 3,441 - vlevo" 8*1					
		VV	" N31 km 3,531 - vlevo" 8*1					
		VV	" N32 km 3,703 - vlevo" 8*1					
		VV	" N33 km 3,731 - vlevo" 8*1					
		VV	" N34 km 3,807 - vlevo" 8*1					
		VV	Mezisoučet					
		VV	" C9 km 2,499 - 3,042 " 3,15*543					
		VV	" C12 km 3,063 - 3,093 " 3,15*30					
		VV	" C14 km 3,117 - 3,283 " 3,15*166					
		VV	" C16 km 3,292 - 3,524 " 3,15*232					
		VV	" C18 km 3,533 - 3,968 " 3,15*435					
		VV	"plocha rozšíření_1 v obloucích" 170					
		VV	" O1 km 3,930 - 3,968 " 590					
		VV	Součet					
					1 710,450			
					94,500			
					522,900			
					730,800			
					1 370,250			
					170,000			
					590,000			
					6 006,400			
38	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	6 076,700	29,00	176 224,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
		VV	rozšíření					
		VV	Mezisoučet					
		VV	sjezdy_1					
		VV	Mezisoučet					
		VV	" C9 km 2,499 - 3,042 " 3,2*543					
		VV	" C12 km 3,063 - 3,093 " 3,2*30					
		VV	" C14 km 3,117 - 3,283 " 3,2*166					
		VV	" C16 km 3,292 - 3,524 " 3,2*232					
		VV	" C18 km 3,533 - 3,968 " 3,2*435					
		VV	"plocha rozšíření_1 v obloucích" 170					
		VV	" O1 km 3,930 - 3,968 " 590					
		VV	Součet					
					1 737,600			
					96,000			
					531,200			
					742,400			
					1 392,000			
					170,000			
					590,000			
					6 076,700			
39	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	5 936,100	16,00	94 977,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108					
			VV rozšíření		700,500			
			VV Mezisoučet		700,500			
			VV sjezdy_1		117,000			
			VV Mezisoučet		117,000			
			VV " C9 km 2,499 - 3,042 " 3,1*543		1 683,300			
			VV " C12 km 3,063 - 3,093 " 3,1*30		93,000			
			VV " C14 km 3,117 - 3,283 " 3,1*166		514,600			
			VV " C16 km 3,292 - 3,524 " 3,1*232		719,200			
			VV " C18 km 3,533 - 3,968 " 3,1*435		1 348,500			
			VV "plocha rozšíření_1 v obloucích" 170		170,000			
			VV " O1 km 3,930 - 3,968 " 590		590,000			
			VV Součet		5 936,100			
40	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 865,800	390,00	2 287 662,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121					
			VV rozšíření		700,500			
			VV Mezisoučet		700,500			
			VV sjezdy_1		117,000			
			VV Mezisoučet		117,000			
			VV " C9 km 2,499 - 3,042 " 3,05*543		1 656,150			
			VV " C12 km 3,063 - 3,093 " 3,05*30		91,500			
			VV " C14 km 3,117 - 3,283 " 3,05*166		506,300			
			VV " C16 km 3,292 - 3,524 " 3,05*232		707,600			
			VV " C18 km 3,533 - 3,968 " 3,05*435		1 326,750			
			VV "plocha rozšíření_1 v obloucích" 170		170,000			
			VV " O1 km 3,930 - 3,968 " 590		590,000			
			VV Součet		5 865,800			
41	K	RP91	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením promísení kladívkovou frézou a zhutněním, v množství přes 0,	m2	700,500	40,00	28 020,00	CS ÚRS 2019 01
			VV rozšíření		700,500			
			VV Součet		700,500			
42	K	RP92	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm. První vrstva ŠD 0/63 tl. 250 mm, na ni vrstva ŠD 0/32 tl. 150 mm. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhutnění zemní pláně atd.)	m2	700,500	410,00	287 205,00	
			Poznámka k položce:					
			Položka vychází z pol. 56487111X					
			- 5% z celkové plochy předmětného úseku vozovky pro případné rozšíření komunikace v obloucích					
			VV "celkové rozšíření"					
			VV " C10 km 2,585 - 3,986 - vpravo" 0,5*1401		700,500			
			VV rozšíření Součet		700,500			
			D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			1 087 719,50	
43	K	911331123	Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m	m	40,000	1 500,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911331123					
			VV " SD1 km 3,855 - obě strany" 24*2-2*4		40,000			
			VV Součet		40,000			
44	K	911331411R	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	m	8,000	1 500,00	12 000,00	
			VV " SD1 km 3,855 - obě strany" 2*4		8,000			
45	K	919411R	D+M Čelo propustku z betonu prostého C30/37 pro propustek z trub DN 400.	kus	10,000	5 500,00	55 000,00	
			Poznámka k položce:					
			Jedná se o prefabrikované čelo TBM-Q 650/750/400 dle PD.					
			VV " HP17 km 2,890 - vlevo" 2		2,000			
			VV " HP20 km 3,441 - vlevo" 2		2,000			
			VV " HP21 km 3,531 - vlevo" 2		2,000			
			VV " HP22 km 3,625 - vlevo" 2		2,000			
			VV " HP24 km 3,807 - vlevo" 2		2,000			
			VV Součet		10,000			
46	K	919411R2	D+M Čelo propustku z betonu prostého C30/37 pro propustek z trub DN 500.	kus	2,000	15 500,00	31 000,00	
			Poznámka k položce:					
			Jedná se o prefabrikované čelo TBM-Q 900/1000/500 dle PD.					
			VV " HP18 km 3,115 - vlevo" 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
47	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	34,070	4 500,00	153 315,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535556					
			VV "TP"					
			VV " TP12 km 2,584" 6*0,61		3,660			
			VV " TP14 km 2,744 " 6*0,61		3,660			
			VV " TP15 km 3,026 " 6*0,61		3,660			
			VV "HP DN400"					
			VV " HP17 km 2,890 - vlevo" 8*0,4		3,200			
			VV " HP20 km 3,441 - vlevo" 9*0,4		3,600			
			VV " HP21 km 3,531 - vlevo" 9*0,4		3,600			
			VV " HP22 km 3,625 - vlevo" 9*0,4		3,600			
			VV " HP24 km 3,807 - vlevo" 9*0,4		3,600			
			VV "HP DN600"					
			VV " HP18 km 3,115 - vlevo" 9*0,61		5,490			
			VV Součet		34,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	44,000	196,00	8 624,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551112					
		VV	" HP17 km 2,890 - vlevo" 8		8,000			
		VV	" HP20 km 3,441 - vlevo" 9		9,000			
		VV	" HP21 km 3,531 - vlevo" 9		9,000			
		VV	" HP22 km 3,625 - vlevo" 9		9,000			
		VV	" HP24 km 3,807 - vlevo" 9		9,000			
		VV	Součet		44,000			
49	M	562411110	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm	m	44,660	3 000,00	133 980,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	44*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		44,660			
50	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	27,000	229,00	6 183,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551114					
		VV	"TP"					
		VV	" TP12 km 2,584 " 6		6,000			
		VV	" TP14 km 2,744 " 6		6,000			
		VV	" TP15 km 3,026 " 6		6,000			
		VV	"HP DN600"					
		VV	" HP18 km 3,115 - vlevo" 9		9,000			
		VV	Součet		27,000			
51	M	562411130	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 600mm	m	27,405	5 500,00	150 727,50	CS ÚRS 2024 01
		VV	27*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		27,405			
52	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	50,000	340,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112211					
		VV	" TP20 km 3,578 " 15		15,000			
		VV	" TP22 km 3,713 " 20		20,000			
		VV	" TP23 km 3,855 " 15		15,000			
		VV	Součet		50,000			
53	M	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	50,000	450,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	" TP20 km 3,578 " 15		15,000			
		VV	" TP22 km 3,713 " 20		20,000			
		VV	" TP23 km 3,855 " 15		15,000			
		VV	Součet		50,000			
54	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	126,200	950,00	119 890,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936561111					
		VV	"TP"					
		VV	" TP12 km 2,584 " 6*1,02		6,120			
		VV	" TP14 km 2,744 " 6*1,02		6,120			
		VV	" TP15 km 3,026 " 6*1,02		6,120			
		VV	"HP DN400"					
		VV	" HP17 km 2,890 - vlevo" 8*1,96		15,680			
		VV	" HP20 km 3,441 - vlevo" 9*1,96		17,640			
		VV	" HP21 km 3,531 - vlevo" 9*1,96		17,640			
		VV	" HP22 km 3,625 - vlevo" 9*1,96		17,640			
		VV	" HP24 km 3,807 - vlevo" 9*1,96		17,640			
		VV	"HP DN600"					
		VV	" HP18 km 3,115 - vlevo" 9*2,4		21,600			
		VV	Součet		126,200			
55	K	RP15	Zábradlí, dodávka včetně montáže	m	15,000	6 500,00	97 500,00	
		P	Poznámka k položce: Ocelové zábradlí. Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelového zábradlí, dle výkresové dokumentace. Součástí položky je např.: zábradlí, nátery, spojovací materiál, atd...					
		VV	" Z9 km 2,549 - vpravo" 6		6,000			
		VV	" Z10 km 3,082 - vlevo" 3		3,000			
		VV	" Z11 km 3,496 - vlevo" 3		3,000			
		VV	" TP16 km 3,082 " 3		3,000			
		VV	Součet		15,000			
56	K	RP52	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého XF3, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	25 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	" TP12 km 2,584 " 1		1,000			
		VV	" TP14 km 2,744 " 1		1,000			
		VV	" TP15 km 3,026 " 2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
57	K	RP57	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého XF3i, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	
		P	Poznámka k položce: Položka vychází z pol. 919411121, je zde změna materiálu - beton C25/30 XF3 pro základy i vyzdění cela vč. ocelové výztuže (ocel. trny, kari sítě), zřízení i odstranění bednění, lomené L-čelo dle výkresu.					
		VV	" TP12 km 2,584 " 1		1,000			
		VV	" TP14 km 2,744 " 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
58	K	RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
		P	Poznámka k položce: - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km					
		VV	"bourání objektů" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	RP61	Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jámk s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
Poznámka k položce: Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jámk. "propusty dl. v m vč. nátokových a výtok. objektů" "TP" " TP13 km 2,602 " 6 6,000 " TP14 km 2,744 " 6 6,000 " TP15 km 3,026 " 6 6,000 Mezisoučet 18,000 " TP15 km 3,082 na vtoku zdivo dl. v m" 4 4,000 " TP17 km 3,312 nátok zdivo dl. v m" 3,5+2 5,500 " TP21 km 3,713 výtok zdivo dl. v m" 6 6,000 Mezisoučet 15,500 " SV1 km 3,055 svodnice ocelová - vybourat" 5 5,000 Mezisoučet 5,000 " CO7 km 3,063 - vpravo zeď dl. v m" 8 8,000 Mezisoučet 8,000 "římsy dl." 7,000 " TP11 km 2,549 " 7 7,000 " TP19 km 3,496 " 9 9,000 " TP21 km 3,685 nátok + výtok " 5+20 25,000 " TP22 km 3,713 " 8 8,000 Mezisoučet 49,000 " M7 km 2,518 nátok + výtok" 2*2 4,000 Mezisoučet 4,000 "propusty dl. v m vč. nátokových a výtok. objektů" "HP" " HP18 km 3,115 - vlevo" 7 7,000 " HP21 km 3,531 - vlevo" 5 5,000 Součet 111,500 1 1,000 Součet 1,000								
D	998		Přesun hmot				128 544,05	
60	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 623,348	40,00	104 933,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
61	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2 623,348	9,00	23 610,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Trubiska
Objekt:
24014-34 - SO-03
Soupis:
SO-03 O - Opravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, OŘ jižní Morava

Uchazeč:
MOBIKO Plus a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26788675
DIČ: CZ26788675

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			994 777,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	994 777,24	21,00%	208 903,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 203 680,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-34 - SO-03
Soupis: SO-03 O - Opravy

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		994 777,24
HSV - Práce a dodávky HSV		994 777,24
1 - Zemní práce		86 722,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		454 421,77
4 - Vodorovné konstrukce		4 893,00
5 - Komunikace pozemní		288 132,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		31 461,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		76 607,15
998 - Přesun hmot		52 539,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 24014-34 - SO-03
Soupis: SO-03 O - Opravy

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 994 777,24

D HSV Práce a dodávky HSV 994 777,24

D 1 Zemní práce 86 722,80

1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živiničného pojiva	m2	5 290,800	10,00	52 908,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441
VV " C9 km 2,499 - 3,968 " 3,2*1469 4 700,800
VV " O1 km 3,930 - 3,968 " 590 590,000
VV Součet 5 290,800

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	181,800	99,00	17 998,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104
VV p15*0,15 181,800
VV Součet 181,800

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	181,800	87,00	15 816,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101
VV p15*0,15 181,800
VV Součet 181,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 454 421,77

4	K	317321117	Římsy ze železového betonu C 25/30	m3	5,540	7 040,00	39 001,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321117
VV "římsy dlxšxv"
VV " TP11 km 2,549 " 7*0,5*0,2 0,700
VV " TP18 km 3,496 " 9*0,5*0,2 0,900
VV " TP20 km 3,685 nátok + výtok " 5*0,7*0,2+20*0,5*0,2 2,700
VV " TP21 km 3,713 " 8*0,7*0,15 0,840
VV Mezisoučet 5,140
VV " M7 km 2,518 nátok + výtok" (2*0,5*0,2)*2 0,400
VV Mezisoučet 0,400
VV Součet 5,540

5	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	10,345	2 360,00	24 414,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353121
VV " TP11 km 2,549 " (7+0,5)*0,2 1,500
VV " TP18 km 3,496 " (9+0,5)*0,2 1,900
VV " TP20 km 3,685 nátok + výtok " (5+0,7)*0,2+(20+0,5)*0,2 5,240
VV " TP21 km 3,713 " (8+0,7)*0,15 1,305
VV Mezisoučet 9,945
VV " M7 km 2,518 nátok + výtok" (2*0,5*0,2)*2 0,400
VV Mezisoučet 0,400
VV bednění Součet 10,345

6	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	10,345	198,00	2 048,31	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353221
VV bednění 10,345

7	K	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,130	38 300,00	4 979,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361411
VV "římsy dlxšxv"
VV " TP11 km 2,549 " 7*0,5*4,44/1000 0,016
VV " TP18 km 3,496 " 9*0,5*4,44/1000 0,020
VV " TP20 km 3,685 nátok + výtok " 5*0,7*4,44/1000+20*0,5*4,44/1000 0,060
VV " TP21 km 3,713 " 8*0,7*4,44/1000 0,025
VV Mezisoučet 0,121
VV " M7 km 2,518 nátok + výtok" (2*0,5*4,44/1000)*2 0,009
VV Mezisoučet 0,009
VV Součet 0,130

8	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	30,066	7 410,00	222 789,06	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115
VV "clony"
VV "((délka A+B)*(hloubka H))*tl.předbet.stěny)*20%na kaverny + ((délka A+B)*(hloubka HV))*tl.předbet.stěny)*20%na kaverny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " TP17 km 3,312 " ((3,5+2,0)*2,2*0,3)*1,2+((3,5+2,0)*0,9*0,5)*1,2		7,326			
			VV " TP18 km 3,496 " ((2,0+4,0)*2,5*0,3)*1,2+((2,0+4,0)*0,9*0,5)*1,2		8,640			
			VV " TP19 km 3,578 " (5,0*2,5*0,3)*1,2+(5,0*0,8*0,5)*1,2		6,900			
			VV " TP21 km 3,713 " (6,0*2,0*0,3)*1,2+ (6,0*0,8*0,5)*1,2		7,200			
			VV Součet		30,066			
9	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	75,550	1 610,00	121 635,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
		VV	" TP17 km 3,312 " (3,5+2,0+0,5*2)*(2,2+0,9)		20,150			
		VV	" TP18 km 3,496 " (2,0+4,0+0,5*2)*(2,5+0,9)		23,800			
		VV	" TP19 km 3,578 " (5,0+0,5*2)*(2,5*0,8)		12,000			
		VV	" TP21 km 3,713 " (6,0+0,5*2)*(2,0+0,8)		19,600			
		VV bedn_v	Součet		75,550			
10	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	75,550	262,00	19 794,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
		VV	bedn_v		75,550			
11	K	326215R	Oprava a doplnění zdíva hradicích konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, položka je včleně odstranění uvolněných kamenů a vysekání spár.	m3	1,900	10 400,00	19 760,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/326215R					
		P	Poznámka k položce: Položka vychází z 326215211.					
		VV	" CO7 km 3,063 - vpravo" 2*1,0*0,7		1,400			
		VV	" TP15 km 3,082 " 0,5		0,500			
		VV	Součet		1,900			
		D 4	Vodorovné konstrukce				4 893,00	
12	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	13,980	350,00	4 893,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114					
		VV	"podklad pod clonu"					
		VV	" TP17 km 3,312 " (3,5+2,0+0,1*2)*0,6		3,420			
		VV	" TP18 km 3,496 " (2,0+4,0+0,1*2)*0,6		3,720			
		VV	" TP19 km 3,578 " (5,0+0,1*2)*0,6		3,120			
		VV	" TP21 km 3,713 " (6,0+0,1*2)*0,6		3,720			
		VV	Mezisoučet		13,980			
		VV	Součet		13,980			
		D 5	Komunikace pozemní				288 132,00	
13	K	RP91	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením promísení kladívkovou frézou a zhutněním, v množství přes 0,	m2	5 460,800	40,00	218 432,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/RP91					
		VV	" C14 km 2,499 - 3,968 " 3,2*1469		4 700,800			
		VV	"plocha rozšíření v obloucích" 170		170,000			
		VV	" O1 km 3,930 - 3,968 " 590		590,000			
		VV	Součet		5 460,800			
14	K	RP92	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm. První vrstva ŠD 0/63 tl. 250 mm, na ni vrstva ŠD 0/32 tl. 150 mm. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhutnění zemní pláně atd.)	m2	170,000	410,00	69 700,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/RP92					
		P	Poznámka k položce: Položka vychází z pol. č. 56487111X - 5% z celkové plochy předmětného úseku vozovky pro případné rozšíření komunikace v obloucích					
		VV	"plocha rozšíření v obloucích" 170		170,000			
		VV rozšíření_1	Součet		170,000			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 461,00	
15	K	628612R	Nátěr mostního zábradlí 3x vrchní vč. odstranění starého nátěru	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628612R					
		P	Poznámka k položce: Položka vychází z pol. č. 628612201, jde o min. trojnásobný nátěr (1x základní nátěr, 2x krycí). Včetně odstranění starého nátěru.					
		VV	"zábradlí 2 madlové, dl. v m"					
		VV	" Z8 km 2,518 - obě strany" 5*2		10,000			
		VV	Součet		10,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
16	K	628634111	Spárování zdíva hradicích konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	81,500	294,00	23 961,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628634111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" CO7 km 3,063 - vpravo" 2*2		4,000			
	VV		" M7 km 2,518 " (5*1,3*2)*2		26,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		" TP15 km 3,082 nátok " 4		4,000			
	VV		" TP18 km 3,496 výtokové čelo" 2,5*9		22,500			
	VV		" TP20 km 3,685 nátok" 5+20		25,000			
	VV		Mezisoučet		51,500			
	VV		Součet		81,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 607,15	
17	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	26,000	166,00	4 316,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938111111					
	VV		" M7 km 2,518 nátok + výtok" (5*1,3*2)*2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
18	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	1 212,000	30,00	36 360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111					
	VV		" P10 km 2,602 - 3,690 - vlevo" 1088		1 088,000			
	VV		" P11 km 3,731 - 3,855 - vlevo" 124		124,000			
	VV	p15	Součet		1 212,000			
19	K	952904R	Čištění mostních objektů - odstranění nánosů a naplavenin	m3	47,500	529,00	25 127,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952904R					
	P		Poznámka k položce: Odstranění nánosů z otvorů i před/za objekty.					
	VV		" TP20 km 3,685 nátok" 3*5*1,5		22,500			
	VV		" TP21 km 3,713 nátok" 5*5*1		25,000			
	VV		Součet		47,500			
20	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	75,550	143,00	10 803,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111					
	VV		bedn_v		75,550			
	VV		Součet		75,550			
D 998			Přesun hmot				52 539,52	
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 072,235	40,00	42 889,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
22	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 072,235	9,00	9 650,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Trubiska
Objekt:
17036-4 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy ČR, OŘ jižní Morava

Uchazeč:
MOBIKO Plus a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26788675
DIČ: CZ26788675

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			282 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	282 100,00	21,00%	59 241,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	341 341,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 17036-4 - VRN

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	282 100,00
Ostatní - Ostatní	282 100,00
998 - Přesun hmot	40 000,00
999 - Ostatní náklady	242 100,00
9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006	36 200,00
9998 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6133	19 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Trubiska
Objekt: 17036-4 - VRN

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, OŘ jižní Morava
Uchazeč: MOBIKO Plus a.s.

Datum: 16.09.2024
Projektant:
Zpracovatel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							282 100,00	
D		Ostatní	Ostatní				282 100,00	
D		998	Přesun hmot				40 000,00	
1	K	R61	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	R63	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním.</i> <i>V ceně kompletní dodávka a montáž.</i> <i>Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle závětení a podmínek).</i> <i>Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.</i>						
3	K	R64	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.</i> <i>Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.</i>						
D		999	Ostatní náklady				242 100,00	
4	K	R68	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
5	K	R69	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasportizace místních komunikací (včetně stavebních a konstrukčních detailů) v rozlišení a kvalitě pro tisk.</i>						
6	K	R70	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.</i>						
7	K	R72	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření dle platné vyhlášky odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejich jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci.</i>						
8	K	R76	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> <i>zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.</i>						
9	K	R79	Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Provedení opatření dle stanoviska KÚ Zlínský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny. Před zahájením prací bude výstražnou páskou vymezena hranice PP Trubiska, která se nachází v těsné blízkosti cesty, aby bylo zamezeno byť jen náhodnému vjezdu techniky či vstupu pracovníků. Odvodňovací příkop bude zrealizován na druhé straně cesty mimo území</i> <i>PP Trubiska, do území nebudou vyvedeny nové propustky. Dále provedení dalších nezbytných opatření v průběhu realizace stavby, které vyplynou z požadavků zástupců KÚ, kteří budou na stavbě při kontrolních dnech přítomni.</i>						
10	K	R80	Zajištění přechodného dopravního značení v místě přístupu/vjezdu na staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Umístění přechodného dopravního značení vč. jeho následného odstranění.</i> <i>Umístění bude provedeno v rozsahu dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66.</i>						
11	K	R95	Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Projednáni a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání</i>					
12	K	R98	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 9996			Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláň vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN				36 200,00	
13	K	R42	Odchylka od příčného sklonu po 100 m	kus	41,000	200,00	8 200,00	
	VV		" C1 km 0,060 - 0,785 " 725/100		7,250			
	VV		" C2 km 0,785 - 2,499 " 1714/100		17,140			
	VV		" C9 km 2,499 - 3,968 " 1469/100		14,690			
	VV		Součet		39,080			
	VV		8+18+15		41,000			
	VV		Součet		41,000			
14	K	R44	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	14,000	2 000,00	28 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006</i>					
	VV		" C1 km 0,060 - 0,785 " 725*3,2/1000		2,320			
	VV		" C2 km 0,785 - 2,499 " 1714*3,2/1000		5,485			
	VV		" C9 km 2,499 - 3,968 " 1469*3,2/1000		4,701			
	VV		Součet		12,506			
	VV		3+6+5		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D 9998			Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky				19 400,00	
15	K	R11	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	41,000	200,00	8 200,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována odvrtem (celk. tl. ACP + ACO 10 mm).</i>					
	VV		"SO-01 km 0,060 – 0,785" 8		8,000			
	VV		"SO-02 km 0,785 – 2,499" 18		18,000			
	VV		"SO-03 km 2,499 – 3,968" 15		15,000			
	VV		Součet		41,000			
16	K	R12	Odchylka od příčného sklonu po 100 m	kus	41,000	200,00	8 200,00	
	VV		"SO-01 km 0,060 – 0,785" 8		8,000			
	VV		"SO-02 km 0,785 – 2,499" 18		18,000			
	VV		"SO-03 km 2,499 – 3,968" 15		15,000			
	VV		Součet		41,000			
17	K	R13	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením (na horní vrstvě ACO).</i>					
	VV		"SO-01 km 0,060 – 0,785" 1		1,000			
	VV		"SO-02 km 0,785 – 2,499" 1		1,000			
	VV		"SO-03 km 2,499 – 3,968" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

HARMONOGRAM

STAVBA: LC TRUBISKA
INVESTOR: Lesy České republiky, s.p.
ÚČASTNÍK VŘ: MOBIKO plus a.s.

SO	Název	Termín provádění	KALENDÁRNÍ MĚSÍCE										CENA CELKEM BEZ DPH
			10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	
	Předpokládaný termín zahájení	14.10.2024											
	SO-01												
SO-01 I	Investice						186 100,52	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	2 886 100,52
SO-01 O	Opravy						100 000,00	120 000,00	100 207,14				320 207,14
	SO-02												
SO-02 I	Investice		300 000,00	600 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	606 932,63	1 920 000,00	2 500 000,00	500 000,00	7 826 932,63
SO-02 O	Opravy				300 000,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	214 843,45				844 843,45
	SO-03												
SO-03 I	Investice		300 000,00	1 100 000,00	500 000,00	100 000,00	560 000,00	560 000,00	566 644,17	1 800 000,00	2 400 000,00	500 000,00	8 386 644,17
SO-03 O	Opravy		200 000,00	300 000,00	200 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	64 777,24				994 777,24
	VRN												
VRN	VRN		30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42 100,00	282 100,00
	Termín dokončení díla	31.7.2025											

FINANČNÍ PLNĚNÍ										CENA CELKEM BEZ DPH
10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	
830 000,00	2 030 000,00	1 230 000,00	280 000,00	1 566 100,52	1 800 000,00	1 783 404,63	4 750 000,00	5 930 000,00	1 342 100,00	21 541 605,15
4 090 000,00			17 451 605,15							

investice

oprava

VRN

3 000 000,00

1 000 000,00

90 000,00

16 099 677,32

1 159 827,83

192 100,00