

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2421  
Stavba: Svážnice na Ječném vrchu

KSO:  
Místo: revír Poustevna, k.ú. Vilémov a Lipová

CC-CZ:  
Datum: 6.9.20204

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
BARDZÁK s.r.o.

IČ: 285745001  
DIČ: CZ287450010

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **219 111,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>219 111,11</b>	<b>46 013,40</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**Cena s DPH** **265 124,51**  
**v CZK**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2421

**Stavba:** Svážnice na Ječném vrchu

Místo: revír Poustevna, k.ú. Vilémov a Lipová

Datum: 6.9.20204

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDŽÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>219 111,11</b>	<b>265 124,51</b>
01	SV 121AB	106 816,78	129 248,38
02	SV 123A	112 294,33	135 876,23

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svážnice na Ječném vrchu

Objekt: **01 - SV 121AB**

Místo: revír Poustevna, k.ú. Vilémov a Lipová

Datum: 6.9.20204

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**106 816,78**

HSV - Práce a dodávky HSV

106 816,78

1 - Zemní práce

14 590,00

5 - Komunikace pozemní

76 050,00

998 - Přesun hmot

16 176,78

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svážnice na Ječném vrchu

Objekt:

**01 - SV 121AB**

Místo: revír Poustevna, k.ú. Vilémov a Lipová

Datum: 6.9.20204

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>106 816,78</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 816,78
D	1		Zemní práce				14 590,00
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,400	850,00	4 590,00
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			30°0,3°0,6		5,400		
2	K	199-R	Svodnice zemní	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
PP			Svodnice zemní				
D	5		Komunikace pozemní				76 050,00
3	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 014,000	75,00	76 050,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním. v množství přes 0.08 do 0.10 m3/m2				
VV			390*2,6		1 014,000		
D	998		Přesun hmot				16 176,78
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	179,742	90,00	16 176,78
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svážnice na Ječném vrchu

Objekt: **02 - SV 123A**

Místo: revír Poustevna, k.ú. Vilémov a Lipová

Datum: 6.9.20204

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**112 294,33**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				112 294,33
D	1		Zemní práce				14 590,00
1	K	199-R	Svodnice zemní	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
	PP		Svodnice zemní				
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,400	850,00	4 590,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		30*0,3*0,6		5,400		
D	5		Komunikace pozemní				83 850,00
3	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	1 118,000	75,00	83 850,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním. v množství přes 0.06 do 0.08 m3/m2				
	VV		430*2,6		1 118,000		
D	998		Přesun hmot				13 854,33
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	153,937	90,00	13 854,33
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svážnice na Ječném vrchu

Objekt: **02 - SV 123A**

Místo: revír Poustevna, k.ú. Vilémov a Lipová

Datum: 6.9.20204

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**112 294,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

112 294,33

1 - Zemní práce

14 590,00

5 - Komunikace pozemní

83 850,00

998 - Přesun hmot

13 854,33