

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

ID: 173086

uzavřené dne 4.12. 2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

**„Domov důchodců Proseč-Obořiště – Rekonstrukce EPS“**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ  
Kraje Vysočina

+420 564602214; +420 56460419

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

**AGOS stavební a.s. Pelhřimov**

Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, PSČ 393 01

Ing. Martinem Beranem,

místopředsedou představenstva

Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva

Pavel Brůna, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Michal Vondrák, vedoucí realizačního střediska  
elektroinstalací

Pavel Brůna, Ing. Michal Vondrák

565303811 / obchodni@agos.cz

46679626

CZ46679626

Československá obchodní banka, a.s.

285358179/0300

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vložka 529

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2023 ve znění Dodatku č.1 ze dne 31.1. 2024 je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech č. 1-7, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které

jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

### 1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

### 2) V Článku 4 - Cena za dílo, se odst. 4.2. v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým:

Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: **8 199 102,97 Kč**

DPH 12 %: 983 892,36 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: **9 182 995,33 Kč**

slovy: devět milionů sto osmdesát dva tisíc devět set devadesát pět korun českých a třicet tři haléřů

#### Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2

Cena díla celkem bez DPH: **8 245 000,00 Kč**

#### Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: **+ 573 362,08 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **- 619 259,11 Kč**

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: **- 45 897,03 Kč**

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Ing. Martin Beran  
místopředseda představenstva

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

## Evidenční list změny stavby





Název stavby : <b>Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS</b> 01 Zámek	SO-	Označení změnového listu : <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">ZL01</div>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.12.2023		
Smluvní strany : Objednatel : Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01 Zhotovitel : AGOS stavební a.s. Pelhřimov		

Obsah (seznam příloh) :	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část
<input type="checkbox"/>	Další doklady

Popis změny, technické řešení : 1.Odečet prvku paralelní signalizace 2.Rozšíření přístupového systému 3.Odečet výrobní dokumentace EPS 4.Odečet požárních ucpávek 5.Úprava výměry chrániček systému SP 6.Odečet neprováděných stavebních prací - vnitřní úpravy povrchů, obklady a malby
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 1.-6. viz projektová dokumentace
Navržené řešení : 1.Odečet prvku paralelní signalizace 2.Rozšíření přístupového systému 3.Odečet výrobní dokumentace EPS 4.Odečet požárních ucpávek 5.Úprava výměry chrániček systému SP 6.Odečet neprováděných stavebních prací - vnitřní úpravy povrchů, obklady a malby
Zdůvodnění změny : 1.Prvek paralelní signalizace na venkovní fasádě objektu po konzultaci s GP není potřeba osazovat 2.Z provozních důvodů (uzamykání dveří) a provázání systémů EPS a SP byl na vstupních dveřích unikové cesty rozšířen přístupový systém 3.Výrobní dokumentaci nebylo nutné zhotovit 4.Dle skutečného stavu rozvodů byl snížen počet požárních ucpávek 5.Při realizaci prací byla provedena úprava rozvodů kabelových tras systému SP a s tím i úpravy výměr a průřezů elektroinstalačních chrániček 6.Při realizaci prací provedeno zjednodušení rozvodů EPS v objektu s ohledem na rozsah oprav omítek a maleb
Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-232 241,34 Kč	165 004,83 Kč	-67 236,51 Kč	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Martin Kocmánek	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za zhotovitele	Pavel Brůna	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za TDS	Jiří Lukšíček	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za projektanta	ing.Jakub Rybář	Datum 3.10.2024	Podpis 

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Architektonicko-stavební řešení

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -98 156,46**

1	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-276,544	138,00	-38 163,07
2	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-509,781	109,20	-55 668,09
3	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	-1,000	825,30	-825,30
4	55331432A	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 100mm rozměru 800/1970mm protipožární</i>	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00

**96 Bourání konstrukcí -11 882,76**

5	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-1,600	262,00	-419,20
6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-1,540	400,00	-616,00
7	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	-368,725	12,80	-4 719,68
8	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štuky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-98,046	62,50	-6 127,88

**997 Přesun sutě -4 492,88**

9	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-1,988	1 010,00	-2 007,88
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,988	288,00	-572,54
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-39,760	12,50	-497,00
12	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-1,988	712,00	-1 415,46

**998 Přesun hmot -3 049,80**

13	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-1,564	1 950,00	-3 049,80
----	-----------	-----------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

**751 Vzduchotechnika -5 796,00**

14	751377042	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř)	kus	-2,000	2 230,00	-4 460,00
15	751377842	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) + uložení pro další použití	kus	-2,000	668,00	-1 336,00

**766 Konstrukce truhlářské -24 387,47**

16	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 + uložení pro další použití	m2	-27,825	130,00	-3 617,25
17	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	-27,825	43,70	-1 215,95
18	766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2 = obložení použito stávající	m2	-27,825	379,40	-10 556,81
19	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	-66,780	88,44	-5 906,02
20	60514103	<i>řezivo jehličnaté lať 30x50mm</i>	m3	-0,116	9 840,00	-1 141,44
21	766660725A2	Montáž elektrického otvírače pro dveře na únikových cestách	kus	-1,000	750,00	-750,00
22	553-002	<i>elektrický otvírače pro dveře na únikových cestách</i>	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00

**781 Dokončovací práce - obklady -6 662,50**

23	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-5,000	63,00	-315,00
24	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-5,000	651,00	-3 255,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

JKSO: 8019119

Podčást: Plynová zařízení

EČO:

Objednatel: Kraj Vysočina

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**1 Zemní práce 16 363,72**

1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,460	1 510,00	8 244,60
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,680	282,00	473,76
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,480	21,00	388,08
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,528	1 550,00	5 468,40
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,780	156,00	589,68
6	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,260	228,00	287,28
7	58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	2,381	383,00	911,92

**4 Vodorovné konstrukce 787,10**

8	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,420	1 150,00	483,00
9	58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	0,794	383,00	304,10

**998 Přesun hmot 1 666,14**

10	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	3,967	420,00	1 666,14
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

**723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -3 436,00**

11	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	-1,000	496,00	-496,00
12	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	-2,000	1 470,00	-2 940,00

**23-M Montáže potrubí 18 803,37**

13	22011092R	Montáž betonové prefabrikované skříně pro plyn - HUP	kus	-1,000	2 850,00	-2 850,00
14	22011093R	Prefabrikovaný plynový pilíř 620 / 410 /900 mm	kpl	-1,000	6 460,00	-6 460,00
15	22011092R1	Montáž betonové prefabrikované skříně pro plyn - HUP	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
16	22011093R1	Prefabrikovaný plynový pilíř 800 / 350 /1100 mm	kpl	1,000	8 700,00	8 700,00
17	230200005	Montáž plynovodních přípojek sváření DN 40 (1 1/2")	m	7,000	570,95	3 996,65
18	03010305R	Ocelové plynovodé potrubí DN40 BRALEN (ocel. s izolací pro uložení do země) č. příslušenství a tvarovek	m	7,000	1 615,00	11 305,00
19	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	7,000	15,96	111,72

**Celkem 34 184,33**

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

## 741 Elektroinstalace - silnoproud

97 462,50

1	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	55,00	1 650,00
2	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	30,000	42,00	1 260,00
3	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	80,00	320,00
4	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	350,00	700,00
5	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	238,00	476,00
6	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	26,000	98,90	2 571,40

### Elektroinstalace - ACE přístup

7	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	55,00	825,00
8	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	15,000	42,00	630,00
9	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	80,00	320,00
10	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00
11	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	238,00	238,00
12	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	3,000	40,00	120,00
13	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložitým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	3,000	13,00	39,00
14	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	5,000	50,00	250,00
15	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	5,000	16,00	80,00
16	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	15,000	98,90	1 483,50
17	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	183,00	183,00
18	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	1,000	13,40	13,40
19	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000	58,20	58,20
20	HZS2231	Montáž otvárače - zafrézování do dveří	hod	5,000	519,00	2 595,00
21		El. otvárač 332.80 F91 24V DC	kus	1,000	19 875,00	19 875,00
22		kabel s konektorem 6m	kus	1,000	966,00	966,00
23	HZS2231	Montáž zámku	hod	2,000	519,00	1 038,00
24		Klíčový spínač povrchový, EURO vložka, IP44	kus	2,000	752,00	1 504,00
25		Pancéřová průchodka	kus	1,000	300,00	300,00
26		Kab. Průchodka	kus	1,000	2 916,00	2 916,00
27	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Elektrická požární signalizace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

## 741 Elektroinstalace - silnoproud

-30 630,10

1	X742003043	Montáž kabelu kruhové linky hlásičů EPS	m	9,000	35,00	315,00
2	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm <sup>2</sup>	m	9,000	16,00	144,00
3	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	183,00	183,00
4	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	1,000	13,40	13,40
5	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000	58,20	58,20
6	741001	KERAMICKÁ SVORKOVNICE 3*10MM <sup>2</sup>	kus	1,000	98,00	98,00
7	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	9,000	98,90	890,10
8	X742003023	Montáž paralelní optické signalizace	kus	-1,000	450,00	-450,00
9	X742003022	Paralelní optická sig.	sada	-1,000	297,00	-297,00
10	742003071	Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru	kus	1,000	300,00	300,00
11	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,000	35,00	35,00
12	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000	58,20	58,20
13	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	-410,000	35,00	-14 350,00
14	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	-410,000	10,80	-4 428,00
15	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	-3,000	600,00	-1 800,00
16	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	-3,000	600,00	-1 800,00
17	X742003081	Vypracování výrobní dokumentace EPS	hod	-16,000	600,00	-9 600,00

Celkem

-30 630,10

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Nouzový zvukový systém

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

742

Elektroinstalace - slaboproud kabeláž

12 693,60

1	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	36,000	183,00	6 588,00
2	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	36,000	13,40	482,40
3	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	36,000	58,20	2 095,20
4	741001	KERAMICKÁ SVORKOVNICE 3*10MM2	kus	36,000	98,00	3 528,00

Celkem

12 693,60

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: **System sestra pacient**

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**742**

**Elektroinstalace - slaboproud kabeláž**

**2 028,50**

1	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	-25,000	55,00	-1 375,00
2	65071073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	-110,000	22,00	-2 420,00
3	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	85,000	39,10	3 323,50
4	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	25,000	65,00	1 625,00
5	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	25,000	35,00	875,00

Celkem

2 028,50

## Evidenční list změny stavby





Název stavby : <b>Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS</b> SO-02 Správní budova	Označení změnového listu :  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ZL02</span>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.12.2023	
Smluvní strany : Objednatel : Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01 Zhotovitel : AGOS stavební a.s. Pelhřimov	

Obsah (seznam příloh) :	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část
<input type="checkbox"/>	Další doklady

Popis změny, technické řešení : 1.Odečet neprováděných stavebních prací - vnitřní úpravy povrchů a malby 2.Odečet skříně HUP 3.Odečet prvku paralelní signalizace 4.Odečet výrobní dokumentace EPS
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 1.-4. viz projektová dokumentace
Navržené řešení : 1.Odečet neprováděných stavebních prací - vnitřní úpravy povrchů a malby 2.Odečet skříně HUP 3.Odečet prvku paralelní signalizace 4.Odečet výrobní dokumentace EPS
Zdůvodnění změny : 1.Při realizaci prací provedeno zjednodušení rozvodů EPS v objektu s ohledem na rozsah oprav omítek a maleb 2.Skříně HUP sjednoceny pro objekt Zámek a Správní budova do nové skříně v blízkosti plynových nádrží 3.Prvek paralelní signalizace na venkovní fasádě objektu po konzultaci s GP není potřeba osazovat 4.Výrobní dokumentaci nebylo nutné zhotovit
Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-68 218,18 Kč	1 590,00 Kč	-66 628,18 Kč	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

<b>Za objednatele</b>	Martin Kocmánek	Datum 3.10.2024	Podpis 
<b>Za zhotovitele</b>	Pavel Brůna	Datum 3.10.2024	Podpis 
<b>Za TDS</b>	Jiří Lukšíček	Datum 3.10.2024	Podpis 
<b>Za projektanta</b>	Ing. Jakub Rybář	Datum 3.10.2024	Podpis 

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Architektonicko-stavební řešení

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -35 058,02**

1	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-148,577	138,00	-20 503,63
2	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-133,282	109,20	-14 554,39

**96 Bourání konstrukcí -8 953,29**

3	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	-148,577	12,80	-1 901,79
4	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štuky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-112,824	62,50	-7 051,50

**997 Přesun sutě -1 582,00**

5	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,700	1 010,00	-707,00
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,700	288,00	-201,60
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-14,000	12,50	-175,00
8	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-0,700	712,00	-498,40

**998 Přesun hmot -1 677,00**

9	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-0,860	1 950,00	-1 677,00
---	-----------	-----------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

**784 Dokončovací práce - malby a tapety -6 090,87**

10	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-444,667	11,70	-5 202,60
11	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	-59,218	15,00	-888,27

Celkem -53 361,18

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Plynová zařízení

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**PSV Práce a dodávky PSV 1 590,00**

**767 Konstrukce zámečnické 1 590,00**

1	767893R01	Dodávka a montáž ocelové skříňky na ochranu plynového uzávěru	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
---	-----------	---------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

**23-M Montáže potrubí -9 310,00**

2	22011092R	Montáž betonové prefabrikované skříňě pro plyn - HUP	kus	-1,000	2 850,00	-2 850,00
3	22011099R	Prefabrikovaný plynový pilíř 500 / 380 / 830 mm	kpl	-1,000	6 460,00	-6 460,00

**Celkem -7 720,00**

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Elektrická požární signalizace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**742-2 Elektroinstalace - prvky EPS**

**-5 547,00**

1	X742003023	Montáž paralelní optické signalizace	kus	-1,000	450,00	-450,00
2	X742003022	Paralelní optická sig.	sada	-1,000	297,00	-297,00
3	X742003081	Vypracování výrobní dokumentace EPS	hod	-8,000	600,00	-4 800,00

Celkem

-5 547,00

## Evidenční list změny stavby

Název stavby : <b>Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS</b> 03 Hájovna	SO-	Označení změnového listu : <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">ZL03</div>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.12.2023		
Smluvní strany : Objednatel : Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01 Zhotovitel : AGOS stavební a.s. Pelhřimov		

Obsah (seznam příloh) :	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část
<input type="checkbox"/>	Další doklady

Popis změny, technické řešení : 1.Odečet neprováděných stavebních prací - vnitřní úpravy povrchů a malby 2.Odečet prvku paralelní signalizace 3.Odečet panikové kliky ve vstupních dveřích 4.Nová protipožární skříň pro rozvodnu EPS v objektu 5.Odečet požárních ucpávek 6.Rozšíření přístupového systému 7.Odečet výrobní dokumentace EPS 8.Odečet měření SKS
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 1.-8. viz projektová dokumentace
Navržené řešení : 1.Odečet neprováděných stavebních prací - vnitřní úpravy povrchů a malby 2.Odečet prvku paralelní signalizace 3.Odečet panikové kliky ve vstupních dveřích 4.Nová protipožární skříň pro rozvodnu EPS v objektu 5.Odečet požárních ucpávek 6.Rozšíření přístupového systému 7.Odečet výrobní dokumentace EPS 8.Odečet měření SKS
Zdůvodnění změny : 1.Při realizaci prací provedeno zjednodušení rozvodů EPS v objektu s ohledem na rozsah oprav omítek a maleb 2.Prvek paralelní signalizace na venkovní fasádě objektu po konzultaci s GP není potřeba osazovat 3.Změněn způsob otvírání dveří do objektu pro lepší komfort ubytovaných 4.Dodržení podmínek PBR 5.Dle skutečného stavu rozvodů byl snížen počet požárních ucpávek 6.Z provozních důvodů (uzamykání dveří) a provázání systémů EPS a SP byl na vstupních dveřích unikové cesty rozšířen přístupový systém 7.Výrobní dokumentaci nebylo nutné zhotovit 8. Měření SKS nabylo nutné provádět
Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-208 451,21 Kč	178 931,50 Kč	-29 519,71 Kč	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

<b>Za objednatele</b>	Martin Kocmánek	Datum 3.10.2024	Podpis 
<b>Za zhotovitele</b>	Pavel Brůna	Datum 3.10.2024	Podpis 
<b>Za TDS</b>	Jiří Lukšiček	Datum 3.10.2024	Podpis 
<b>Za projektanta</b>	Ing. Jakub Rybář	Datum 3.10.2024	Podpis 

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Architektonicko-stavební řešení

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>-52 151,30</b>
1	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-239,640	131,40	-31 488,70
2	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-200,219	103,20	-20 662,60
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-23 069,83</b>
3	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	-239,640	12,80	-3 067,39
4	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štuky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-320,039	62,50	-20 002,44
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>-4 047,66</b>
5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-1,791	1 010,00	-1 808,91
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,791	288,00	-515,81
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-35,820	12,50	-447,75
8	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-1,791	712,00	-1 275,19
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>-5 214,30</b>
9	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-2,674	1 950,00	-5 214,30
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>						<b>-164,01</b>
10	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	-0,664	247,00	-164,01
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-5 154,10</b>
11	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	-1,000	2 470,00	-2 470,00
12	54914135	kování panikové klika/klika	kus	-1,000	2 680,00	-2 680,00
13	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,002	1 310,00	-2,62
14	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,002	738,00	-1,48
<b>784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>-39 573,01</b>
15	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	-862,157	45,90	-39 573,01
<b>Celkem</b>						<b>-129 374,21</b>

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV HSV 115 302,70

741 Elektroinstalace - silnoproud 5 474,90

1	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	55,00	825,00
2	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	15,000	42,00	630,00
3	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	80,00	160,00
4	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00
5	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	238,00	238,00
6	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	13,000	98,90	1 285,70

Elektroinstalace - ACE přístup

7	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) - Brána	m	32,000	55,00	1 760,00
8	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2 - Brána	m	32,000	50,00	1 600,00
9	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů - Brána	kus	1,000	350,00	350,00
10	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA - Brána	kus	1,000	175,00	175,00
11	460791111	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D do 32 mm - Brána	m	14,000	35,00	490,00
12	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm - Brána	m	14,000	30,00	420,00
13	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm - Brána	m	8,000	98,90	791,20

Elektroinstalace - ACE přístup

14	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	-2,000	800,00	-1 600,00
15	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00

741a Elektroinstalace - ACE přístup 98 182,80

16	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	55,00	825,00
17	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	15,000	42,00	630,00
18	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	80,00	320,00
19	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00
20	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	238,00	238,00
21	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	3,000	40,00	120,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Elektrická požární signalizace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**742 Elektroinstalace - slaboproud kabeláž -1 726,20**

1	742003051	Montáž kabelu ovládaných zařízení (kabelová trasa s funkční odolností)	m	34,000	35,00	1 190,00
2	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm <sup>2</sup>	m	34,000	18,00	612,00
3	X742003031	Montáž koppleru, zapojení na kruhovou linku, zapojení a nastavení vstupů a výstupů	kus	1,000	600,00	600,00
4	X742003029	koppler 12 relé	kus	1,000	5 601,00	5 601,00
5	X742003030	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	kus	1,000	328,00	328,00
6	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	24,000	98,90	2 373,60
7	742210021	Montáž požárně odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro ústřednu EPS	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
8	55711000	skříň požárně odolná, bez zad, dveře jednokřídlé, IP 54, EI 30	kus	1,000	35 353,00	35 353,00
9	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	-150,000	35,00	-5 250,00
10	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	-100,000	10,80	-1 080,00
11	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	-50,000	16,00	-800,00
12	X742003023	Montáž paralelní optické signalizace	kus	-1,000	450,00	-450,00
13	X742003022	Paralelní optická sig.	sada	-1,000	297,00	-297,00
14	742003071	Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru	kus	1,000	300,00	300,00
15	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,000	35,00	35,00
16	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000	58,20	58,20
17	X742003081	Vypracování výrobní dokumentace EPS	hod	-8,000	600,00	-4 800,00
18	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	-40,000	450,00	-18 000,00
19	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	-40,000	450,00	-18 000,00
20	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00

Celkem -1 726,20

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Nouzový zvukový systém

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**742 Elektroinstalace - slaboproud - SKS -13 722,00**

1	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	183,00	5 490,00
2	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	30,000	13,40	402,00
3	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	30,000	58,20	1 746,00
4	741001	KERAMICKÁ SVORKOVNICE 3*10MM2	kus	30,000	98,00	2 940,00
5	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	-27,000	450,00	-12 150,00
6	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	-27,000	450,00	-12 150,00

Celkem -13 722,00

## Evidenční list změny stavby





Název stavby : <b>Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS</b> SO-04 Prádelna	Označení změnového listu :  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ZL04</span>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.12.2023	
Smluvní strany : Objednatel : Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01 Zhotovitel : AGOS stavební a.s. Pelhřimov	

Obsah (seznam příloh) :	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část
<input type="checkbox"/>	Další doklady

Popis změny, technické řešení : 1.Odečet neprováděných stavebních prací - vnitřní úpravy povrchů a malby 2.Odečet prvku paralelní signalizace 3.Změna osazení venkovní klimatizační jednotky 4.Odpočet čerpadla kondenzátu vnitřní klimatizační jednotky 5.Odečet požárních ucpávek 6.Rozšíření přístupového systému 7.Odečet výrobní dokumentace EPS
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 1.-7. viz projektová dokumentace
Navržené řešení : 1.Odečet neprováděných stavebních prací - vnitřní úpravy povrchů a malby 2.Odečet prvku paralelní signalizace 3.Změna osazení venkovní klimatizační jednotky 4.Odpočet čerpadla kondenzátu vnitřní klimatizační jednotky 5.Odečet požárních ucpávek 6.Rozšíření přístupového systému 7.Odečet výrobní dokumentace EPS
Zdůvodnění změny : 1.Při realizaci prací provedeno zjednodušení rozvodů EPS v objektu s ohledem na rozsah oprav omítek a maleb 2.Prvek paralelní signalizace na venkovní fasádě objektu po konzultaci s GP není potřeba osazovat 3.Pro lepší přístup při každoroční servisní prohlídce jednotky 4.Odvod kondenzátu z vnitřní klimatizační jednotky proveden samospádem 5.Dle skutečného stavu rozvodů byl snížen počet požárních ucpávek 6.Z provozních důvodů (uzamykání dveří) a provázání systémů EPS a SP byl na vstupních dveřích unikové cesty rozšířen přístupový systém 7.Výrobní dokumentaci nebylo nutné zhotovit
Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-97 548,38 Kč	135 736,64 Kč	38 188,26 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

<b>Za objednatele</b>	Martin Kocmánek	Datum 3.10.2024	Podpis 
<b>Za zhotovitele</b>	Pavel Brůna	Datum 3.10.2024	Podpis 
<b>Za TDS</b>	Jiří Lukšíček	Datum 3.10.2024	Podpis 
<b>Za projektanta</b>	Ing. Jakub Rybář	Datum 3.10.2024	Podpis 

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Architektonicko-stavební řešení

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -30 005,74**

1	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-186,493	131,40	-24 505,18
2	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-53,300	103,20	-5 500,56

**96 Bourání konstrukcí -10 372,89**

3	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	-182,540	12,80	-2 336,51
4	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štku tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-128,582	62,50	-8 036,38

**997 Přesun sutě -2 404,64**

5	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-1,064	1 010,00	-1 074,64
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,064	288,00	-306,43
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-21,280	12,50	-266,00
8	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-1,064	712,00	-757,57

**998 Přesun hmot -3 907,80**

9	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-2,004	1 950,00	-3 907,80
---	-----------	-----------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

**784 Dokončovací práce - malby a tapety -7 456,03**

10	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,598	19,90	-131,30
11	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-6,598	45,00	-296,91
12	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	-177,061	45,90	-8 127,10
13	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu	m2	73,285	15,00	1 099,28

Celkem -54 147,10

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV PSV 104 699,00

741 Elektroinstalace - silnoproud 1 236,80

1	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	3,000	55,00	165,00
2	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	3,000	42,00	126,00
3	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	80,00	160,00
4	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00
5	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	238,00	238,00
6	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	2,000	98,90	197,80

Elektroinstalace - ACE přístup

741a Elektroinstalace - ACE přístup 96 817,20

7	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	5,000	55,00	275,00
8	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	5,000	42,00	210,00
9	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	80,00	320,00
10	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00
11	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	238,00	238,00
12	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	3,000	40,00	120,00
13	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	3,000	13,00	39,00
14	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	5,000	50,00	250,00
15	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	5,000	16,00	80,00
16	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	8,000	98,90	791,20
17	HZS2231	Montáž otvárače	kus	1,000	510,00	510,00
18		Elektrický otvárač 24V DC, set s mechanickou protistělkou v krytu na povrchovou montáž	kus	1,000	24 844,00	24 844,00
19		kabel s konektorem 10m	kus	1,000	1 229,00	1 229,00
20	HZS2231	Montáž zámku a kování	hod	1,000	519,00	519,00
21		Mechanický samozamykací zámek se signalizací pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 30 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce	kus	1,000	10 041,00	10 041,00
22		Pancéřová průchodka	kus	1,000	300,00	300,00

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Elektrická požární signalizace

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019119

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**PSV Práce a dodávky PSV -22 824,80**

**742 Elektroinstalace - slaboproud -22 824,80**

1	742003051	Montáž kabelu ovládaných zařízení (kabelová trasa s funkční odolností)	m	22,000	35,00	770,00
2	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložitým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	22,000	18,00	396,00
3	X742003031	Montáž koppleru, zapojení na kruhovou linku, zapojení a nastavení vstupů a výstupů	kus	1,000	600,00	600,00
4	X742003029	koppler 12 relé	kus	1,000	5 601,00	5 601,00
5	X742003030	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	kus	1,000	328,00	328,00
6	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	10,000	98,90	989,00
7	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na přichytky	m	-10,000	85,00	-850,00
8	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	-10,000	15,00	-150,00
9	X742003056	Přichytka trubky prům 16mm	ks	-10,000	5,00	-50,00
10	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	-315,000	35,00	-11 025,00
11	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	-300,000	10,80	-3 240,00
12	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	-15,000	16,00	-240,00
13	X742003023	Montáž paralelní optické signalizace	kus	-1,000	450,00	-450,00
14	X742003022	Paralelní optická sig.	sada	-1,000	297,00	-297,00
15	742003071	Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru	kus	1,000	300,00	300,00
16	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	1,000	35,00	35,00
17	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000	58,20	58,20
18	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	-12,000	450,00	-5 400,00
19	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	-12,000	450,00	-5 400,00
20	X742003081	Vypracování výrobní dokumentace EPS	hod	-8,000	600,00	-4 800,00

Celkem

-22 824,80

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Nouzový zvukový systém

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 801 91 19

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**742 Elektroinstalace - slaboproud kabeláž -2 931,80**

1	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	183,00	1 281,00
2	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	7,000	13,40	93,80
3	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	7,000	58,20	407,40
4	741001	KERAMICKÁ SVORKOVNICE 3*10MM2	kus	7,000	98,00	686,00
5	742190004	Požárně těsnící materiál do prostupu	kus	-6,000	450,00	-2 700,00
6	VD31233	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	-6,000	450,00	-2 700,00

Celkem -2 931,80

## Evidenční list změny stavby





Název stavby : <b>Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS</b> 01 Zpevněné, nezpevněné plochy a oplocení	IO-	Označení změnového listu :  <h1 style="margin: 0;">ZL05</h1>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.12.2023		
Smluvní strany : Objednatel : Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01 Zhotovitel : AGOS stavební a.s. Pelhřimov		

Obsah (seznam příloh) :	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část
<input type="checkbox"/>	Další doklady

Popis změny, technické řešení : 1. Odečet neprováděné hutnicí zkoušky
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 1. viz projektová dokumentace
Navržené řešení : 1. Odečet neprováděné hutnicí zkoušky
Zdůvodnění změny : 1. Zdůvodu malého rozsahu zemních prací nebylo prováděno
Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-3 500,00 Kč	0,00 Kč	-3 500,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Martin Kocmánek	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za zhotovitele	Pavel Brůna	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za TDS	Jiří Lukšíček	Datum 3. 10. 2024	Podpis 
Za projektanta	Ing. Jakub Rybář	Datum 3.10.2024	Podpis 

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Zpevněné plochy

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 822 52 72

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce -3 500,00

1	043154000	Zkoušky hutníci	...	-1,000	3 500,00	-3 500,00
---	-----------	-----------------	-----	--------	----------	-----------

Celkem -3 500,00

## Evidenční list změny stavby





Název stavby : <b>Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS</b> Areálový rozvod	IO-02	Označení změnového listu : <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">ZL06</div>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.12.2023		
Smluvní strany : Objednatel : Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01 Zhotovitel : AGOS stavební a.s. Pelhřimov		

Obsah (seznam příloh) :	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část
<input type="checkbox"/>	Další doklady

Popis změny, technické řešení : 1.Změna průměru chráničky ve výkopu 2.Nová rezervní chránička ve výkopu 3.Nové kontrolní šachty 4.Navýšení délky tras areálového rozvodu oproti zadání
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 1.-4. viz projektová dokumentace
Navržené řešení : 1.Změna průměru chráničky ve výkopu 2.Nová rezervní chránička ve výkopu 3.Nové kontrolní šachty 4.Navýšení délky tras areálového rozvodu oproti zadání
Zdůvodnění změny : 1.-3.Navýšení kapacity chrániček a doplnění kontrolních šachet po dohodě s investorem pro možnost doplnění kabeláže v budoucnu 4.Propojení všech objektů v areálu si vyžádalo navýšení délek tras rozvodů
Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-7 300,00 Kč	92 099,11 Kč	<b>84 799,11 Kč</b>	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Martin Kocmánek	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za zhotovitele	Pavel Brůna	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za TDS	Jiří Lukšíček	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za projektanta	Ing. Jakub Rybář	Datum 3.10.2024	Podpis 

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Areálový rozvod SLP – rozvody EPS

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 828 89 11

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**M Práce a dodávky M 84 799,11**

**46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 84 799,11**

1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,093	1 720,00	159,96
2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	83,750	380,00	31 825,00
3	460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	54,000	27,80	1 501,20
4	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,300	250,00	4 325,00
5	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	8,200	423,00	3 468,60
6	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	8,200	91,60	751,12
7	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	83,750	73,50	6 155,63
8	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	98,000	5,00	490,00
9	460791111	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D do 32 mm	m	-110,000	35,00	-3 850,00
10	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	-115,000	30,00	-3 450,00
11	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	178,000	55,80	9 932,40
12	34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm	m	178,000	70,30	12 513,40
13	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	kus	3,000	510,00	1 530,00
14		revizní šachta šedá 400 X 400	kus	3,000	554,00	1 662,00
15		poklop na revizní šachtu - šedý 400 x 400 mm	kus	3,000	548,00	1 644,00
16	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	128,000	55,80	7 142,40
17	34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm	m	128,000	70,30	8 998,40

Celkem

84 799,11

## Evidenční list změny stavby





Název stavby : <b>Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS</b> Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	VRN	Označení změnového listu : <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">ZL07</div>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 4.12.2023		
Smluvní strany : Objednatel : Kraj vysočina, Žižkova 188/57, Jihlava, 586 01 Zhotovitel : AGOS stavební a.s. Pelhřimov		

Obsah (seznam příloh) :	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část
<input type="checkbox"/>	Další doklady

Popis změny, technické řešení : 1.Odečet zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 1. viz projektová dokumentace
Navržené řešení : 1.Odečet zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem
Zdůvodnění změny : 1.Pro likvidaci odpadů ze zakázky nebylo potřeba provádět zkoušky toxicity výluhem
Dopad do termínu : NE

Cena navrhovaných měněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-2 000,00 Kč	0,00 Kč	-2 000,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Martin Kocmánek	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za zhotovitele	Pavel Brůna	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za TDS	Jiří Lukšíček	Datum 3.10.2024	Podpis 
Za projektanta	Ing. Jakub Rybář	Datum 3.10.2024	Podpis 

# ROZPOČET

Stavba: Domov důchodců Proseč - Obořiště – rekonstrukce EPS

Objekt: Změnové listy

Podčást: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

JKSO: 8019112

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**002 Vedlejší a ostatní náklady -2 000,00**

1	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	-1,000	2 000,00	-2 000,00
---	------	--------------------------------------------------------------------------	--------	--------	----------	-----------

Celkem **-2 000,00**