

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: 0822024 - Oprava kanalizace SŠ Suchá
Změnový list: ZL č.2 - Vícepráce 2

Místo: Datum: 09.10.2024

Objednatel: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, p.o. IČ: 13644271
DIČ:

Zhotovitel: Kanalizace Duda s.r.o. IČ: 07659326
DIČ: CZ07659326

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 0822024			Oprava kanalizace SŠ Suchá				
ZL ZL č.2			Vícepráce 2	50 527,76			
D HSV			Práce a dodávky HSV	109 153,52			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	8 801,10			
20	K	310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	1,845	1 500,00	2 767,50
VV		0,9*2,05 "zazdívka dveří učebna dramatiky			1,845		
16	K	317121151x01	Montáž ocelových překladů do rýh světlosti otvoru do 1050 mm vč.vysekání, zafrézování a zapravení	kus	4,000	621,29	2 485,16
17	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,020	34 200,24	684,00
18	K	317121251x01	Montáž ocelových překladů do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm vč.vysekání, zafrézování a zapravení	kus	3,000	704,01	2 112,03
19	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,022	34 200,24	752,41
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 352,42			
21	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	48,750	403,20	19 656,00
VV		7,5*6,5 "ucebna dramatiky - 2. srovnávací vrstva			48,750		
22	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	48,750	1 144,00	55 770,00
VV		7,5*6,5 "ucebna dramatiky - 1. základací vrstva			48,750		
23	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	63,540	24,40	1 550,38
VV		48,75 "učebna dramatiky			48,750		
VV		14,79 "zásobovací chodba			14,790		
VV		Součet			63,540		
24	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	12,708	203,90	2 591,16
26	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	48,750	16,10	784,88
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 000,00			
30	K	953941210x01	Osazení poklopů s rámem pl do 1 m2 vč.vybourání podlahy a zpětného zapravení	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
31	M	55341465	poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 720x720mm vstup 600x600mm	kus	2,000	6 600,00	13 200,00
D PSV			Odečty položek PSV	-28 625,76			
D 766			Konstrukce truhlářské	-44 655,60			
5	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000	-1 480,00	-2 960,00
6	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	-5 473,60	-5 473,60
7	M	61162096	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	-7 326,00	-7 326,00
8	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	2,000	-237,00	-474,00
9	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	-2 200,00	-4 400,00
10	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	-195,00	-390,00
11	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	2,000	-2 926,00	-5 852,00
12	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	-2 070,00	-4 140,00
13	M	61182318	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	-6 820,00	-13 640,00
D 771			Podlahy z dlaždic	32 029,04			
36	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	14,790	53,52	791,56
37	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	14,790	153,60	2 271,74
32	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	22,300	134,00	2 988,20
VV		8,7+1,7+8,7+1,7+0,65*2+0,2			22,300		
33	K	771574513	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	14,790	756,40	11 187,16
VV		8,7*1,7			14,790		
34	M	59761106	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	18,488	750,00	13 866,00
35	M	58582012	lepidlo cementové flexibilní C2S1	kg	73,950	12,50	924,38
D 776			Podlahy povlakové	-15 999,20			
28	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	28,000	-182,00	-5 096,00
VV		15,0+13,0 "chodba+zadverí dilny			28,000		
29	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	30,800	-354,00	-10 903,20

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-30 000,00
	D	VRN5	Finanční náklady				-30 000,00
27	K	052002000	Finanční rezerva na VCP	...	1,000	-30 000,00	-30 000,00

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis: