

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo na akci „Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011“**

uzavřené dne 21.02. 2024 v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, (dále i jen „Smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Název:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
DIČ:	CZ00295841
Bankovní spojení:	██
Zastoupený:	████████████████████ vedoucí odboru MKS - na základě pověření de směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválené RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023
Kontaktní osoba:	██████████ - referent odboru MKS
Kontakt:	tel.: ██████████, e-mail: ██████████

(dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“)

a

1.2. Zhotovitel

Název:	DP Kovo Design s.r.o.
Sídlo:	Bráfova 3070/9a, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO:	177 62 251
DIČ:	CZ177 62 251
Bankovní spojení:	████████████████████
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajs.soudem v Brně, oddíl C, vložka 131161
Zastoupený:	David Poláček
Kontaktní osoba:	David Poláček
Telefonní spojení:	██████████
E-mail:	████████████████████

(dále jen jako „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“)

2. Účel a předmět dodatku

2.1 Tento dodatek Smlouvy je uzavírán dohodou smluvních stran, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací a také z důvodu neprovedení některých

stavebních prací podle změnového listu č.1. Důvodem těchto změn je především skutečnost, že je opravován stávající objekt, kdy po odkrytí některých konstrukcí je nezbytné upravit technické řešení a to vyvolává i zvýšení nákladů na provedení díla.

2.2 Ze shora uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že:

2.2.1 předmět plnění dle čl. II. Smlouvy v platném znění se mění o dodatečné vícepráce a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku (Změnový list č. 1);

2.2.2 Celková Cena díla dle odst. 46. Smlouvy se s odkazem na přiložený rozpočet/změnový list tímto dodatkem mění následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy	941.405,27 Kč bez DPH
Celkem ZL č. 1	9.662,57 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1	951.067,84 Kč bez DPH

2.3 Technické změny předmětu plnění je nutné zohlednit i v termínu plnění. Termín pro dokončení a předání Díla uvedený v odst. 24. Smlouvy se nahrazuje:

Termín pro dokončení a předání Díla: nejpozději do 15.10.2024

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními Smlouvy čl. XIII. odst. 98.

3.2 Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a konstatují, že byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.

3.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejní v registru objednatel.


Doložka

Tento dodatek byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválenou radou Města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Příloha: Změnový list č. 1

Žďár nad Sázavou dne: 4.10.2024


Za objednatele:



vedoucí odboru MKS

Žďár nad Sázavou dne: 4.10.2024

Za zhotovitele :



David Poláček

Položkový rozpočet		
Stavba:	043	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011
Objekt:	01	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011
Rozpočet:	01	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011 změnový list
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Objednatel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	9 662,57 CZK
Základní DPH	21 %	2 029,14 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		11 691,71 czk
V dne		
Za zhotovitele Za objednatele		

Stavba:	043	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011	Liste. 2
Rozpočet:	01	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011 změnový list	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	7 016,26	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	2 624,90	0,03588
5	Komunikace	HSV	41 843,11	6,55574
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	25 054,18	0,00744
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	-8 600,40	0,42150
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	-3 375,60	-0,03062
96	Bourání konstrukci	HSV	-31 460,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 895,93	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	5 254,45	0,01973
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	1 409,74	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	-33 000,00	0,00000
			9 662,57	7,00967

Stavba:	043	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011	Listě. 3
Objekt:	01	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011	
Rozpočet:	01	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011 změnový list	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	8,00000	43,95	351,60
	Výkaz výměr:	nové zarovnaní chodníku: 8		8,00000		
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	1,30000	101,16	131,51
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,16000	1 507,18	3 255,51
	Výkaz výměr:	2x z obou stran 6 m: 4*6*(0,3*0,3)		2,16000		
4	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	8,00000	9,78	78,24
	Výkaz výměr:	nové zarovnání chodníku: 8		8,00000		
5	199000002RQO	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,51600	496,58	256,24
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,71600		1,71600		
		rozprostření zeminy: -(8*0,15)		-1,20000		
6	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost do 5000 m	m3	1,71600	410,92	705,14
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 2,16000*1,35		2,91600		
		rozprostření zeminy: -(8*0,15)		-1,20000		
7	113108307R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 7 cm	m2	13,60000	164,56	2 238,02
	Výkaz výměr:	vstup do tunelu: 0,6*4		2,40000		
		vstup do tunelu: 2,8*4		11,20000		
Celkem za: 1		Zemní práce				7 016,26
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil.	m2	13,80000	163,11	2 250,92
	Popis:	S dodáním spon a hřebů.				
	Výkaz výměr:	vnější stěny, šířka 500 mm: 4*(6*0,5)		12,00000		
		Koeficient překrytí+rezerva: 0,15		1,80000		
9	67352004R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	13,80000	27,10	373,98
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 13,80000		13,80000		
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				2 624,90
Díl: 5		Komunikace				
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	16,45000	125,84	2 070,07
	Výkaz výměr:	vstupy tunelu: 2,8*4+0,6*4		13,60000		
		uvnitř tunelu: 9,5*0,3		2,85000		
11	917111111RT2	Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž. včetně kamen, obrubníku OP 2 30 x 20	m	7,00000	1 717,23	12 020,61
	Výkaz výměr:	nové zarovnání chodníku: 7		7,00000		
12	591211211ROO_R	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 8 cm	m2	24,45000	767,10	18 755,60
	Výkaz výměr:	vstupy tunelu: 2,8*4+0,6*4		13,60000		
		uvnitř tunelu: 9,5*0,3		2,85000		
		opravy chodníku, použití rozebraného materiálu: 8		8,00000		
13	58380010R	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm	t	2,05625	4 375,36	8 996,83
	Výkaz výměr:	125kg/m2:				

Stavba:	043	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011	Listě. 4
Objekt:	01	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011	
Rozpočet:	01	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011 změnový list	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		vstupy tunelu: 0,125*(2,8*4+0,6*4)		1,70000		
		uvnitř tunelu: 0,125*(9,5*0,3)		0,35625		

Celkem za: 5 Komunikace 41 843,11

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
14	622300156R00_R	Montáž plechové lišty	m	24,00000	68,28	1 638,72
15	283502828R_R	Plechová lišta	m	24,00000	270,07	6 481,68
16	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	4,31940	3 920,40	16 933,78
	Popis:	V původním rozpočtu 5% plochy Vícepráce tvoří dalších 5% plochy				
	Výkaz výměr:	0,05*86,388		4,31940		

Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější 25 054,18

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
17	917131111RT2_R	Osazení lež.obrub.kamen. bez oper, lože z C 12/15 demontáž + montáž	m	1,30000	466,00	605,80
18	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního	m	-48,20000	96,00	-4 627,20
	Výkaz výměr:	méněpráce: -48.2		-48,20000		
19	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-48,20000	95,00	-4 579,00
	Výkaz výměr:	méněpráce: -48.2		-48,20000		

Celkem za: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 600,40

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
20	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	-34,80000	22,00	-765,60
	Výkaz výměr:	-34,8		-34,80000		
21	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den	m2	-2 088,00000	1,00	-2 088,00
22	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	-34,80000	15,00	-522,00
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy					3 375,60

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
23	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	ks	-52,00000	65,00	-3 380,00
	Výkaz výměr:	-52		-52,00000		
24	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných	ks	-12,00000	2 340,00	-28 080,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					31 460,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
25	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopr	t	6,98994	414,30	2 895,93
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					2 895,93

Stavba:	043	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011	List č. 5
Objekt:	01	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011	
Rozpočet:	01	Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011 změnový list	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 711		Izolace proti vodě				
26	713191100R00	Položení separační fólie	m2	12,00000	38,91	466,92
	Výkaz výměr:	vnější stěny, šířka 500 mm: 4*(6*0,5)		12,00000		
27	283231262R	Fólie novopová PE-HD, DEKDREN L40 GARDEN s perforací, výška nopů 41 mm	m2	13,80000	345,09	4 762,24
	Výkaz výměr:	4*(6*0,5)		12,00000		
		Koeficient krytí+rezerva: 0,15		1,80000		
28	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01973	1281,63	25,29
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				5 254,45
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,04540	48,40	195,80
	Popis:	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,04540	9,68	39,16
31	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	4,04540	290,40	1 174,78
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 409,74
Díl: VN		Vedlejší náklady				
32	012103001	Geodetické práce před výstavbou	soubor	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
33	012203001	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
34	01328400R	Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP	soubor	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
35	049203001	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními	soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
36	04310300R	Náklady na provedení zkoušek, revizi a měření	soubor	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
37	09100210R	Publicita projektu SMOI - informační tabule	ks	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				■33 000,00

