DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

ID č. 173259

uzavřené dne 3. 4. 2024 (ID č. 168 378) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava hydroizolace staré budovy“

I. Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602121
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	**Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**
se sídlem:	Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
zastoupený:	Radek Kurštejn, jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Radek Kurštejn, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Jaromír Uvíra, Ing. Jolana Javůrková
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jolana Javůrková
tel./email:	775 090 007 / info@kurstejn-sro.cz
IČO:	28762576
DIČ:	CZ28762576
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	276007799/0300
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného u Krajského soudu v Hradci, C26075

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 4. 2024 ID č. 168 378 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Dále se v souvislosti se vzniklými vícepracemi prodlužuje termín dokončení díla.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů odst. 2.6, 2.7 a 14.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 3 - Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3 se mění a nově zní takto:

„3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději **do 20. 11. 2024**.

Práce budou probíhat za provozu školy s maximálním využitím hlavních školních prázdnin (měsíce červenec – srpen)“

2) Bod 4.2. Článku 4 - Cena za dílo výše uvedené smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„**4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:**

Cena díla celkem bez DPH činí:	6 257 090,20 Kč
DPH 21 %:	1 313 988,94 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	**7 571 079,14 Kč**

slovy: sedm miliónů pět set sedmdesát jedna tisíc sedmdesát devět korun českých a 14 haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:	
Cena díla celkem bez DPH činí:	5 909 246,31 Kč
DPH 21 %:	1 240 941,73 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	**7 150 188,04** Kč
vícepráce bez DPH	468 172,57 Kč
méněpráce bez DPH	-120 328,68 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele

Radek Kurštejn

Digitálně podepsal Radek Kurštejn
Datum: 2024.10.16 13:40:41 +02'00'

.....

Radek Kurštejn
jednatel

Za objednatele

Mgr. Karel Janoušek

Digitálně podepsal Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2024.10.18 07:48:35 +02'00'

.....

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_26a

Stavba: **SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP**

Místo: **Žďár nad Sázavou** Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady Celkem	**347 843,89**	**420 891,11**
	Vícepráce	468 172,57	566 488,81
ZL.č.1	**Bourání přizdívky**	59 943,32	72 531,42
ZL.č.2	**Úprava komínů**	7 403,62	8 958,38
ZL.č.3	**Vyrovnání vnějšího základového zdiva**	42 170,25	51 026,00
ZL.č.4	**Dozdívky**	1 990,70	2 408,75
ZL.č.5	**Doplnění výměr podlah**	23 451,63	28 376,47
ZL.č.6	**Úprava kanalizace**	6 658,63	8 056,94
ZL.č.7	**Vnitřní omítky**	51 210,90	61 965,19
ZL.č.8	**Dělící příčky**	12 146,66	14 697,46
ZL.č.9	**Zazdívka odvětrávací kanál**	7 953,80	9 624,10
ZL.č.10	**Změna podlahové kritiny**	82 236,27	99 505,89
ZL.č.11	**Změna podhledů**	44 949,44	54 388,82
ZL.č.12	**Nový rozvod elektro**	119 497,18	144 591,59
ZL.č.13	**Doplnění dlažby schodiště**	8 560,17	10 357,81
Méněpráce		-120 328,68	-145 597,70
ZL.č.1 odpočet	**méněpráce**	-2 354,35	-2 848,76
ZL.č.10 odpočet	**méněpráce**	-45 497,73	-55 052,25
ZL.č.11 odpočet	**méněpráce**	-31 290,00	-37 860,90
ZL.č.12 odpočet	**Méněpráce**	-41 186,60	-49 835,79

Projektant

Ing. Vítězslav Gregar

Digitálně podepsal Ing. Vítězslav Gregar
Datum: 2024.10.09 12:47:36 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Radek Kurštejn

Digitálně podepsal Radek Kurštejn
Datum: 2024.10.09 10:24:19 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Ing. Pavel Novotný

Digitálně podepsal Ing. Pavel Novotný
Datum: 2024.10.09 17:23:42 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

TDS

Ing. Radek Wasserbauer

Digitálně podepsal Ing. Radek Wasserbauer
Datum: 2024.10.09 16:20:18 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.1 - Bourání přizdívky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **59 943,32**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	59 943,32	21,00%	12 588,10
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **72 531,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.1 - Bourání přizdívky

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**59 943,32**
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	50 594,55
HSV - Práce a dodávky HSV	9 348,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 348,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.1 - Bourání přizdívky

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**59 943,32**	
	D	99	Staveništní přesun hmot				0,00	
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				50 594,55	
8	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,166	266,00	6 162,16	Cena dle SOD
9	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,166	175,00	4 054,05	Cena dle SOD
10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	231,660	14,00	3 243,24	Cena dle SOD
	VV		23,166*10 'Přepočtené koeficientem množství		231,660			
11	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,166	238,00	5 513,51	Cena dle SOD
12	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,332	24,50	1 135,13	Cena dle SOD
	VV		23,166*2 'Přepočtené koeficientem množství		46,332			
7	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	23,166	126,00	2 918,92	Cena dle SOD
13	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, stavební keramika, asf. pásy	t	23,166	1 190,00	27 567,54	Cena dle SOD
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 348,77	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 348,77	
4	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	12,870	726,40	9 348,77	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231					
	VV		Bourání zdiva původního kanálu					
	VV		Východní strana					
	VV		9,1*1,5*0,3		4,095			
	VV		Severní strana					
	VV		3,2*1,5*0,3		1,440			
	VV		5,5*1,5*0,3		2,475			
	VV		Západní strana					
	VV		10,8*1,5*0,3		4,860			
	VV		Součet		12,870			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.1 odpočet - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-2 354,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 354,35	21,00%	-494,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-2 848,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.1 odpočet - méněpráce

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-2 354,35**
1 - Zemní práce	-2 354,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.1 odpočet - méněpráce

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-2 354,35**	
	D	1	Zemní práce				-2 354,35	
1	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	-8,918	176,00	-1 569,57	Cena dle SOD
2	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-8,918	88,00	-784,78	Cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.2 - Úprava komínů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 403,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 403,62	21,00%	1 554,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 958,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.2 - Úprava komínů

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 403,62**
99 - Staveništní přesun hmot	139,87
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 651,11
HSV - Práce a dodávky HSV	5 612,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 487,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 444,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.2 - Úprava komínů

Místo: Žďár nad Sázavou | Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: | Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 403,62**	
	D	99	Staveništní přesun hmot				139,87	
1	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,479	292,00	139,87	Cena dle SOD
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 651,11	
2	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,756	266,00	201,10	Cena dle SOD
3	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,756	175,00	132,30	Cena dle SOD
4	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,560	14,00	105,84	Cena dle SOD
	VV		0,756*10 'Přepočtené koeficientem množství		7,560			
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,756	238,00	179,93	Cena dle SOD
6	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,512	24,50	37,04	Cena dle SOD
	VV		0,756*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,512			
7	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,756	126,00	95,26	Cena dle SOD
8	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, stavební keramika, asf. pásy	t	0,756	1 190,00	899,64	Cena dle SOD
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 612,64	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 487,84	
9	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	14,000	141,60	1 982,40	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340236212					
	VV		Otvory do komínového tělesa pro protažení odvětrání					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
10	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	0,780	648,00	505,44	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340238211					
	VV		Komín místnost č. 001					
	VV		0,6*0,7		0,420			
	VV		Komín místnost č. 013					
	VV		0,45*0,8		0,360			
	VV		Součet		0,780			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 444,80	
11	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	14,000	103,20	1 444,80	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612315201					
	VV		Otvory do komínového tělesa pro protažení odvětrání					
	VV		14		14,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 680,00	
12	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033341					
	VV		Otvory do komínového tělesa pro protažení odvětrání					
	VV		14		14,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.3 - Vyrovnání vnějšího základového zdiva

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **42 170,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 170,25	21,00%	8 855,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **51 026,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.3 - Vyrovnání vnějšího základového zdiva

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**42 170,25**
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 165,76
62 - Úpravy povrchů vnější	15 077,44
96 - Bourání konstrukcí	16 478,21
99 - Staveništní přesun hmot	109,79
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	5 682,77
HSV - Práce a dodávky HSV	2 656,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 656,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.3 - Vyrovnání vnějšího základového zdiva

Místo: Žďár nad Sázavou | Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: | Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**42 170,25**	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 165,76	
11	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	12,000	141,60	1 699,20	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340236212					
	VV		Zdivo základové					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	0,720	648,00	466,56	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340238211					
	VV		Dozdívka teplovodů					
	VV		0,6*0,6*2		0,720			
	VV		Součet		0,720			
	D	62	Úpravy povrchů vnější				15 077,44	
1	K	622451122RVV	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená s vodotěsní krystalizační přísadou, podrovnání zdiva, Tl. do 3 cm	m2	51,494	292,80	15 077,44	Cena dle SOD
	VV		Větší vrstva omítky (kamenný a nerovný podklad)					
	VV		128,736*0,4		51,494			
	VV		Součet		51,494			
	D	96	Bourání konstrukcí				16 478,21	
2	K	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	128,736	72,00	9 268,99	Cena dle SOD
	VV		vnější zdivo pod izolaci					
	VV		128,736		128,736			
	VV		Součet		128,736			
3	K	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	128,736	56,00	7 209,22	Cena dle SOD
	VV		Vnější obvodové zdivo pod izolaci					
	VV		128,736		128,736			
	VV		Součet		128,736			
	D	99	Staveništní přesun hmot				109,79	
14	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,376	292,00	109,79	Cena dle SOD
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 682,77	
4	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,602	266,00	692,13	Cena dle SOD
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,602	175,00	455,35	Cena dle SOD
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,020	14,00	364,28	Cena dle SOD
	VV		2,602*10 'Přepočtené koeficientem množství		26,020			
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,602	238,00	619,28	Cena dle SOD
8	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,204	24,50	127,50	Cena dle SOD
	VV		2,602*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,204			
9	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,602	126,00	327,85	Cena dle SOD
10	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, stavební keramika, asf. pásy	t	2,602	1 190,00	3 096,38	Cena dle SOD
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 656,28	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 656,28	
15	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,128	1 760,00	1 985,28	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962023390					
	VV		Bourání zdiva teplovodu					
	VV		(0,8*1,3*0,3)*3		0,936			
	VV		0,8*0,6*0,4		0,192			
	VV		Součet		1,128			
13	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	1,100	610,00	671,00	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967023692					
	VV		Výčnělky pod schodištěm					
	VV		2,2*0,5		1,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.4 - Dozdívky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 990,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 990,70	21,00%	418,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 408,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.4 - Dozdívky

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 990,70**
99 - Staveništní přesun hmot	120,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 870,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 870,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.4 - Dozdívky

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 990,70**	
	D	99	Staveništní přesun hmot				120,30	
1	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,412	292,00	120,30	Cena dle SOD
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 870,40	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 870,40	
2	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	3,340	560,00	1 870,40	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340239211					
	VV		Výdejní okno nístnost č. 010					
	VV		1,8*1,5		2,700			
	VV		Místnost 013 teplovodní kanal					
	VV		0,8*0,8		0,640			
	VV		Součet		3,340			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.5 - Doplnění výměr podlah

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **23 451,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 451,63	21,00%	4 924,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **28 376,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.5 - Doplnění výměr podlah

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**23 451,63**
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	14 635,19
99 - Staveništní přesun hmot	589,84
711 - Izolace proti vodě	2 272,14
713 - Izolace tepelné	5 954,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.5 - Doplnění výměr podlah

Místo: Žďár nad Sázavou | Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: | Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**23 451,63**	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 635,19	
1	K	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,099	4 920,00	10 327,08	Cena dle SOD
	VV		Dveře					
	VV		(1,1*0,7+1*0,65+0,9*0,75+0,9*0,65+1,1*0,65+1,2*0,65+1,8*0,5)*0,08		0,406			
	VV		"místnost č. 010"((8,35*5,52)-44,7)*0,08		0,111			
	VV		" zalití tvarovek" 158,15*0,01		1,582			
	VV		Součet		2,099			
2	K	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,517	952,00	492,18	Cena dle SOD
	VV		Dveře					
	VV		(1,1*0,7+1*0,65+0,9*0,75+0,9*0,65+1,1*0,65+1,2*0,65+1,8*0,5)*0,08		0,406			
	VV		"místnost č. 010"((8,35*5,52)-44,7)*0,08		0,111			
	VV		Součet		0,517			
3	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,008	45 000,00	360,00	Cena dle SOD
	VV		Dveře a prostupy					
	VV		(1,1*0,7+1*0,65+0,9*0,75+0,9*0,65+1,1*0,65+1,2*0,65+1,8*0,5)*0,001*1,2		0,006			
	VV		"místnost č. 010"1,39*0,001*1,2		0,002			
	VV		Součet		0,008			
4	K	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,008	44 091,00	352,73	Cena dle SOD
5	K	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	6,465	480,00	3 103,20	Cena dle SOD
	VV		Dveře					
	VV		1,1*0,7+1*0,65+0,9*0,75+0,9*0,65+1,1*0,65+1,2*0,65+1,8*0,5		5,075			
	VV		"mistnost č.010"1,39		1,390			
	VV		Součet		6,465			
	D	99	Staveništní přesun hmot				589,84	
6	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,020	292,00	589,84	Cena dle SOD
	D	711	Izolace proti vodě				2 272,14	
14	K	6285225571R	Pás modifikovaný asfalt Sklodek 40 standard minera tl. 4 mm, 1x7,5 m	m2	7,435	200,00	1 487,00	Cena dle SOD
	VV		Dveře a m.č.010					
	VV		6,465*1,15		7,435			
	VV		Součet		7,435			
12	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	6,465	36,00	232,74	Cena dle SOD
	VV		Dveře a m.č.010					
	VV		6,465		6,465			
13	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	6,465	80,00	517,20	Cena dle SOD
	VV		Dveře a m.č.010					
	VV		6,465		6,465			
15	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,040	880,00	35,20	Cena dle SOD
	D	713	Izolace tepelné				5 954,46	
10	K	28375705R	Deska izolační podlahový polystyrén BACHL EPS 150 S	m3	0,543	3 880,00	2 106,84	Cena dle SOD
	VV		Dveře a m.č.010					
	VV		6,465*0,08*1,05		0,543			
	VV		Součet		0,543			
8	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	6,465	32,00	206,88	Cena dle SOD
	VV		Dveře a m.č.010					
	VV		6,465		6,465			
	VV		Součet		6,465			
9	K	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	6,465	28,00	181,02	Cena dle SOD
	VV		Dveře a m.č.010					
	VV		6,465		6,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm, miralonový pás	m	172,510	20,00	3 450,20	Cena dle SOD
11	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,014	680,00	9,52	Cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.6 - Úprava kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 658,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 658,63	21,00%	1 398,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 056,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.6 - Úprava kanalizace

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 658,63**
4 - Vodorovné konstrukce	156,80
61 - Úpravy povrchů vnitřní	342,24
HSV - Práce a dodávky HSV	967,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	967,84
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 191,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.6 - Úprava kanalizace

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 658,63**	
	D	4	Vodorovné konstrukce				156,80	
1	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,140	1 120,00	156,80	Cena dle SOD
	VV		ležatá kanalizace v budově :					
	VV		Místnost č. 004					
	VV		1,5*0,2*0,1		0,030			
	VV		Místnost č. 013					
	VV		5,5*0,2*0,1		0,110			
	VV		Součet		0,140			
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				342,24	
2	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	0,690	496,00	342,24	Cena dle SOD
	VV		Přepojení kanalizace stávající					
	VV		"m.č. 007a :" 0,15*2,3		0,345			
	VV		"m.č. 007b :" 0,15*2,3		0,345			
	VV		Součet		0,690			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				967,84	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				967,84	
3	K	974031164R00.1	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	4,600	210,40	967,84	Cena dle SOD
	VV		Přepojení kanalizace					
	VV		2,3*2		4,600			
	VV		Součet		4,600			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 191,75	
4	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	12,100	429,07	5 191,75	Cena dle SOD
	VV		Propojení kanalizace					
	VV		"007a,b" 2,3*2+2		6,600			
	VV		"013"5,5		5,500			
	VV		Součet		12,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.7 - Vnitřní omítky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **51 210,90**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	51 210,90	21,00%	10 754,29
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **61 965,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.7 - Vnitřní omítky

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**51 210,90**
61 - Úpravy povrchů vnitřní	51 079,50
99 - Staveništní přesun hmot	131,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.7 - Vnitřní omítky

Místo: Žďár nad Sázavou | Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: | Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**51 210,90**	
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				51 079,50	
1	K	602011119RVV	Omítka sanační hydrofilní tepelněizolační jádrová SanaBond EX, ručně, Tl. 25 mm	m2	60,375	680,00	41 055,00	Cena dle SOD
	VV		Rozdíl výšek místnosti dle skutečnosti					
	VV		"m.č. 001 :" (4,2+7,42+0,45)*0,5		6,035			
	VV		" m.č. 013 :" (5,05+5,45)*2*0,16		3,360			
	VV		Mezisoučet		9,395			
	VV		Ostění oken					
	VV		" m.č.013"1,06*0,5*6		3,180			
	VV		" m.č.011"1,2*0,5*2		1,200			
	VV		" m.č.010"1,2*0,5*6		3,600			
	VV		" m.č.005"1,2*0,5*4		2,400			
	VV		" m.č.004"0,6*0,5*2		0,600			
	VV		Mezisoučet		10,980			
	VV		Větší vrstva omítky					
	VV		120/3		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		Součet		60,375			
2	K	602013121RV	Omítka sanační podkladní vyrovnávací + Sanax TP tloušťka vrstvy 15 mm	m2	20,375	224,00	4 564,00	Cena dle SOD
	VV		"Ostění oken + rozdíl výšek"9,395+10,98		20,375			
	VV		Součet		20,375			
3	K	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem Hasit 160, Tl. 3 mm	m2	20,375	124,00	2 526,50	Cena dle SOD
	VV		"Ostění oken + rozdíl výšek"9,395+10,98		20,375			
	VV		Součet		20,375			
4	K	622471317RP9	Nátěr nebo nástřik stěn vnitřních, složitost 1 - 2 hmota silikonová HET s mikrovlákny,	m2	20,375	144,00	2 934,00	Cena dle SOD
	VV		"Ostění oken + rozdíl výšek"9,395+10,98		20,375			
	VV		Součet		20,375			
	D	99	Staveništní přesun hmot				131,40	
5	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,450	292,00	131,40	Cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.8 - Dělící příčky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **12 146,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 146,66	21,00%	2 550,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **14 697,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.8 - Dělící příčky

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**12 146,66**
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	7 692,05
PSV - Práce a dodávky PSV	4 454,61
762 - Konstrukce tesařské	4 454,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.8 - Dělící příčky

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**12 146,66**	
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 692,05	
4	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,522	266,00	936,85	Cena dle SOD
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,522	175,00	616,35	Cena dle SOD
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,220	14,00	493,08	Cena dle SOD
	VV		3,522*10 'Přepočtené koeficientem množství		35,220			
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,522	238,00	838,24	Cena dle SOD
8	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,044	24,50	172,58	Cena dle SOD
	VV		3,522*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,044			
9	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,522	126,00	443,77	Cena dle SOD
10	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, stavební keramika, asf. pásy	t	3,522	1 190,00	4 191,18	Cena dle SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 454,61	
	D	762	Konstrukce tesařské				4 454,61	
1	K	762430817	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných	m2	47,233	48,72	2 301,19	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762430817					
	VV		Obložení stěn místnost č. 004					
	VV		(5,1+3,93)*2*2,72		49,123			
	VV		Odpočet dveře					
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		Součet		47,233			
2	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	46,092	46,72	2 153,42	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841812					
	VV		Místnost č. 010					
	VV		8,35*5,52		46,092			
	VV		Součet		46,092			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.9 - Zazdívka odvětrávací kanál

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **7 953,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 953,80	21,00%	1 670,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **9 624,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.9 - Zazdívka odvětrávací kanál

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 953,80**
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 254,40
61 - Úpravy povrchů vnitřní	396,80
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	2 642,64
HSV - Práce a dodávky HSV	1 943,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 943,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 716,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.9 - Zazdívka odvětrávací kanál

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 953,80**	
	D	1	Zemní práce				0,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 254,40	
12	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	2,240	560,00	1 254,40	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340239211					
	VV		Odvěrávací kanál					
	VV		1,6*0,7*2		2,240			
	VV		Součet		2,240			
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				396,80	
4	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	0,800	496,00	396,80	Cena dle SOD
	VV		Odvětrání větrscíh kanálů					
	VV		2*0,2*2		0,800			
	VV		Součet		0,800			
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 642,64	
5	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,210	266,00	321,86	Cena dle SOD
6	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,210	175,00	211,75	Cena dle SOD
7	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,100	14,00	169,40	Cena dle SOD
	VV		1,21*10 'Přepočtené koeficientem množství		12,100			
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,210	238,00	287,98	Cena dle SOD
9	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,420	24,50	59,29	Cena dle SOD
	VV		1,21*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,420			
10	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,210	126,00	152,46	Cena dle SOD
11	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, stavební keramika, asf. pásy	t	1,210	1 190,00	1 439,90	Cena dle SOD
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 943,68	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 943,68	
16	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,672	1 640,00	1 102,08	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230					
	VV		Odvětrávací kanál					
	VV		1,6*0,7*2*0,3		0,672			
14	K	974031164R00.1	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	4,000	210,40	841,60	Cena dle SOD
	VV		Odvětrání větrscíh kanálů					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 716,28	
15	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	4,000	429,07	1 716,28	Cena dle SOD
	VV		Odvětrání větrscíh kanálů					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.10 - Změna podlahové kritiny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **82 236,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 236,27	21,00%	17 269,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **99 505,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.10 - Změna podlahové kritiny

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**82 236,27**
PSV - Práce a dodávky PSV	82 236,27
776 - Podlahy povlakové	82 236,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.10 - Změna podlahové kritiny

Místo: Žďár nad Sázavou | Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: | Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**82 236,27**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				82 236,27	
	D	776	Podlahy povlakové				82 236,27	
8	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	46,642	44,91	2 094,69	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111112					
	VV		"m.č.010"46,642		46,642			
9	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	46,642	13,77	642,26	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
	VV		"m.č.010"46,642		46,642			
10	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	46,642	41,63	1 941,71	CS ÚRS
	VV		Místnost č. 010					
	VV		8,35*5,52		46,092			
	VV		1,1*0,5		0,550			
	VV		Součet		46,642			
11	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	46,642	200,32	9 343,33	CS ÚRS
	VV		"m.č.010"46,642		46,642			
	VV		Součet		46,642			
12	K	776221.1	Kompletní montáž podlahoviny PVC	m2	46,642	270,00	12 593,34	CS ÚRS
	VV		"m.č.010"46,642		46,642			
	VV	pvc	Součet		46,642			
13	*M*	*284122.1*	*krytina podlahová PVC, role š.400cm, tl 2,5mm, hmotnost 2900g/m2, zátěž 22-34-43, nášlapná vrstva 0,7mm*	*m2*	*51,306*	*974,00*	*49 972,04*	CS ÚRS
	VV		"m.č.010"46,642*1,1		51,306			
14	K	7764211.1	Montáž a dodávka obvodových soklíků v. 100mm (materiál dtto PVC)	m	28,740	179,10	5 147,33	CS ÚRS
	VV		"m.č.010"(8,35+5,52)*2+0,5*2		28,740			
	VV		Součet		28,740			
15	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,800	139,34	111,47	CS ÚRS
	VV		0,8		0,800			
16	*M*	*553431.1*	*profil přechodový*	*m*	*0,800*	*236,25*	*189,00*	CS ÚRS
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
17	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,363	554,00	201,10	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.10 odpočet - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-45 497,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 497,73	21,00%	-9 554,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-55 052,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.10 odpočet - méněpráce

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-45 497,73**
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-45 497,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.10 odpočet - méněpráce

Místo: Žďár nad Sázavou | Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: | Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-45 497,73**	
	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-45 497,73	
1	K	597623141R	Dodávka dlažba keram. Rako Taurus glazovaná otěruvzd. PEI5, protiskluz R9,	m2	-52,279	408,00	-21 329,83	Cena dle SOD
	VV		"dlažba : "-44,7*1,1		-49,170			
	VV		"sokl "((8,45+5,52)*2-0,8+0,56*2)*0,1*-1,1		-3,109			
	VV		Součet		-52,279			
2	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-44,700	32,00	-1 430,40	Cena dle SOD
	VV		-44,7		-44,700			
	VV		Součet		-44,700			
3	K	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-28,260	70,40	-1 989,50	Cena dle SOD
4	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-18,840	64,00	-1 205,76	Cena dle SOD
	VV		(28,26)/3*-2		-18,840			
	VV		Součet		-18,840			
5	K	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, flex lepidlo Ceresit CM 11	m2	-44,700	408,00	-18 237,60	Cena dle SOD
6	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-28,260	40,00	-1 130,40	Cena dle SOD
	VV		-28,26		-28,260			
	VV		Součet		-28,260			
7	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,363	480,00	-174,24	Cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.11 - Změna podhledů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **44 949,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 949,44	21,00%	9 439,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **54 388,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.11 - Změna podhledů

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**44 949,44**
767 - Konstrukce zámečnické	44 949,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.11 - Změna podhledů

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**44 949,44**	
	D	767	Konstrukce zámečnické				44 949,44	
2	K	767586102RT1	Nosný rošt podhledu 15 modul 60 x 60 cm	m2	46,090	416,00	19 173,44	Cena dle SOD
	VV		"m.č. 010 :" 46,09		46,090			
	VV		Součet		46,090			
3	K	767586201RT1	Podhled minerální Knauf AMF minerální THERMATEX SK Schlicht 60 x 60 cm	m2	53,700	480,00	25 776,00	Cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.11 odpočet - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-31 290,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 290,00	21,00%	-6 570,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-37 860,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.11 odpočet - méněpráce

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-31 290,00**
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-28 608,00
784 - Malby	-2 682,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.11 odpočet - méněpráce

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-31 290,00**	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-28 608,00	
1	K	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. Knauf white tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-44,700	640,00	-28 608,00	Cena dle SOD
	VV		"m.č. 010 : "-44,7		-44,700			
	VV		Součet		-44,700			
	D	784	Malby				-2 682,00	
2	K	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	-44,700	16,00	-715,20	Cena dle SOD
	VV		-44,7		-44,700			
3	K	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-44,700	44,00	-1 966,80	Cena dle SOD
	VV		-44,7		-44,700			
	VV		Součet		-44,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.12 - Nový rozvod elektro

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **119 497,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 497,18	21,00%	25 094,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **144 591,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.12 - Nový rozvod elektro

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**119 497,18**
M21 - Elektromontáže	0,00
M21. 2 - Materiál	15 897,40
M21. 3.2 - Svítidla montáž - nová svítidla	10 374,00
M21. 8 - Ostatní	8 872,50
M21. 9.1 - Přístroje demontáž	9 454,90
M21. 9.2 - Přístroje montáž - nová zařízení	21 145,68
M21.10 - Kabeláž	23 510,50
M21.3 - Svítidla	0,00
M21.5 - HZS	12 350,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	2 460,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 432,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud	15 432,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.12 - Nový rozvod elektro

Místo: Žďár nad Sázavou | Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: | Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**119 497,18**	
	D	M21	Elektromontáže				0,00	
	D	M21. 2	Materiál				15 897,40	
10	K	005124012T	Podružný materiál	ks	4,000	2 275,00	9 100,00	Cena dle SOD
7	K	C.003	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	28,000	163,80	4 586,40	Cena dle SOD
8	K	C.008	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	10,000	163,80	1 638,00	Cena dle SOD
26	K	C.012	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál	m	75,000	7,64	573,00	Cena dle SOD
	D	M21. 3.2	Svítidla montáž - nová svítidla				10 374,00	
16	K	E	PŘISAZENÍ SVITIDLO, KULATÝ KRYT	ks	7,000	1 319,50	9 236,50	Cena dle SOD
36	K	N2.1	NOUZOVÉ SVÍTIDLO	ks	1,000	1 137,50	1 137,50	Cena dle SOD
	D	M21. 8	Ostatní				8 872,50	
9	K	F.002	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	2,000	1 365,00	2 730,00	Cena dle SOD
19	K	F.004	Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	0,300	20 475,00	6 142,50	Cena dle SOD
	D	M21. 9.1	Přístroje demontáž				9 454,90	
27	K	B.001	ABB Tango Vypínač č.1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	6,000	118,30	709,80	Cena dle SOD
12	K	B.002	ABB Tango Vypínač č.6, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	4,000	118,30	473,20	Cena dle SOD
28	K	B.003	ABB Tango Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	49,000	118,30	5 796,70	Cena dle SOD
13	K	B.004	ABB Tango Dvojnásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	14,000	118,30	1 656,20	Cena dle SOD
29	K	B.005	3 fázová zásuvka 400V/16A, IP65, kompletní, včetně montáže	ks	2,000	409,50	819,00	Cena dle SOD
	D	M21. 9.2	Přístroje montáž - nová zařízení				21 145,68	
30	K	B.007	Vypínač č.1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	6,000	260,26	1 561,56	Cena dle SOD
14	K	B.008	Vypínač č.6, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	10,000	260,26	2 602,60	Cena dle SOD
31	K	B.009	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže_x005F_x000d_	ks	49,000	242,42	11 878,58	Cena dle SOD
32	K	B.010	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	14,000	271,00	3 794,00	Cena dle SOD
33	K	B.011	3 fázová zásuvka 400V/16A, IP65, kompletní, včetně montáže	ks	2,000	654,47	1 308,94	Cena dle SOD
	D	M21.10	Kabeláž				23 510,50	
3	K	D.001	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	300,000	12,10	3 630,00	Cena dle SOD
4	K	D.002	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	210,000	20,02	4 204,20	Cena dle SOD
5	K	D.003	Kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	35,000	32,76	1 146,60	Cena dle SOD
6	K	D.004	Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně)	m	545,000	26,66	14 529,70	Cena dle SOD
	D	M21.3	Svítidla				0,00	
	D	M21.5	HZS				12 350,00	
38	K	7	Vyhledani stávajících rozvodů	hod	8,000	650,00	5 200,00	Cena dle SOD
39	K	8	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	8,000	650,00	5 200,00	Cena dle SOD
40	K	9 R00	Demontaz a úprava stavajicich rozvodů	hod	3,000	650,00	1 950,00	Cena dle SOD
	D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 460,00	
42	K	A.004	Pohybový detektor PIR	ks	2,000	450,00	900,00	Cena dle SOD
20	K	A.005	Datová dvojzásuvka 2xRJ45	ks	6,000	260,00	1 560,00	Cena dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 432,20	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				15 432,20	
22	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	227,000	45,00	10 215,00	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001					
23	*M*	*34121263*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6*	*m*	*272,400*	*13,00*	*3 541,20*	CS ÚRS
	VV		227*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		272,400			
24	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	5,000	91,20	456,00	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742122001					
25	*M*	*35436020R*	*spojka kabelová UTP*	*kus*	*5,000*	*244,00*	*1 220,00*	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.12 odpočet - Méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-41 186,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 186,60	21,00%	-8 649,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-49 835,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.12 odpočet - Méněpráce

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-41 186,60**
M21. 1 - Rozvaděče	-25 480,00
M21. 2 - Materiál	-15 706,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.12 odpočet - Méněpráce

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-41 186,60**	
	D	M21. 1	Rozvaděče				-25 480,00	
1	K	E.001	Rozvaděč RH	ks	-1,000	10 920,00	-10 920,00	Cena dle SOD
2	K	E.002	Rozvaděč RS6, RS8	ks	-2,000	7 280,00	-14 560,00	Cena dle SOD
	D	M21. 2	Materiál				-15 706,60	
3	K	C.007	Instalační krabice s funkčností při požáru 105x105x40mm (š x v x h) , IP54	ks	-10,000	1 434,16	-14 341,60	Cena dle SOD
4	K	C.016	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	-1,000	1 365,00	-1 365,00	Cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.13 - Doplnění dlažby schodiště

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **8 560,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 560,17	21,00%	1 797,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 357,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.13 - Doplnění dlažby schodiště

Místo:	Žďár nad Sázavou	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**8 560,17**
96 - Bourání konstrukcí	192,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	8 368,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy VCP

Objekt:

ZL.č.13 - Doplnění dlažby schodiště

Místo: Žďár nad Sázavou | Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: | Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 560,17**	
	D	96	Bourání konstrukcí				192,00	
1	K	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	4,000	48,00	192,00	Cena dle SOD
	VV		Schodiště					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady				8 368,17	
2	K	597623141R	Dodávka dlažba keram. Rako Taurus glazovaná otěruvzd. PEI5, protiskluz R9,	m2	4,925	408,00	2 009,40	Cena dle SOD
	VV		"dlažba : "0,9*1,1		0,990			
	VV		"sokl :" (17,17+3,3)*0,1*1,1		2,252			
	VV		"schody : "0,3*0,3*17*1,1		1,683			
	VV		Součet		4,925			
3	K	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	5,100	200,00	1 020,00	Cena dle SOD
	VV		Schodiště do sklepan					
	VV		12*0,3		3,600			
	VV		mezischodiště					
	VV		5*0,3		1,500			
	VV		Součet		5,100			
4	K	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	5,100	200,00	1 020,00	Cena dle SOD
5	K	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	3,300	70,40	232,32	Cena dle SOD
	VV		Sokl mezipodesty doplnění k zdivu					
	VV		3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
6	K	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	17,170	160,00	2 747,20	Cena dle SOD
	VV		Schodiště do sklepa +mezischodiště					
	VV		(0,325+0,18)*12*2		12,120			
	VV		(0,325+0,18)*5*2		5,050			
	VV		Součet		17,170			
7	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	13,647	64,00	873,41	Cena dle SOD
	VV		(20,47)/3*2		13,647			
	VV		Součet		13,647			
8	K	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, flex lepidlo Ceresit CM 11	m2	0,990	408,00	403,92	Cena dle SOD
	VV		Podesta doplnění k zdivu					
	VV		3,3*0,3		0,990			
	VV		Součet		0,990			
9	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,129	480,00	61,92	Cena dle SOD